

**Constructia retelei optice pe
traseul FTP Basarabeasca-SPF
Basarabeasca**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-1
Reateaua IT FO

Valoarea de deviz 231 131.41 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitol 1. Lucrari de montare				
1	10-06-035-01	Cabluri suspendate pe stilpi de reazem: Cablu pe linie din stilpi, masa 1 m, kg, pina la: 2	100 m	9.5000	1 936.380 980.220	18 395.612 9 312.090
2	2-2	Cablu fibro-optic FO-12F	m	950.0000	22.500 0.000	21 375.000 0.000
3	3-3	Pigtail SC	buc	24.0000	742.100 0.000	17 810.400 0.000
4	08-01-082-1	Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie	100 buc	0.3000	5 879.637 2 710.020	1 763.891 813.006
5	5-5	Suport KAM-4000	buc	15.0000	52.500 0.000	787.500 0.000
6	6-6	Suport KOPM 1500	buc	12.0000	135.660 0.000	1 627.920 0.000
7	7-7	Lenta de prindere	m	52.0000	12.500 0.000	650.000 0.000
8	8-8	Catarama de prindere	buc	52.0000	3.500 0.000	182.000 0.000
9	10-06-034-05	Lucrari diverse: Boxa pentru cabluri ODF-24 port	buc	2.0000	576.781 345.960	1 153.562 691.920
10	10-04-066-07	Aparataj de perete: Priza	buc	4.0000	57.764 57.660	231.057 230.640
11	11-11	Priza RJ-45 cu 2 port	buc	4.0000	521.320	2 085.280

1	2	3	4	5	6	7
					0.000	0.000
12	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru 16 mm	100 m	0.1000	7 093.940 1 372.310	709.394 137.231
13	13-13	Teava din viniplast D16 mm	m	10.0000	15.000 0.000	150.000 0.000
14	10-01-055-02	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida	100 m	2.0000	3 299.190 2 139.186	6 598.380 4 278.372
15	15-15	Cablu FTP cat 6	m	200.0000	9.220 0.000	1 844.000 0.000
16	16-16	Pat de cablu PVC	m	50.0000	105.220 0.000	5 261.000 0.000
17	10-06-037-04	Dulapuri, Rack 9U de podea	buc	1.0000	326.699 237.559	326.699 237.559
		<i>Total</i>	Lei			80 951.695
		<i>Asigurarea medicala</i>	24 %			3 768.196
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			11 932.622
		<i>Transportarea materialelor</i>	10 %			5 791.023
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			6 146.612
		Total Capitol 1. Lucrari de montare Inclusiv salariu				108 590.148 15 700.818
		2. Capitol 2. Utilaj				
18	18-18	Telefon IP	buc	2.0000	3 179.000 0.000	6 358.000 0.000
19	19-19	Switch PoE 24 Port	buc	1.0000	8 163.000 0.000	8 163.000 0.000
20	20-20	UPS	buc	1.0000	36 250.100 0.000	36 250.100 0.000
21	21-21	Dulap Rack 9U de podea	buc	1.0000	11 250.000 0.000	11 250.000 0.000
22	22-22	SFP	buc	2.0000	10 500.990 0.000	21 001.980 0.000
		<i>Total</i>	Lei			83 023.080
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1.2 %			996.277
		Total Capitol 2. Utilaj Inclusiv salariu				84 019.357

1	2	3	4	5	6	7
		Total	Lei			192 609.51
		TVA	20 %			38 521.90
						231 131.41
		Total deviz: Inclusiv salariu				15 700.82

Intocmit

"S&T IT MOLD" S.R.L.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

"Inspectoratul General al Poliției de
Frontiera al MAI"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)