

**Turn din beton armat pentru  
comunicatii prin radioreleu  
amplasat pe str. Sovetcoi Armii,  
extravilanul s. Cairaclia, r.  
Taraclia**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 4-1**  
**Retele electrice 0.23kV**

**Valoarea de deviz 71 487.62 Lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Capitol 1. Lucrari de constructii</b>				
1	TsA16A2	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren usor cu obstacol	m3	3.6000	61.120 61.120	220.031 220.031
2	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3	2.4000	56.850 55.930	136.440 134.232
3	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri	1 km	0.0350	99 128.771 7 668.771	3 469.507 268.407
4	4-4	Caramida	buc	80.0000	3.500 0.000	280.000 0.000
5	5-5	Nisip	m3	1.2000	230.500 0.000	276.600 0.000
6	6-6	Vopsea	kg	2.5000	35.500 0.000	88.750 0.000
		<i>Total</i>	Lei			4 471.328

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Asigurarea medicala</i>	24 %			149.441
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14.5 %			670.012
		<i>Transportarea materialelor</i>	10 %			384.866
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			340.539
		<b>Total Capitol 1. Lucrari de constructii Inclusiv salariu</b>				<b>6 016.186 622.670</b>
		<b>2. Capitol 2. Lucrari de montare</b>				
7	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m	0.3500	2 919.366 375.366	1 021.778 131.378
8	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m	0.3500	3 376.286 382.286	1 181.700 133.800
9	08-02-141-2	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 2 kg	100 m	0.3500	1 498.546 789.943	524.491 276.480
10	10-10	Cablu C2XY-F 3x6.0mm2	m	38.0000	215.440 0.000	8 186.720 0.000
11	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 32 mm	100 m	0.0600	8 616.933 2 000.800	517.016 120.048
12	26-26	Clipse din metal	buc	6.0000	2.500 0.000	15.000 0.000
13	13-13	Fisie de otel 50x5	m	185.0000	75.100 0.000	13 893.500 0.000
14	14-14	Otel Cornier 50x50x5mm	m	120.0000	68.990 0.000	8 278.800 0.000
15	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, C16/1P/4.5kA	buc	1.0000	262.434 89.950	262.434 89.950
16	08-01-066-2	Paratrasnet, tensiune pina la 20 kV	set	1.0000	697.672 384.592	697.672 384.592
17	17-17	Tija paratasnet L=1.0m	buc	1.0000	500.000 0.000	500.000 0.000
18	18-18	Electrod de impamintare L=3.0 m	buc	12.0000	355.110 0.000	4 261.320 0.000
19	08-02-472-2	Platbanda de legare de pamint cu OL Zn 30*3 verticala	100 m	0.1200	8 489.975 957.158	1 018.797 114.859
20	08-02-471-	Priza de pamint, verticala, din otel	10 buc	1.0000	4 237.764	4 237.764

1	2	3	4	5	6	7
	4	rotund, diametru 20 mm 3 electrozi chite 3.0mm (7.41kg/buc)			478.001	478.001
		<i>Total</i>	Lei			44 596.992
		<i>Asigurarea medicala</i>	24 %			414.986
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			1 314.122
		<i>Transportarea materialelor</i>	10 %			4 015.416
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			3 020.491
		<b>Total Capitol 2. Lucrari de montare Inclusiv salariu</b>				<b>53 362.007 1 729.108</b>
		<b>3. Capitol 3. Utilaj</b>				
21	21-21	Intrerupator automat C16A/1P/4.5kA	buc	1.0000	192.500 0.000	192.500 0.000
		<i>Total</i>	Lei			192.500
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1.2 %			2.310
		<b>Total Capitol 3. Utilaj Inclusiv salariu</b>				<b>194.810</b>

		Total	Lei			59 573.02
		TVA	20 %			11 914.60
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>				<b>71 487.62 2 351.78</b>

Intocmit

"S&T IT MOLD" S.R.L.

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

"Inspectoratul General al Poliției de  
Frontiera al MAI"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)