

**Turn din structura metalica
pentru comunicatii prin
radioreleu amplasat in s. Valea
Perjei r. Taraclia pe teren cu nr.
cad. 8729302.414**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-6
Retele electrice

Valoarea de deviz 73 208.38 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrari de montare				
1	08-03-573-6	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, /Tablou de distributie aplicabil IP-31	buc	1.0000	371.214 136.654	371.214 136.654
2	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, C16A/3P/4.5kA	buc	1.0000	240.600 89.950	240.600 89.950
3	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, B6A/1P/4.5kA	buc	3.0000	240.599 89.950	721.797 269.849
4	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, C6A/1P/4.5kA	buc	1.0000	240.600 89.950	240.600 89.950
5	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, C10A/1P/4.5kA	buc	1.0000	240.600 89.950	240.600 89.950
6	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, 10A/2P/4.5kA 30mA	buc	1.0000	240.600 89.950	240.600 89.950

1	2	3	4	5	6	7
7	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, 16A/2P/4.5kA 30mA	buc	1.0000	240.600 89.950	240.600 89.950
8	08-03-526-1	Declansator independent PH-47	buc	1.0000	240.600 89.950	240.600 89.950
9	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 inclusiv	100 m	0.3500	942.720 323.471	329.952 113.215
10	11-11	Cablu VVG-LS - 3*1.5	m	15.0000	14.500 0.000	217.500 0.000
11	12-12	Cablu VVG-LS - 3*2.5	m	20.0000	17.600 0.000	352.000 0.000
12	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0.8500	1 013.878 388.628	861.796 330.334
13	14-14	Cablu VVG-LS - 3*6	m	85.0000	75.660 0.000	6 431.100 0.000
14	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 inclusiv	100 m	1.0000	942.721 323.473	942.721 323.473
15	16-16	Cablu VVG-A-FRLS - 3*1.5	m	100.0000	17.700 0.000	1 770.000 0.000
16	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 inclusiv	100 m	0.0500	942.740 323.480	47.137 16.174
17	18-18	Cablu VVG-A-FRLS - 4*1.0	m	5.0000	22.600 0.000	113.000 0.000
18	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0.1000	1 013.880 388.630	101.388 38.863

1	2	3	4	5	6	7
19	20-20	Cablu PV 1*6	m	5.0000	12.870 0.000	64.350 0.000
20	21-21	Cablu PV 1*10	m	5.0000	15.900 0.000	79.500 0.000
21	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, /Corp de iluminat cu lampi LED aplicabil IP-40, 1400Lm, 16W, 596x298x96mm (de creat resursa)	100 buc	0.0100	100 277.400 15 625.900	1 002.774 156.259
22	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, / Corp de iluminat cu lampi LED de Balizaj Tip A Simplu IP-66 1.5W, 70x140 mm (de creat resursa)	100 buc	0.0100	555 277.400 15 625.900	5 552.774 156.259
23	24-24	Cutie de distributie cu cleme	buc	2.0000	27.050 0.000	54.100 0.000
24	08-03-591-2	Intreruptor cu doua clape, 10A/230V IP44 (de creat resursa)	100 buc	0.0100	13 707.100 1 856.700	137.071 18.567
25	08-01-066-2	Paratrasnet, tensiune pina la 20 kV	set	1.0000	697.672 384.592	697.672 384.592
26	26-26	Tija paratrasnet L=1.0m	buc	1.0000	500.000 0.000	500.000 0.000
27	27-27	Electrod de impamintare L=3.0 m	buc	1.0000	355.110 0.000	355.110 0.000
28	08-02-472-2	Platbanda de legare de pamint cu OL Zn 30*3 verticala	100 m	0.6000	8 489.972 957.157	5 093.983 574.294
29	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm 3 electrozi chite 3.0mm (7.41kg/buc)	10 buc	1.0000	4 237.764 478.001	4 237.764 478.001
30	13-13	Fisie de otel 50x5	m	40.0000	75.100 0.000	3 004.000 0.000
31	32-32	Otel Cornier 50x50x5mm	m	10.0000	68.990 0.000	689.900 0.000
32	33-33	Clipse din metal	buc	25.0000	2.500 0.000	62.500 0.000
33	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 32 mm	100 m	0.0400	8 608.025 2 000.800	344.321 80.032
34	08-02-409-	Teava flexibila PVC D16mm (de	100 m	0.0500	8 302.580	415.129

1	2	3	4	5	6	7
	1	creat resursa)			1 372.300	68.615
35	08-02-390-1	Canale din masa plastica 25x16mm (de creat resursa)	100 m	0.1500	19 084.480 939.280	2 862.672 140.892
		<i>Total</i>	Lei			38 856.825
		<i>Asigurarea medicala</i>	24 %			918.186
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			2 907.587
		<i>Transportarea materialelor</i>	10 %			3 343.929
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			2 761.591
		Total Capitolul 1. Lucrari de montare Inclusiv salariu				48 788.118 3 825.773
		2. Capitolul 2. Utilaj				
36	37-37	Panou de distributie din metal, aplicabil/24module/IP-31	buc	2.0000	4 522.000 0.000	9 044.000 0.000
37	38-38	Intrerupator automat C16A/3P/4.5kA	buc	1.0000	382.000 0.000	382.000 0.000
38	39-39	Intrerupator automat B6A/1P/4.5kA	buc	2.0000	192.500 0.000	385.000 0.000
39	40-40	Intrerupator automat C6A/1P/4.5kA	buc	1.0000	192.500 0.000	192.500 0.000
40	41-41	Intrerupator automat C10A/1P/4.5kA	buc	1.0000	192.500 0.000	192.500 0.000
41	42-42	Intrerupator automat diferential 10A/2P/4.5kA 30 mA	buc	1.0000	779.000 0.000	779.000 0.000
42	43-43	Intrerupator automat diferential 16A/2P/4.5kA 30 mA	buc	1.0000	779.000 0.000	779.000 0.000
43	44-44	Declansator independent analogic PH-47	buc	1.0000	320.000 0.000	320.000 0.000
		<i>Total</i>	Lei			12 074.000
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1.2 %			144.888
		Total Capitolul 2. Utilaj Inclusiv salariu				12 218.888

		Total	Lei			61 006.98
		TVA	20 %			12 201.40

1	2	3	4	5	6	7
						73 208.38
		Total deviz:				
		Inclusiv salariu				3 825.75

Intocmit

"S&T IT MOLD" S.R.L.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

"Inspectoratul General al Poliției de
Frontiera al MAI"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)