

**Turn din structura metalica  
pentru comunicatii prin  
radioreleu amplasat in s. Valea  
Perhei r. Taraclia pe teren cu nr.  
cad. 8729403.242**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-4**  
**Retele electrice**

**Valoarea de deviz 75 639.24 Lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Capitolul 1. Lucrari de montare</b>				
1	08-03-573-6	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, /Tablou de distributie aplicabil IP-31	buc	1.0000	371.214 136.654	371.214 136.654
2	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, C16A/3P/4.5kA	buc	1.0000	240.600 89.950	240.600 89.950
3	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, B6A/1P/4.5kA	buc	2.0000	240.600 89.950	481.199 179.899
4	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, C6A/1P/4.5kA	buc	1.0000	240.600 89.950	240.600 89.950
5	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, C10A/1P/4.5kA	buc	1.0000	240.600 89.950	240.600 89.950
6	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, 10A/2P/4.5kA 30mA	buc	1.0000	240.600 89.950	240.600 89.950

1	2	3	4	5	6	7
7	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, 16A/2P/4.5kA 30mA	buc	1.0000	240.600 89.950	240.600 89.950
8	08-03-526-1	Declansator independent PH-47	buc	1.0000	240.600 89.950	240.600 89.950
9	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc	1.0000	56.164 50.164	56.164 50.164
10	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 inclusiv	100 m	0.3500	942.720 323.471	329.952 113.215
11	11-11	Cablu VVG-LS - 3*1.5	m	15.0000	14.500 0.000	217.500 0.000
12	12-12	Cablu VVG-LS - 3*2.5	m	20.0000	17.600 0.000	352.000 0.000
13	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0.6000	1 013.877 388.628	608.326 233.177
14	14-14	Cablu VVG-LS - 3*6	m	60.0000	75.660 0.000	4 539.600 0.000
15	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 inclusiv	100 m	0.0500	942.740 323.480	47.137 16.174
16	16-16	Cablu VVG-A-FRLS - 3*1.5	m	5.0000	17.700 0.000	88.500 0.000
17	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 inclusiv	100 m	0.0500	942.740 323.480	47.137 16.174
18	18-18	Cablu VVG-A-FRLS - 4*1.0	m	5.0000	22.600 0.000	113.000 0.000
19	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau	100 m	0.1000	1 013.880 388.630	101.388 38.863

1	2	3	4	5	6	7
		multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2				
20	20-20	Cablu PV 1*6	m	5.0000	12.870 0.000	64.350 0.000
21	21-21	Cablu PV 1*10	m	5.0000	15.900 0.000	79.500 0.000
22	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, /Corp de iluminat cu lampi LED aplicabil IP-40, 3200Lm, 32W, 640x640x75mm (de creat resursa)	100 buc	0.0300	100 277.300 15 625.867	3 008.319 468.776
23	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, / Corp de iluminat cu lampi LED de Balizaj Tip A Simplu IP-66 1.5W, 70x140 mm (de creat resursa)	100 buc	0.0100	555 277.400 15 625.900	5 552.774 156.259
24	24-24	Cutie de distributie cu cleme	buc	2.0000	27.050 0.000	54.100 0.000
25	08-03-591-2	Intreruptor cu doua clape, 10A/230V IP44 (de creat resursa)	100 buc	0.0100	13 707.100 1 856.700	137.071 18.567
26	08-01-066-2	Paratrasnet, tensiune pina la 20 kV	set	1.0000	697.672 384.592	697.672 384.592
27	26-26	Tija paratrasnet L=1.0m	buc	1.0000	500.000 0.000	500.000 0.000
28	27-27	Electrod de impamintare L=3.0 m	buc	1.0000	355.110 0.000	355.110 0.000
29	08-02-472-2	Platbanda de legare de pamint cu OL Zn 30*3 verticala	100 m	0.6000	8 489.972 957.157	5 093.983 574.294
30	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm 3 electrozi chite 3.0mm (7.41kg/buc)	10 buc	1.0000	4 237.764 478.001	4 237.764 478.001
31	13-13	Fisie de otel 50x5	m	40.0000	75.100 0.000	3 004.000 0.000
32	32-32	Otel Cornier 50x50x5mm	m	10.0000	68.990 0.000	689.900 0.000
33	33-33	Clipse din metal	buc	25.0000	2.500 0.000	62.500 0.000
34	08-02-411-	Furtun metalic, diametrul exterior	100 m	0.0400	8 608.025	344.321

1	2	3	4	5	6	7
	1	pina la 32 mm			2 000.800	80.032
35	08-02-409-1	Teava flexibila PVC D16mm (de creat resursa)	100 m	0.0500	8 302.580 1 372.300	415.129 68.615
36	08-02-390-1	Canale din masa plastica 25x16mm (de creat resursa)	100 m	0.1500	19 084.480 939.280	2 862.672 140.892
		<i>Total</i>	Lei			35 955.882
		<i>Asigurarea medicala</i>	24 %			886.572
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			2 807.476
		<i>Transportarea materialelor</i>	10 %			3 036.717
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			2 561.199
		<b>Total Capitolul 1. Lucrari de montare Inclusiv salariu</b>				<b>45 247.846 3 694.048</b>
		<b>2. Capitolul 2. Utilaj</b>				
37	37-37	Panou de distributie din metal, aplicabil/24module/IP-31	buc	2.0000	4 522.000 0.000	9 044.000 0.000
38	38-38	Intrerupator automat C16A/3P/4.5kA	buc	1.0000	382.000 0.000	382.000 0.000
39	39-39	Intrerupator automat B6A/1P/4.5kA	buc	2.0000	192.500 0.000	385.000 0.000
40	40-40	Intrerupator automat C6A/1P/4.5kA	buc	1.0000	192.500 0.000	192.500 0.000
41	41-41	Intrerupator automat C10A/1P/4.5kA	buc	1.0000	192.500 0.000	192.500 0.000
42	42-42	Intrerupator automat diferential 10A/2P/4.5kA 30 mA	buc	1.0000	779.000 0.000	779.000 0.000
43	43-43	Intrerupator automat diferential 16A/2P/4.5kA 30 mA	buc	1.0000	779.000 0.000	779.000 0.000
44	44-44	Declansator independent analogic PH-47	buc	1.0000	320.000 0.000	320.000 0.000
45	45-45	Contor electric SCG 112Ace	buc	1.0000	5 500.000 0.000	5 500.000 0.000
		<i>Total</i>	Lei			17 574.000
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1.2 %			210.888

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Capitolul 2. Utilaj Inclusiv salariu</b>				<b>17 784.888</b>

		Total	Lei	63 032.70
		TVA	20 %	12 606.54
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>75 639.24</b>
				<b>3 694.03</b>

Intocmit

"S&T IT MOLD" S.R.L.

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

"Inspectoratul General al Poliției de  
Frontiera al MAI"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)