

**Lucrari de finisare pentru
renovarea clădirii administrative
a primăriei com. Seliste r-nul
Nisporeni. Lucrari suplimentare**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 1 623 497 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie (finisari)				
		1.1. Demolari				
1	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	404,000	22,312 20,812	9 014,048 8 408,048
2	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din linoleum	m2	45,000	45,016 43,516	2 025,720 1 958,220
3	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din mortar de ciment	m2	27,000	30,630 28,380	827,010 766,260
4	RpCO56B	Demontari: lambriuri la peret din PFL, PAS inclusiv carcasul din lemn	m2	114,000	88,924 88,924	10 137,336 10 137,336
5	RpCB18F kmanop=1. 2	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu /pereu / K=1.2 la manopera:conditii restrinse	m3	7,800	530,986 388,236	4 141,691 3 028,241
6	RpCU09C Kmanop =1.2	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)/k=1.2 la manopera: conditii restrinse /	t	15,700	141,900 141,900	2 227,830 2 227,830
		Total Demolari Inclusiv salariu				28 373,635 26 525,935
		1.2. Tavan				
		1.2.1. Cazangerie				

1	2	3	4	5	6	7
7	CF60E	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie /cazangerie /	m2	6,000	408,507 237,824	2 451,039 1 426,946
8	CK29A	Tavane suspendate din panouri prefabricate din gipscarton gr.12.5mm/Grinzi /	m2	31,000	250,801 170,280	7 774,846 5 278,680
		Total Cazangerie Inclusiv salariu				10 225,885 6 705,626
		1.2.2. Sediul primariei				
9	CP 31C adaptat	Etansarea cu spuma de poliuretan a gaurilor in tavan (Se include:Spuma poliuretan;Se exclude:Prenadez,Folie de Butarom,Electrocompresor)	buc	38,000	107,370 56,760	4 080,060 2 156,880
10	CN02A adaptat	Dezinfectarea suprafetelor tavanelor cu solutie antimucegai (Se include:Solutie antimucegai;Se exclude:Var bulgari,huma p/u zugraveli,sapun pasta,clei de oase,ipsos p/u constructii,coloranti,hirtie slefuit,apa)	m2	79,000	29,193 16,082	2 306,286 1 270,478
		Total Sediul primariei Inclusiv salariu				6 386,346 3 427,358
		Total Tavan Inclusiv salariu				16 612,231 10 132,984
		1.3. Pardosele				
		1.3.1. Sediul primariei				
11	RpCE05E adaptata	Folie Eurovent DB bariera de vapori la plansee cu 1 strat simplu asezat si cu suprapunere /Se exclude:Bitum de izolatie,benzina auto,combustibil lichid,carton bitumat,filer de calcar,impaslitura fibra sticla bitum,topitor bitum /	m2	397,800	22,615 8,514	8 996,224 3 386,869
12	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv /plinte /	m	429,000	71,336 37,840	30 603,150 16 233,360
13	CC03C	Montare plase sudate la inaltime	kg	366,000	28,024	10 256,638

1	2	3	4	5	6	7
		mai mici sau egale cu 35 m, la placi /Plasa metalica VR d3 100x100 / (Se exclude:Distantieri,Macara)			2,838	1 038,708
14	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta /Se exclude;compresor mobil cu motor ardere interna /	m3	22,500	771,214 93,654	17 352,315 2 107,215
15	CG22A	Pardoseli din beton clasa C16/20 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	80,200	254,248 85,140	20 390,666 6 828,228
		Total Sediul primariei Inclusiv salariu				87 598,993 29 594,380
		Total Pardosele Inclusiv salariu				87 598,993 29 594,380
		1.4. Pereti				
		1.4.1. Sediul primariei				
16	RpCJ12A	Tencuieli interioare executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti cu suprafete plane	m2	760,500	199,162 160,820	151 462,428 122 303,610
17	CF17B k=6	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar /k=6 /	m2	760,500	133,058 73,788	101 190,822 56 115,774
18	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane /Dispartituri din placi de gips /	m2	109,500	202,995 160,820	22 227,998 17 609,790
19	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime /Se exclude:MortarM25 /	m	65,000	88,315 79,464	5 740,499 5 165,160
20	CF51B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori,	m2	494,000	83,469 68,112	41 233,538 33 647,328

1	2	3	4	5	6	7
		preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)				
21	RpCR29A	Curatarea vopselei ,varului de pe pereti /Se exclude:Diluant /	m2	231,500	24,958 21,758	5 777,777 5 036,977
22	CN53A adap	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grunt,,Betongrunt,,	m2	494,000	8,401 2,838	4 150,094 1 401,972
23	CF18A	Placare perete cu placi din ghips- carton, cu grosimea placii de 12,5 mm, aplicata pe zidarie de caramida, sau b.c.a. , in incaperi cu umiditate normala (Glafuri la ferestre 1 etaj)	m2	22,500	149,530 66,220	3 364,427 1 489,950
24	CF18A	Placare perete cu placi din ghips- carton, cu grosimea placii de 12,5 mm, aplicata pe zidarie de caramida, sau b.c.a. , in incaperi cu umiditate normala (Coroboc 2 buc)	m2	8,400	149,527 66,220	1 256,028 556,248
25	CK18C	Montarea coltare perforate din aluminiu /usi ,ferestre,grinzi /(Se exclud :surubururi)	m	337,000	30,173 24,596	10 168,204 8 288,852
26	RpCR07A k=0.5	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 1 strat pe glet existent, executate manual	m2	290,000	40,984 33,110	11 885,360 9 601,900
		Total Sediul primariei Inclusiv salariu				358 457,175 261 217,561
		1.4.2. Pereti interiori a subsolului				
27	RpCB15A	Spituirea suprafetelor de beton, in vederea aderarii unui beton nou	m2	226,000	158,234 151,360	35 760,884 34 207,360
28	CC03B	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp /Plasa VR d5 100x100 /(Se exclude:Distanteri si macara)	kg	616,000	28,547 3,311	17 585,014 2 039,576
29	RpCD01A1	Armaturi din otel-beton cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru fundatii si radiere / Armatura d8A3 -ca dibluri de sustinere a plasei /	kg	217,250	23,253 4,635	5 051,761 1 007,017

1	2	3	4	5	6	7
30	RpCB02D1	Beton turnat in cofraje (pe o parte), la fundatii continue la ziduri de subsol, la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat C-15/12 Bc15 (B200)	m3	44,000	2 533,037 788,964	111 453,620 34 714,416
31	RpCC02A	Cofraje mixte din panouri re folosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in pereti si placi, cu placaj de 15 mm	m2	200,000	110,313 66,220	22 062,549 13 244,000
		Total Pereti interiori a subsolului Inclusiv salariu				191 913,828 85 212,369
		Total Pereti Inclusiv salariu				550 371,003 346 429,930
		1.5. Tamplarie				
32	RpCK01B adaptata	Nivelarea stratului-suport pentru pervaz la ferestre executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin latime 300mm	m2	6,300	145,044 79,464	913,778 500,623
33	RpCC01A	Cofraje din panouri re folosibile, inclusiv sprijinirile, pentru beton in elevatie, la ziduri de sprijin, socluri etc., pentru refaceri la constructii existente, la ziduri drepte pina la 3,00 m inaltime /Pentru „podoconic,,	m2	2,100	153,862 107,844	323,110 226,472
34	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp /ferestre existente fara pret /	m2	17,500	80,121 52,976	1 402,110 927,080
35	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre b=350	m	50,000	224,536 34,056	11 226,800 1 702,800
		Total Tamplarie Inclusiv salariu				13 865,798 3 356,975
		1.6. Fasada				
36	IzF55C	Termoizolarea exterioara	m2	48,900	531,720	26 001,101

1	2	3	4	5	6	7
		peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala 100mm Y=135 kg/m3 (norma la cornier din aluminiu ;1m/m2)			218,526	10 685,921
37	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifudate din vata minerala /Vata minerala grosime 3cm la glafuri de ferestre si usi /	m2	32,000	436,660 276,516	13 973,109 8 848,506
38	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	80,900	30,468 11,352	2 464,876 918,377
39	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti /color /	m2	80,900	190,182 115,412	15 385,724 9 336,831
40	CK26B	Derversoare exterioare montate la ferestre din aluminiu b=250mm /Slivuri /	m	65,000	227,370 37,840	14 779,050 2 459,600
		Total Fasada Inclusiv salariu				72 603,860 32 249,235
		1.7. Acoperis				
		1.7.1. Parapet				
41	CK26B	Glafuri montate la parapet din tabla vopsita anticoroziv	m	84,000	167,700 37,840	14 086,800 3 178,560
		Total Parapet Inclusiv salariu				14 086,800 3 178,560
		1.7.2. Sistema de scurgere				
42	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d=125mm	m	16,000	302,905 33,110	4 846,485 529,760
		Total Sistema de scurgere Inclusiv salariu				4 846,485 529,760
		Total Acoperis Inclusiv salariu				18 933,285 3 708,320
		1.8. Soclu				

1	2	3	4	5	6	7
43	CF15A	Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	53,300	202,995 160,820	10 819,607 8 571,706
44	CE23A	Glafuri din tabla zincata vopsita anticoroziv de 0,5 mm grosime fixate pe pereti soclu cu latimea desfasurata pina la 15 cm /Lacrimar /(Se exclud:Mortar,Banda de otel, carton bitumat, aliaj de lipit, var pasta)	m	69,000	120,582 80,410	8 320,125 5 548,290
		Total Soclu Inclusiv salariu				19 139,732 14 119,996
		1.9. Scari				
		1.9.1. Scari intrare cazangerie, subsol				
45	CG22A1	Strat din beton simplu clasa C C20/25 in grosime de 10 cm (Se exclude: Buldozer)	m2	5,000	225,912 99,330	1 129,558 496,650
		Total Scari intrare cazangerie, subsol Inclusiv salariu				1 129,558 496,650
		1.9.2. Scara interioara				
46	RpCB06B	Beton armat in elemente puternic solicitate clasa C-25/20 Bc 25 (B 330), turnat in trepte de scara, podeste, etc., turnat cu mijloace clasice (Se exclude: Automacara)	m3	1,400	2 445,521 792,748	3 423,730 1 109,847
47	RpCC05A	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de buiandrugi, grinzi, stilpi de pina la 20 m inaltime (Se exclud: Chingi metalice)	m2	9,100	193,853 147,576	1 764,061 1 342,942
48	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi /Plasa VR d3mm 150x150 /(Se exclud: Otel beton, distantieri, macara)	kg	16,800	27,873 2,838	468,273 47,678
49	Pret de piata	Balustrada din inox	m	15,000	1 228,350 0,000	18 425,250 0,000
		Total Scara interioara				24 081,314

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				2 500,467
		Total Scari Inclusiv salariu				25 210,872 2 997,117
		1.10. Pereu				
50	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta gr.7cm (Se exclude:Compresor cu ardere interna)	m3	5,500	771,214 93,654	4 241,677 515,097
51	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare vibropresate tip,,caramida,, gr.4cm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm /culoare gri /	m2	62,400	390,527 98,763	24 368,857 6 162,811
52	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm /Bordura 100x20x8cm /	m	82,000	188,537 28,380	15 460,017 2 327,160
53	TsA02C	Sapatura manuala de pamint executata fara sprijiniri	m3	4,700	199,606 199,606	938,148 938,148
		Total Pereu Inclusiv salariu				45 008,699 9 943,216
		1.11. Copertina intrare in subsol				
54	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (Se exclude macara)	m3	0,200	10 200,750 2 278,915	2 040,150 455,783
55	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	18,500	39,368 23,650	728,305 437,525
56	CE06A1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc./Profnastil /(Se exclude:Otel lat,Snur profilat)	m2	18,500	343,881 146,630	6 361,799 2 712,655

1	2	3	4	5	6	7
		Total Copertina intrare in subsol Inclusiv salariu				9 130,254 3 605,963
		1.12. Intrarea in cazangerie				
57	CG22A1	Strat din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm (Se exclude: Buldozer)	m2	6,800	225,914 99,330	1 536,217 675,444
		Total Intrarea in cazangerie Inclusiv salariu				1 536,217 675,444
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			888 384,579
		<i>Asigurari sociale</i>	24,00 %			116 001,479
		<i>Transportarea materialelor</i>	7,00 %			27 456,575
		<i>Cheltuieli de regie</i>	12,50 %			128 980,329
		<i>Beneficiu de deviz</i>	5,00 %			58 041,148
		Total Lucrari de constructie (finisari) Inclusiv salariu				1 218 864,11 0 483 339,495
		2. Iluminat electric				
		2.1. Lucrari de constructie				
		2.1.1. Santuri si goluri				
58	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	100,000	18,920 18,920	1 892,000 1 892,000
59	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	100,000	44,898 28,380	4 489,811 2 838,000
		Total Santuri si goluri Inclusiv salariu				6 381,811 4 730,000
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 381,811
		<i>Asigurari sociale</i>	24,00 %			1 135,200
		<i>Transportarea materialelor</i>	7,00 %			102,887
		<i>Cheltuieli de regie</i>	12,50 %			952,487
		<i>Beneficiu de deviz</i>	5,00 %			428,619
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				9 001,004 4 730,000
		2.2. Lucrari de montare				
		2.2.1. Cabluri				

1	2	3	4	5	6	7
60	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	7,710	1 406,504 1 173,040	10 844,142 9 044,138
61	pret de piata	Cablu BBГHГ-LS-0.66 3x2.5 mm2	m	699,000	24,560 0,000	17 167,440 0,000
62	pret de piata	Cablu BBГHГ-LS-0.66 3x1.5 mm2	m	72,000	16,950 0,000	1 220,400 0,000
		Total Cabluri Inclusiv salariu				29 231,982 9 044,138
		2.2.2. Echipament de forta				
63	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 //ЩИТ ЦРН-243-036 УХЛ3 /(Se exclude:Automobil)	buc	2,000	368,612 219,472	737,224 438,944
		Total Echipament de forta Inclusiv salariu				737,224 438,944
		2.2.3. Prize si intrerupatoare				
64	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,020	3 237,550 3 102,900	64,751 62,058
65	Pret de piata	Intreruptor cu doua clape pentru instalatieinchisa BC10-2-0 КБ	buc	2,000	51,470 0,000	102,940 0,000
66	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,120	3 180,758 3 046,117	381,691 365,534
67	Pret de piata	Intreruptor cu 1 clape pentru instalatieinchisa BC10-1-0 КБ	buc	12,000	45,690 0,000	548,280 0,000
68	RpEE03A	Montarea prizelor montate ingropat sub tencuiala 2P+E	buc	20,000	68,626 29,326	1 372,520 586,520
69	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,040	3 899,475 3 604,250	155,979 144,170
70	Pret de piata	Priza dubla exterioara	buc	4,000	72,000 0,000	288,000 0,000
71	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,180	3 849,033 3 604,261	692,826 648,767
72	Pret de piata	Priza RJ 45	buc	18,000	72,000 0,000	1 296,000 0,000
73	RpEE14F aplic	Montarea cutii pentru priza	buc	97,000	50,110 46,354	4 860,641 4 496,338

1	2	3	4	5	6	7
74	Pret de piata	Montarea rama 2P	buc	19,000	13,010 0,000	247,190 0,000
75	Pret de piata	Montarea rama 3P	buc	18,000	18,400 0,000	331,200 0,000
76	Pret de piata	Montarea rama 4P	buc	1,000	23,620 0,000	23,620 0,000
		Total Prize si intreruptoare Inclusiv salariu				10 365,638 6 303,387
		2.2.4. Materiale				
77	RpEA01A	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri /Tub gofrat d16mm	m	732,000	45,834 40,678	33 550,429 29 776,296
		Total Materiale Inclusiv salariu				33 550,429 29 776,296
		2.2.5. Iluminare				
78	RpEF02D	Montarea corpuri de iluminat	buc	8,000	324,293 165,550	2 594,341 1 324,400
		Total Iluminare Inclusiv salariu				2 594,341 1 324,400
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			76 479,614
		<i>Asigurari sociale</i>	24,00 %			11 252,920
		<i>Transportarea materialelor</i>	7,00 %			1 964,969
		<i>Cheltuieli de regie</i>	60,00 %			28 132,299
		<i>Beneficiu de deviz</i>	5,00 %			5 891,490
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				123 721,292 46 887,165
		2.3. Utilaj				
79	Pret de furnizor	ЩИТ ЩРН-24з-036 УХЛЗ, IP31	buc	2,000	664,000 0,000	1 328,000 0,000
		Total Utilaj Inclusiv salariu				1 328,000
		Total Iluminat electric Inclusiv salariu				134 050,296 51 617,165

		Cheltuieli directe	lei			1 352 914
		TVA	20,00 %			270 583
						1 623 497

1	2	3	4	5	6	7
		Total deviz:				
		Inclusiv salariu				534 958

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de finisare pentru
renovarea clădirii administrative
a primăriei com. Seliste r-nul
Nisporeni. Lucrari suplimentare**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse

Valoarea de deviz 1 623 497 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	113,146	94,60	10 703,611
2.	7122050013400	Zidar	h-om	726,550	94,60	68 731,630
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	1 528,993	94,60	144 642,738
4.	7123010010200	Betonist	h-om	753,668	94,60	71 296,993
5.	7123020011140	Fierar beton	h-om	38,695	94,60	3 660,547
6.	7124010010700	Dulgher	h-om	114,150	94,60	10 798,590
7.	71240100107001	Dulgher	h-om	4,710	94,60	445,566
8.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	4,336	94,60	410,186
9.	7129020012800	Pavator	h-om	77,934	94,60	7 372,556
10.	7129200011200	Finisor MP	h-om	8,925	94,60	844,305
11.	7132010010900	Faiantar	h-om	128,700	94,60	12 175,020
12.	7132030012600	Mozaicar	h-om	3,528	94,60	333,749
13.	7132040012700	Parchetar	h-om	58,840	94,60	5 566,264
14.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	196,695	94,60	18 607,347
15.	7134050013250	Izolator	h-om	20,520	94,60	1 941,192
16.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	402,490	94,60	38 075,554
17.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	182,995	94,60	17 311,327
18.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	9,708	94,60	918,377
19.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	63,475	94,60	6 004,735
20.	7422010060100	Timplar	h-om	255,580	94,60	24 177,868
21.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	47,477	94,60	4 491,324
22.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	786,974	94,60	74 447,739
23.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	111,760	94,60	10 572,496
24.	9310060019930	Muncitor	h-om	15,084	94,60	1 426,946
Total manopera						534 958

Materiale:

1.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,006	633,00	3,798
2.	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,300	78,00	23,400
3.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,670	54,00	36,180
4.	1019852	Vopsea	kg	0,060	95,00	5,700
5.	11-00	Priza RJ 45	buc	18,000	72,00	1 296,000
6.	1411122201752	Piatra sparta	m3	32,200	522,00	16 808,400
7.	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	33,909	522,00	17 700,498
8.	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,708	522,00	369,576

9.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,337	540,21	182,051
10.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	26,513	540,21	14 322,588
11.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,082	540,21	584,508
12.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,312	540,21	168,546
13.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	4,742	540,21	2 561,676
14.	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	31,197	540,21	16 852,932
15.	1422102205630	Solutie antimucegai	kg	11,850	87,41	1 035,808
16.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	92,600	8,00	740,800
17.	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,003	540,21	1,621
18.	2010102903830	Scind rasin lunga tiv cls C, gr=24mm, L=3,00 m; S 942	m3	0,014	5 860,00	82,040
19.	2010102904030	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942	m3	0,205	5 860,00	1 201,300
20.	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	0,166	5 860,00	972,760
21.	2010102904339	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=3,50m, S 942	m3	0,002	5 860,00	11,720
22.	2010102904418	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,009	5 860,00	52,740
23.	2010102904420	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,50m, S 942	m3	0,203	5 860,00	1 189,580
24.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de \bar{c} =100,125 mm, calit, a II a	m3	0,012	5 860,00	70,320
25.	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase \bar{c} =40-75MM calit a II a	m3	0,032	5 860,00	187,520
26.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	2 702,700	0,08	216,216
27.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,030	2 430,00	72,900
28.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti	m2	0,728	222,00	161,616
29.	2020212928359	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala	m2	22,564	222,00	5 009,208
30.	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	9,949	1,28	12,735
31.	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	25,708	42,33	1 088,219
32.	2413217300010	Cleme	buc	8,160	38,45	313,752
33.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	0,392	22,30	8,742
34.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	2,888	112,11	323,774
35.	2416586105303 B	Amorsa-grund „Betongrund,,	kg	74,100	35,42	2 624,622
36.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	58,000	37,87	2 196,460
37.	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	33,574	45,46	1 526,274
38.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,528	32,65	17,239
39.	2430226101466F	Fuga	kg	45,045	21,00	945,945
40.	2430226101600	Chit siliconic	kg	2,152	28,00	60,256
41.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	2,943	8,54	25,133
42.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	157,657	4,30	677,925
43.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	326,836	4,11	1 343,296
44.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	408,545	4,47	1 826,196
45.	2462106110550	Adeziv special pentru tratare rosturi	kg	12,607	8,23	103,755
46.	2513206621500	Banda de armare	m	63,036	0,72	45,386
47.	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-rolle 10m x 15mm	m	19,400	0,57	11,058
48.	2513206621545	Spuma de poliuretan	kg	17,100	112,30	1 920,330
49.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	9,135	0,57	5,207
50.	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre b=350mm	m	51,000	185,22	9 446,220
51.	2521216704235	Tub gofrat d16	m	783,972	3,27	2 563,588
52.	25213026029093	Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 180 kg/m3* grosime 3cm	m2	34,582	79,56	2 751,344
53.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	14,170	0,72	10,202
54.	2548741	Balustrada din inox	m	15,000	1 228,35	18 425,250

55.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	95,374	10,45	996,659
56.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	83,640	2,38	199,063
57.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	99,840	2,38	237,619
58.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	25 720,860	2,38	61 215,647
59.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	540,995	2,38	1 287,568
60.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	1 647,360	2,38	3 920,717
61.	2652102100713	Var pasta	m3	0,091	650,00	59,150
62.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	170,485	8,34	1 421,845
63.	2653102100831	Amestec uscat	kg	2 119,260	3,23	6 845,210
64.	26531021008311	Tink	kg	186,070	32,40	6 028,668
65.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare tip caramida grosime 40mm culoare gri	m2	63,336	178,00	11 273,808
66.	2662102700203	Placa normala de gips-carton 12,5 mm	m2	33,094	47,69	1 578,253
67.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	12,663	47,69	603,898
68.	2663102100001	Beton clasa.M200	m3	3,936	1 612,34	6 346,170
69.	266310210000116	Beton clasa M 200	m3	8,220	1 612,34	13 253,435
70.	2664102100000	Mortar M100	m3	27,378	1 642,23	44 960,973
71.	2664102101145	Mortar adeziv	kg	189,108	4,47	845,313
72.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x20x8cm	m	82,410	78,25	6 448,582
73.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	7,000	5,50	38,500
74.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	0,676	18,00	12,168
75.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	21,913	12,85	281,582
76.	2682132600933 Av	Folie Eurovent DB bariera de vapori	m2	458,902	11,79	5 410,455
77.	2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri 100mm y=135kg/m3	m2	52,846	217,62	11 500,347
78.	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	22,339	139,87	3 124,556
79.	2710403642598	Tabla zincata vopsita anticoroziv cu latime pina la 15cm (Lacrimar)	kg	52,889	45,50	2 406,450
80.	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	11,655	29,47	343,473
81.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass d125	m	17,136	97,85	1 676,758
82.	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	0,876	16,70	14,629
83.	27106020004708 A3	Otel beton D = 8 mm A3	kg	222,681	17,92	3 990,444
84.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	4,910	17,92	87,988
85.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	49,389	4,75	234,598
86.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	5,542	11,11	61,572
87.	2710703520285	Profil de suport	m	13,266	16,85	223,532
88.	2732103646150	Panouri prefabricate pentru plafoane suspendate /gips carton /	m2	32,550	48,33	1 573,141
89.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	1,019	25,00	25,475
90.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	9,988	25,00	249,700
91.	2743123549025	Coltare perforate din aluminiu	m	353,850	4,74	1 677,249
92.	27431235490261 .0	Glafuri din tabla vopsita anticoroziv	m	84,000	128,33	10 779,720
93.	2743123549026b 25	Derversoare exterioare din aluminiu pentru ferestre b=250mm	m	65,000	188,00	12 220,000
94.	27458742	Corp de iluminat 8W	buc	8,160	155,63	1 269,941
95.	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	2,172	25,00	54,300
96.	2746167335100	Priza 2P+E	buc	20,400	35,00	714,000
97.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	117,000	3,60	421,200
98.	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	76,860	15,75	1 210,545
99.	2811236312000	Sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor de plafon	m2	32,550	28,00	911,400
100.	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,171	33,00	5,643
101.	2863147306828P 1	Rama 2P	buc	19,000	13,01	247,190

102.	2863147306828P 2	Rama 3P	buc	18,000	18,40	331,200
103.	2863147306828P 3	Rama 4P	buc	1,000	23,62	23,620
104.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	7,600	35,33	268,508
105.	28731220041003	Plase sudate/ Plasa metalica VR d3 100x100	kg	369,660	24,60	9 093,636
106.	28731220041005	Plase sudate /Plasa VR d5 100x100 /	kg	622,160	24,65	15 336,244
107.	2873122004100P 3	Plasa VR d3mm 150x150	kg	16,968	24,54	416,395
108.	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,228	33,00	7,524
109.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	852,500	0,32	272,800
110.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	4,080	145,21	592,457
111.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	44,019	0,38	16,727
112.	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	97,626	0,38	37,098
113.	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	97,125	0,90	87,412
114.	2874116312500P	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta/Plinte /	m	459,459	25,87	11 886,204
115.	2874125886734	Nituri POP	buc	97,125	0,86	83,528
116.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	395,112	2,53	999,633
117.	28741363134002	Diblu din material plastic	buc	258,560	1,59	411,110
118.	2874145886942	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	6,090	33,00	200,970
119.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	1,440	33,00	47,520
120.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	4,080	39,00	159,120
121.	2875274000502	Cot burlan	buc	8,160	94,12	768,019
122.	2875274000503	Cot de capat	buc	4,080	94,12	384,010
123.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	4,080	102,11	416,609
124.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	228,660	0,02	4,573
125.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	1,248	35,00	43,680
126.	4011106202741	Energie electrica	kw	12,250	2,20	26,950
127.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	35,315	25,00	882,875
128.	4100126202818	Apa	m3	20,591	25,00	514,775
129.	5009061	Fisa de izolatie	buc	36,720	1,32	48,471
130.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,064	78,00	4,992
131.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,032	136,00	4,352
132.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,074	15,00	1,110
133.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	3,855	115,23	444,212
134.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,093	69,00	6,417
135.	7-17	Cablu ВВГнг-LS-0.66 3x1.5 mm2	m	72,000	16,95	1 220,400
136.	7-18	Cablu ВВГнг-LS-0.66 3x2.5 mm2	m	699,000	24,56	17 167,440
137.	7-27	Intreruptor cu o clapă pentru instalatieinchisa BC10-1-0 КБ	buc	12,000	45,69	548,280
138.	7-28	Intreruptor cu doua clapă pentru instalatieinchisa BC10-2-0 КБ	buc	2,000	51,47	102,940
139.	7-32a	Priza dubla exterioara	buc	4,000	72,00	288,000
140.	7-66	Щит ЩРН-24з-036 УХЛ3, IP31	buc	2,000	664,00	1 328,000
141.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	28,745	5,00	143,725
Total materiale de constructii						423 102

Utilaje de constructii:

1.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	23,130	29,00	670,770
2.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	23,130	29,00	670,770
3.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,540	48,00	73,920
4.	1021102	Macara 10 t	h-ut	0,202	520,00	105,040
5.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	11,760	178,00	2 093,280
6.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	2,262	413,00	934,206
7.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	36,428	25,00	910,700

8.	2922140006703	Macara fereastră	h-ut	3,080	25,00	77,000
9.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	18,789	25,00	469,725
10.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	42,950	25,00	1 073,750
11.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	6,574	25,00	164,350
12.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	21,450	25,00	536,250
13.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	2,262	62,00	140,244
14.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,552	88,00	48,576
15.	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	14,755	88,00	1 298,440
16.	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	27,240	35,47	966,203
17.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	3,656	88,00	321,728
18.	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	6,084	88,00	535,392
19.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	128,700	0,75	96,525
20.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,485	25,00	12,125
21.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,384	25,00	9,600
22.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,088	25,00	2,200
23.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	6,600	500,00	3 300,000
24.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,002	485,00	0,970
Total utilaje de constructii						14 513

Cheltuieli directe	lei	1 352 914
TVA	20,00 %	270 583

Total deviz:

1 623 497

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari de finisare pentru renovarea clădirii administrative a primăriei com. Seliste r-nul Nisporeni. Lucrari suplimentare **Investitor**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie (finisari)				
		1.1. Demolari				
1	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			22,312 20,812
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	94,60	10,406
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	94,60	10,406
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	25,00	0,750
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,750
2	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din linoleum	m2			45,016 43,516
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	94,60	21,758
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	94,60	21,758
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	25,00	0,750
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,750
3	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din mortar de ciment	m2			30,630 28,380
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	94,60	14,190
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,190
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	25,00	1,250
	2922140006703	Macara fereastră	h-ut	0,0400	25,00	1,000
4	RpCO56B	Demontari: lambriuri la peret din PFL, PAS inclusiv carcasa din lemn	m2			88,924 88,924
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	94,60	44,462
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	94,60	44,462
5	RpCB18F kmanop=1.2	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu /pereu / K=1.2 la manopera:conditii restrinse	m3			530,986 388,236
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	94,60	238,392
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	94,60	149,844
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	25,00	1,250
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	413,00	119,770
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	62,00	17,980
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	25,00	3,750
6	RpCU09C Kmanop =1.2	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)/k=1.2 la manopera: conditii restrinse /	t			141,900 141,900
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	94,60	28,380
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	94,60	113,520
		1.2. Tavan				
		1.2.1. Cazangerie				
7	CF60E	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			408,507 237,824

1	2	3	4	5	6	7
		/cazangerie /				
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,5140	94,60	237,824
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	2,1000	47,69	100,650
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	11,11	10,262
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	16,85	37,255
	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	16,1900	0,38	6,183
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihungsband"	m	2,3500	0,72	1,700
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	1,5150	0,57	0,868
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,4880	8,54	4,189
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	32,65	2,873
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,28	2,123
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	7,3000	0,38	2,788
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0076	25,00	0,192
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0640	25,00	1,600
8	CK29A	Tavane suspendate din panouri prefabricate din gipscarton gr.12.5mm/Grinzi /	m2			250,801 170,280
	7422010060100	Timplar	h-om	1,7000	94,60	160,820
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,460
	2732103646150	Panouri prefabricate pentru plafoane suspendate /gipscarton /	m2	1,0500	48,33	50,746
	2811236312000	Sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor de plafon	m2	1,0500	28,00	29,400
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	25,00	0,375
		1.2.2. Sediul primariei				
9	CP 31C adaptat	Etansarea cu spuma de poliuretan a gaurilor in tavan (Se include:Spuma poliuretan;Se excude:Prenadez,Folie de Butarom,Electrocompresor)	buc			107,370 56,760
	7134050013250	Izolator	h-om	0,5400	94,60	51,084
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	94,60	5,676
	2513206621545	Spuma de poliuretan	kg	0,4500	112,30	50,535
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	25,00	0,075
10	CN02A adaptat	Dezinfectarea suprafetelor tavanelor cu solutie antimucegai (Se include:Solutie antimucegai;Se exclude:Var bulgari,huma p/u zugraveli,sapun pasta,clei de oase,ipsos p/u constructii,coloranti,hirtie slefuit,apa)	m2			29,193 16,082
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1700	94,60	16,082
	1422102205630	Solutie antimucegai	kg	0,1500	87,41	13,111
		1.3. Pardosele				
		1.3.1. Sediul primariei				
11	RpCE05E adaptata	Folie Eurovent DB bariera de vapori la plansee cu 1 strat simplu asezat si cu suprapunere /Se exclude:Bitum de izolatie,benzina auto,combustibil lichid,carton bitumat,filier de calcar,impaslitura fibra sticla bitum,topitor bitum /	m2			22,615 8,514
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	94,60	5,676
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	94,60	2,838
	2682132600933A v	Folie Eurovent DB bariera de vapori	m2	1,1200	11,79	13,601
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	25,00	0,500
12	CII4B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv /plinte /	m			71,336 37,840
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	94,60	28,380
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,460
	2874116312500P	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta/Plinte /	m	1,0200	25,87	27,707
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	4,30	1,580
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,08	0,504
	2430226101466F	Fuga	kg	0,1000	21,00	2,205
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	0,75	0,225
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	25,00	1,250
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	25,00	0,025
13	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau	kg			28,024

1	2	3	4	5	6	7
		egale cu 35 m, la placi /Plasa metalica VR d3 100x100 / (Se exclude:Distantieri,Macara)				2,838
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	94,60	2,365
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	94,60	0,473
	28731220041003	Plase sudate/ Plasa metalica VR d3 100x100	kg	1,0100	24,60	24,846
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	17,92	0,090
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,250
14	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta /Se exclude;compresor mobil cu motor ardere interna /	m3			771,214 93,654
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,654
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	522,00	600,300
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	25,00	2,500
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	178,00	74,760
15	CG22A	Pardoseli din beton clasa C16/20 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			254,248 85,140
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	94,60	75,680
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,460
	266310210000116	Beton clasa M 200	m3	0,1025	1 612,34	165,255
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	25,00	0,825
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	25,00	2,500
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	88,00	0,528
		1.4. Pereti				
		1.4.1. Sediul primariei				
16	RpCJ12A	Tencuieli interioare executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti cu suprafete plane	m2			199,162 160,820
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3300	94,60	125,818
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	94,60	35,002
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	2,38	22,777
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	540,21	14,586
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	25,00	0,175
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	88,00	0,704
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	25,00	0,100
17	CF17B k=6	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar /k=6 /	m2			133,058 73,788
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	94,60	56,760
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	94,60	17,028
	2664102100000	Mortar M100	m3	0,0060	1 642,23	59,120
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,150
18	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane /Dispartituri din placi de gips /	m2			202,995 160,820
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	94,60	132,440
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	94,60	28,380
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,38	24,990
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	540,21	16,206
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	25,00	0,175
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	25,00	0,100
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	88,00	0,704
19	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime /Se exclude:MortarM25 /	m			88,315 79,464
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	94,60	48,246
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	94,60	31,218
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	2,38	3,070
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	650,00	0,910
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	540,21	4,646
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	25,00	0,055
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	88,00	0,133
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	25,00	0,038
20	CF51B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime,	m2			83,469

1	2	3	4	5	6	7
		executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)				68,112
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	94,60	68,112
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,23	13,857
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	25,00	0,075
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	25,00	1,200
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	25,00	0,225
21	RpCR29A	Curatarea vopselei ,varului de pe pereti /Se exclude:Diluant /	m2			24,958
						21,758
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	94,60	21,758
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	8,00	3,200
22	CN53A adap	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grunt,,Betongrunt,,	m2			8,401
						2,838
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,838
	2416586105303B	Amorsa-grund ,,Betongrund,,	kg	0,1500	35,42	5,313
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
23	CF18A	Placare perete cu placi din ghips-carton, cu grosimea placii de 12,5 mm, aplicata pe zidarie de caramida, sau b.c.a. , in incaperi cu umiditate normala (Glafuri la ferestre letaj)	m2			149,530
						66,220
	7122050013400	Zidar	h-om	0,7000	94,60	66,220
	2462106110550	Adeziv special pentru tratare rosturi	kg	0,4000	8,23	3,358
	2513206621500	Banda de armare	m	2,0000	0,72	1,469
	2662102700203	Placa normala de gips-carton 12,5 mm	m2	1,0500	47,69	51,077
	2664102101145	Mortar adeziv	kg	6,0000	4,47	27,356
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	25,00	0,050
24	CF18A	Placare perete cu placi din ghips-carton, cu grosimea placii de 12,5 mm, aplicata pe zidarie de caramida, sau b.c.a. , in incaperi cu umiditate normala (Coroboc 2 buc)	m2			149,527
						66,220
	7122050013400	Zidar	h-om	0,7000	94,60	66,220
	2462106110550	Adeziv special pentru tratare rosturi	kg	0,4000	8,23	3,358
	2513206621500	Banda de armare	m	2,0000	0,72	1,469
	2662102700203	Placa normala de gips-carton 12,5 mm	m2	1,0500	47,69	51,074
	2664102101145	Mortar adeziv	kg	6,0000	4,47	27,356
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	25,00	0,051
25	CK18C	Montarea coltare perforate din aluminiu /usi ,ferestre,grinzi /(Se exclud :surubururi)	m			30,173
						24,596
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	94,60	24,596
	2743123549025	Coltare perforate din aluminiu	m	1,0500	4,74	4,977
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,38	0,060
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	540,21	0,540
26	RpCR07A k=0.5	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 1 strat pe glet existent, executate manual	m2			40,984
						33,110
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3500	94,60	33,110
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,2000	37,87	7,574
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,050
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	25,00	0,250
		1.4.2. Pereti interiori a subsolului				
27	RpCB15A	Spituirea suprafetelor de beton, in vederea aderarii unui beton nou	m2			158,234
						151,360
	7123010010200	Betonist	h-om	1,6000	94,60	151,360
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,3000	2,38	5,474
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	25,00	1,250
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0060	25,00	0,150
28	CC03B	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp /Plasa VR d5 100x100 /(Se exclude:Distantiere si macara)	kg			28,547
						3,311
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0300	94,60	2,838
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	94,60	0,473
	28731220041005	Plasa sudate /Plasa VR d5 100x100 /	kg	1,0100	24,65	24,896

1	2	3	4	5	6	7
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	17,92	0,090
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,250
29	RpCD01A1	Armaturi din otel-beton cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru fundatii si radiere / Armatura d8A3 -ca dibluri de sustinere a plasei /	kg			23,253 4,635
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0490	94,60	4,635
	27106020004708 A3	Otel beton D = 8 mm A3	kg	1,0250	17,92	18,368
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	25,00	0,250
30	RpCB02D1	Beton turnat in cofraje (pe o parte), la fundatii continue la ziduri de subsol, la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat C-15/12 Bc15 (B200)	m3			2 533,037 788,964
	7123010010200	Betonist	h-om	6,5400	94,60	618,684
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,8000	94,60	170,280
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	351,0000	2,38	847,911
	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,6780	540,21	371,750
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2940	25,00	7,460
	1421102200082	Pietris ciuruut nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,7400	522,00	392,069
	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0,3250	88,00	28,600
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,6000	35,47	21,282
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	500,00	75,000
31	RpCC02A	Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in pereti si placi, cu placaj de 15 mm	m2			110,313 66,220
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,5200	94,60	49,192
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	94,60	17,028
	2010102904030	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942	m3	0,0010	5 860,00	5,948
	2874145886942	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	0,0300	33,00	1,005
	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,1200	42,33	5,156
	2020212928359	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala	m2	0,1100	222,00	24,786
	2010102904420	Dulap rasinov tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,50m, S 942	m3	0,0010	5 860,00	5,948
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	25,00	0,750
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0200	25,00	0,500
		1.5. Tamplarie				
32	RpCK01B adaptata	Nivelarea stratului-suport pentru pervaz la ferestre executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin latime 300mm	m2			145,044 79,464
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,5600	94,60	52,976
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	94,60	26,488
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,1500	2,38	31,297
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0420	540,21	22,723
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	25,00	0,250
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	88,00	10,560
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	25,00	0,750
33	RpCC01A	Cofraje din panouri refolosibile, inclusiv sprijinirile, pentru beton in elevatie, la ziduri de sprijin, socluri etc., pentru refaceri la constructii existente, la ziduri drepte pina la 3,00 m inaltime /Pentru „podoconic,,	m2			153,862 107,844
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0200	94,60	96,492
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200	94,60	11,352
	2020212928359	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala	m2	0,1100	222,00	24,737
	2010102904339	Dulap rasinov tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=3,50m, S 942	m3	0,0010	5 860,00	5,581
	2010102904030	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942	m3	0,0010	5 860,00	5,581
	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,1200	42,33	5,160
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0015	540,21	0,772
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe,	kg	0,0800	33,00	2,687

1	2	3	4	5	6	7
		sirma, etc.)				
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0400	25,00	1,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	25,00	0,500
34	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii in inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp /ferestre existente fara pret /	m2			80,121 ----- 52,976
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	94,60	48,246
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	94,60	4,730
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,32	0,960
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	112,11	18,501
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	28,00	3,443
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	5,50	2,200
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	2,20	1,540
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,500
35	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre b=350	m			224,536 ----- 34,056
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	94,60	26,488
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	94,60	7,568
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre b=350mm	m	1,0000	185,22	188,924
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,32	1,306
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,250
		1.6. Fasada				
36	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala 100mm Y=135 kg/m3 (norma la cornier din aluminiu ;1m/m2)	m2			531,720 ----- 218,526
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	94,60	178,984
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	94,60	39,542
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	4,11	16,604
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	4,47	22,573
	2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri 100mm y=135kg/m3	m2	1,0700	217,62	235,181
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,45	11,610
	2710703501057	Cornier din aluminiu 1 = 3m	m	1,0000	4,75	4,798
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	2,53	20,442
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	25,00	0,625
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	25,00	0,085
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	25,00	0,750
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	25,00	0,525
37	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifudate din vata minerala /Vata minerala grosime 3cm la glafuri de ferestre si usi /	m2			436,660 ----- 276,516
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,3940	94,60	226,472
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5290	94,60	50,043
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	4,11	16,604
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	4,47	22,573
	25213026029093	Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 180 kg/m3* grosime 3cm	m2	1,0700	79,56	85,980
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,2700	10,45	13,404
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	1,59	12,847
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	25,00	0,625
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	25,00	0,085
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,3000	25,00	7,500
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	25,00	0,525
38	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			30,468 ----- 11,352
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	94,60	11,352
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	45,46	18,866
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
39	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti /color /	m2			190,182 ----- 115,412
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	94,60	115,412
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	32,40	74,520

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	25,00	0,100
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	25,00	0,150
40	CK26B	Derversoare exterioare montate la ferestre din aluminiu b=250mm /Slivuri /	m			227,370 ----- 37,840
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	94,60	30,272
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	94,60	7,568
	2743123549026b25	Derversoare exterioare din aluminiu pentru ferestre b=250mm	m	1,0000	188,00	188,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,32	1,280
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,250
		1.7. Acoperis				
		1.7.1. Parapet				
41	CK26B	Glafuri montate la parapet din tabla vopsita anticoroziv	m			167,700 ----- 37,840
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	94,60	30,272
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	94,60	7,568
	27431235490261.0	Glafuri din tabla vopsita anticoroziv	m	1,0000	128,33	128,330
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,32	1,280
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,250
		1.7.2. Sistema de scurgere				
42	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d=125mm	m			302,905 ----- 33,110
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	94,60	33,110
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass d125	m	1,0500	97,85	104,797
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	94,12	48,001
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	102,11	26,038
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	38,45	19,610
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	145,21	37,029
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	94,12	24,001
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	39,00	9,945
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	25,00	0,375
		1.8. Soclu				
43	CF15A	Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			202,995 ----- 160,820
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	94,60	132,440
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	94,60	28,380
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,38	24,990
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	540,21	16,206
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	25,00	0,175
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	25,00	0,100
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	88,00	0,703
44	CE23A	Glafuri din tabla zincata vopsita anticoroziv de 0,5 mm grosime fixate pe pereti soclu cu latimea desfasurata pina la 15 cm /Lacrimar /(Se exclud:Mortar,Banda de otel,carton bitumat,aliaj de lipit,var pasta)	m			120,582 ----- 80,410
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4500	94,60	42,570
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3000	94,60	28,380
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,460
	2710403642598	Tabla zincata vopsita anticoroziv cu latime pina la 15cm (Lacrimar)	kg	0,7300	45,50	34,876
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,1000	2,38	2,749
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0040	540,21	2,270
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	25,00	0,026
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,250
		1.9. Scari				
		1.9.1. Scari intrare cazangerie,subsol				

1	2	3	4	5	6	7
45	CG22A1	Strat din beton simplu clasa C C20/25 in grosime de 10 cm (Se exclude: Buldozer)	m2			225,912 99,330
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9500	94,60	89,870
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,460
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	2,38	57,120
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	540,21	35,114
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	522,00	31,320
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	25,00	2,500
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	88,00	0,528
		1.9.2. Scara interioara				
46	RpCB06B	Beton armat in elemente puternic solicitate clasa C-25/20 Bc 25 (B 330), turnat in trepte de scara, podeste, etc., turnat cu mijloace clasice (Se exclude: Automacara)	m3			2 445,521 792,748
	7123010010200	Betonist	h-om	6,6300	94,60	627,198
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7500	94,60	165,550
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	377,0000	2,38	919,691
	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,6000	522,00	321,030
	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,6400	540,21	354,224
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3100	25,00	7,946
	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0,3250	88,00	28,600
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,6000	35,47	21,282
47	RpCC05A	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de buiandrug, grinzi, stilpi de pina la 20 m inaltime (Se exclude: Chingi metalice)	m2			193,853 147,576
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8800	94,60	83,248
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6800	94,60	64,328
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti	m2	0,0800	222,00	17,760
	2010102903830	Scind rasin lunga tiv cls C, gr=24mm, L=3,00 m; S 942	m3	0,0015	5 860,00	9,015
	2010102904418	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,0010	5 860,00	5,796
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,0250	33,00	0,827
	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,1200	42,33	5,080
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1120	25,00	2,799
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,1800	25,00	4,500
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0200	25,00	0,500
48	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi /Plasa VR d3mm 150x150 /(Se exclude: Otel beton, distantiere, macara)	kg			27,873 2,838
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	94,60	2,365
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	94,60	0,473
	2873122004100P3	Plasa VR d3mm 150x150	kg	1,0100	24,54	24,785
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,250
49	Pret de piata	Balustrada din inox	m			1 228,350 0,000
	2548741	Balustrada din inox	m	1,0000	1 228,35	1 228,350
		1.10. Pereu				
50	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta gr.7cm (Se exclude: Compresor cu ardere interna)	m3			771,214 93,654
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,654
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	522,00	600,300
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	25,00	2,500
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	178,00	74,760
51	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare vibropresate tip,,caramida,, gr.4cm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm /culoare gri /	m2			390,527 98,763
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	94,60	95,773
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	94,60	2,990

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,38	3,808
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	26,4000	2,38	62,832
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare tip caramida grosime 40mm culoare gri	m2	1,0150	178,00	180,670
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	540,21	2,701
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0760	540,21	41,053
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	35,00	0,700
52	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm /Bordura 100x20x8cm /	m			188,537 28,380
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	94,60	11,352
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	94,60	17,028
	2663102100001	Beton clasa.M200	m3	0,0480	1 612,34	77,392
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,38	2,428
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	540,21	1,621
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x20x8cm	m	1,0050	78,25	78,641
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	25,00	0,075
53	TsA02C	Sapatura manuala de pamint executata fara sprijiniri	m3			199,606 199,606
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,1100	94,60	199,606
		1.11. Copertina intrare in subsol				
54	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (Se exclude macara)	m3			10 200,750 2 278,915
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	21,6800	94,60	2 050,930
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	94,60	227,985
	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase b=40-75mm calit a II a	m3	0,1600	5 860,00	937,600
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,0600	5 860,00	351,600
	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	0,8300	5 860,00	4 863,800
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	7,2000	33,00	237,600
	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,3800	16,70	73,145
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,3800	18,00	60,840
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	1,9600	22,30	43,710
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38,0000	35,33	1 342,540
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,4400	25,00	11,000
55	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2			39,368 23,650
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	94,60	18,920
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	94,60	4,730
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	12,85	15,221
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,02	0,247
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,250
56	CE06A1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc./Profnastil /(Se exclude:Otel lat,Snur profilat)	m2			343,881 146,630
	7213050013100	Timichigiu	h-om	1,4500	94,60	137,170
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,460
	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,1500	139,87	168,895
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	29,47	18,566
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	0,86	4,515
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,0000	0,90	4,725
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	25,00	0,550
		1.12. Intrarea in cazangerie				
57	CG22A1	Strat din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B	m2			225,914

1	2	3	4	5	6	7
		150) in grosime de 10 cm (Se exclude: Buldozer)				99,330
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9500	94,60	89,870
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,460
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	2,38	57,120
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	540,21	35,114
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	522,00	31,320
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	25,00	2,500
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	88,00	0,531
		2. Iluminat electric				
		2.1. Lucrari de constructie				
		2.1.1. Santuri si goluri				
58	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m			18,920
						18,920
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2000	94,60	18,920
59	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			44,898
						28,380
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	94,60	28,380
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	8,34	14,178
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	540,21	0,270
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	25,00	0,250
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	88,00	1,320
	2922140006703	Macara fereastră	h-ut	0,0200	25,00	0,500
		2.2. Lucrari de montare				
		2.2.1. Cabluri				
60	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			1 406,504
						1 173,040
	1	Muncitor	h-om	12,4000	94,60	1 173,040
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	633,00	0,493
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	78,00	0,647
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	136,00	0,564
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	15,00	0,144
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС30"	kg	0,5000	115,23	57,615
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	29,00	87,000
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	29,00	87,000
61	pret de piata	Cablu ВВГнг-LS-0.66 3x2.5 mm2	m			24,560
						0,000
	7-18	Cablu ВВГнг-LS-0.66 3x2.5 mm2	m	1,0000	24,56	24,560
62	pret de piata	Cablu ВВГнг-LS-0.66 3x1.5 mm2	m			16,950
						0,000
	7-17	Cablu ВВГнг-LS-0.66 3x1.5 mm2	m	1,0000	16,95	16,950
		2.2.2. Echipament de forta				
63	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 //щит ЦПН-24з-036 УХЛЗ /(Se exclude:Automobil)	buc			368,612
						219,472
	1	Muncitor	h-om	2,3200	94,60	219,472
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1500	78,00	11,700
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	54,00	9,180
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	95,00	2,850
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0150	2 430,00	36,450
	1021102	Macara 10 t	h-ut	0,1000	520,00	52,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7700	48,00	36,960
		2.2.3. Prize si intreruptoare				

1	2	3	4	5	6	7
64	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			3 237,550 ----- 3 102,900
	1	Muncitor	h-om	32,8000	94,60	3 102,900
	5009061	Fisa de izolatatie	buc	102,0000	1,32	134,650
65	Pret de piata	Intreruptor cu doua clape pentru instalatieinchisa BC10-2-0 KB	buc			51,470 ----- 0,000
	7-28	Intreruptor cu doua clape pentru instalatieinchisa BC10-2-0 KB	buc	1,0000	51,47	51,470
66	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			3 180,758 ----- 3 046,117
	1	Muncitor	h-om	32,2000	94,60	3 046,117
	5009061	Fisa de izolatatie	buc	102,0000	1,32	134,642
67	Pret de piata	Intreruptor cu 1 clape pentru instalatieinchisa BC10-1-0 KB	buc			45,690 ----- 0,000
	7-27	Intreruptor cu o clape pentru instalatieinchisa BC10-1-0 KB	buc	1,0000	45,69	45,690
68	RpEE03A	Montarea prizelor montate ingropat sub tencuiala 2P+E	buc			68,626 ----- 29,326
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	94,60	29,326
	2746167335100	Priza 2P+E	buc	1,0200	35,00	35,700
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,60	3,600
69	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			3 899,475 ----- 3 604,250
	1	Muncitor	h-om	38,1000	94,60	3 604,250
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	54,00	81,000
	5009061	Fisa de izolatatie	buc	102,0000	1,32	134,650
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	69,00	29,325
	1021102	Macara 10 t	h-ut	0,0400	520,00	26,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	485,00	24,250
70	Pret de piata	Priza dubla exterioara	buc			72,000 ----- 0,000
	7-32a	Priza dubla exterioara	buc	1,0000	72,00	72,000
71	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			3 849,033 ----- 3 604,261
	1	Muncitor	h-om	38,1000	94,60	3 604,261
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	54,00	81,000
	5009061	Fisa de izolatatie	buc	102,0000	1,32	134,639
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	69,00	29,133
72	Pret de piata	Priza RJ 45	buc			72,000 ----- 0,000
	11-00	Priza RJ 45	buc	1,0000	72,00	72,000
73	RpEE14F aplic	Montarea cutii pentru priza	buc			50,110 ----- 46,354
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4900	94,60	46,354
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,60	3,600
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	8,34	0,042
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	0,57	0,114
74	Pret de piata	Montarea rama 2P	buc			13,010 ----- 0,000
	2863147306828P 1	Rama 2P	buc	1,0000	13,01	13,010
75	Pret de piata	Montarea rama 3P	buc			18,400 ----- 0,000

1	2	3	4	5	6	7
	2863147306828P 2	Rama 3P	buc	1,0000	18,40	18,400
76	Pret de piata	Montarea rama 4P	buc			23,620 ----- 0,000
	2863147306828P 3	Rama 4P	buc	1,0000	23,62	23,620
		2.2.4. Materiale				
77	RpEA01A	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri /Tub gofrat d16mm	m			45,834 ----- 40,678
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4300	94,60	40,678
	2521216704235	Tub gofrat d16	m	1,0200	3,27	3,502
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,1000	15,75	1,654
		2.2.5. Iluminare				
78	RpEF02D	Montarea corpuri de iluminat	buc			324,293 ----- 165,550
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,7500	94,60	165,550
	27458742	Corp de iluminat 8W	buc	1,0000	155,63	158,743
		2.3. Utilaj				
79	Pret de furnizor	Щит ЩРН-24з-036 УХЛ3, IP31	buc			664,000 ----- 0,000
	7-66	Щит ЩРН-24з-036 УХЛ3, IP31	buc	1,0000	664,00	664,000

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.