

**Lucrări de pavare a
terenului aferent
stadionului sportiv ”din
satul Heciul Vechi comuna
Alexăndreni r-nul
Sîngerei**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 294 984,72 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsA03C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren tare	m3	5,7500	181,353 181,353	1 042,777 1 042,777
2	DA18A	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimale, executat cu asternere manuala	m3	3,6000	491,939 139,022	1 770,979 500,479
3	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 15x30x50 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	113,0000	319,953 97,802	36 154,696 11 051,682
4	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala	m3	21,6000	566,560 94,430	12 237,688 2 039,688
5	DE13B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat (vibropresat 4 cm) , pe un strat din amestec uscat de ciment cu agregate fine, rostuit cu nisip de quart, grosime strat 5 cm	m2	359,0000	348,273 134,900	125 029,920 48 429,100

	Прямые затраты	Lei	176 236,06
	СА (ПЗ) * 24 %	24,00 %	15 135,30

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli de transport (Π3) * 10 %	10,00 %			11 166,83
		Total Π3+CA+CT	100,00 +			202 538,19
		Cheltuieli de regie (Total) * 14,5 %	14,50 %			29 368,04
		Total Total+CR	100,00 +			231 906,23
		Beneficiu (Total) * 6 %	6,00 %			13 914,37
		Total Total+B	100,00 +			245 820,60
		TVA (Total) * 20 %	20,00 %			49 164,12
		Total deviz:				294 984,72
		Inclusiv salariu				63 063,73

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.3

**Lucrări de pavare a
terenului aferent
stadionului sportiv ”din
satul Heciul Vechi comuna
Alexăndreni r-nul
Sîngerei**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse

Valoarea de deviz 294 984,72 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	664,56	67,45	44 824,572
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	41,27	67,45	2 783,661
3.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	215,40	67,45	14 528,730
4.	9312040019600	Sapator	h-om	13,74	67,45	926,763
Total manopera						63 063,73

Materiale:

1.	1411122201672	Piatra sparta pentru 5-30 mm	m3	24,84	350,00	8 694,000
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,02	450,00	459,000
3.	1421102200548	Agregat fin pentru amenajare	m3	20,10	450,00	9 045,000
4.	2651122100023	Ciment portland	kg	3 195,10	2,60	8 307,260
5.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	358,21	2,60	931,346
6.	2653102000000	Amestec optimal din agregate	m3	3,63	350,00	1 270,500
7.	2661112800654	Placi de trotuare, caramida, 42 mm gri,din beton prefabricat	m2	364,38	160,00	58 300,800
8.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	5,08	1 650,00	8 382,000
9.	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni500 x 300 x 150	m	113,56	135,00	15 330,600
10.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	7,18	70,00	502,600
11.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,68	0,10	0,068
12.	64654653113	Nisip pentru rosturi	kg	1 112,90	0,40	445,160
Total materiale de construcții						111 668,33

Utilaje de construcții:

1.	2952240004010	Compactor	h-ut	3,76	400,00	1 504,000
Total utilaje de construcții						1 504,00

Прямые затраты	Lei	176 236,06
CA (ПЗ) * 24 %	24,00 %	15 135,30
Cheltuieli de transport (ПЗ) * 10 %	10,00 %	11 166,83

Total II3+CA+CT	100,00 +	202 538,19
Cheltuieli de regie (Total) * 14,5 %	14,50 %	29 368,04
Total Total+CR	100,00 +	231 906,23
Beneficiu (Total) * 6 %	6,00 %	13 914,37
Total Total+B	100,00 +	245 820,60
TVA (Total) * 20 %	20,00 %	49 164,12

Total deviz:

294 984,72

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrări de pavare a terenului aferent
stadionului sportiv ”din
satul Heciul Vechi comuna Alexăndreni r-nul
Sîngerei**

Investitor Primaria Alexandreni

Catalog de prețuri unitare pentru obiect

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsA03C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren tare	m3			181,353 181,353
	9312040019600	Sapator	h-om	2,3900	67,45	161,176
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	67,45	20,176
2	DA18A	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimale, executat cu asternere manuala	m3			491,939 139,022
	7129020012800	Pavator	h-om	2,0600	67,45	139,022
	2653102000000	Amestec optimal din agregate	m3	1,0080	350,00	352,917
3	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 15x30x50 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m			319,953 97,802
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3500	67,45	23,607
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1000	67,45	74,195
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	1 650,00	74,177
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700	2,60	8,242
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0090	450,00	4,062
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	0,10	0,001
	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 500 x 300 x 150	m	1,0050	135,00	135,669
4	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala	m3			566,560 94,430
	7129020012800	Pavator	h-om	1,4000	67,45	94,430
	1411122201672	Piatra sparta pentru 5-30 mm	m3	1,1500	350,00	402,500
	2952240004010	Compactor	h-ut	0,1740	400,00	69,630
5	DE13B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat (vibropresat 4 cm) , pe un strat din amestec uscat de ciment cu agregate fine, rostuit cu nisip de quart, grosime strat 5 cm	m2			348,273 134,900
	7129020012800	Pavator	h-om	1,4000	67,45	94,430
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,6000	67,45	40,470
	2661112800654	Placi de trotuare, caramida, 42 mm gri, din beton prefabricat	m2	1,0150	160,00	162,398
	2651122100023	Ciment portland	kg	8,9000	2,60	23,140
	1421102200548	Agregat fin pentru amenajare	m3	0,0560	450,00	25,195
	64654653113	Nisip pentru rosturi	kg	3,1000	0,40	1,240
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	70,00	1,400

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.