

**CAIET DE SARCINI**  
**LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI**

Obiectul: **Biroul nr.106, etajul 1 și bloc sanitar, etajul 2**

Autoritatea contractantă: **Autoritatea Aeronautică Civilă a Republicii Moldova**

**mun. Chișinău, Aeroport, bd, Dacia 80/2**

Nr.	Simbol, norme, cod resurse	Denumirea lucrărilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Valoarea unitară, lei, inclusiv TVA	Valoarea totală, lei, inclusiv TVA
<i>Lucrări de reparație curentă a unui birou (nr. 106), etajul 1, inclusiv materiale de construcții și articole conexe (estimări)</i>						
1.		Pregătirea biroului - eliberarea biroului de mobilă				
2.		Pregătirea biroului (eliberarea pereților de tapete)	m <sup>2</sup>	55		
3.		Prelucrarea pereților cu substanțe speciale contra mucegaiului	m <sup>2</sup>	55		
4.		Chituirea pereților cu amestec uscat Prelucrarea pereților cu grunt (2 straturi)	m <sup>2</sup>	55		
5.		Aplicarea vopselei lavabile pe tavan (2 straturi)	m <sup>2</sup>	19		
6.		Aplicarea vopselei decorative (structurală) pe pereți, culoarea la alegerea beneficiarului	m <sup>2</sup>	55		
7.		Demontarea laminatului	m <sup>2</sup>	19		
8.		Pregătirea podelei (dezinfectarea podelei cu soluție antimucegai)	m <sup>2</sup>	19		
9.		Montarea laminatului și a plintei, min clasa de trafic 32, min 10 mm, culoarea la alegerea beneficiarului, tendințe maro)	m <sup>2</sup>	19		
10.		Vopsirea țevilor (2 randuri) și caloriferelor (1)	buc.	3		
<i>Lucrări de reparație curentă a unui bloc sanitar, etajul 2, inclusiv materiale de construcții și articole conexe (estimări)</i>						
		Dezasamblarea cabinelor (pereți sanitari)	buc.	3		

1.		Demontarea laminatului	m <sup>2</sup>	9.45		
2.		Demontarea plintei	m	12		
3.		Demontarea scaunelor de WC /lavoare	buc.	4		
4.		Demontarea robinetului	buc.	1		
5.		Instalarea/montarea accesoriilor existente (3 suporturi de hârtie igienică, 3 suporturi pentru hârtie individuală colac, 1 uscător de mâini, 1 suport șervețele mâini, 1 suport săpun lichid)	buc.	9		
6.		Demontarea/montarea oglinzii existente	buc.	1		
7.		Instalarea și conectarea lavoarului existent, inclusiv a robinetului	buc.	1		
8.		Montarea vaselor pentru closet existente (pe podea)	buc.	3		
9.		Asamblarea cabinelor (pereților sanitari)	buc.	3		
10.		Nivelarea suprafeței (pregătirea perimetrului, tencuit). Prelucrarea pereților cu grunt	m <sup>2</sup>	12		
11.		Aplicarea vopselei lavabile pe pereți	m <sup>2</sup>	24		
12.		Turnarea podelei cu beton	m <sup>2</sup>	9		
13.		Montarea gresiei, culoarea la alegerea beneficiarului, tendințe surii, bej), mată, min 300x300 mm, pentru uz intern: baie și WC	m <sup>2</sup>	9		
14.		Prelucrarea cu fugă a gresiei	m <sup>2</sup>	9		
15.		Montarea plintei	m	12		
<b>Total</b>						