

**Устройство бетонного
тротуара от ул.Ялпугская до
моста ч/з Ялпуг по ул.
Фонтанная, мун. Комрат**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 241 063,90 Lei

Intocmit in prețuri curente 01.11.2022

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Устройство тротуара (L=290 м; b=1,4 м; h=8 см)				
1	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II (Планировка естественного участка и земляного полотна бульдозером на гусеничном ходу 65-80 CP, путем срезки возвышенностей и сваливания в выемки разработанного грунта, грунт I и II категории)	100m2	5,8000	50,000 0,000	290,000 0,000
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	2,2500	945,000 0,000	2 126,250 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		погрузка грунта				
3	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км)	t	394,0000	26,600 0,000	10 480,400 0,000
4	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 m3	2,2500	192,389 30,589	432,876 68,826
5	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Разравнивание рыхлого грунта I или II категории, слоями, бульдозером на гусеничном ходу 65-80 CP, толщиной слоя 15-20 см)	100 m3	2,2500	436,000 0,000	981,000 0,000
6	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из связного грунта)	100 m3	2,2500	2 446,836 749,436	5 505,380 1 686,230
7	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня толщиной 10 см)	m3	58,0000	703,620 84,120	40 809,977 4 878,977
8	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в подушки,	m2	58,0000	152,719 101,964	8 857,702 5 913,912

1	2	3	4	5	6	7
		стаканы фундаментов и фундаменты под оборудование, включая крепления)				
9		Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu pompa, beton clasa (Устройство бетонного тротуара толщ. 8см, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии с CA01 и укладка насосом, бетон класса B25, в том числе доска для устройства деформационных швов через каждые 3 м, объём = 0,41 м3) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0400	m3	32,4800	2 107,907 84,970	68 464,809 2 759,826
	CA04K					
10		Bitumarea la cald, cu mastic bituminos, a rosturilor la pavajele din calupuri calitatea a II-a (Обработка битумом (по-горячему), битумной мастикой швов на бетонном тротуаре)	m2	4,1000	190,131 53,531	779,538 219,478
	DD05B					
		Total	Lei			138 727,932
		Total Устройство тротуара (L=290 м; b=1,4 м; h=8 см) Inclusiv salariu				138 727,932 15 527,249
		2. Монтаж металлических опор				
11	33-01-007-1	Бурение котлованов на глубину бурения до: 3 м, группа грунтов I	buc	12,0000	400,134 46,733	4 801,602 560,802
12		Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250)(Устройство бетонных фундаментов под опоры с установкой существующей закладной детали, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, железобетон бетон класса) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	3,4000	1 966,163 484,329	6 684,953 1 646,718
	CA03E2					

1	2	3	4	5	6	7
13	33-04-003-1	Установка металлических опор: одностоечных (без стоимости опор)	buc	12,0000	411,786 322,886	4 941,432 3 874,632
		Total	Lei			16 427,987
		Total Монтаж металлических опор Inclusiv salariu				16 427,987 6 082,152

	Total	Lei	155 155,92
	Fondul social	24 %	5 186,26
	Cheltuieli de transport	5 %	5 173,66
	Total		165 515,84
	Cheltuieli de regie	14,5 %	23 999,80
	Total		189 515,64
	Beneficiu de deviz	6 %	11 370,95
	Total		200 886,59
	TVA	20 %	40 177,31
	Total deviz: Inclusiv salariu		241 063,90 21 609,41



Intocmit

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Устройство бетонного
тротуара от ул.Ялпугская до
моста ч/з Ялпуг по ул.
Фонтанная, мун. Комрат**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 241 063,90 Lei

Intocmit in prețuri curente 01.11.2022

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera:

1.	1	Затраты труда	h-om	52,2000	84,97	4 435,434
2.	7123010010200	Betonist	h-om	47,2520	84,97	4 015,002
3.	7124010010700	Dulgher	h-om	60,9000	84,97	5 174,673
4.	7129020012800	Pavator	h-om	2,5830	84,97	219,478
5.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	78,0750	84,97	6 634,033
6.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	13,3080	84,97	1 130,781
Total manopera						21 609,41

Materiale:

1.	101-17571	Бетошь	kg	0,2400	70,00	16,800
2.	110-9126	Металлические плакаты	buc	1,2000	60,00	72,000
3.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0090	450,00	4,050
4.	1412122100880	Filer de calcar	kg	27,3060	3,00	81,918
5.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	66,7000	450,00	30 015,000
6.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	2,3294	450,00	1 048,230
7.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0205	400,00	8,200
8.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	2,5020	400,00	1 000,800
9.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0290	6 200,00	179,800
10.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,2030	6 200,00	1 258,600
11.	2010102903831	Scind de rasinoase sau foioase	m3	0,4100	6 200,00	2 542,000
12.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	5,8000	165,00	957,000
13.	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	kg	2,3780	20,00	47,560
14.	2320187315789	Decofrol	kg	6,9600	30,00	208,800
15.	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	14,2680	25,00	356,700
16.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	1 169,8890	2,30	2 690,745
17.	2663102100000	Beton	m3	34,6237	1 800,00	62 322,660
18.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	2,9000	20,00	58,000

19.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	4,6400	33,00	153,120
20.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	17,4000	3,00	52,200
21.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	17,4000	0,30	5,220
22.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,2900	65,00	18,850
23.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	1,7400	30,00	52,200
24.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0205	12,00	0,246
25.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	6,0677	12,00	72,813
26.	4100126202818	Apa	m3	5,8000	12,00	69,600
27.	542-90251	Смазка ЗЭС	kg	1,2000	150,00	180,000
Total materiale de constructii						103 473,10


Utilaje de constructii:

1.	160402	Машины бурильно-крановые на автомобиле глубиной бурения 3,5 м	h-ut	6,8400	620,00	4 240,800
2.	2410520006800	Autopompa	h-ut	3,2480	200,00	649,600
3.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	24,3600	120,00	2 923,200
4.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	12,1800	240,00	2 923,200
5.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2296	240,00	55,104
6.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	5,0625	420,00	2 126,250
7.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	3,1775	400,00	1 271,000
8.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,9000	400,00	360,000
9.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	8,5360	20,00	170,720
10.	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	1,1050	30,00	33,150
11.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	21,2175	180,00	3 819,150
12.	2952270004028	Topitor bitum tracta de 500 - 1000 l (exclus tractorul)	h-ut	0,2296	45,00	10,332
13.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,8500	250,00	212,500
14.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	29,9440	350,00	10 480,400
15.	400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	h-ut	2,2800	350,00	798,000
Total utilaje de constructii						30 073,41

Total	Lei	155 155,92
Fondul social	24 %	5 186,26
Cheltuieli de transport	5 %	5 173,66
Total		165 515,84
Cheltuieli de regie	14,5 %	23 999,80
Total		189 515,64
Beneficiu de deviz	6 %	11 370,95

Total		200 886,5 9
TVA	20 %	40 177,31
Total deviz:		241 063,9 0

Intocmit



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Устройство бетонного тротуара от
ул.Ялпугская до моста ч/з Ялпуг по ул.
Фонтанная, мун. Комрат

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Устройство тротуара (L=290 м; b=1,4 м; h=8 см)				
1	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II (Планировка естественного участка и земляного полотна бульдозером на гусеничном ходу 65-80 CP, путем срезки возвышенностей и сваливания в выемки разработанного грунта, грунт I и II категории)	100m2			50,000 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,1250	400,00	50,00
2	TsC03FI	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории) погрузка грунта	100 m3			945,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	420,00	945,00
3	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км)	t			26,600 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	350,00	26,60
4	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 m3			192,389 30,589
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	84,97	30,59
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	450,00	1,80
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	400,00	160,00
5	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Разравнивание рыхлого грунта I или II категории, слоями, бульдозером на гусеничном ходу 65-80 CP, толщиной слоя 15-20 см)	100 m3			436,000 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	400,00	436,00
6	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из связного грунта)	100 m3			2 446,836 749,436
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	84,97	749,44

1	2	3	4	5	6	7
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	180,00	1 697,40
7	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня толщиной 10 см)	m3			703,620
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,12
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	450,00	517,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	12,00	1,20
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	240,00	50,40
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,40
8	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в подушки, стаканы фундаментов и фундаменты под оборудование, включая крепления)	m2			152,719
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,97	12,75
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0500	84,97	89,22
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	65,00	0,33
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,30	0,09
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	3,00	0,90
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	30,00	0,90
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	20,00	1,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	33,00	2,64
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	165,00	16,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	6 200,00	21,70
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	6 200,00	3,10
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	30,00	3,60
9	CA04K	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu pompa, beton clasa (Устройство бетонного тротуара толщ. 8см, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии с CA01 и укладка насосом, бетон класса В25, в том числе доска для устройства деформационных швов через каждые 3 м, объем = 0,41 м3) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0400	m3			2 107,907
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9000	84,97	76,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	2010102903831	Scind de rasinoase sau foioase	m3		6 200,00	78,26
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	1 800,00	1 918,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	12,00	1,87
	2410520006800	Autopompa	h-ut	0,1000	200,00	20,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,2000	20,00	4,00
10	DD05B	Bitumarea la cald, cu mastic bituminos, a rosturilor la pavajele din calupuri calitatea a II-a (Обработка битумом (по-горячему), битумной мастикой швов на бетонном тротуаре)	m2			190,131
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6300	84,97	53,53
	1412122100880	Filer de calcar	kg	6,6600	3,00	19,98
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0050	400,00	2,00
	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	3,4800	25,00	87,00
	2320156200951	Motorina motor Diesel-ld	kg	0,5800	20,00	11,60
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0050	12,00	0,06
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0560	240,00	13,44
	2952270004028	Topitor bitum tracta de 500 - 1000 l (exclus tractorul)	h-ut	0,0560	45,00	2,52
		2. Монтаж металлических опор				
11	33-01-007-1	Бурение котлованов на глубину бурения до: 3 м, группа грунтов I	buc			400,134
	1	Затраты труда	h-om	0,5500	84,97	46,73
	160402	Машины бурильно-крановые на автомобиле	h-ut	0,5700	620,00	353,40

1	2	3	4	5	6	7
12	CA03E2	глубиной бурения 3,5 м Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250)(Устройство бетонных фундаментов под опоры с установкой существующей закладной детали, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, железобетон бетон класса) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3			1 966,163 484,329
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	84,97	450,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	84,97	33,99
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	339,0000	2,30	791,40
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7250	400,00	294,35
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6750	450,00	308,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	12,00	3,53
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,00
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	30,00	9,75
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	250,00	62,50
13	33-04-003-1	Установка металлических опор: одностоечных (без стоимости опор)	buc			411,786 322,886
	1	Затраты труда	h-om	3,8000	84,97	322,89
	110-9126	Металлические плакаты	buc	0,1000	60,00	6,00
	101-17571	Ветошь	kg	0,0200	70,00	1,40
	542-90251	Смаска ЗЭС	kg	0,1000	150,00	15,00
	400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	h-ut	0,1900	350,00	66,50

APROBAT:



Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.