

**Reparatia si intretinerea
drumurilor publice locale in
raionul Stefan Voda pe anul 2020**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 9 948 197,15 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. L 594 R 30 drum de acces spre or. Stefan Voda Constructia trotuarului				
1	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	302,0000	111,176	33 575,273
2	DG05A	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice	m2	130,0000	31,136	4 047,732
3	DE09A	Borduri de piatra pentru trotuare, avind dimensiunile 30x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm	m	302,0000	221,841	66 995,922
4	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	302,0000	126,663	38 252,226
5	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	36,2400	257,444	9 329,771
6	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	362,4000	162,612	58 930,716



Delet

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			211 131,640
		Total L 594 R 30 drum de acces spre or. Stefan Voda Constructia trotuarului Inklusiv salariu				211 131,640 42 238,626
		2. Intretinere drumurilor publice locale 2.1. Intretinerea curenta pe timp de vara				
7	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	1 250,0000	217,600	272 000,562
8	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	180,0000	290,000	52 200,000
9	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0.40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	80,0000	574,175	45 934,016
10	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2)	1 km	420,0000	550,000	231 000,000
11	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	600,0000	50,339	30 203,280
12	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокошилкой на обочинах, откосах)	100m2	500,0000	16,532	8 266,000
13	DF55A	Curatiera zonei de expropriere a drumului de gunoi si alte obiecte	m2	30 000,000 0	0,179	5 362,380
14	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in	100m2	100,0000	591,592	59 159,160



1	2	3	4	5	6	7
		zona lucrarilor fara scoaterea radacini				
15	TsG02A	Curatarea terenului de iarba si buruieni	100m2	25,0000	379,403	9 485,070
16	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	90,0000	4 491,505	404 235,432
		<i>Total</i>	Lei			1 117 845,90 0
		Total Intretinerea curenta pe timp de vara Inclusiv salariu				1 117 845,90 0 178 388,508
		2.2. Amenajarea stratului de egalizare				
17	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	30,0000	7,500	225,000
18	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	374,0000	26,166	9 785,910
19	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,3500	7 299,421	9 854,218
20	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	292,2000	1 497,695	437 626,529
		<i>Total</i>	Lei			457 491,657
		Total Amenajarea stratului de egalizare Inclusiv salariu				457 491,657 4 290,746
		2.3. Lucrari de reparatie la paviloanele de asteptare				
21	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	25,0000	94,241	2 356,020
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	500,0000	5,480	2 739,900

Handwritten signature


1	2	3	4	5	6	7
23	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	30,0000	208,036	6 241,086
24	RpCR13A	Vopsirea cu email si lac alchidal a timplariei de lemn (usi, ferestre, obloane), in constructii existente, la interior si exterior, intr-un strat	m2	111,0000	60,168	6 678,692
25	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m2	500,0000	45,350	22 675,000
		<i>Total</i>	Lei			40 690,698
		Total Lucrari de reparatie la paviloanele de asteptare Inclusiv salariu				40 690,698 20 454,308
		2.4. Lucrari de asigurare a securitatii rutiere				
26	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,0300	m2	2 500,0000	89,971	224 927,750
27	RpDE11A	Plantarea stilpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,0200	buc	60,0000	373,660	22 419,576
28	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat Materiale marunte (cirpe, petrol. etc.)=1,0300	buc	50,0000	924,352	46 217,620
29	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	50,0000	78,476	3 923,800
30	DF53A	Vopsirea stilpilor si a partii subterane a fundatiilor indicatoarelor rutiere si a panourilor informationale	buc	100,0000	23,264	2 326,380
31	RpDE08A	Montarea stilpilor completi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere	buc	50,0000	119,879	5 993,950

Secret


1	2	3	4	5	6	7
		Materiale marunte (cirpe, solutie de lipit, etc.)=1,0300				
		<i>Total</i>	<i>Lei</i>			305 809,076
		Total Lucrari de asigurare a securitatii rutiere Inclusiv salariu				305 809,076 99 757,566
		2.5. Intretinerea drumurilor pe timp de iarna				
32	TRI1AA04 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	100,0000	31,713	3 171,300
33	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	100,0000	77,250	7 725,000
34	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente	m3	25,0000	33,443	836,070
35	DI146B	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 100 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD-405A (65115): 100 г/м2)	1000 m2	3 500,0000	78,770	275 695,000
36	DI62A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila din gramezi	1000 m2	100,0000	258,039	25 803,918
37	DI53A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm	l km	400,0000	49,500	19 800,000
38	DI53B	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 50 cm	l km	75,0000	70,000	5 250,000
39	DI147A	Curatirea partii carosabile cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115) (Очистка проезжей части спецмашиной KM 800C, AD-405A (65115))	1000 m2	1 200,0000	5,655	6 786,000
40	TRI1AA11 C1	Descarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - din auto, categoria 1,	t	100,0000	25,947	2 594,700



1	2	3	4	5	6	7
		pe rampa sau teren				
41	DI64A	Curatirea partii carosabile si a acostamentelor de zapada cu autocuratatator cu rotor	1 km	20,0000	986,000	19 720,000
42	RpDE20A	Informari operative privind starea drumurilor publice pe timp de iarna	ora	150,0000	451,309	67 696,350
		<i>Total</i>	Lei			435 078,338
		Total Intretinerea drumurilor pe timp de iarna Inclusiv salariu				435 078,338 19 852,338
		<i>Total</i>	Lei			2 356 915,66 9
		Total Intretinere drumurilor publice locale Inclusiv salariu				2 356 915,66 9 322 743,466
		3. L 584.1 drum de acces spre s. Copciac (prin localitate)				
43	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	33,0000	7,500	247,500
44	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	720,0000	26,966	19 415,760
45	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	720,0000	222,024	159 857,424
46	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,9800	7 300,000	14 454,000
47	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	401,2800	1 497,695	600 995,106
48	DI05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	48,0000	94,500	4 536,000



1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			799 505,790
		Total L 584.1 drum de acces spre s. Copciac (prin localitate) Inklusiv salariu				799 505,790 38 274,523
		4. Drumul L 583 Ermoclia - Alava				
49	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	66,0000	7,500	495,000
50	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	5 200,0000	26,966	140 224,937
51	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	6,6000	66,000	435,600
52	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	66,0000	4 491,505	296 439,317
53	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,2000	499,500	1 098,900
54	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	374,0000	12,500	4 675,000
55	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv	100 m3	2,2000	1 296,133	2 851,493
56	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	44,0000	94,500	4 158,000
		<i>Total</i>	Lei			450 378,247
		Total Drumul L 583 Ermoclia -				450 378,247




1	2	3	4	5	6	7
		Alava Inclusiv salariu				32 082,255
		5. Reparatie drumului L 584 Stefan Voda -Stefanesti-Volintiri- Alava				
57	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	60,0000	94,500	5 670,000
58	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	60,0000	66,000	3 960,000
59	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	6,0000	499,500	2 997,000
60	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	1 020,0000	12,500	12 750,000
61	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv	100 m3	6,0000	1 296,133	7 776,799
62	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	60,0000	11 598,240	695 894,424
63	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	40,0000	94,500	3 780,000
		<i>Total</i>	Lei			732 828,223
		Total Reparatie drumului L 584 Stefan Voda -Stefanesti-Volintiri-				732 828,223 18 135,223



1	2	3	4	5	6	7
		Alava Inclusiv salariu				
		6. R 30 Drum de acces spre s. Caplani				
64	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	55,5000	7,500	416,250
65	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	555,0000	222,024	123 223,431
66	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	2,2200	7 300,000	16 206,000
67	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	674,8800	1 497,695	1 010 764,53 0
68	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	36,0000	94,500	3 402,000
		<i>Total</i>	Lei			1 154 012,21 1
		Total R 30 Drum de acces spre s. Caplani Inclusiv salariu				1 154 012,21 1 32 812,853
		7. R 30 drum de acces spre s. Cioburciu				
69	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	30,0000	66,000	1 980,000
70	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm. adincimea stratului de: 5 cm	m2	1 800,0000	26,966	48 539,401
71	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	48,0000	4 491,505	215 592,230
72	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate	100 m3	1,0500	499,500	524,475



1	2	3	4	5	6	7
		naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				
73	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	255,0000	12,500	3 187,500
74	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	30,0000	94,500	2 835,000
		<i>Total</i>	Lei			272 658,606
		Total R 30 drum de acces spre s. Cioburciu Inclusiv salariu				272 658,606 19 065,855
		8. Reparatia drumului L 583.2 L 569 Festelita - Marianca de Jos				
75	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	16,2500	66,000	1 072,500
76	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire	m3	243,7500	773,178	188 462,165
77	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,1400	7 300,000	8 322,000
78	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	197,6000	1 497,695	295 944,588
79	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,6500	7 300,000	4 745,000
80	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	157,6300	1 497,695	236 081,663
81	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea	100m2	13,0000	94,500	1 228,500



1	2	3	4	5	6	7
		damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
		<i>Total</i>	Lei			735 856,416
		Total Reparatie drumului L 583.2 L 569 Festelita - Marianca de Jos Inclusiv salariu				735 856,416 15 545,038

		Total	Lei	6 713 286,82	
		AMS	22,5 %	117 202,01	
		Total		6 830 488,83	
		Ch. de regie	14,5 %	990 420,88	
		Total		7 820 909,71	
		Beneficiu de deviz	6 %	469 254,58	
		Total		8 290 164,29	
		TVA	20 %	1 658 032,86	
		Total deviz: Inclusiv salariu			9 948 197,15

Intocmit



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)