

Sat Gioresi r-nul Nisporeni

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 01-01-2000

Valoarea de deviz 1 619 511,59 lei

Intocmit in prețuri curente 07.05.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 01-01-2000:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	3 569,06	54,04	192 871,85
2.	7123010010200	Betonist	h-om	2,58	54,04	139,41
3.	7137010011500	Electrician	h-om	18,76	54,04	1 013,78
4.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	73,36	54,04	3 964,38
5.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	195,18	54,04	10 547,51
6.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30	54,04	16,20
		Total manopera				209 244,44

Materiale:

1.	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	27,48	37,00	1 016,76
2.	1019852	Vopsea	kg	83,42	27,00	2 252,34
3.	1039160	Mansoane de cuplare	buc	6,00	12,00	72,00
4.	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,15	90,00	13,50
5.	150000	Intriripator autoat C 32A	buc	1,00	21,00	21,00
6.	166000	Corpuri de iluminat cu surse LED 35W 120 lm/w	buc	26,00	1 968,75	51 187,50
7.	222800	Stilpi din beton armat SET-10.5-5	buc	47,00	2 300,00	108 100,00
8.	2663102100000	Beton	m3	0,78	750,00	585,00
9.	340001	ConsoalaD 40-60mm	buc	146,00	162,50	23 725,00
10.	35000	Cablu AVVGng 3x2.5mm2	m	642,00	3,10	1 990,20
11.	36000	Cablu AVVG ng 4x25mm2	m	51,00	29,50	1 504,50
12.	37000	Cablu SIP 2A1x35+1x54,6	m	6 160,00	20,25	124 740,00
13.	38000	Cablu SIP2A 3x35+1x54,6mm	m	590,00	37,50	22 125,00
14.	39000	Banda 20x0.7 F 2007	buc	880,00	13,35	11 748,00
15.	40000	Screpa A200	buc	880,00	2,00	1 760,00
16.	41000	Clama ES1500	buc	154,00	72,00	11 088,00
17.	42000	Consoala de ancoraj CA 1500	buc	165,00	37,50	6 187,50
18.	43000	Clama PA 1500	buc	232,00	54,60	12 667,20
19.	44000	Clema de perforare "P2x95"	buc	54,00	38,00	2 052,00
20.	45000	Clema de perforare CZEP-13	buc	398,00	27,00	10 746,00
21.	46000	Clema CDR/CN IS 95 UK	buc	257,00	62,50	16 062,50
22.	47000	Clema de stingere PS 1-1	buc	365,00	15,00	5 475,00
23.	48000	Curea CSB D-45mm 5-95	buc	560,00	1,75	980,00
24.	49000	Capac elastic CECT 6-35	buc	54,00	5,25	283,50
25.	50000	Bandaj de denstare BIC 50 90 AM	m	27,00	60,00	1 620,00
26.	5009031	Scoabe	10 buc	13,44	32,00	430,08

27.	5009061	Fisa de izolatie	buc	6,00	3,60	21,60
28.	5009062	Papuci de cablu	buc	644,80	4,00	2 579,20
29.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"	buc	214,36	4,15	889,60
30.	51000	Ceasornic electric programator	buc	4,00	160,50	642,00
31.	52000	Tub de plastic gofrat d 20	m	208,00	2,50	520,00
32.	53000	Tub metalic izolat gofrat D50	m	60,00	46,00	2 760,00
33.	54000	Terminal cablu diam. 35	buc	24,00	3,15	75,60
34.	55000	Terminal cablu diam. 50.	buc	8,00	4,70	37,60
35.	56000	Sina PE	buc	8,00	42,00	336,00
36.	57000	Sina Dn, L=0.5m	buc	4,00	42,00	168,00
37.	58000	Dispozitiv de fixare pentru consoala	buc	462,00	29,00	13 398,00
38.	59000	Fir electric PV 1 4	m	40,00	5,75	230,00
39.	60000	Conductor de legare la pamint ZP6	m	147,00	90,00	13 230,00
40.	600000	Conductor de legatura la pamint ZP6	m	15,00	90,00	1 350,00
41.	61000	Otel rotund diam.16mm L-5m	kg	694,60	11,25	7 814,25
42.	616000	Corpuri de iluminat cu surse LED 35W 120 lm/w	buc	17,00	1 860,00	31 620,00
43.	62000	Otel rotund diam. 10mm	kg	308,50	11,25	3 470,62
44.	65000	Corpuri de iluminat cu surse LED 27w min 120 lm/w	buc	118,00	1 395,00	164 610,00
45.	66000	Corpuri de iluminat cu surse LED 53W 120 lm/w	buc	47,00	1 892,50	88 947,50
46.	67000	Dulap BZUM TF -01-63A	buc	3,00	1 875,00	5 625,00
47.	68000	Contor Electronic tri fazat 5-100A 380v	buc	3,00	1 720,00	5 160,00
48.	69000	Dulap de comandacu min. 24module IP 54	buc	4,00	412,50	1 650,00
49.	70000	Automat 3P B 20A	buc	4,00	52,50	210,00
50.	7020	Siguranta fuzibila de trecere 220v 2A,.IP54	buc	208,00	32,00	6 656,00
51.	71000	Automat 3P C25A	buc	3,00	52,20	156,60
52.	7200	Intrerupator automat 3P C 25 A	buc	1,00	52,50	52,50
53.	73000	Celula fotoelectrica 220v AC -50 I=10A	buc	4,00	90,00	360,00
54.	74000	Separator de sarcina 63 A 3P	buc	5,00	52,50	262,50
55.	75000	Descarcator OPS 1-B /3P	buc	4,00	1 335,00	5 340,00
56.	76000	Contacto KM 63-20	buc	4,00	695,00	2 780,00
57.	77000	Rele de tensiune 220 V AC.50Hz In=40A-40C +40C	buc	4,00	260,00	1 040,00
58.	78000	Luminator de supratensiune din oxizi metalici SE 45.328 -10	buc	10,00	775,00	7 750,00
59.	800	Stilpi din beton armat SET-9.5-3	buc	36,00	1 920,00	69 120,00
Total materiale de constructii						857 295,15

Utilaje de constructii:


1.	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	19,92	65,00	1 294,80
2.	030411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)	h-ut	80,66	15,00	1 209,90
3.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	19,77	12,00	237,24
4.	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	184,10	80,00	14 728,00
5.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	63,95	5,00	319,75
6.	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	79,68	70,00	5 577,60
7.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	8,32	16,00	133,12
8.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	2,79	24,00	66,96
9.	331481	Masini pneumatice tip "ПІУМ-3" pentru baterea in sol a electrozilor legarii la pamint	h-ut	152,50	10,00	1 525,00

10.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	65,54	60,00	3 932,40
		Total utilaje de constructii				29 062,89

Total	lei	1 349 592,99
Total II3	100,00 +	1 349 592,99
TVA (II3) * 20 %	20,00 %	269 918,60

Total deviz:

**1 619 511,
59**



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

TEA CU RAS.