

Istitutiile de invatamint subordonate DETS sec.Centu

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 199

Servicii de reparatie a sistemului electric in institutiile subordonate DETS sec.Centru pe parcursul anului 2024

Valoarea de deviz 53 282,78 Lei

Intocmit in prețuri curente 15.12.2023

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reaparatia retelelor electrice si tablourilor electrice				
1	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect.	100 m	0,01	1 837,00	18,37
	1	Muncitor	h-om	0,16	77,00	12,32
	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	0,01	85,00	0,85
	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	2,00	2,60	5,20
	110-0333	Canale din masa plastica (complet)	m	0,00	28,80	0,00
2	08-02-390-2	Canale din masa plastica cu latime: pina la 63 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect.	100 m	0,01	2 251,00	22,51
	1	Muncitor	h-om	0,18	77,00	13,86
	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	0,01	85,00	0,85
	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	3,00	2,60	7,80
	110-0333	Canale din masa plastica (complet)	m	0,00	28,80	0,00
3	08-02-394-2	Instalatii electrice de cablu: conductor pina la 4 in linie, sectiunea firelor pina la: 16 mm ²	100 m	0,01	4 551,00	45,51
	1	Muncitor	h-om	0,37	77,00	28,49
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00	8 000,00	0,00
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,00	98,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,00	88,00	0,00
	1019852	Vopsea	kg	0,00	152,00	0,00
	1039163	Mansoane tensionate	buc	0,04	44,80	1,79
	2019404	Constructii din otel individuale din foi sudate din otel, grosime 3-10 mm, masa pina la 0,1 t	t	0,00	2 800,00	0,00
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,05	142,77	7,14
	5009369	Cleme de cablu	buc	0,12	25,66	3,08
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,00	201,20	0,00
	5009719	Fisii si catarama pentru fixarea conductorilor	100 buc	0,02	201,55	4,03
	5009826	Dispozitiv de stringere cuplare	100 buc	0,01	98,50	0,98
4	08-02-396-2	Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 3 m	100 m	0,01	4 026,00	40,26
	1	Muncitor	h-om	0,32	77,00	24,64
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,07	98,00	6,86
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,01	88,00	0,88
	5009031	Scoabe	10 buc	0,01	28,30	0,28
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	0,12	58,00	6,96
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,00	120,00	0,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	0,12	5,32	0,64
5	08-02-396-6	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m	100 m	0,01	3 679,00	36,79
	1	Muncitor	h-om	0,29	77,00	22,33
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,07	98,00	6,86
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	0,12	58,00	6,96
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,00	120,00	0,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	0,12	5,32	0,64
6	08-02-396-14	Canal metalic suspendat pe cabluri de otel, cu ajutorul suspensiilor de cablu, lungime 3 m	100 m	0,01	2 772,00	27,72
	1	Muncitor	h-om	0,36	77,00	27,72
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,00	120,00	0,00
7	08-02-397-1	Profil perforat de montare, lungime 2 m	100 buc	0,01	1 507,00	15,07
	1	Muncitor	h-om	0,11	77,00	8,47
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,02	98,00	1,96
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,01	88,00	0,88
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	0,04	58,00	2,32
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,00	120,00	0,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	0,04	5,32	0,21
	5009825	Cercel	buc	0,30	3,15	0,94
	5349100	Mansoane	buc	0,06	4,85	0,29
8	08-02-398-	Conductor in jgheaburi, sectiune	100 m	0,01	231,00	2,31

1	2	3	4	5	6	7
	2	pina la 35 mm2				
	1	Muncitor	h-om	0,03	77,00	2,31
	1019852	Vopsea	kg	0,00	152,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00	1 400,00	0,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,00	201,20	0,00
	5009719	Fisii si catarama pentru fixarea conductorilor	100 buc	0,00	201,55	0,00
	5009826	Dispozitiv de stringere cuplare	100 buc	0,00	98,50	0,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,00	18,80	0,00
9	08-02-398-3	Conductor in jgheaburi, sectiune pina la 70 mm2	100 m	0,01	308,00	3,08
	1	Muncitor	h-om	0,04	77,00	3,08
	1019852	Vopsea	kg	0,00	152,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00	1 400,00	0,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,00	201,20	0,00
	5009719	Fisii si catarama pentru fixarea conductorilor	100 buc	0,00	201,55	0,00
	5009826	Dispozitiv de stringere cuplare	100 buc	0,00	98,50	0,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,00	18,80	0,00
10	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m	0,01	6 100,00	61,00
	1	Muncitor	h-om	0,52	77,00	40,04
	1011148	Laminat rotund pentru armarea constructiilor din beton armat, armatura clasa A-I, diametru 6 mm	t	0,00	4 000,00	0,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,00	8 500,00	0,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,02	98,00	1,96
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	0,04	58,00	2,32
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,03	120,00	3,60
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	0,04	5,32	0,21
	1019852	Vopsea	kg	0,00	152,00	0,00
	5009031	Scoabe	10 buc	0,17	28,30	4,81
	5009061	Fisa de izolatie	buc	0,24	2,50	0,60
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00	1 400,00	0,00
	5009500	Fise de marcare	100	0,00	201,20	0,00

1	2	3	4	5	6	7
			buc			
	5009719	Fisii si catarama pentru fixarea conductorilor	100 buc	0,01	201,55	2,02
	5009816	Fisie de montaj	m	0,34	16,00	5,44
11	08-02-403-3	Conductor al retelelor in grup, de iluminat, in invelis de protectie sau cablu, cu 2-3 fire, sub tencuiala pe pereti sau in santuri de tencuiala	100 m	0,01	4 988,00	49,88
	1	Muncitor	h-om	0,37	77,00	28,49
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00	8 000,00	0,00
	1019105	Dibluri	kg	0,02	65,00	1,30
	1019110	Cui consolidat	kg	0,01	59,80	0,60
	1019852	Vopsea	kg	0,00	152,00	0,00
	5009031	Scoabe	10 buc	0,28	28,30	7,92
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,05	142,77	7,14
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,00	288,00	0,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,00	201,20	0,00
	5009817	Fisie pentru fixarea conductorilor	100 buc	0,03	147,55	4,43
	5009826	Dispozitiv de stringere cuplare	100 buc	0,00	98,50	0,00
12	08-02-403-2	Conductor al retelelor in grup, de iluminat, in invelis de protectie sau cablu, cu 2-3 fire, in canale pregatite ale peretilor si planseelor	100 m	0,01	2 254,00	22,54
	1	Muncitor	h-om	0,20	77,00	15,40
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00	8 000,00	0,00
	1019852	Vopsea	kg	0,00	152,00	0,00
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,05	142,77	7,14
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,00	288,00	0,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,00	201,20	0,00
	5009826	Dispozitiv de stringere cuplare	100 buc	0,00	98,50	0,00
13	08-02-410-2	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 50 mm	100 m	0,01	2 516,00	25,16
	1	Muncitor	h-om	0,19	77,00	14,63
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00	8 000,00	0,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	0,12	58,00	6,96
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	0,12	5,32	0,64
	5009030	Flanse	10 buc	0,01	195,00	1,95
	5009061	Fisa de izolatie	buc	0,32	2,50	0,80

1	2	3	4	5	6	7
	5009090	Profil de montaj	buc	0,01	18,50	0,18
14	08-02-411-4	Bransament flexibil, diametrul exterior al furtunului din metal pina la 27 mm	buc	1,00	84,97	84,97
	1	Muncitor	h-om	1,03	77,00	79,31
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00	6 000,00	0,00
	5009031	Scoabe	10 buc	0,20	28,30	5,66
15	08-02-411-6	Bransament flexibil, diametrul exterior al furtunului din metal pina la 60 mm	buc	1,00	84,97	84,97
	1	Muncitor	h-om	1,03	77,00	79,31
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00	6 000,00	0,00
	5009031	Scoabe	10 buc	0,20	28,30	5,66
16	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm ²	100 m	0,01	789,00	7,89
	1	Muncitor	h-om	0,08	77,00	6,16
	1019852	Vopsea	kg	0,00	152,00	0,00
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,00	280,00	0,00
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,01	142,77	1,43
	5009061	Fisa de izolatie	buc	0,12	2,50	0,30
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,00	288,00	0,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,00	201,20	0,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,00	18,80	0,00
17	08-02-412-5	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 70 mm ²	100 m	0,01	1 328,00	13,28
	1	Muncitor	h-om	0,15	77,00	11,55
	1019852	Vopsea	kg	0,00	152,00	0,00
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,00	280,00	0,00
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,01	142,77	1,43
	5009061	Fisa de izolatie	buc	0,12	2,50	0,30
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,00	288,00	0,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,00	201,20	0,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca	kg	0,00	18,80	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		"ЖСЭПЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv				
18	08-03-521-28	Intreruptor cu pirghie pe placa cu dispozitiv de actionare, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A	buc	1,00	445,14	445,14
	1	Muncitor	h-om	4,15	77,00	319,55
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,01	158,00	1,58
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,57	88,00	50,16
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,03	140,00	4,20
	1019852	Vopsea	kg	0,09	152,00	13,68
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,10	8,30	50,63
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	201,20	4,02
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,07	18,80	1,32
19	08-03-521-29	Intreruptor cu pirghie pe placa cu dispozitiv de actionare, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 400 A	buc	1,00	626,59	626,59
	1	Muncitor	h-om	5,62	77,00	432,74
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,01	158,00	1,58
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,68	88,00	59,84
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,05	140,00	7,00
	1019852	Vopsea	kg	0,09	152,00	13,68
	5009062	Papuci de cablu	buc	12,20	8,30	101,26
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,04	201,20	8,05
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,13	18,80	2,44
20	08-03-523-1	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A	buc	1,00	122,36	122,36
	1	Muncitor	h-om	1,17	77,00	90,09
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,00	158,00	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,16	88,00	14,08
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,01	140,00	1,40
	5009062	Papuci de cablu	buc	2,00	8,30	16,60
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,01	18,80	0,19
21	08-03-523-2	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 250 A	buc	1,00	131,57	131,57
	1	Muncitor	h-om	1,23	77,00	94,71

1	2	3	4	5	6	7
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,00	158,00	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,21	88,00	18,48
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,01	140,00	1,40
	5009062	Papuci de cablu	buc	2,00	8,30	16,60
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,02	18,80	0,38
22	08-03-524-8	Cutie cu un intreruptor cu pirghie, tripolar, sau cu intreruptor cu pirghie tripolar si trei sigurante, sau cu trei blocuri "siguranta-intreruptor", sau cu trei sigurante, montata pe constructii pe podea, curent pina la 250 A	buc	1,00	494,00	494,00
	1	Muncitor	h-om	4,47	77,00	344,19
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,07	98,00	6,86
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,01	158,00	1,58
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,57	88,00	50,16
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,02	120,00	2,40
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,03	140,00	4,20
	1019852	Vopsea	kg	0,07	152,00	10,64
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,01	1 800,00	18,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,10	8,30	50,63
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	201,20	4,02
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,07	18,80	1,32
23	08-03-524-9	Cutie cu un intreruptor cu pirghie, tripolar, sau cu intreruptor cu pirghie tripolar si trei sigurante, sau cu trei blocuri "siguranta-intreruptor", sau cu trei sigurante, montata pe constructii pe podea, curent pina la 400 A	buc	1,00	707,35	707,35
	1	Muncitor	h-om	6,39	77,00	492,03
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,07	98,00	6,86
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,01	158,00	1,58
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,65	88,00	57,20
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,04	120,00	4,80
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,05	140,00	7,00
	1019852	Vopsea	kg	0,08	152,00	12,16
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,01	1 800,00	18,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	12,20	8,30	101,26
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	201,20	4,02

1	2	3	4	5	6	7
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,13	18,80	2,44
24	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	1,00	272,15	272,15
	1	Muncitor	h-om	1,56	77,00	120,12
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,07	98,00	6,86
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,00	158,00	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,05	88,00	4,40
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,22	58,00	70,76
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,01	120,00	1,20
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,22	5,32	6,49
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,01	140,00	1,40
	1019852	Vopsea	kg	0,04	152,00	6,08
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,00	1 800,00	0,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,10	8,30	50,63
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	201,20	4,02
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,01	18,80	0,19
25	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	1,00	361,79	361,79
	1	Muncitor	h-om	2,32	77,00	178,64
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,07	98,00	6,86
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,00	158,00	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,38	88,00	33,44
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,22	58,00	70,76
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,01	120,00	1,20
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,22	5,32	6,49
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,01	140,00	1,40
	1019852	Vopsea	kg	0,05	152,00	7,60
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,00	1 800,00	0,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,10	8,30	50,63
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	201,20	4,02
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,04	18,80	0,75
26	08-03-526-3	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250	buc	1,00	401,47	401,47

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	2,76	77,00	212,52
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,07	98,00	6,86
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,00	158,00	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,43	88,00	37,84
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,22	58,00	70,76
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,01	120,00	1,20
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,22	5,32	6,49
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,02	140,00	2,80
	1019852	Vopsea	kg	0,05	152,00	7,60
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,00	1 800,00	0,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,10	8,30	50,63
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	201,20	4,02
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,04	18,80	0,75
27	08-03-572-1	Bloc de comanda de executare deschisa, inaltime si latime pina la 1000x800 mm, montat pe perete	buc	1,00	225,96	225,96
	1	Muncitor	h-om	2,32	77,00	178,64
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,10	98,00	9,80
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,17	88,00	14,96
	1019852	Vopsea	kg	0,03	152,00	4,56
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,01	1 800,00	18,00
28	08-03-572-4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000	buc	1,00	366,75	366,75
	1	Muncitor	h-om	3,49	77,00	268,73
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,25	98,00	24,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,17	88,00	14,96
	1019852	Vopsea	kg	0,03	152,00	4,56
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,03	1 800,00	54,00
29	08-03-572-5	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1700x1100	buc	1,00	377,71	377,71
	1	Muncitor	h-om	3,49	77,00	268,73
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,25	98,00	24,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,26	88,00	22,88
	1019852	Vopsea	kg	0,05	152,00	7,60
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,03	1 800,00	54,00
30	08-03-574-2	Instalatii pe dispozitive si conectarea firelor cablurilor sau a conductorilor retelei exterioare la blocurile clemelor si la clemele	100 fire	0,01	3 630,00	36,30

1	2	3	4	5	6	7
		aparaterelor si mecanismelor: cabluri sau conductori, sectiune pina la 16 mm2				
	1	Muncitor	h-om	0,35	77,00	26,95
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,00	158,00	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,01	88,00	0,88
	5009062	Papuci de cablu	buc	1,02	8,30	8,47
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00	1 400,00	0,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,00	18,80	0,00
31	08-03-574- 4	Instalatii pe dispozitive si conectarea firelor cablurilor sau a conductorilor retelei exterioare la blocurile clemelor si la clemele aparaterelor si mecanismelor: cabluri sau conductori, sectiune pina la 70 mm2	100 fire	0,01	5 013,00	50,13
	1	Muncitor	h-om	0,47	77,00	36,19
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,00	158,00	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,06	88,00	5,28
	5009062	Papuci de cablu	buc	1,02	8,30	8,47
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00	1 400,00	0,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,01	18,80	0,19
32	08-03-575- 1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	1,00	88,00	88,00
	1	Muncitor	h-om	1,12	77,00	86,24
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,02	88,00	1,76
33	08-03-591- 4	Interruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,01	3 693,00	36,93
	1	Muncitor	h-om	0,44	77,00	33,88
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,01	120,00	1,20
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	0,01	185,00	1,85
34	08-03-591- 5	Interruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,01	2 796,00	27,96
	1	Muncitor	h-om	0,33	77,00	25,41
	5009061	Fisa de izolatie	buc	1,02	2,50	2,55
35	08-03-591- 8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,01	3 616,00	36,16
	1	Muncitor	h-om	0,43	77,00	33,11

1	2	3	4	5	6	7
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,01	120,00	1,20
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	0,01	185,00	1,85
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,00	18,80	0,00
36	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,01	3 269,00	32,69
	1	Muncitor	h-om	0,38	77,00	29,26
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,01	88,00	0,88
	5009061	Fisa de izolatie	buc	1,02	2,50	2,55
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,00	18,80	0,00
37	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc	1,00	66,99	66,99
	1	Muncitor	h-om	0,87	77,00	66,99
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00	6 000,00	0,00
38	08-03-602-1	Dispozitive de incalzire: prosob electric	buc	1,00	97,20	97,20
	1	Muncitor	h-om	1,20	77,00	92,40
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,04	120,00	4,80
39	RpEA01A	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri Materiale marunte (cuie, sirma, ipsos, scoabe etc.) din val. mater. explicitate=1,05	m	1,00	78,30	78,30
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,43	77,00	33,11
	2521216704235	Tub PVC cu D=11-39 mm tip IP	m	1,07	25,45	27,23
	2875274021004	Curbe, coturi, PVC la 90 grd.	buc	0,21	28,70	6,03
	2523156713500	Mufa din PVC, tip G,	buc	0,16	26,00	4,16
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,16	48,55	7,77
40	RpEA03A	Montarea tevilor de protectie din teava de otel, neagra sau zincata cu diametrul pina la 1 ", montata aparent pe console fixate direct pe perete sau pe ferme metalice Materiale marunte (suruburi, vopsea etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,03	m	1,00	112,72	112,72
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,63	77,00	48,51
	2722103304810	Teava inst.neagra	m	1,05	41,20	43,26
	1111000100701	Curbe fonta maleabila	buc	0,26	12,00	3,12
	2875274120388	Mufe	buc	0,10	68,30	6,83

1	2	3	4	5	6	7
	2811236312777	Tile portelan	buc	0,31	35,47	11,00
41	RpEA03B	Montarea tevilor de protectie din teava de otel, neagra sau zincata cu diametrul 1 /4 "-2 ", montata aparent pe console fixate direct pe perete sau pe ferme metalice. Materiale marunte (suruburi, vopsea etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,03	m	1,00	128,34	128,34
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,85	77,00	65,45
	2722103304810	Teava inst.neagra	m	1,05	41,20	43,26
	1111000100701	Curbe fonta maleabila	buc	0,15	12,00	1,80
	2875274120388	Mufe	buc	0,10	68,30	6,83
	2811236312777	Tile portelan	buc	0,31	35,47	11,00
42	RpEA10C	Montarea elementelor de protectie din material plastic, ingropate sub tencuiala, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 17x17-17x60 mm	m	1,00	174,50	174,50
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,77	77,00	136,29
	2523156720028	Element de protectie (canal plinta PVC)	m	1,03	16,80	17,30
	2051142950700	Dibluri	buc	1,00	2,65	2,65
	2874115836660	Surub cap crestat L 3 x 25 mm	buc	1,03	0,40	0,41
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,10	8,50	17,85
43	RpEA11A	Demontari tuburi sau elemente de protectie montate aparent, din PVC (IP sau IP-PVC), cu diametrul de pina la 20 mm, inclusiv scoaterea conductorilor	m	1,00	10,78	10,78
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,14	77,00	10,78
44	RpEA12A1	Demontarea tevilor de protectie din otel pentru instalatii (neagra sau zincata), avind diametrul pina la 2", montata aparent. Pentru tevi de protectie din PVC	m	1,00	17,71	17,71
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,23	77,00	17,71
45	RpEB13B	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea 6-25 mmp	m	1,00	3,08	3,08
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,04	77,00	3,08
46	RpEC13C	Revizuirea instalatiilor electrice la cladiri, instalatiile fiind executate cu codoane din cupru	buc	1,00	7,85	7,85

1	2	3	4	5	6	7
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,10	77,00	7,70
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,01	14,55	0,15
47	RpEC13D	Revizuirea instalatiilor electrice la cladiri, instalatiile fiind executate cu cordoane din aluminiu	buc	1,00	50,43	50,43
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,09	77,00	6,93
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,01	14,55	0,15
	2875276311724	Cleme capsulate pt. conductori de aluminiu 4 mm	buc	1,50	28,90	43,35
48	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp	m	1,00	95,63	95,63
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,14	77,00	10,78
	3130134817404	Cablu de energie	m	1,02	36,85	37,59
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,50	65,20	32,60
	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	0,20	12,60	2,52
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,25	48,55	12,14
49	RpED01C	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor 50 mmp	m	1,00	109,21	109,21
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,22	77,00	16,94
	3130134817404	Cablu de energie	m	1,02	36,85	37,59
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,80	65,20	52,16
	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	0,20	12,60	2,52
50	RpED01D	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor 70 mmp	m	1,00	116,50	116,50
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,23	77,00	17,71
	3130134817404	Cablu de energie	m	1,02	36,85	37,59
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,90	65,20	58,68
	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	0,20	12,60	2,52
51	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m	1,00	12,32	12,32
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,16	77,00	12,32
52	RpED17B	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 50-95 mmp, montat liber in santuri.	m	1,00	15,40	15,40
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,20	77,00	15,40
53	RpED18A	Demontarea cablurilor instalate	m	1,00	21,56	21,56

1	2	3	4	5	6	7
		aparent (pe dibluri sau console), avind sectiunea conductorilor pina la 4 mmp, pentru locuri de lampa si prize				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,28	77,00	21,56
54	RpEE01C	Montarea intrerupatoarelor tripolare pachet 10-63 A, montate aparent pe dibluri, console sau in cutiile tablourilor, racordate la conductorii din cupru sau aluminiu	buc	1,00	177,15	177,15
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,02	77,00	78,54
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,01	76,00	76,76
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,01	145,00	1,45
	2051142950700	Dibluri	buc	2,00	2,65	5,30
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,00	2,60	5,20
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,00	2,65	5,30
	2874115881198	Saiba M 6	buc	2,00	1,20	2,40
	2874115819950	Surub M6x22 mm	buc	2,00	1,10	2,20
55	RpEE03C	Montarea prizelor bipolare constructie din fonta de 25-63 A, montata pe console sau in cutii si panouri de tablou	buc	1,00	184,46	184,46
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,27	77,00	97,79
	2746167335100	Priza	buc	1,02	66,00	67,32
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,01	145,00	1,45
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,00	2,65	5,30
	2874115881198	Saiba M 6	buc	2,00	1,20	2,40
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,00	1,40	2,80
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	2,00	0,80	1,60
	2874115819950	Surub M6x22 mm	buc	2,00	1,10	2,20
	2874115800687	Surub cap hexagonal M 8 x 60 gr.4.8	buc	2,00	1,80	3,60
56	RpEE10A	Revizuirea intrerupatoare, prize, comutatoare, comutator scara	buc	1,00	20,98	20,98
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,25	77,00	19,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,01	145,00	1,45
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,02	14,20	0,28
57	RpEE10C	Revizuirea intrerupatoare tripolare 63 A	buc	1,00	75,65	75,65
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,96	77,00	73,92
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,01	145,00	1,45
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,02	14,20	0,28
58	RpEE10B	Revizuirea intrerupatoare bipolare pina la 25 A, tripolare 63 A sau pachet tripolare 10-25 A	buc	1,00	34,84	34,84
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,43	77,00	33,11
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,01	145,00	1,45
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30	buc	0,02	14,20	0,28

1	2	3	4	5	6	7
		mm gr 5				
59	RpEE24B	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : tripolare, prize de 10-15 A sau 25 A in carcasa de bachelita sau de fonta de 60 A	buc	1,00	10,01	10,01
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,13	77,00	10,01
60	RpEG03A	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg Materiale marunte (vaselina, grund, etc.) din val. mat. explicitate=1,01	buc	1,00	1 383,94	1 383,94
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	9,77	77,00	752,29
	1111122200007	Tablou electric, gata echipat	buc	1,01	295,00	297,95
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,01	4,50	4,54
	2874115802013	Suruburi cap hexagonal M 16 x 100	buc	4,04	2,80	11,31
	2874115840602	Piulita M20	kg	4,04	75,00	303,00
	2874115883700	Saiba M 20	buc	4,04	2,60	10,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,03	145,00	4,35
61	RpEG08B	Racordarea conductorilor de aluminiu la bornele de intrare si iesire ale tablourilor electrice, pe marmura, metalice sau capsulate, ale aparatelor si electromotoarelor, conductorul avind sectiunea 10-16 mmp	buc	1,00	71,70	71,70
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,30	77,00	23,10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,00	145,00	0,00
	3162165201450	Papuci stantati	buc	1,00	48,60	48,60
62	RpEG08D	Racordarea conductorilor de aluminiu la bornele de intrare si iesire ale tablourilor electrice, pe marmura, metalice sau capsulate, ale aparatelor si electromotoarelor, conductorul avind sectiunea 30-70 mmp.	buc	1,00	82,48	82,48
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,44	77,00	33,88
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,00	145,00	0,00
	3162165201450	Papuci stantati	buc	1,00	48,60	48,60
63	RpEG13B	Revizuirea legaturilor si curatirea contactelor in aparatele electrice, montate pentru intensitatea curentului de 100-200 A	buc	1,00	18,92	18,92
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,19	77,00	14,63
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,20	14,20	2,84
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,01	145,00	1,45
64	RpEG13A	Revizuirea legaturilor si curatirea contactelor in aparatele electrice,	buc	1,00	31,96	31,96

1	2	3	4	5	6	7
		montate pentru intensitatea curentului de 25-60 A				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,17	77,00	13,09
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,10	14,20	1,42
	2744125904771	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60	kg	0,01	1 600,00	16,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,01	145,00	1,45
65	RpEG17A	Demontarea tablourilor electrice pe placa de marmura	buc	1,00	7,70	7,70
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,10	77,00	7,70
66	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc	1,00	452,76	452,76
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,88	77,00	452,76
67	RpEJ01B	Confectionarea si montarea consolelor metalice pentru sustinerea de aparate, tablouri si cabluri in greutate de 3-10 kg/buc Materiale marunte (ciment, ipsos, nisip, apa, etc.) din val. mat. explicitate=1,35	buc	1,00	658,19	658,19
	7212030022700	Sudor	h-om	2,28	52,57	119,86
	2710703500166	Otel cornier 30x30x4 mm	kg	11,91	45,20	538,33
68	RpEJ02C	Montarea diblurilor din material plastic cu aripioare Materiale marunte (din valoarea materialului) din val. mat. explicitate=1,05	buc	1,00	12,74	12,74
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,13	77,00	10,01
	2524906720949	Diblu din plastic cu aripioare	buc	1,07	2,55	2,73
69	RpEJ03A	Demontarea consolelor sau suportilor aparatelor si tablourilor electrice	buc	1,00	33,88	33,88
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,44	77,00	33,88
70	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	1,00	15,40	15,40
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,20	77,00	15,40
71	RpEJ08F	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x100 cmp	m	1,00	38,50	38,50
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,50	77,00	38,50
72	RpEJ09A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos	buc	1,00	16,59	16,59
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,28	52,57	14,72
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,22	8,50	1,87
73	RpEP01A	Montarea punctului de alimentare	buc	1,00	2 079,00	2 079,00

1	2	3	4	5	6	7
		(dulapuri de distributie)				
	7137010011510	Electromontor	h-om	27,00	77,00	2 079,00
74	RpEP03A	Inlocuirea sigurantelor PN-2	buc	1,00	15,40	15,40
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,20	77,00	15,40
75	RpEP04A	Reparatia curenta a punctului de alimentare	buc	1,00	585,20	585,20
	7137010011510	Electromontor	h-om	7,60	77,00	585,20
76	RpEP05A	Inlocuirea contactelor de fixare a sigurantelor	buc	1,00	46,20	46,20
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,60	77,00	46,20
77	RpEP07A	Inlocuirea intrerupatorului cu pirghie in punct de alimentare	buc	1,00	35,42	35,42
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,46	77,00	35,42
78	RpEP08A	Montarea intrerupatorului in punct de alimentare	10 buc	1,00	64,68	64,68
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,84	77,00	64,68
79	RpEP09A	Demontarea contactorului de tip KT	buc	1,00	30,80	30,80
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,40	77,00	30,80
80	RpEP10A	Montarea contactorului de tip KT	buc	1,00	61,60	61,60
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,80	77,00	61,60
81	RpEP11A	Demontarea contorului in punct de alimentare	buc	1,00	30,80	30,80
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,40	77,00	30,80
82	RpEP12A	Montarea contorului in punct de alimentare	buc	1,00	61,60	61,60
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,80	77,00	61,60
83	RpEP13A	Demontarea transformatorului de curent in punct de alimentare	buc	1,00	38,50	38,50
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,50	77,00	38,50
84	RpEP14A	Montarea transformatorului de curent in PA	buc	1,00	38,50	38,50
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,50	77,00	38,50
85	RpEP15A	Curatirea teritoriului punctului de alimentare	m3	1,00	9,24	9,24
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,12	77,00	9,24
86	RpEP18A	Aplicarea inscriptiilor PM si TS pe usile punctului de alimentare	buc	1,00	13,86	13,86
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,18	77,00	13,86
87	RpEP19A	Reparatia usilor la punctul de alimentare	buc	1,00	61,60	61,60

1	2	3	4	5	6	7
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,80	77,00	61,60
88	RpEP20A	Vopsirea punctului de alimentare	buc	1,00	46,20	46,20
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,60	77,00	46,20
89	RpEP21A	Demontarea punctului de alimentare	buc	1,00	1 386,00	1 386,00
	7137010011510	Electromontor	h-om	18,00	77,00	1 386,00
90	RpEP22A	Revizia PA	buc	1,00	23,10	23,10
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,30	77,00	23,10
91	RpEP23A	Demontarea intrerupatorului in punct de alimentare	buc	1,00	11,55	11,55
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,15	77,00	11,55
92	RpEQ01A	Revizia cutiilor cu cleme	buc	1,00	46,20	46,20
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,60	77,00	46,20
93	RpEQ02A	Vopsirea cutiilor cu cleme	buc	1,00	25,41	25,41
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,33	77,00	25,41
94	RpEQ03A	Demontarea cutiei cu cleme	buc	1,00	92,40	92,40
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,20	77,00	92,40
95	RpEQ04A	Montarea cutiei cu cleme	buc	1,00	123,20	123,20
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,60	77,00	123,20
96	RpEQ05A	Reparatia usilor la cutiile cu cleme	buc	1,00	15,40	15,40
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,20	77,00	15,40
97	RpEQ07A	Accesul	h-om	1,00	77,00	77,00
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,00	77,00	77,00
		<i>Total</i>	Lei			14 867,55
		Total Reparatia retelelor electrice si tablourilor electrice Inklusiv salariu				14 867,55 11 134,80
		2. Circuit de iluminat				
98	08-03-592-1	Dulie: de perete sau de tavan	100 buc	0,01	5 086,00	50,86
	1	Muncitor	h-om	0,58	77,00	44,66
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,02	120,00	2,40
	5009127	Priza de lemn	100 buc	0,01	380,00	3,80
99	08-03-592-2	Dulie: suspendata	100 buc	0,01	6 784,00	67,84
	1	Muncitor	h-om	0,58	77,00	44,66
	1011305	Ciment portland pentru constructii, marca "400"	t	0,00	4 000,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	5009109	Cirlig	buc	1,02	5,80	5,92
	5009129	Priza de tavan	100 buc	0,01	451,00	4,51
	5009361	Clema de lustra	buc	2,04	6,25	12,75
100	08-03-593-19	Corp de iluminat pentru lampi incandescente in tavane suspendate	100 buc	0,01	11 385,00	113,85
	1	Muncitor	h-om	1,18	77,00	90,86
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,00	8 500,00	0,00
	1130211	Email "ЭП-140" de protectie	t	0,00	255,00	0,00
	5009070	Racordari	10 buc	0,10	12,30	1,23
	5009109	Cirlig	buc	1,02	5,80	5,92
	5009129	Priza de tavan	100 buc	0,01	451,00	4,51
	5009361	Clema de lustra	buc	1,02	6,25	6,38
	5349100	Mansoane	buc	1,02	4,85	4,95
101	08-03-593-11	Lustre si suspensii, cantitate lampi pina la 5	buc	1,00	173,19	173,19
	1	Muncitor	h-om	1,21	77,00	93,17
	1011148	Laminat rotund pentru armarea constructiilor din beton armat, armatura clasa A-I, diametru 6 mm	t	0,00	4 000,00	0,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,00	8 500,00	0,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,01	98,00	0,98
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,10	88,00	8,80
	1019460	Banda "ITXB-304"	kg	0,01	114,30	1,14
	5009129	Priza de tavan	100 buc	0,01	451,00	4,51
	5009264	Teava de policlорvinila	kg	0,01	65,30	0,65
	5009361	Clema de lustra	buc	10,20	6,25	63,75
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,01	18,80	0,19
102	08-03-593-7	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, bilampi	100 buc	0,01	9 037,00	90,37
	1	Muncitor	h-om	0,98	77,00	75,46
	1010115	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm	t	0,00	6 000,00	0,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,04	120,00	4,80
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,02	280,00	5,60
	5009129	Priza de tavan	100 buc	0,01	451,00	4,51
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca	kg	0,00	18,80	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		"ЖСЭПЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv				
103	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,01	11 356,00	113,56
	1	Muncitor	h-om	1,16	77,00	89,32
	5009113	Prezoane	buc	2,04	6,50	13,26
	5009129	Priza de tavan	100 buc	0,02	451,00	9,02
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,03	65,30	1,96
104	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc	0,01	15 437,00	154,37
	1	Muncitor	h-om	1,69	77,00	130,13
	5009113	Prezoane	buc	2,04	6,50	13,26
	5009129	Priza de tavan	100 buc	0,02	451,00	9,02
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,03	65,30	1,96
105	08-03-594-9	Corp de iluminat cu lampi luminescente pe console	100 buc	0,01	15 910,00	159,10
	1	Muncitor	h-om	1,77	77,00	136,29
	5009109	Cirlig	buc	2,04	5,80	11,83
	5009129	Priza de tavan	100 buc	0,02	451,00	9,02
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,03	65,30	1,96
106	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,01	25 059,00	250,59
	1	Muncitor	h-om	2,71	77,00	208,67
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,02	98,00	1,96
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,10	88,00	8,80
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	0,15	58,00	8,70
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	0,15	5,32	0,80
	1019852	Vopsea	kg	0,03	152,00	4,56
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	1,20	14,25	17,10
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00	1 400,00	0,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,00	18,80	0,00
107	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc	0,01	28 601,00	286,01

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	3,17	77,00	244,09
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,02	98,00	1,96
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,10	88,00	8,80
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	0,15	58,00	8,70
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	0,15	5,32	0,80
	1019852	Vopsea	kg	0,03	152,00	4,56
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	1,20	14,25	17,10
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00	1 400,00	0,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,00	18,80	0,00
108	08-03-595-2	Corp de iluminat cu lampi cu mercur pe console pe pereti, coloane si ferme, inclusiv montarea ARD	100 buc	0,01	34 623,00	346,23
	1	Muncitor	h-om	2,91	77,00	224,07
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,02	88,00	1,76
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,20	142,77	28,55
	5009062	Papuci de cablu	buc	1,02	8,30	8,47
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,02	288,00	5,76
	5079001	Conductor	m	2,48	31,30	77,62
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,00	18,80	0,00
109	08-03-599-1	Panouri de iluminat, montate in nisa cu dibluri de distantare, masa panoului, kg, pina la 6	buc	1,00	71,73	71,73
	1	Muncitor	h-om	0,17	77,00	13,09
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,04	120,00	4,80
	1019852	Vopsea	kg	0,20	152,00	30,40
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,04	280,00	11,20
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,12	65,30	7,84
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	201,20	4,02
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,02	18,80	0,38
110	08-03-599-2	Panouri de iluminat, montate in nisa cu dibluri de distantare, masa panoului, kg, pina la 15	buc	1,00	349,46	349,46
	1	Muncitor	h-om	3,76	77,00	289,52
	1019103	Dibluri de distantare	100	0,04	120,00	4,80

1	2	3	4	5	6	7
			buc			
	1019852	Vopsea	kg	0,20	152,00	30,40
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,04	280,00	11,20
	5009264	Teava de policlolorvinila	kg	0,14	65,30	9,14
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	201,20	4,02
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,02	18,80	0,38
111	RpEC01B	Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori de cupru introdusi in tuburi de protectie IP-PVC sau elementele de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese gradinite	buc	1,00	1 054,10	1 054,10
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,79	77,00	291,83
	2523156704099	Tub izolant IP-PVC cu d=13 mm	m	6,50	24,80	161,20
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	1,20	48,55	58,26
	2875274021005	Curbe, coturi	buc	1,20	29,60	35,52
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	13,00	35,80	465,40
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,10	14,55	1,46
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	4,50	8,50	38,25
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,01	80,00	0,80
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,12	11,50	1,38
112	RpEC07B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC, elemente de protectie din PVC, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative si birouri, crese, gradinite	buc	1,00	1 182,70	1 182,70
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,45	77,00	342,65
	2521216704506	Tub izolat IP-PVC, plinte PVC	m	7,50	24,65	184,88
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	1,00	48,55	48,55
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,03	80,00	2,40
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	15,00	35,80	537,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	6,50	8,50	55,25
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,22	11,50	2,53
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,14	14,55	2,04
	2875274021005	Curbe, coturi	buc	0,25	29,60	7,40
113	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,04	buc	1,00	589,40	589,40
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,28	77,00	21,56
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,04	425,00	442,00

1	2	3	4	5	6	7
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,04	66,00	68,64
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,04	55,00	57,20
114	RpEF02C	Montarea corpurilor de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,02	buc	1,00	550,54	550,54
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,52	77,00	117,04
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,02	425,00	433,50
115	RpEF08C	Montarea candelabrelor cu patru brate, pentru lampi cu incandescenta sau lampi fluorescente, complet echipate	buc	1,00	343,01	343,01
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,73	77,00	56,21
	1111122200003	Candelabru pentru lampi cu incandescenta sau fluorescente, complet echipate	buc	1,00	260,00	260,00
	2513206621480	Banda izolatoare pc 15/25 S 3698/62 20 x 1	buc	0,80	33,50	26,80
116	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente	buc	1,00	119,02	119,02
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,15	77,00	11,55
	3150145100143	Lampa incandescenta fluorescenta sau cu vapori de mercur	buc	1,05	102,35	107,47
117	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W	buc	1,00	450,85	450,85
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,94	77,00	72,38
	2875274400502	Corp de iluminat	buc	1,00	365,00	365,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,00	2,65	5,30
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,00	2,30	4,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,08	8,50	0,68
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,20	14,45	2,89
118	RpEF13C	Montarea corpurilor de iluminat de perete	buc	1,00	513,41	513,41
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,22	77,00	93,94
	2875274400502	Corp de iluminat	buc	1,00	365,00	365,00
	2874115893301	Bolt metalic	buc	1,00	48,50	48,50
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,00	2,65	2,65
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,05	8,50	0,43
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,20	14,45	2,89
119	RpEF15A	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 20 W, fara tub	buc	1,00	463,17	463,17
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,10	77,00	84,70
	2875274400502	Corp de iluminat	buc	1,00	365,00	365,00

1	2	3	4	5	6	7
	2051142950700	Dibluri	buc	2,00	2,65	5,30
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,00	2,30	4,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,08	8,50	0,68
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,20	14,45	2,89
120	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, fara tub	buc	1,00	463,17	463,17
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,10	77,00	84,70
	2875274400502	Corp de iluminat	buc	1,00	365,00	365,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,00	2,65	5,30
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,00	2,30	4,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,08	8,50	0,68
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,20	14,45	2,89
121	RpEF21D	Montarea accesoriilor pentru lampi : starter universal 4-80 W	buc	1,00	121,98	121,98
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,24	77,00	18,48
	2875276312648	Accesorii lampa	buc	1,00	103,50	103,50
122	RpEF21G	Montarea accesoriilor pentru lampi : balast 40 W - simbol 7512 Materiale marunte (surub, banda, etc.)=1,02	buc	1,00	138,68	138,68
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,43	77,00	33,11
	2875276312648	Accesorii lampa	buc	1,02	103,50	105,57
123	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	1,00	16,94	16,94
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,22	77,00	16,94
124	RpEK01A	Revizia corpurilor de iluminat cu becuri cu vapori de sodiu, mercur	buc	1,00	57,75	57,75
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,75	77,00	57,75
125	RpEK03A	Reparatia curenta a corpurilor de iluminat cu becuri cu vapori de sodiu, mercur	buc	1,00	119,35	119,35
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,55	77,00	119,35
126	RpEK04A	Reparatia curenta a corpurilor de iluminat cu bec incandescent	buc	1,00	77,00	77,00
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,00	77,00	77,00
127	RpEK05A	Demontarea corpurilor de iluminat cu becuri cu vapori de sodiu, mercur	buc	1,00	55,44	55,44
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,72	77,00	55,44
128	RpEK06A	Demontarea corpurilor de iluminat cu bec incandescent	buc	1,00	33,88	33,88
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,44	77,00	33,88
129	RpEK07A	Montarea corpurilor de iluminat cu becuri vapori de sodiu, mercur	buc	1,00	80,85	80,85

1	2	3	4	5	6	7
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,05	77,00	80,85
130	RpEK08A	Montarea corpurilor de iluminat cu bec incandescent	buc	1,00	46,20	46,20
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,60	77,00	46,20
131	RpEK09A	Inlocuirea becului cu vapori de sodiu, mercur in corp de iluminat	buc	1,00	30,80	30,80
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,40	77,00	30,80
132	RpEK10A	Inlocuirea becului incandescent in corp de iluminat	buc	1,00	15,40	15,40
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,20	77,00	15,40
133	RpEK15A	Inlocuirea duliilor pe perete si tavan in pasajele subterane	10 buc	1,00	69,30	69,30
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,90	77,00	69,30
134	RpEK16A	Montarea proiectorului (la sol)	buc	1,00	30,80	30,80
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,40	77,00	30,80
135	RpEK17A	Demontarea proiectorului (la sol)	buc	1,00	46,20	46,20
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,60	77,00	46,20
		<i>Total</i>	Lei			8 897,10
		Total Circuit de iluminat Inclusiv salariu				8 897,10 3 592,05
		3. Verificari electrice				
136	RpEJ05A	Incerari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW	buc	1,00	19,25	19,25
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,25	77,00	19,25
137	RpEP17A	Masurarea sarcinii la transformatorul de curent	buc	1,00	53,90	53,90
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,70	77,00	53,90
138	RpEJ05B	Incerari, verificari electrice si reglari la automate tripolare pina la 500 A	buc	1,00	308,00	308,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,00	77,00	308,00
139	RpEJ05D	Incerari, verificari electrice si reglari la pupitre, cutii de comanda electrice	buc	1,00	1 155,00	1 155,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	15,00	77,00	1 155,00
140	RpEJ05E	Incerari, verificari electrice si reglari la tablouri electrice pe marmura	buc	1,00	84,70	84,70
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,10	77,00	84,70
141	RpEJ05F	Incerari, verificari electrice si	buc	1,00	370,37	370,37

1	2	3	4	5	6	7
		reglari la cutii capsulate pina la 10 cutii				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,81	77,00	370,37
142	RpEJ06A	Incerari, verificari electrice si reglari la prize de pamint	buc	1,00	364,85	364,85
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,60	77,00	354,20
	3130134828292	Conductor AF 750 1x6	m	0,50	21,30	10,65
143	RpEJ06B	Incerari, verificari electrice si reglari la circuite de iluminat	buc	1,00	191,10	191,10
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,75	77,00	57,75
	3120215536602	Sigurante fuzibile 125 A (patron)	buc	1,50	88,90	133,35
144	RpEJ06C	Incerari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat	buc	1,00	136,79	136,79
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,62	77,00	47,74
	3150155102334	Tuburi flourescente 60 W	buc	0,10	45,00	4,50
	3120355106598	Starter 40 W	buc	0,20	2,00	0,40
	3140217305033	Baterie monobloc tip 5R-20-3 simbol 2420-165x103x72 mm	buc	0,33	255,00	84,15
145	RpEJ06D	Incerari, verificari electrice si reglari la instalatii de legare la pamint	100 m	1,00	434,34	434,34
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,62	77,00	432,74
	3130134828996	Conductor VLPY 50 mmp	m	0,03	38,00	1,14
	3120275206180	Piesa de racord rapid (Crocodil) 10 mmp	buc	0,01	45,80	0,46
146	RpEM20A	Masurarea rezistentei cablului	buc	1,00	61,60	61,60
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,80	77,00	61,60
147	RpEP02A	Masurarea rezistentei izolatiei secundare	buc	1,00	46,20	46,20
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,60	77,00	46,20
		<i>Total</i>	Lei			3 226,10
		Total Verificari electrice Inclusiv salariu				3 226,10 2 991,45
		4. Plecarea si intoarcerea de la locul de munca				
148	RpEQ08A	Plecarea si intoarcerea de la locul de munca	km	1,00	2,31	2,31
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,03	77,00	2,31
		<i>Total</i>	Lei			2,31
		Total Plecarea si intoarcerea de la locul de munca Inclusiv salariu				2,31 2,31

1	2	3	4	5	6	7
		5. Transport				
149	11	Camioneta	km	1,00	3,60	3,60
	11	Camioneta	h-ut	0,03	120,00	3,60
150	12	Microbuz	km	1,00	7,00	7,00
	12	Microbus	h-ut	0,04	175,00	7,00
		<i>Total</i>	Lei			10,60
		Total Transport Inclusiv salariu				10,60

		Total	Lei	27 003,66
		Asigurarea sociala si medicala	24 %	4 252,95
		Cheltuieli de regie	60 %	10 632,37
		Total		41 888,98
		Beneficiu de deviz	6 %	2 513,34
		Total		44 402,32
		TVA	20 %	8 880,46
		Total deviz: Inclusiv salariu	53 282,78	

Intocmit

director:O.Casciuc

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

DETS sec.Centru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)