

**Устройство дорожки к
теновым навесам в Детском
саду №1 мун. Комрат**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 35 988,09 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	DI109	Decaparea a imbracamintei (Разборка существующего покрытия)	m3	3,1200	482,537 120,000	1 505,514 374,400
2	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast (Укладка баласта, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозостойчивый и некапиллярный, механическое укладывание) h-5cm	m3	0,9070	2 222,787 27,751	2 016,068 25,170
3	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением заклиниванием и заиливанием) h-10cm	m3	1,8100	979,546 60,000	1 772,979 108,600
4	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	44,6000	330,502 50,250	14 740,390 2 241,150

1	2	3	4	5	6	7
		(Бордюры бетонные заводские дорожные, по бетонному основанию)				
5	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см) Плитка h - 4см	m2	18,1400	280,569 44,700	5 089,528 810,855

	Total	Lei	25 124,48
	Fondul social	24 %	854,44
	Total		25 978,92
	Cheltuieli de regie	11 %	2 857,68
	Total		28 836,60
	Beneficiu de deviz	4 %	1 153,47
	Total		29 990,07
	TVA	20 %	5 998,02
	Total deviz:		35 988,09
	Inclisiv salariu		3 560,18



Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Устройство дорожки к
теновым навесам в Детском
саду №1 мун. Комрат**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 35 988,09 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	35,5004	75,00	2 662,530
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,6900	75,00	501,750
3.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2866	75,00	21,495
4.	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9920	75,00	374,400
		Total manopera				3 560,18

Materiale:

1.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,1846	495,00	91,377
2.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	2,2987	495,00	1 137,857
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,4014	410,00	164,574
4.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,4652	410,00	190,732
5.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0907	410,00	37,187
6.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,6893	410,00	282,613
7.	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,1891	1 600,00	1 902,560
8.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	141,3820	2,30	325,179
9.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	29,0240	2,30	66,755
10.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	239,4480	2,30	550,730
11.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	18,4121	180,00	3 314,178
12.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	2,0070	1 850,00	3 712,950
13.	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 200	m	44,8230	185,00	8 292,255
14.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,3628	75,00	27,210
15.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,6629	16,00	10,606
16.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2676	16,00	4,282


		Total materiale de construcții				20 111,05
Utilaje de construcții:						
1.	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	2,4180	233,00	563,394
2.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1791	600,00	107,460
3.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri vături R 8-14 de 14tf	h-ut	0,6058	385,00	233,233
4.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	2,4180	220,00	531,960
5.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0662	260,00	17,212
		Total utilaje de construcții				1 453,25

Total	Lei	25 124,48
Fondul social	24 %	854,44
Total		25 978,92
Cheltuieli de regie	11 %	2 857,68
Total		28 836,60
Beneficiu de deviz	4 %	1 153,47
Total		29 990,07
TVA	20 %	5 998,02

Total deviz: 35 988,09

Intocmit

Verificat



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Устройство дорожки к тенивым
навесам в Детском саду №1 мун. Комрат

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	DI109	Decaparea a imbracamintei (Разборка существующего покрытия)	m3			482,537
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	75,00	120,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	600,00	11,46
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	220,00	170,50
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	233,00	180,57
2	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrare, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast (Укладка баласта, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, механическое укладывание) h-5cm	m3			2 222,787
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	75,00	27,75
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,3110	1 600,00	2 097,64
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	16,00	3,71
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	385,00	58,92
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	260,00	5,99
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	600,00	28,78
3	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением заклиниванием и заиливанием) h-10cm	m3			979,546
	7129020012800	Pavator	h-om	0,8000	75,00	60,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,2570	410,00	105,38
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,1020	495,00	50,48
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	495,00	628,65
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2500	16,00	4,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	600,00	25,19
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	385,00	99,33
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	260,00	6,51
	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские дорожные, по бетонному основанию)	m			330,502
4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	75,00	11,25
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200	75,00	39,00
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	1 850,00	83,25
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700	2,30	7,29
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0090	410,00	3,69
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	16,00	0,10
	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 200	m	1,0050	185,00	185,92
	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия)	m2			280,569
5						44,700

1	2	3	4	5	6	7
		из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см) Плитка h - 4см				
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	75,00	43,51
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	75,00	1,18
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,30	3,68
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	2,30	30,36
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	180,00	182,70
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	410,00	2,05
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	410,00	15,58
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	75,00	1,50

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



L.S.