


**MINISTERUL
INFRASTRUCTURII ȘI
DEZVOLTĂRII REGIONALE
AL REPUBLICII MOLDOVA**



**MINISTRY
OF INFRASTRUCTURE AND
REGIONAL DEVELOPMENT
OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA**

**AGENȚIA
DE DEZVOLTARE REGIONALĂ NORD**

**NORTH
REGIONAL DEVELOPMENT AGENCY**

Republica Moldova, MD-3110, mun. Bălți, Piața Vasile Alecsandri, 8

Tel./fax: (+373) 231 61980, e-mail: adrnord@adrnord.gov.md

Nr. 513 din 6 februarie 2024

La nr. _____ din _____ 2024

**Participantului la licitația
№ ocds-b3wdp1-MD-1702655860309
„Reconstrucția Instituției de Educație Timpurie Nr. 7 din mun. Soroca (etapa I)” în cadrul
proiectului „Noi oportunități educaționale pentru copiii de vârstă preșcolară din cartierul Dealul
Romilor, mun. Soroca”
din 17 ianuarie 2024:
KVM Cons SRL**

ADR Nord în temeiul art. 17 alin. (4-5), art. 69 Legea 131/2015 republicată, pct. 132 și pct. 136 a Hotărârii Guvernului nr. 638 din 26.08.2020, solicită prezentarea ofertei tehnice și financiare cu prețul modificat în urma rectificării erorilor neesențiale. Menționăm repetat care sunt neconcordanțele care au fost depistate în devizele ofertei tehnice:

Ex. Denis GUDUMAC, specialist achiziții


Lista cu cantitățile de lucrări Caiet de sarcini Instituția de proiectare Formular Nr. 1					Oferta prezentată „KVM Cons S.R.L.” Formular Nr. 7				
Nr. poziției	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	u.m.	Cantitate conform datelor din proiect	Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	u.m.	Cantitate conform datelor din proiect
Lipsește salariul la toate devizele									
28	08 -03 -526 - 1	Automat mono-, bi-, tripolar , montat pe construcție pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 25 A	buc	13	28	08 -03 -525 - 1	Întreruptor sau comutator de pachet in înveliș metalic , montat pe construcție pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 25 A	buc	13
3	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stâlpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B15	m3	8,70	3	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice	m3	8,70

10	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si asterneli pe ferme.	100m2	5,30	10	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, grătare suprafețe aparente cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe	100m2	5,30
11	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic(прижимная доска 50x25(h) mm -0,86 m3, лобовая доска 150x19mm-0,037 m3)	m3	0,897	11	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	0,897
1; 4; 6.	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau îngropat sub pardoseala, având diametrul de 100 mm polipropilen	m	55,00	1,4,6	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau îngropat sub pardoseala, având diametrul de 110 mm polipropilen	m	55,00

În consecință, solicităm prezentarea clarificărilor la subiectele abordate, cu scrisoare de însoțire cu semnătură electronică la adresele de email: adnord@adnord.gov.md și denis.gudumac@adnord.gov.md, în termen de 3 zile de la recepționarea prezentei solicitări, inclusiv și eventualele fișiere anexate urmează a fi semnate electronic.

Cu respect,

Ion ILIEV



Președintele grupului de lucru

Ex. Denis GUDUMAC, specialist achiziții