

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Реконструкция бывшей начальной
школы под социальный центр# с. Бешгиоз, р.
Чадыр-Лунга

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Общестроительные работы				
		1.1. Полы				
1	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc (Разборка теплых полов - дощатых полов, вагонок и т.д.) Коэффициент к трудозатратам=0,50 Коэффициент к трудозатратам=0,5000	m2			6,928
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	57,66	3,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	57,66	3,17
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	4,00	0,12
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	15,50	0,46
		Cheltuieli directe	Lei			3 091,650
2	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня) толщ.5см.	m3			434,983
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,08
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	310,00	356,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	4,00	0,40
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	30,00	6,30
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	35,00	14,70
		Cheltuieli directe	Lei			9 704,480
3	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка армирующей сварной сетки BP-3 100x100x3)	kg			13,248
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	57,66	1,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,29
	28731220041003	Plase sudate BP-3 100x100x3)	kg	1,0100	11,10	11,21
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	10,60	0,05
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,50	0,15
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,3000	0,01	0,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	160,00	0,10
		Cheltuieli directe	Lei			5 912,234
4	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из простого бетона C10/8 (Bc10/B150), сплошной 10 см с непрерывной заливкой, с выравниванием, в помещениях площадью более 16 м2)	m2			156,335

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	26631021000014	Beton clasa M150	m3	0,1025	995,10	102,00
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	325,00	0,65
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	15,50	1,55
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	40,50	0,24
		Cheltuieli directe	Lei			69 769,086
5	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm (Стяжка пола из самовыравнивающейся смеси "Nivelir": толщина 20 мм) под ламинат и гидроизоляционную плёнку в с/у Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0060	m2			148,844
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4680	57,66	26,98
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,6000	3,86	118,82
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	9,60	0,87
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	4,00	0,03
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0840	21,75	1,83
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,50	0,31
		Cheltuieli directe	Lei			35 863,944
6	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая пластиковые плитуса и зачистку, в помещениях менее или равных 16 м2) Materiale marunte (cuie)=1,0100	m2			223,691
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3800	57,66	79,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	57,66	9,80
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	109,76	116,40
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	6,40	6,79
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	1,0000	10,56	10,67
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,50	0,47
		Cheltuieli directe	Lei			47 080,300
7	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка холодных полов из бетонных плит, мрамора, камня, песчаника, керамических плит и т.д.)	m2			45,950
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	57,66	22,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	57,66	22,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	4,00	0,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	15,50	0,78
		Cheltuieli directe	Lei			239,398
8	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2			66,296
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0330	760,00	25,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,50	0,46
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	32,45	0,39
		Cheltuieli directe	Lei			15 571,669
9	IzF03A2 прим	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu impaslitura din fibre de sticla bitumata tip IA sau TSA 2000, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitm (Пароизоляция горизонтальных поверхностей диффузионной пленкой ECO В 55 г/м2, наклеенным по всей поверхности на битумную мастику)	m2			37,404
	7134030012200	Izolator hidroflug	h-om	0,0800	57,66	4,61
	2220222000026	Bitum si hidroizolati	kg	1,5000	0,75	14,62

1	2	3	4	5	6	7
	26821326020709	дифузионной пленкой ЕСО В 55 г/м2	m2	1,1000	10,05	11,05
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	3,40	1,02
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	450,00	0,22
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	4,50	4,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0025	15,50	0,04
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0250	53,10	1,33
		Cheltuieli directe	Lei			1 790,888
10	CN53Априм	Грунтовка поверхностей полов - "Бетоноконттакт"	m2			4,569
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	241658610530310	Amorsa-grund "Бетоноконттакт"	kg	0,1500	18,58	2,79
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,05	0,05
		Cheltuieli directe	Lei			2 150,724
11	CG17D1	Облицовка пола керамической плиткой на клею, площадью: более 16 м2 *дизайн и качество плитки согласовать с заказчиком Коэффициент к трудозатратам=0,60 Коэффициент к трудозатратам=0,6000	m2			223,805
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	57,66	90,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	57,66	10,03
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	95,83	98,70
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,16	8,75
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	15,83	4,75
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,20
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	11,24	10,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,50	0,70
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	21,75	0,26
		Cheltuieli directe	Lei			105 342,683
12	RpCR17A	Vopsirea dusumelelor cu email, executata pe dusumele vechi, care au mai fost vopsite (Окраска эмалью старых, ранее окрашенных полов) за 1 раз	m2			34,898
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4000	57,66	23,06
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0800	14,10	1,13
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,1000	30,31	3,03
	2430116106105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	0,1900	32,50	6,18
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,0500	16,10	0,81
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	1,05	0,52
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	0,50	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,50	0,16
		Cheltuieli directe	Lei			1 617,175
13	CG18A	Plinte horizontale cu inaltimea maxima de 10 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Керамические горизонтальные плитуса макс. высотой 10 см по стенам, на клею, включая очистку и мойку водой, в помещениях площадью более 16 м2) *норма расхода клея 0,405 на м.п.	m			62,746
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7500	57,66	43,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	131313131313	Clei norma расхода клея плиточного 0,405 на м.п.	kg	0,4050	2,16	0,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	4,00	0,01
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	12,45	12,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,50	0,15
		Cheltuieli directe	Lei			16 928,817
		1.2. Стены				
14	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decarant (Очистка стен и откосов от известковой побелки) Коэффициент к трудозатратам=0,50 Коэффициент к трудозатратам=0,5000	m2			9,431
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	57,66	6,63
	241658610530310	Diluant decarant	kg	0,5000	5,20	2,60

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			13 741,479
15	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)	m2			15,923
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	57,66	6,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	4,00	0,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,50	0,16
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			23 201,217
16	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (Внутренняя штукатурка толщиной 3 см, по проволочной сетке, затертая, стен, известково-цементным раствором М 100-T для затирки, известково-цементным раствором М 50-T для грунтовки и изв.-цем. раствором М 10-T для видимого слоя, вручную по ровной поверхности, включая установку стальной арматуры и сетки)	m2			189,194
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	57,66	95,14
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	57,66	20,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	57,66	17,30
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0170	760,00	12,92
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T	m3	0,0050	760,00	3,80
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T	m3	0,0100	760,00	7,60
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	15,50	0,47
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	4,00	0,04
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,3800	15,50	5,89
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3500	10,60	24,91
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	15,50	0,77
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	15,50	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	32,45	0,13
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			275 669,310
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка поверхностей стен - "Бетоноконтакт")	m2			4,569
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	241658610530310	Amorsa-grund "Бетоноконтакт"	kg	0,1500	18,58	2,79
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,05	0,05
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			6 657,790
18	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилястр и откосов) на клею (сухая смесь), размер плиток: до 200 x 200 мм) Облицовка стен и перегородок до потолка керамической плиткой на клею *дизайн и качество плитки согласовать с заказчиком Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100	m2			210,017
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	57,66	95,14
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	95,83	98,72
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	2,16	8,07
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	15,83	7,51
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,20
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	4,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	15,50	0,19
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	17,10	0,17
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			66 144,720

1	2	3	4	5	6	7
		executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью по малярной сетке, с ручным приготовлением раствора)				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,35
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,92	13,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	4,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,50	1,22
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	21,75	0,35
		Cheltuieli directe	Lei			97 814,012
20	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Fugenfuller" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Fugenfuller" на поверхность стен, толщиной 1,0 мм)	m2			35,741
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	265310210083320	Chit pe baza de ipsos "Fugenfuller"	kg	1,0549	3,80	4,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	4,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,50	0,02
		Cheltuieli directe	Lei			41 088,706
21	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоземulsionными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) Окраска стен *цветовое решение согласовать с заказчиком	m2			40,870
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	21,54	8,62
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,11
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	0,80	0,40
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,50	0,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	4,00	0,01
		Cheltuieli directe	Lei			46 984,969
22	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)	kg			19,204
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	57,66	4,04
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	14,87	15,17
		Cheltuieli directe	Lei			2 207,646
		1.3. Перегородки				
23	CD12A	Compartimentari din pereti dubli alcatuiti din panouri ghips-carton si miez din vata minerala, in grosime totala de 10-12,5 cm, montati pe structura metalica (Двойные перегородки из гипсокартонных плит и сердцевины из минеральной ваты, общей толщиной 10-12,5 см, монтируемые на металлические элементы) Material marunt (suruburi, autofiletante si cu dibluri, banda garnitura si imb., pasta imbinare, hir)=1,1000	m2			195,039
	7123030012500	Montator P.B	h-om	1,0000	57,66	57,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	2,1500	21,66	51,23
	2840136312700	Profil tabla zincata 0,6 mm pt. elemente orizontale	m	0,8500	10,94	10,23
	2840136312701	Profil tabla zincata 0,6 mm pt. elemente verticale	m	1,8000	17,38	34,41
	2682162605829	Vata minerala 50mm - CG	m2	1,0000	25,80	28,38
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	160,00	1,60
		Cheltuieli directe	Lei			58 137,285

1	2	3	4	5	6	7
		si tavanelor (Грунтовка поверхностей стен - "Бетоноконтакт")				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	241658610530310	Amorsa-grund "Бетоноконтакт"	kg	0,1500	18,58	2,79
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,05	0,05
		Cheltuieli directe	Lei			2 628,810
25	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилястр и откосов) на клею (сухая смесь), размер плиток: до 200 x 200 мм) Облицовка стен и перегородок керамической плиткой на клею *дизайн и качество плитки согласовать с заказчиком Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100	m2			210,017
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	57,66	95,14
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	95,83	98,72
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	2,16	8,07
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	15,83	7,51
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,20
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	4,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	15,50	0,19
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	17,10	0,17
		Cheltuieli directe	Lei			29 876,961
26	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью по малярной сетке, с ручным приготовлением раствора) толщ. 3мм. по узкой малярной сетке на стыках	m2			85,642
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,35
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,92	13,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	4,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,50	1,22
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	21,75	0,35
		Cheltuieli directe	Lei			37 088,341
27	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка перегородок вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус 1,0 мм-добавлять или отнимать от нормы CF50) Коэффициент к трудозатратам=2,00 Коэффициент к материалам=2,00 Коэффициент к машинам=2,0 Коэффициент к трудозатратам=2,0000 Коэффициент к материалам=2,0000 Коэффициент к машинам=2,0000	m2			33,802
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	57,66	27,68
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,92	5,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	4,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	15,50	0,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	21,75	0,13
		Cheltuieli directe	Lei			-14 638,510
28	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Fugenfuller" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Fugenfuller" на поверхности стен	m2			35,741

1	2	3	4	5	6	7
		толщиной 1,0 мм)				
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	265310210083320	Chit pe baza de ipsos"Fugenfuller"	kg	1,0549	3,80	4,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	4,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,50	0,02
		Cheltuieli directe	Lei			15 478,050
29	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) Окраска стен *цветовое решение согласовать с заказчиком	m2			40,870
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	21,54	8,62
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,11
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	0,80	0,40
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,50	0,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	4,00	0,01
		Cheltuieli directe	Lei			17 699,161
30	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)	kg			19,204
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	57,66	4,04
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	14,87	15,17
		Cheltuieli directe	Lei			83,152
31	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice (Установка готовых пластмассовых перегородок на любой кладке, в зданиях на высоте до 5 м включительно) Устройство мет.пластик. перегородки с остеклением в помещении №8 (тамбур главного входа)	m2			1 516,432
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6500	57,66	37,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	252314672030031	Vitrine din met.пластик. перегородки с остеклением	m2	1,0000	1 450,00	1 450,00
	2681126001472	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,0100	14,10	0,14
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,1200	18,95	2,27
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,3500	65,30	22,86
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	160,00	0,80
		Cheltuieli directe	Lei			10 190,424
32	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка двухстворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно) 1,55x2,2м - 1шт. вмонтировать в металлопластик.перегородку.	m2			1 252,545
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8100	57,66	46,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	1 150,00	1 150,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	65,30	35,91
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	55,75	10,76

1	2	3	4	5	6	7
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,81	1,81
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,50	0,31
		Cheltuieli directe	Lei			4 271,178
		1.4. Проемы				
33	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия - дерев. оконных блоков) 1,65x2,35м. -1 шт. (пом.№3)	m2			24,217
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	57,66	12,11
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,11
		Cheltuieli directe	Lei			93,962
34	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Разборка стен кладки из полнотелых кирпичей, ВСА, керамических или легковесных блоков, кирпичей GVP, исключая леса и очистку кирпичей) Разборка стен из полн.котельца для устройства раздаточных окон и двери дебаркадера, №3 - 0,62, №5 - 0,77, №14 - 2,05.	m3			229,477
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	57,66	201,81
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	4,00	0,48
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	15,50	1,24
		Cheltuieli directe	Lei			789,401
35	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка двухстворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно) Установка новых м/п. дверей в капитальных стенах 1,55x2,2м - 2шт. (пом.№3, 14)	m2			1 252,546
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8100	57,66	46,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	1 150,00	1 150,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	65,30	35,91
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	55,75	10,76
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	0,80	0,48
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,81	1,81
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,50	0,31
		Cheltuieli directe	Lei			8 542,361
36	CK57A	Instalarea ferestrelor din PVC: oarbe cu suprafata golului sub 2 m2 (Установка оконных блоков из ПВХ-профилей: глухих с площадью проема до 2м2) Установка фрамуги 1,55x0,95м. (пом.№3)	m2			1 075,254
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,7150	57,66	98,89
	203011293110836	Ferestre оконных блоков из ПВХ-профилей: глухих	m2	1,0000	940,00	940,00
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	0,65	4,23
	2513736621482	Banda izolanta	m	2,6400	2,30	6,07
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	2,7400	2,05	5,62
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,6400	2,15	1,38
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,2070	65,30	13,52
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0288	15,50	0,45
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1821	18,55	3,38

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			1 580,623
37	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Изготовление и монтаж дверей, площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно) Установка новых м/п дверей в комплекте с замками и наличниками в новых перегородках из гипсокартона (пом.№2: 0,9x2,1м - 1 шт.; пом.№11, 12, отсеки №16, 17, 18, 19: 0,8x2,1м - 8шт.; отсеки №16-19: 0,9x2,1м - 12шт., пом. №4: 1,0x2,1м - 2,1м2) - 22 двери	m2			1 252,545
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8100	57,66	46,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	203011293915037	Usi metaloplastice in complexe cu zamcama si nalichnicami v novyx peregorodkax iz gipsokartona	m2	1,0000	1 150,00	1 150,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	65,30	35,92
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	55,75	10,76
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	0,80	0,48
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,81	1,81
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,50	0,31
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			50 239,593
38	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Окна 5-и камерные из металлопласта с одной или более створок, площадью переплета более 2,5 м2, в зданиях высотой до 35 м включительно) Монтаж раздаточных окон с открыванием 0,8x0,8 -2 шт. (пом.№5)	m2			1 102,416
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	57,66	29,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	203011293815038	Ferestre 5-и камерные из металлопласта с одной или более створок	m2	1,0000	1 050,00	1 050,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,20	0,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	65,30	10,77
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	55,75	6,86
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	0,80	0,32
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	1,81	1,27
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,50	0,31
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			1 411,093
39	RpCJ03B	Reparatii de tencuieli interioare, brute, la pereti din zidarie de caramida sau beton, de 2,5 cm grosime, executate cu mortar de ciment-var marca 50 T (Ремонт известково-цементным раствором марки 50 Т внутренней необработанной штукатурки на кирпичных или бетонных стенах, толщиной 2,5 см) Штукатурка откосов в пом.№3, 5, 14.	m2			73,121
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5900	57,66	34,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3200	57,66	18,45
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T	m3	0,0270	760,00	20,52
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0030	32,45	0,10
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0020	15,50	0,03
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			646,386
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка поверхностей	m2			4,569

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	241658610530310	Amorsa-grund "Бетоноконтакт"	kg	0,1500	18,58	2,79
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,05	0,05
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			545,209
41	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка откосов толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью по малярной сетке, с ручным приготовлением раствора) толщ. 3мм.	m2			85,642
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,35
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,92	13,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	4,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,50	1,22
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	21,75	0,35
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			10 218,863
42	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка откосов вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус 1,0 мм-добавлять или отнимать от нормы CF50) Коэффициент к трудозатратам=2,00 Коэффициент к материалам=2,00 Коэффициент к машинам=2,0 Коэффициент к трудозатратам=2,0000 Коэффициент к материалам=2,0000 Коэффициент к машинам=2,0000	m2			33,802
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	57,66	27,68
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,92	5,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	4,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	15,50	0,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	21,75	0,13
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			-4 033,313
43	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Fugenfuller" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Fugenfuller" на поверхность откосов, толщиной 1,0 мм)	m2			35,741
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	265310210083320	Chit pe baza de ipsos "Fugenfuller"	kg	1,0549	3,80	4,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	4,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,50	0,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			4 264,630
44	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) Окраска откосов	m2			40,870
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	21,54	8,62
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,11
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	0,80	0,40
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,50	0,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	4,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			4 876,608

1	2	3	4	5	6	7
		stilpi, pilastrii si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилластр и откосов) на клею (сухая смесь), размер плиток: до 200 x 200 мм) Облицовка подоконника на раздаточных окнах внизу керамической плиткой на клею *дизайн и качество плитки согласовать с заказчиком Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100				
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	57,66	95,14
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	95,83	98,73
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	2,16	8,07
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	15,83	7,51
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,20
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	4,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	15,50	0,19
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	17,10	0,17
		Cheltuieli directe	Lei			201,616
46	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Наличники (уголки) для окон или дверей из алюминия)	m			78,421
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	57,66	5,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	2743123549027	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	71,30	71,30
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,50	0,16
		Cheltuieli directe	Lei			32 105,557
47	CH06A	Mina curenta metalica montata -Устройство алюминиевых перил в с/у, высота перил 85-90см, 6шт по 3,6м	m			1 035,897
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	56,66	50,99
	281210630571447	алюминиевые перила 85-90	m	1,0000	980,09	980,09
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	1,81	0,18
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	38,50	2,31
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	1,33	0,93
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	45,65	1,14
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	1,25	0,25
		Cheltuieli directe	Lei			22 375,381
48	CH06A	Mina curenta metalica montata -Устройство алюминиевых перил в коридорах, высота перил 85-90см,	m			1 035,897
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	56,66	50,99
	281210630571447	алюминиевые перила 85-90	m	1,0000	980,09	980,09
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	1,81	0,18
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	38,50	2,31
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	1,33	0,93
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	45,65	1,14
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	1,25	0,25
		Cheltuieli directe	Lei			84 746,752
		1.5. Устройство площадки, ступеней (дебаркадер для пищеблока, пом 3)				
49	CA02A2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и его укладка типичными средствами) Устройство бетонного основания Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100	m3			1 004,646
	7123010010200	Betonist	h-om	5,1500	57,66	296,95
			h-om	0,6500	57,66	37,48

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	187,0000	1,33	251,20
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7860	165,00	130,98
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7250	310,00	227,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2700	4,00	1,09
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	32,45	10,55
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	160,00	40,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	23,50	9,40
		Cheltuieli directe	Lei			1 416,551
50	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в подушки, стаканы фундаментов и фундаменты под оборудование, включая крепления)	m2			94,452
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0500	57,66	60,54
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	39,50	0,20
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,15	0,04
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,65	0,19
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	12,10	0,36
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	15,50	0,77
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	19,00	1,52
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	85,00	8,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 100,00	10,85
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 100,00	1,56
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	10,50	1,26
		Cheltuieli directe	Lei			1 258,102
51	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Покрытие полов главного входа (ступени, площадки) из керамических плиток на кле (сухая смесь) для наружных работ) Облицовка входа (ступени, площадка, торцы) *дизайн согласовать с заказчиком, поверхность плитки шероховатая Materiale marunte (cirpe)=1,0100	m2			184,611
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	57,66	63,43
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	95,83	99,69
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	2,16	13,96
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	15,83	6,56
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,20
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	4,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	15,50	0,03
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	17,10	0,29
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	7,10	0,45
		Cheltuieli directe	Lei			1 255,357
52	RpCP21D	Protectia muchiiilor, cu benzi din otel, avind dimensiunile de 2x25 mm, fixate cu suruburi pentru lemn, la scari de lemn sau la pragul tocurilor (Установка противогололедных прорезиновых планок на шурупах-саморезах)	m			74,056
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,1300	57,66	7,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1300	57,66	7,50
	271040370034052	Banda противогололедная прорезиновая планка на шурупах-саморезах	kg	0,4800	119,90	57,55
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	5,0000	0,20	1,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0150	23,85	0,36
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	15,50	0,16
		Cheltuieli directe	Lei			592,450
53	CL19D	Grilaje metalice gata confectionate: din otel profilat sau forjat la scari sau balcoane, exclusiv mina curenta (Металлические готовые ограждения: из стального профиля или кованные на лестницах или	kg			40,871

1	2	3	4	5	6	7
		balconah, включая поручни) Поручни из трубы d40мм				
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,3000	56,66	17,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	57,66	1,15
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,58
	281123630627053	Поручни из трубы d40мм	kg	1,0000	21,50	21,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0030	38,50	0,12
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0050	1,81	0,01
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	45,65	0,46
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0500	1,25	0,06
		Cheltuieli directe	Lei			862,793
		1.6. Потолки				
54	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant (Очистка потолков от известковой побелки) Коэффициент к трудозатратам=0,5 Коэффициент к трудозатратам=0,5000	m2			9,431
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	57,66	6,63
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	5,20	2,60
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	0,50	0,20
		Cheltuieli directe	Lei			6 860,980
55	CK28B	Tavane suspendate executate pe santier din PFL sau PAL melaminat cu rosturi acoperite cu profiluri din mase plastice (Подвесные потолки из пластиковой вагонки, с сборной каркаса из металлических профилей) (пом.№10 - 31,09м2, №11 - 6,84м2, №12 - 9,12м2, отсеки №16-19 - 3,63м2 x 4шт.=14,52м2.) Material marunt(suruburi autofiletante, cu cap inecat crestet, prenadez, cuie)=1,0275	m2			185,458
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	57,66	2,88
	7422010060100	Timplar	h-om	2,1000	57,66	121,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	267011220405055	потолки из пластиковой вагонки, с сборной каркаса из металлических профилей	m2	1,0500	38,90	41,95
	2521106718394	Baghete din mase plastice pentru tavane suspendate	m	2,5500	4,10	10,74
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,50	0,15
		Cheltuieli directe	Lei			11 418,655
56	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка поверхностей потолков - "Бетоноконтакт")	m2			4,569
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	241658610530310	Amorsa-grund "Бетоноконтакт"	kg	0,1500	18,58	2,79
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,05	0,05
		Cheltuieli directe	Lei			3 042,834
57	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью по малярной сетке, с ручным приготовлением раствора) Коэффициент к трудозатратам=0,5 Коэффициент к трудозатратам=0,5000	m2			59,483
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	57,66	44,11
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,92	13,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	4,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,50	1,22
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	21,75	0,42
		Cheltuieli directe	Lei			39 611,728
58	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Fugenfuller" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Fugenfuller" на поверхность потолков,	m2			35,741

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	265310210083320	Chit pe baza de ipsos"Fugenfuller"	kg	1,0549	3,80	4,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	4,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,50	0,02
		Cheltuieli directe	Lei			23 801,083
59	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) Окраска потолков	m2			40,870
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	21,54	8,62
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,11
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	0,80	0,40
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,50	0,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	4,00	0,01
		Cheltuieli directe	Lei			27 216,559

APROBAT:

Intocmit
SC "Prestigiu - AZ" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.



**Реконструкция бывшей
начальной школы под
социальный центр# с.
Бешгиоз, р. Чадыр-Лунга**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №
Электромонтажные работы

Valoarea de deviz 69 571,91 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Электрика				
1	RpED07B	Montarea cablurilor electrice cu izolatie in manta din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 1x16-1x25 mmр (Прокладка электрокабелей АБВГ 5х16мм2 с пластиковым изоляционным кожухом, наружная - ввод к щитку) Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,0500	m	16,00	40,302	644,834
2	RpED07A	Montarea cablurilor electrice cu izolatie in manta din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 1x1,5-1x10 mmр (Прокладка электрокабелей АБВГ 5х10мм2 с пластиковым изоляционным кожухом, наружная, ввод к щиткам освещения) Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,0500	m	10,00	30,169	301,689
3	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in	m	400,00	22,956	9 182,320

1	2	3	4	5	6	7
		avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp (Прокладка 3-х жильного медного провода ПВС 3x1,5мм2, в гофротрубе d18мм)				
4	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp (Прокладка 3-х жильного медного провода ПУНП 3x2,5мм2)	m	180,00	30,133	5 423,854
5	08-03-591-5	Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 buc	0,15	5 246,780	787,017
6	08-03-591-2	Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 buc	0,31	5 006,852	1 552,124
7	08-03-591-9	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке, спаренная	100 buc	0,53	6 793,030	3 600,306
8	08-03-593-7	Монтаж круглых светильников с эконо лампой	100 buc	0,51	31 961,925	16 300,582
9	08-03-593-2	Светильник с подвеской на крюк для помещений с: повышенной влажностью и пыльностью	100 buc	0,14	35 492,536	4 968,955
10	RpEF03A	Montarea aplicelor de perete sau de plafon : simpla dreapta sau oblica, cu sau fara glob de sticla din aminoplast, portelan sau metalica, montata pe pereti cu dibluri din lemn sau plastic, complet echipata (Установка настенных бра: прямых или наклонных, со стеклянным плафоном или без, из аминопласта, фарфора или металла, на деревянные или пластиковые дюбеля, полностью укомплектованных) Materiale marunte (banda izol., apa, etc.)=1,0200	buc	14,00	210,814	2 951,401
11	08-03-633-8	Щит распределительный или шкаф ввода	buc	1,00	3 998,813	3 998,813
12	08-03-633-9	Щит распределительный на 12 полюсов	buc	3,00	94,108	282,324

1	2	3	4	5	6	7
	1					
13	08-03-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25 Монтаж автоматов: 3P-C-63, 1P-B-10, 1P-C-10	buc	25,00	152,587	3 814,672
14	08-03-525-2 прим	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов для подключения до 9 на ток, А, до: 100 Выключатель УЗО 6-16	buc	4,00	251,048	1 004,191
		<i>Total</i>	Lei			54 813,082
		Total Електрика Inclusiv salariu				54 813,082 16 108,760

		Total	Lei	54 813,10
		Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	3 624,47
		Transportarea materialelor	5 %	1 715,80
		Total		60 153,37
		Cheltuieli de regie	50 %	8 054,38
		Total		68 207,75
		Beneficiu de deviz	2 %	1 364,16
		Total deviz: Inclusiv salariu		69 571,91

Intocmit

SC "Prestigiu - AZ" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Реконструкция бывшей



Formular Nr.3

Deviz local de resurse №
Электромонтажные работы

Valoarea de deviz 69 571,91 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	1	Затраты труда	h-om	190,8150	57,66	11 002,391
2.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	88,5600	57,66	5 106,369
Total manopera						16 108,76

Materiale:

1.	1010090	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 10 мм	t	0,0042	38 500,00	161,700
2.	1010115	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм	t	0,0016	38 500,00	61,600
3.	1010122	Гайки шестигранные диаметр резьбы 10 мм	t	0,0016	38 500,00	61,600
4.	1010219	Гипсовые вяжущие Г-3	t	0,0036	3 100,00	11,160
5.	1011641	Сталь угловая, равнополочная, марка стали ВСт3кп2 размером 50x50x5 мм	t	0,0860	12 500,00	1 075,000
6.	1011755	Сталь полосовая спокойная марки СтЗсп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм	t	0,0018	12 500,00	22,500
7.	1011924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	kg	3,1300	38,50	120,505
8.	1011963	Канифоль сосновая	kg	0,1100	32,50	3,575
9.	1011964	Шпагат бумажный	kg	0,0410	12,50	0,512
10.	1011977	Болты строительные с гайками и шайбами	kg	4,7400	38,50	182,490
11.	1019100	Патроны для пристрелки	10 buc	35,3800	5,10	180,438
12.	1019103	Дюбели распорные	100 buc	2,4868	51,00	126,827
13.	1019109	Дюбели для пристрелки	10 buc	35,3800	6,10	215,818
14.	1019760	Лак электроизоляционный 318	kg	0,2060	31,20	6,427
15.	1019852	Краска	kg	1,5320	32,10	49,177
16.	1019928	Шайбы диаметром 8-12 мм	kg	0,5480	38,50	21,098
17.	2019408	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0.1 т	t	0,0370	12 500,00	462,500
18.	2051142950700	Dibluri	buc	28,5600	0,35	9,996
19.	246647730241810	Настенные бра	buc	14,4228	187,50	2 704,275
20.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,3570	3,10	1,107
21.	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	116,0000	0,15	17,400
22.	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	307,0100	12,50	3 837,625
23.	2811236309901	Confectii metalice de linii	buc	151 8250	2,10	318.832

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5

WinCmeta

Obiect Реконструкция бывшей начальной
школы под социальный центр# с. Бешгиоз, р.
Чадыр-Лунга

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Электрика				
1	RpED07B	Montarea cablurilor electrice cu izolație în manta din PVC, cu rezistență marită la propagarea flăcărilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, având secțiunea de 1x16-1x25 mm ² (Прокладка электрокабелей АБВГ 5х16мм ² с пластиковым изоляционным кожухом, наружная - ввод к щитку) Materiale marunte (cleme, papuci, sîrma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,0500	m			40,302
	7137010011520	Electrician în construcții	h-om	0,1400	57,66	8,07
	31301348174051	Cablu АБВГ 5х16мм ²	m	1,0200	21,00	22,49
	2811236309901	Confecții metalice de linii	kg	0,7000	12,50	9,19
	2811236311006	Doze de ramificație	buc	0,2500	2,10	0,55
		Cheltuieli directe	Lei			644,834
2	RpED07A	Montarea cablurilor electrice cu izolație în manta din PVC, cu rezistență marită la propagarea flăcărilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, având secțiunea de 1x1,5-1x10 mm ² (Прокладка электрокабелей АБВГ 5х10мм ² с пластиковым изоляционным кожухом, наружная, ввод к щиткам освещения) Materiale marunte (cleme, papuci, sîrma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,0500	m			30,169
	7137010011520	Electrician în construcții	h-om	0,1200	57,66	6,92
	31301348174052	Cablu АБВГ 5х10мм ²	m	1,0300	14,92	16,14
	2811236309901	Confecții metalice de linii	kg	0,5000	12,50	6,56
	2811236311006	Doze de ramificație	buc	0,2500	2,10	0,55
		Cheltuieli directe	Lei			301,689
3	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrică, instalate liber în santuri sau pe fundul canalelor, având secțiunea conductorilor pînă la 16 mm ² (Прокладка 3-х жильного медного провода ПВС 3х1,5мм ² , в гофротрубе d18мм)	m			22,956
	7137010011520	Electrician în construcții	h-om	0,1400	57,66	8,07
	31301348174043	Cablu ПВС 3х1,5мм ² ,	m	1,0200	7,92	8,08
	2811236309901	Confecții metalice de linii	kg	0,5000	12,50	6,25
	2661126408701	Fisie tablă plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	0,2000	0,15	0,03
	2811236311006	Doze de ramificație	buc	0,2500	2,10	0,52
		Cheltuieli directe	Lei			9 182,320

1	2	3	4	5	6	7
4	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp (Прокладка 3-х жильного медного провода ПУНП 3x2,5мм2)	m			30,133
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1400	57,66	8,07
	31301348174044	Cablu x жильного медного провода ПУНП 3x2,5мм2	m	1,0200	14,96	15,26
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	12,50	6,25
	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	0,2000	0,15	0,03
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	2,10	0,52
		Cheltuieli directe	Lei			5 423,854
5	08-03-591-5	Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 buc			5 246,780
	1	Затраты труда	h-om	32,8000	57,66	1 891,25
	1010219	Гипсовые вяжущие Г-3	t	0,00315	3 100,00	10,33
	555555555	двухклавишный утопленного типа	buc	100,0000	33,35	3 335,00
	5009061	Втулки изолирующие	buc	102,0000	0,10	10,20
		Cheltuieli directe	Lei			787,017
6	08-03-591-2	Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 buc			5 006,852
	1	Затраты труда	h-om	32,2000	57,66	1 856,65
	1010219	Гипсовые вяжущие Г-3	t	0,00315	3 100,00	10,00
	66666666	одноклавишный утопленного типа	buc	100,0000	31,30	3 130,00
	5009061	Втулки изолирующие	buc	102,0000	0,10	10,20
		Cheltuieli directe	Lei			1 552,124
7	08-03-591-9	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке, спаренная	100 buc			6 793,030
	1	Затраты труда	h-om	38,1000	57,66	2 196,85
	1010219	Гипсовые вяжущие Г-3	t	0,00315	3 100,00	9,94
	1011977	Болты строительные с гайками и шайбами	kg	1,5000	38,50	57,75
	5009061	Втулки изолирующие	buc	102,0000	0,10	10,20
	77777777	Розетка штепсельная: утопленного типа	buc	100,0000	45,00	4 500,00
	5440089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	kg	0,4200	43,55	18,29
		Cheltuieli directe	Lei			3 600,306
8	08-03-593-7	Монтаж круглых светильников с эконоом лампой	100 buc			31 961,925
	1	Затраты труда	h-om	97,6000	57,66	5 627,62
	1010115	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм	t	0,00306	38 500,00	120,78
	8888888	круглые светильники с эконоом лампой	buc	100,0000	194,90	19 490,00
	1019103	Дюбели распорные	100 buc	4,0800	51,00	208,08
	5009041	Сжимы ответвительные	100 buc	2,0400	56,60	115,46
	5440089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	kg	0,3100	43,55	13,50
	030902	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м	h-ut	53,8000	110,00	5 918,00
	330206	Дрели электрические	h-ut	25,6000	18,30	468,48
		Cheltuieli directe	Lei			16 300,582
9	08-03-593-2	Светильник с подвеской на крюк для помещений с: повышенной влажностью и пыльностью	100 buc			35 492,536
	1	Затраты труда	h-om	62,6000	57,66	3 609,51
	999999	Светильник с подвеской на крюк	buc	100,0000	248,00	24 800,00
	1010219	Гипсовые вяжущие Г-3	t	0,00315	3 100,00	8,86
	5009109	Крюк	buc	102,0000	5,25	535,50
	5009264	Трубка полихлорвиниловая	kg	1,0200	34,65	35,34
	5009361	Зажим люстровый	buc	102,0000	2,35	239,70
	5009826	Сжим соединительный	100 buc	1,0200	56,00	57,12
	5440089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	kg	0,3100	43,55	13,50
	030902	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м	h-ut	56,3000	110,00	6 193,00
		Cheltuieli directe	Lei			4 968,955
10	RnFF03A	Montarea aplicelor de perete sau de plafon :	buc			210.814

1	2	3	4	5	6	7
		sticla din aminoplast, portelan sau metalica, montata pe pereti cu dibluri din lemn sau plastic, complet echipata (Установка настенных бра: прямых или наклонных, со стеклянным плафоном или без, из аминопласта, фарфора или металла, на деревянные или пластиковые дюбеля, полностью укомплектованных) Materiale marunte (banda izol., apa, etc.)=1,0200				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	57,66	16,14
	246647730241810	Настенные бра	buc	1,0100	187,50	193,16
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,35	0,71
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0250	3,10	0,08
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	2,0000	0,35	0,71
		Cheltuieli directe	Lei			2 951,401
11	08-03-633-8	Щит распределительный или шкаф ввода	buc			3 998,813
	1	Затраты труда	h-om	43,7000	57,66	2 519,74
	1010090	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 10 мм	t	0,0042	38 500,00	161,70
	1010122	Гайки шестигранные диаметр резьбы 10 мм	t	0,00159	38 500,00	61,60
	1011641	Сталь угловая, равнополочная, марка стали ВСт3кп2 размером 50x50x5 мм	t	0,0860	12 500,00	1 075,00
	1011924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	kg	1,1000	38,50	42,35
	1011963	Канифоль сосновая	kg	0,1100	32,50	3,58
	1019852	Краска	kg	0,4480	32,10	14,38
	1019928	Шайбы диаметром 8-12 мм	kg	0,5480	38,50	21,10
	5009055	Наконечники кабельные медные	buc	12,0000	3,55	42,60
	5009264	Трубка полихлорвиниловая	kg	0,0720	34,65	2,49
	5220076	Припой оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40	kg	0,1600	93,10	14,90
	5440089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	kg	0,1360	43,55	5,92
	040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	h-ut	0,6300	53,10	33,45
		Cheltuieli directe	Lei			3 998,813
12	08-02-370-1	Щиток освещения на 12 ячеек	buc			94,108
	1	Затраты труда	h-om	1,0800	57,66	62,27
	1011755	Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм	t	0,0006	12 500,00	7,50
	1011977	Болты строительные с гайками и шайбами	kg	0,3000	38,50	11,55
	5440089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	kg	0,0100	43,55	0,44
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	0,1300	95,00	12,35
		Cheltuieli directe	Lei			282,324
13	08-03-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25 Монтаж автоматов: 3Р-С-63, 1Р-В-10, 1Р-С-10	buc			152,587
	1	Затраты труда	h-om	1,5600	57,66	89,95
	1011924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	kg	0,0700	38,50	2,70
	1011964	Шпагат бумажный	kg	0,0010	12,50	0,01
	1011977	Болты строительные с гайками и шайбами	kg	0,0490	38,50	1,89
	1019100	Патроны для пристрелки	10 buc	1,2200	5,10	6,22
	1019103	Дюбели распорные	100 buc	0,0140	51,00	0,71
	1019109	Дюбели для пристрелки	10 buc	1,2200	6,10	7,44
	1019760	Лак электроизоляционный 318	kg	0,0060	31,20	0,19
	1019852	Краска	kg	0,0360	32,10	1,16
	2019408	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0.1 т	t	0,0010	12 500,00	12,50
	5009062	Наконечники кабельные	buc	6,1000	3,05	18,60
	5009081	Переминыги гибкие, тип ППГС-50	buc	1,0000	2,75	2,75
	5429033	Вазелин технический	kg	0,0060	51,65	0,31
	5440089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	kg	0,0120	43,55	0,52
	040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	h-ut	0,1300	53,10	6,90

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			3 814,672
14	08-03-525-2 прим	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов для подключения до 9 на ток, А, до: 100 Выключатель УЗО 6-16	buc			251,048
	1	Затраты труда	h-om	2,8100	57,66	162,02
	1011924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	kg	0,0700	38,50	2,70
	1011964	Шпагат бумажный	kg	0,0040	12,50	0,05
	1011977	Болты строительные с гайками и шайбами	kg	0,4550	38,50	17,52
	1019100	Патроны для пристрелки	10 buc	1,2200	5,10	6,22
	1019103	Дюбели распорные	100 buc	0,0140	51,00	0,71
	1019109	Дюбели для пристрелки	10 buc	1,2200	6,10	7,44
	1019760	Лак электроизоляционный 318	kg	0,0140	31,20	0,44
	1019852	Краска	kg	0,0460	32,10	1,48
	2019408	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0.1 т	t	0,0030	12 500,00	37,50
	5009062	Наконечники кабельные	buc	3,1000	3,05	9,46
	5009081	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	buc	1,0000	2,75	2,75
	5429033	Вазелин технический	kg	0,0090	51,65	0,46
	5440089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	kg	0,0360	43,55	1,57
	330206	Дрели электрические	h-ut	0,0400	18,30	0,73
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			1 004,191

APROBAT:

Intocmit
SC "Prestigiu - AZ" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



**Реконструкция бывшей
начальной школы под
социальный центр# с.
Бешгиоз, р. Чадыр-Лунга**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №
Мебель и оборудование

Valoarea de deviz 204 653,85 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Электрика (общая)				
1	pret piata	Шкаф ввода	buc	1,00	795,850	795,850
2	pret piata	Щит освещения на 12 ячеек	buc	3,00	365,500	1 096,500
3	pret piata	Автомат трёхполюсный 3P-C-63	buc	1,00	607,500	607,500
4	pret piata	Автомат однополюсный 1P-B-10	buc	18,00	54,160	974,880
5	pret piata	Автомат однополюсный 1P-C-10	buc	6,00	81,660	489,960
6	pret piata	УЗО 3P-6-16	buc	1,00	134,160	134,160
7	pret piata	УЗО 1P-6-16	buc	3,00	40,830	122,490
		<i>Total</i>	Lei			4 221,340
		Total Электрика (общая) Inclusiv salariu				4 221,340
		2. Кухня				
8	pret piata	Плита газовая	buc	1,00	9 800,000	9 800,000
9	pret piata	Электрошкаф	buc	1,00	10 500,000	10 500,000
10	pret piata	Столешницы разделочные	buc	3,00	2 916,660	8 749,980

1	2	3	4	5	6	7
11	pret piata	Набор кухонной посуды	buc	1,00	4 500,000	4 500,000
12	pret piata	Шкаф для посуды	buc	1,00	7 000,000	7 000,000
13	pret piata	Шкаф для спец.одежды персонала	buc	1,00	1 845,830	1 845,830
14	pret piata	Холодильник с морозильной камерой	buc	1,00	2 412,500	2 412,500
		<i>Total</i>	Lei			44 808,310
		Total Кухня Inclusiv salariu				44 808,310
		3. Столовая				
15	pret piata	Стол�ы пластиковые	buc	10,00	625,000	6 250,000
16	pret piata	Стулья пластиковые	buc	40,00	389,000	15 560,000
		<i>Total</i>	Lei			21 810,000
		Total Столовая Inclusiv salariu				21 810,000
		4. Комната отдыха (в жилом блоке)				
17	pret piata	Диван	buc	2,00	3 541,600	7 083,200
18	pret piata	Стулья мягкие	buc	15,00	225,000	3 375,000
19	pret piata	Телевизор	buc	1,00	4 166,600	4 166,600
20	pret piata	Журнальный столик	buc	1,00	561,290	561,290
		<i>Total</i>	Lei			15 186,090
		Total Комната отдыха (в жилом блоке) Inclusiv salariu				15 186,090
		5. Жилые помещения				
21	pret piata	Шкаф для одежды	buc	12,00	1 487,500	17 850,000
22	pret piata	Кровать	buc	12,00	1 193,330	14 319,960
23	pret piata	Тумба прикроватная	buc	12,00	430,140	5 161,680
24	pret piata	Табурет	buc	12,00	279,160	3 349,920
		<i>Total</i>	Lei			40 681,560

1	2	3	4	5	6	7
		Total Жилые помещения Inclusiv salariu				40 681,560
		6. Кабинет администрации				
25	pret piata	Шкаф для одежды	buc	1,00	1 831,130	1 831,130
26	pret piata	Шкаф для документов	buc	1,00	2 200,830	2 200,830
27	pret piata	Компьютерный стол	buc	2,00	795,830	1 591,660
28	pret piata	Офисное кресло	buc	2,00	783,330	1 566,660
29	pret piata	Компьютер / ноутбук	buc	2,00	4 055,830	8 111,660
30	pret piata	Принтер (A4)	buc	1,00	3 500,000	3 500,000
		<i>Total</i>	Lei			18 801,940
		Total Кабинет администрации Inclusiv salariu				18 801,940
		7. Мед. кабинет				
31	pret piata	Шкаф аптечный	buc	1,00	6 270,000	6 270,000
32	pret piata	Шкаф для верхней одежды и с отсеком для канцелярии	buc	1,00	1 905,000	1 905,000
33	pret piata	Кушетка медицинская	buc	1,00	1 685,830	1 685,830
34	pret piata	Медицинский столик со стеклянной крышкой	buc	1,00	5 000,000	5 000,000
35	pret piata	Бактерицидная лампа	buc	1,00	1 678,000	1 678,000
36	pret piata	Ростомер напольный	buc	1,00	519,080	519,080
37	pret piata	Весы электронные	buc	1,00	416,660	416,660
38	pret piata	Ширма на колёсиках	buc	1,00	648,720	648,720
39	pret piata	Бикса 3-х литр.	buc	1,00	454,660	454,660
40	pret piata	Бикса 6-ти литр	buc	1,00	675,000	675,000
41	pret piata	Холодильник для медикаментов	buc	1,00	6 500,000	6 500,000
42	pret piata	Компьютерный стол/письменный	buc	2,00	755,420	1 510,840
43	pret piata	Офисное кресло	buc	1,00	1 375,000	1 375,000
44	pret piata	Стулья	buc	2,00	225,000	450,000

1	2	3	4	5	6	7
45	pret piata	Компьютер / ноутбук	buc	1,00	4 055,830	4 055,830
46	pret piata	Принтер (A4)	buc	1,00	3 500,000	3 500,000
47	pret piata	Тележка со съёмными носилками ТБС-150	buc	1,00	4 215,000	4 215,000
48	pret piata	Инвалидное кресло	buc	1,00	2 666,600	2 666,600
49	pret piata	Ходунки усиленные IS-6001	buc	3,00	550,000	1 650,000
		<i>Total</i>	Lei			45 176,220
		Total Мед. кабинет Inclusiv salariu				45 176,220
		8. Оборудование для с/у				
50	pret piata	Бойлер 1,5 кВт, ёмкостью 60 л.	buc	1,00	2 041,660	2 041,660
51	pret piata	Бойлер 1,5 кВт, ёмкостью 30 л.	buc	5,00	1 900,000	9 500,000
		<i>Total</i>	Lei			11 541,660
		Total Оборудование для с/у Inclusiv salariu				11 541,660

		Total	Lei	202 227,12
		Cheltuieli de depozitare	1,2 %	2 426,73
		Total deviz: Inclusiv salariu	204 653,85	

Intocmit

SC "Prestigiu - AZ" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Реконструкция бывшей
начальной школы под
социальный центр# с.
Бешгиоз, р. Чадыр-Лунга**



Formular Nr.3

Deviz local de resurse №

Мебель и оборудование

Valoarea de deviz 204 653,85 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				
		Total manopera				0,00

Material:

1.	1010101010	Столы разделочные	buc	3,0000	2 916,66	8 749,980
2.	11111	Шкаф ввода	buc	1,0000	795,85	795,850
3.	1111111111	Набор кухонной посуды	buc	1,0000	4 500,00	4 500,000
4.	1212121212	Шкаф для посуды	buc	1,0000	7 000,00	7 000,000
5.	1313131313	Шкаф для спец.одежды персонала	buc	1,0000	1 845,83	1 845,830
6.	1414141414	Холодильник с морозильной камерой	buc	1,0000	2 412,50	2 412,500
7.	1515151515	Столы пластиковые	buc	10,0000	625,00	6 250,000
8.	1616161616	Стулья пластиковые	buc	40,0000	389,00	15 560,000
9.	1717171717	Диван	buc	2,0000	3 541,60	7 083,200
10.	1818181818	Стулья мягкие	buc	15,0000	225,00	3 375,000
11.	19191919	Телевизор	buc	1,0000	4 166,60	4 166,600
12.	2020202020	Журнальный столик	buc	1,0000	561,29	561,290
13.	2121212121	Шкаф для одежды	buc	12,0000	1 487,50	17 850,000
14.	22222	Щит освещения на 12 ячеек	buc	3,0000	365,50	1 096,500
15.	2222222222	Кровать	buc	12,0000	1 193,33	14 319,960
16.	2323232323	Тумба прикроватная	buc	12,0000	430,14	5 161,680
17.	2424242424	Табурет	buc	12,0000	279,16	3 349,920
18.	2525252525	Шкаф для одежды	buc	1,0000	1 831,13	1 831,130
19.	2626262626	Шкаф для документов	buc	1,0000	2 200,83	2 200,830
20.	2727272727	Компьютерный стол	buc	2,0000	795,83	1 591,660
21.	2828282828	Офисное кресло	buc	2,0000	783,33	1 566,660
22.	2929292929	Компьютер / ноутбук	buc	3,0000	4 055,83	12 167,490
23.	3030303030	Принтер (A4)	buc	2,0000	3 500,00	7 000,000
24.	3131313131	Шкаф аптечный	buc	1,0000	6 270,00	6 270,000
25.	3232323232	Шкаф для верхней одежды и с отсеком для канцелярии	buc	1,0000	1 905,00	1 905,000
26.	33333	Автомат трёхполюсный ЗР-С-63	buc	1,0000	607,50	607,500
27.	3333333333	Кушетка медицинская	buc	1,0000	1 685,83	1 685,830
28.	3434343434	Медицинский столик со стеклянной крышкой	buc	1,0000	5 000,00	5 000,000
29.	3535353535	Бактерицидная лампа	buc	1,0000	1 678,00	1 678,000
30.	3636363636	Ростомер напольный	buc	1,0000	519,08	519,080
31.	3737373737	Весы электронные	buc	1,0000	416,66	416,660
32.	3838383838	Ширма на колёсиках	buc	1,0000	648,72	648,720
33.	3939393939	Бикса 3-х литр.	buc	1,0000	454,66	454,660
34.	4040404040	Бикса 6-ти литр	buc	1,0000	675,00	675,000
35.	4141414141	Холодильник для медикаментов	buc	1,0000	6 500,00	6 500,000
36.	4242424242	Компьютерный стол/письменный	buc	2,0000	755,42	1 510,840

38.	44444	Автомат однополюсный 1P-B-10	buc	18,0000	54,16	974,880
39.	4444444444	Стулья	buc	2,0000	225,00	450,000
40.	4747474747	Тележка со съёмными носилками ТБС-150	buc	1,0000	4 215,00	4 215,000
41.	4848484848	Инвалидное кресло	buc	1,0000	2 666,60	2 666,600
42.	4949494949	Ходунки усиленные IS-6001	buc	3,0000	550,00	1 650,000
43.	5050505050	Бойлер 1,5 кВт, ёмкостью 60 л.	buc	1,0000	2 041,66	2 041,660
44.	5151515151	Бойлер 1,5 кВт, ёмкостью 30 л.	buc	5,0000	1 900,00	9 500,000
45.	55555	Автомат однополюсный 1P-C-10	buc	6,0000	81,66	489,960
46.	66666	УЗО 3P-6-16	buc	1,0000	134,16	134,160
47.	77777	УЗО 1P-6-16	buc	3,0000	40,83	122,490
48.	88888	Плита газовая	buc	1,0000	9 800,00	9 800,000
49.	99999	Электрошкаф	buc	1,0000	10 500,00	10 500,000
Total materiale de construcții						202 227,12
Total utilaje de construcții						0,00

Total	Lei	202 227,12
Cheltuieli de depozitare	1,2 %	2 426,73

Total deviz:

204 653,85

Intocmit

SC "Prestigiu - AZ" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Реконструкция бывшей начальной школы под социальный центр# с. Бешгиоз, р. Чадыр-Лунга

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Електрика (общая)				
1	pret piata	Шкаф ввода	buc			795,850
	11111	Шкаф ввода	buc	1,0000	795,85	795,85
		Cheltuieli directe	Lei			795,850
2	pret piata	Щит освещения на 12 ячеек	buc			365,500
	22222	Щит освещения на 12 ячеек	buc	1,0000	365,50	365,50
		Cheltuieli directe	Lei			1 096,500
3	pret piata	Автомат трёхполюсный 3P-C-63	buc			607,500
	33333	Автомат трёхполюсный 3P-C-63	buc	1,0000	607,50	607,50

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			607,500
4	pret piata	Автомат однополюсный 1P-B-10	buc			54,160
	44444	Автомат однополюсный 1P-B-10	buc	1,0000	54,16	54,16
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			974,880
5	pret piata	Автомат однополюсный 1P-C-10	buc			81,660
	55555	Автомат однополюсный 1P-C-10	buc	1,0000	81,66	81,66
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			489,960
6	pret piata	УЗО 3P-6-16	buc			134,160
	66666	УЗО 3P-6-16	buc	1,0000	134,16	134,16
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			134,160
7	pret piata	УЗО 1P-6-16	buc			40,830
	77777	УЗО 1P-6-16	buc	1,0000	40,83	40,83
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			122,490
		2. Кухня				
8	pret piata	Плита газовая	buc			9 800,000
	88888	Плита газовая	buc	1,0000	9 800,00	9 800,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			9 800,000
9	pret piata	Электрошкаф	buc			10 500,000
	99999	Электрошкаф	buc	1,0000	10 500,00	10 500,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			10 500,000
10	pret piata	Столешницы разделочные	buc			2 916,660
	1010101010	Столешницы разделочные	buc	1,0000	2 916,66	2 916,66
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			8 749,980
11	pret piata	Набор кухонной посуды	buc			4 500,000
	1111111111	Набор кухонной посуды	buc	1,0000	4 500,00	4 500,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			4 500,000
12	pret piata	Шкаф для посуды	buc			7 000,000
	1212121212	Шкаф для посуды	buc	1,0000	7 000,00	7 000,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			7 000,000
13	pret piata	Шкаф для спец.одежды персонала	buc			1 845,830
	1313131313	Шкаф для спец.одежды персонала	buc	1,0000	1 845,83	1 845,83
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			1 845,830
14	pret piata	Холодильник с морозильной камерой	buc			2 412,500
	1414141414	Холодильник с морозильной камерой	buc	1,0000	2 412,50	2 412,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			2 412,500
		3. Столовая				
15	pret piata	Столешницы пластиковые	buc			625,000
	1515151515	Столешницы пластиковые	buc	1,0000	625,00	625,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			6 250,000
16	pret piata	Стулья пластиковые	buc			389,000
	1616161616	Стулья пластиковые	buc	1,0000	389,00	389,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			15 560,000
		4. Комната отдыха (в жилом блоке)				
17	pret piata	Диван	buc			3 541,600
	1717171717	Диван	buc	1,0000	3 541,60	3 541,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			7 083,200
18	pret piata	Стулья мягкие	buc			225,000
	1818181818	Стулья мягкие	buc	1,0000	225,00	225,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			3 375,000
19	pret piata	Телевизор	buc			4 166,600
	19191919	Телевизор	buc	1,0000	4 166,60	4 166,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			4 166,600
20	pret piata	Журнальный столик	buc			561,290

1	2	3	4	5	6	7
	2020202020	Журнальный столик	buc	1,0000	561,29	561,29
		Cheltuieli directe	Lei			561,290
		5. Жилые помещения				
21	pret piata	Шкаф для одежды	buc			1 487,500
	2121212121	Шкаф для одежды	buc	1,0000	1 487,50	1 487,50
		Cheltuieli directe	Lei			17 850,000
22	pret piata	Кровать	buc			1 193,330
	2222222222	Кровать	buc	1,0000	1 193,33	1 193,33
		Cheltuieli directe	Lei			14 319,960
23	pret piata	Тумба прикроватная	buc			430,140
	2323232323	Тумба прикроватная	buc	1,0000	430,14	430,14
		Cheltuieli directe	Lei			5 161,680
24	pret piata	Табурет	buc			279,160
	2424242424	Табурет	buc	1,0000	279,16	279,16
		Cheltuieli directe	Lei			3 349,920
		6. Кабинет администрации				
25	pret piata	Шкаф для одежды	buc			1 831,130
	2525252525	Шкаф для одежды	buc	1,0000	1 831,13	1 831,13
		Cheltuieli directe	Lei			1 831,130
26	pret piata	Шкаф для документов	buc			2 200,830
	2626262626	Шкаф для документов	buc	1,0000	2 200,83	2 200,83
		Cheltuieli directe	Lei			2 200,830
27	pret piata	Компьютерный стол	buc			795,830
	2727272727	Компьютерный стол	buc	1,0000	795,83	795,83
		Cheltuieli directe	Lei			1 591,660
28	pret piata	Офисное кресло	buc			783,330
	2828282828	Офисное кресло	buc	1,0000	783,33	783,33
		Cheltuieli directe	Lei			1 566,660
29	pret piata	Компьютер / ноутбук	buc			4 055,830
	2929292929	Компьютер / ноутбук	buc	1,0000	4 055,83	4 055,83
		Cheltuieli directe	Lei			8 111,660
30	pret piata	Принтер (A4)	buc			3 500,000
	3030303030	Принтер (A4)	buc	1,0000	3 500,00	3 500,00
		Cheltuieli directe	Lei			3 500,000
		7. Мед. кабинет				
31	pret piata	Шкаф аптечный	buc			6 270,000
	3131313131	Шкаф аптечный	buc	1,0000	6 270,00	6 270,00
		Cheltuieli directe	Lei			6 270,000
32	pret piata	Шкаф для верхней одежды и с отсеком для канцелярии	buc			1 905,000
	3232323232	Шкаф для верхней одежды и с отсеком для канцелярии	buc	1,0000	1 905,00	1 905,00
		Cheltuieli directe	Lei			1 905,000
33	pret piata	Кушетка медицинская	buc			1 685,830
	3333333333	Кушетка медицинская	buc	1,0000	1 685,83	1 685,83
		Cheltuieli directe	Lei			1 685,830
34	pret piata	Медицинский столик со стеклянной крышкой	buc			5 000,000
	3434343434	Медицинский столик со стеклянной крышкой	buc	1,0000	5 000,00	5 000,00
		Cheltuieli directe	Lei			5 000,000
35	pret piata	Бактерицидная лампа	buc			1 678,000
	3535353535	Бактерицидная лампа	buc	1,0000	1 678,00	1 678,00
		Cheltuieli directe	Lei			1 678,000
36	pret piata	Ростомер напольный	buc			519,080
	3636363636	Ростомер напольный	buc	1,0000	519,08	519,08

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			519,080
37	pret piata	Весы электронные	buc			416,660
	373737373	Весы электронные	buc	1,0000	416,66	416,66
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			416,660
38	pret piata	Ширма на колёсиках	buc			648,720
	38383833838	Ширма на колёсиках	buc	1,0000	648,72	648,72
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			648,720
39	pret piata	Бикса 3-х литр.	buc			454,660
	3939393939	Бикса 3-х литр.	buc	1,0000	454,66	454,66
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			454,660
40	pret piata	Бикса 6-ти литр	buc			675,000
	4040404040	Бикса 6-ти литр	buc	1,0000	675,00	675,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			675,000
41	pret piata	Холодильник для медикаментов	buc			6 500,000
	4141414141	Холодильник для медикаментов	buc	1,0000	6 500,00	6 500,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			6 500,000
42	pret piata	Компьютерный стол/письменный	buc			755,420
	4242424242	Компьютерный стол/письменный	buc	1,0000	755,42	755,42
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			1 510,840
43	pret piata	Офисное кресло	buc			1 375,000
	4343434343	Офисное кресло	buc	1,0000	1 375,00	1 375,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			1 375,000
44	pret piata	Стулья	buc			225,000
	4444444444	Стулья	buc	1,0000	225,00	225,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			450,000
45	pret piata	Компьютер / ноутбук	buc			4 055,830
	2929292929	Компьютер / ноутбук	buc	1,0000	4 055,83	4 055,83
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			4 055,830
46	pret piata	Принтер (A4)	buc			3 500,000
	30303030330	Принтер (A4)	buc	1,0000	3 500,00	3 500,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			3 500,000
47	pret piata	Тележка со съёмными носилками ТБС-150	buc			4 215,000
	4747474747	Тележка со съёмными носилками ТБС-150	buc	1,0000	4 215,00	4 215,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			4 215,000
48	pret piata	Инвалидное кресло	buc			2 666,600
	4848484848	Инвалидное кресло	buc	1,0000	2 666,60	2 666,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			2 666,600
49	pret piata	Ходунки усиленные IS-6001	buc			550,000
	4949494949	Ходунки усиленные IS-6001	buc	1,0000	550,00	550,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			1 650,000
		8. Оборудование для с/у				
50	pret piata	Бойлер 1,5 кВт, ёмкостью 60 л.	buc			2 041,660
	5050505050	Бойлер 1,5 кВт, ёмкостью 60 л.	buc	1,0000	2 041,66	2 041,66
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			2 041,660
51	pret piata	Бойлер 1,5 кВт, ёмкостью 30 л.	buc			1 900,000
	5151515151	Бойлер 1,5 кВт, ёмкостью 30 л.	buc	1,0000	1 900,00	1 900,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			9 500,000

APROBAT:

Intocmit
SC "Prestigiu - AZ" SRL
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



L.S.