

Lucrari de reparatie interioara la Gradinita pu copii din s. Leuseni, r-nul Hincesti.

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Lucrari de reparatie interioara la Gradinita pu copii din s. Leuseni, r-nul Hincesti.

Valoarea de deviz 277 392,74 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. LCM				
		1.1. Peretii				
1	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	150,720	44,50 11,50	6 707,04 1 733,28
2	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	150,720	25,43 7,00	3 832,81 1 055,04
3	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	150,720	94,95 61,00	14 310,41 9 193,92
4	CF51Baplicat	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k=4materiale	m2	150,720	37,31 12,00	5 623,51 1 808,64
5	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu(suruburi se exclud)	m	50,000	15,30 4,95	765,00 247,50
6	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	150,720	24,11 10,00	3 633,26 1 507,20
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	150,720	7,75 1,50	1 168,08 226,08
8	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime	m2	150,720	40,91 29,25	6 165,79 4 408,56

1	2	3	4	5	6	7
		1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor				
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	150,720	7,75 1,50	1 168,08 226,08
10	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	150,720	78,84 27,50	11 882,76 4 144,80
		Total Peretii Inclusiv salariu				55 256,75 24 551,10
		1.2. Tavane				
11	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime (saibe, piulite si suruburi de exclus)	m2	33,660	78,60 41,75	2 645,53 1 405,31
12	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (banda de etansare sub profiluri deexclus)	m2	100,800	216,99 95,50	21 872,78 9 626,40
13	CJ04A	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la pereti	m	69,100	46,24 19,75	3 195,18 1 364,72
14	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	100,890	40,91 29,25	4 127,30 2 951,03
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	100,890	7,75 1,50	781,90 151,34
16	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	100,800	78,84 27,50	7 947,07 2 772,00
		Total Tavane Inclusiv salariu				40 569,91 18 270,80
		1.3. Pardosele				
17	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	98,200	26,50 21,85	2 602,30 2 145,67
18	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	98,200	89,37 34,50	8 776,13 3 387,90
19	CG01A1ap lic	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau	m2	98,200	59,67 23,60	5 859,59 2 317,52

1	2	3	4	5	6	7
		in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade K=4				
20	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp clasa abraziune 33 pe strat sintetic termoizolant	m2	98,200	462,23 64,25	45 390,99 6 309,35
		Total Pardosele Inclusiv salariu				62 629,01 14 160,44
		<i>Total</i>	lei			158 455,67
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			13 675,76
		<i>Transportarea</i>	10,00 %			10 032,11
		<i>Total</i>	100,00 +			182 163,54
		<i>Cheltueli de regie</i>	14,50 %			26 413,71
		<i>Total</i>	100,00 +			208 577,25
		<i>Beneficiul de deviz</i>	5,00 %			10 428,86
		Total LCM Inclusiv salariu				219 006,11 56 982,34
		2. Electricitate				
21	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	10,000	11,00 11,00	110,00 110,00
22	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi LED 48w	buc	10,000	892,00 76,00	8 920,00 760,00
23	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc	3,000	60,42 15,00	181,28 45,00
24	RpEJ06C	Incerari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat (tuburi, starter si baterie de exclus)	buc	10,000	31,00 31,00	310,00 310,00
		<i>Total</i>	lei			9 521,27
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			294,00
		<i>Transportarea</i>	10,00 %			829,63
		<i>Cheltueli de regie</i>	76,00 %			931,00
		<i>Total</i>	100,00 +			11 575,90

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Beneficiul de deviz</i>	5,00 %			578,80
		Total Electricitate Inclusiv salariu				12 154,70 1 225,00

		Total	lei	231 160,62
		Tva	20,00 %	46 232,12
		277 392,74		
		Total deviz:		
		Inclisiv salariu		
		58 207,34		

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)