

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 71 009,08 Lei


Nr crt.	Simbol norme ei Cod resurse	Lucrri ei cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de mrsurr incl. salariu	Total incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7
1. Capitolul 2. Lucrari de montare						
1	08-02-367-8	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0.4 kV pina la 1kV	1 km	0,9000	15 521,267 3 429,667	13 969,140 3 086,700
	1	Muncitor	h-om	58,7160		
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 5.5mm	m	180,0000		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,8720		
	1111	Cablu SIP 2*25mm2	m	900,0000		
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	21,9780		
2	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	20,0000	394,164 179,264	7 883,274 3 585,274
	1	Muncitor	h-om	68,2000		
	126	Consola pentru corp de iluminat	buc	20,0000		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	2,0000		
	1019852	Vopsea	kg	10,0000		
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	26,6000		
3	08-03-595-3	Corp de iluminat cu lampi cu mercur pe console pe suspensii tubulare, urrent e montarea ARD, lungimea suspensiei, pina la 2500 mm	100 buc	0,2000	58 807,410 19 082,910	11 761,482 3 816,582
	1	Muncitor	h-om	72,6000		
	878788	Clema de conexiune Fidos 1.5-10/35	buc	70,0000		
	12455500	Clema de sustinere RA-25	buc	32,0000		
	4214555	Suport CS-1500	buc	32,0000		
	454551	Clema de ancora RA-25 2*10-35	buc	57,0000		
	45555	Suport CA 1500	buc	57,0000		
	5555	Clama p/u banda	buc	150,0000		
	5440089	Banda p/u montare	m	150,0000		
	030902	Turle telescopice	h-ut	19,3800		
4	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,4500	967,869 651,869	435,541 293,341
	1	Muncitor	h-om	5,5800		
	2588	Cablu AVVG 3*2.5mm2	m	45,0000		
5	RpEN09A	Montarea prizei de pamint pentru piloni din beton armat	buc	4,0000	41,530 41,530	166,121 166,121
	7137010011510	Electromontor	h-om	3,1600		
6	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc	0,4500	1 464,291 435,804	658,931 196,112
	1	Muncitor	h-om	3,7305		
	021102	Automacara	h-ut.	0,0630		
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca	m	14,0000		

		"BCr3nc5-1", rotund, diametru 16 mm				
	1011924	Electrozi 942A, diametru 3.0mm	kg	0,3510		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,1430		
7	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 12 mm	100 m	0,3200	3 385,859 1 119,741	1 083,475 358,317
	1	Muncitor	h-om	6,8160		
	1011627	Otel d- 12.0 mm	m	32,0000		
	1011924	Electrozi 942A, diametru 3.0mm	kg	0,2880		
	1019852	Vopsea	kg	0,7680		
	021102	Macara pe sasiu	h-ut	0,0608		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,0752		
8	RpEJ06C	Incerari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat	buc	20,0000	32,593 32,593	651,868 651,868
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	12,4000		
9	RpEJ06B	Incerari, verificari electrice si reglari la circuite de iluminat	buc	2,0000	39,428 39,428	78,855 78,855
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,5000		
Cheltuieli directe			Lei			36 688,687
Asigurarea sociala si medicala			22,5 %			2 752,463
Total						39 441,150
Cheltuieli de regie			55 %			6 728,244
Total						46 169,394
Beneficiul de deviz			6 %			2 770,164
Total						48 939,558
Total Capitolul 2. Lucrari de montare						48 939,558
Inclusiv salariu						12 233,170
2. Capitolul 3. Utilaj						
10	000112	Позиция	buc	0,0000	7 500,000 0,000	7 500,000 0,000
	22222	Corp de iluminat LED 50W	buc	20,0000		
Cheltuieli directe			Lei			7 500,000
Cheltuieli de depozit			1,2 %			90,000
Total Capitolul 3. Utilaj						7 590,000
Inclusiv salariu						0,000
Cheltuieli directe			Lei			56 529,55
Materiale auxiliare			5 %			1 322,34
Total						57 851,89
Cheltuieli de transport			5 %			1 322,34
Total						59 174,23
TVA			20 %			11 834,85
Total deviz:						71 009,08
Inclusiv salariu						12 233,17

Intocmit

Verificat



Director A. Marta

Primar

SRL "Moldcablu"

(funcioia, semnrtura)

(funcioia, semnrtura)

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 71 009,08 Lei

Nr crt.	Simbol norme ei , Cod resurse	Denumire lucrri ei cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de mrsurr	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse Nr 01-01-2009:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	215,6425	52,57	11 336,326
2.	7137010011510	Electromontor	h-om	3,1600	52,57	166,121
3.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	13,9000	52,57	730,723
		Total manopera				12 233,17

Materiale:

1.	021102	Automacara	h-ut.	0,0630	200,00	12,600
2.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 5.5mm	m	180,0000	2,80	504,000
3.	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 16 mm	m	14,0000	28,50	399,000
4.	1011627	Otel d- 12.0 mm	m	32,0000	18,50	592,000
5.	1011924	Electrozi 342A, diametru 3.0mm	kg	0,6390	58,00	37,062
6.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3,8720	100,00	387,200
7.	1019852	Vopsea	kg	10,0000	55,00	550,000
8.	1111	Cablu SIP 2*25mm2	m	0,7680	98,00	75,264
9.	12455500	Clema de sustinere RA-25	buc	900,0000	9,37	8 433,000
10.	126	Consola pentru corp de iluminat	buc	32,0000	13,50	432,000
11.	22222	Corp de iluminat LED 50W	buc	20,0000	71,00	1 420,000
12.	2588	Cablu AVVG 3*2.5mm2	buc	20,0000	375,00	7 500,000
13.	4214555	Suport CS-1500	m	45,0000	3,16	142,200
14.	454551	Clema de ancora RA-25 2*10-35	buc	32,0000	30,00	960,000
15.	45555	Clema de ancora RA-25 2*10-35	buc	57,0000	10,50	598,500
16.	5440089	Suport CA 1500	buc	57,0000	28,50	1 624,500
17.	5555	Banda p/u montare	m	150,0000	9,75	1 462,500
18.	878788	Clama p/u banda	buc	150,0000	2,48	372,000
		Clema de conexiune Fidos 1.5-10/35	buc	70,0000	13,50	945,000
		Total materiale de constructii				26 446,83

Utilaje de constructii:

1.	021102	Macara pe sasiu	h-ut	0,0608	200,00	12,160
2.	030902	Turle telescopice	h-ut	19,3800	80,00	1 550,400
3.	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	48,5780	80,00	3 886,240

4.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,2182	27,00	59,891
Total utilaje de constructii						5 508,69

Cheltuieli directe	Lei	56 529,55
Materiale auxiliare	5 %	1 322,34
Total		57 851,89
Cheltuieli de transport	5 %	1 322,34
Total		59 174,23
TVA	20 %	11 834,85

Total deviz:

71 009,08

Intocmit

Director

A.Marta


SRL "Moldcablu"

(functioia, semnrtura)

Verificat

Primar

(functioia, semnrtura)



[Handwritten signature]