

Inspectoratul de politie Edinet

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 22-04-2019**Lucrari de reconstructie acoperisului in cladirea administrativa a IP Edinet**

Valoarea de deviz 783 732,29 Lei

Intocmit in prețuri curente 22.04.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demontare				
1	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	166,3000	5,890 5,740	979,507 954,562
2	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	620,3000	29,820 29,520	18 497,346 18 311,256
3	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2	620,3000	17,040 15,990	10 569,912 9 918,597
4	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	3,6000	163,922 161,950	590,118 583,020
5	CP10A	Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum pina la 0,2 mc inclusiv Demontarea placilor de la parapet	buc	52,0000	166,037 34,850	8 633,917 1 812,200

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			39 270,800
		Total Lucrari de demontare Inclusiv salariu				39 270,800 31 579,635
		2. Zidarii				
6	CD58A	Zidarie simpla din caramida, format 250x120x65 cu prepararea mortarului M-25 in conditii de santier, pereti exteriori cu rostuire, inaltime nivel pina la 4m	m3	15,3100	1 520,832 231,240	23 283,938 3 540,284
7	RpCU05H	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime	buc	80,0000	52,480 52,480	4 198,400 4 198,400
		<i>Total</i>	Lei			27 482,338
		Total Zidarii Inclusiv salariu				27 482,338 7 738,684
		3. Briu Antiseismic				
8	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2	30,2000	69,565 49,200	2 100,863 1 485,840
9	CC02C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	207,9000	12,505 2,255	2 599,790 468,815
10	CC02B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	537,0600	11,316 1,066	6 077,373 572,508
11	CA04A3	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltimi pina la 35 m inclusiv	m3	12,1000	997,541 270,600	12 070,241 3 274,260
12	CL18A	Confectii metalice diverse din	kg	47,7400	25,940	1 238,376

1	2	3	4	5	6	7
		profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton			8,610	411,041
13	CL18A	Confectii metalice diverse din cornier 63x63mm l=100mm, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	14,4300	25,940 8,610	374,316 124,242
		<i>Total</i>	Lei			24 460,959
		Total Briu Antiseismic Inclusiv salariu				24 460,959 6 336,706
		4. Bloc de ventilare V1 (foia 4)				
14	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon	kg	133,5640	26,277 10,660	3 509,604 1 423,791
15	CE24I	Caciula din tabla zincata de 0,5 mm grosime, pentru acoperirea fumurilor, la cosuri si a tuburilor de ventilatie la acoperisuri	buc	1,0000	60,150 53,300	60,150 53,300
16	CE05A1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egale cu 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	1,2200	128,691 41,000	157,003 50,020
17	CD73A	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltime sub 12 m: dispuse in fata riglelor. Nota: * marca si tipul de etansare a panourilor se determina conform proiectului.	m2	11,2100	451,162 56,170	5 057,526 629,665
18	CE32A	Rigle din lemn de rasinoase asezate in lungul capriorilor de beton armat prefabricat, sau metalici, la invelitori din tigla arsa, placi plane tip eternit, la acoperisuri fara astereala inclusiv	m2	11,2100	59,271 32,800	664,427 367,688

1	2	3	4	5	6	7
		dispozitivul de prindere				
		<i>Total</i>	Lei			9 448,710
		Total Bloc de ventilare V1 (foia 4) Inclusiv salariu				9 448,710 2 524,464
		5. Bloc de ventilare V2 (foia 5)				
19	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon	kg	332,1290	26,277 10,660	8 727,223 3 540,498
20	CE24I	Caciula din tabla zincata de 0,5 mm grosime, pentru acoperirea fumurilor, la cosuri si a tuburilor de ventilatie la acoperisuri	buc	1,0000	60,150 53,300	60,150 53,300
21	CE05A1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egale cu 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	1,4600	128,691 41,000	187,889 59,860
22	CD73A	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltime sub 12 m: dispuse in fata riglelor. Nota: * marca si tipul de etansare a panourilor se determina conform proiectului.	m2	27,2000	451,163 56,170	12 271,621 1 527,824
23	CE32A	Rigle din lemn de rasinoase asezate in lungul capriorilor de beton armat prefabricat, sau metalici, la invelitori din tigla arsa, placi plane tip eternit, la acoperisuri fara astereala inclusiv dispozitivul de prindere	m2	27,2000	59,265 32,800	1 612,020 892,160
		<i>Total</i>	Lei			22 858,903
		Total Bloc de ventilare V2 (foia 5) Inclusiv salariu				22 858,903 6 073,642
		6. Bloc de ventilare V3 (foia6)				

1	2	3	4	5	6	7
24	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon	kg	236,5370	26,277 10,660	6 215,390 2 521,484
25	CE24I	Caciula din tabla zincata de 0,5 mm grosime, pentru acoperirea fumurilor, la cosuri si a tuburilor de ventilatie la acoperisuri	buc	1,0000	60,150 53,300	60,150 53,300
26	CE05A1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egale cu 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	1,7000	128,692 41,000	218,776 69,700
27	CD73A	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltime sub 12 m: dispuse in fata riglelor. Nota: * marca si tipul de etansare a panourilor se determina conform proiectului.	m2	20,8600	451,163 56,170	9 411,250 1 171,706
28	CE32A	Rigle din lemn de rasinoase asezate in lungul capriorilor de beton armat prefabricat, sau metalici, la invelitori din tigla arsa, placi plane tip eternit, la acoperisuri fara astereala inclusiv dispozitivul de prindere	m2	20,8600	59,263 32,800	1 236,224 684,208
		<i>Total</i>	Lei			17 141,790
		Total Bloc de ventilare V3 (foia6) Inklusiv salariu				17 141,790 4 500,398
		7. Bloc de ventilare V4 (foia 7)				
29	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon	kg	186,7260	26,277 10,660	4 906,526 1 990,500
30	CE24I	Caciula din tabla zincata de 0,5 mm grosime, pentru acoperirea fumurilor, la cosuri si a tuburilor de ventilatie la acoperisuri	buc	1,0000	60,150 53,300	60,150 53,300

1	2	3	4	5	6	7
31	CE05A1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egale cu 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	1,3000	128,693 41,000	167,301 53,300
32	CD73A	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltime sub 12 m: dispuse in fata riglelor. Nota: * marca si tipul de etansare a panourilor se determina conform proiectului.	m2	14,6200	451,163 56,170	6 596,008 821,205
33	CE32A	Rigle din lemn de rasinoase asezate in lungul capriorilor de beton armat prefabricat, sau metalici, la invelitori din tigla arsa, placi plane tip eternit, la acoperisuri fara astereala inclusiv dispozitivul de prindere	m2	14,6200	59,275 32,800	866,599 479,536
		<i>Total</i>	Lei			12 596,584
		Total Bloc de ventilare V4 (foia 7) Inclusiv salariu				12 596,584 3 397,841
		8. Acoperis				
34	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	17,2070	4 488,736 922,500	77 237,682 15 873,458
35	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. Inclusiv contrastereala 5,705 m.c.	m2	620,3000	14,735 12,095	9 140,120 7 502,528
36	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	620,3000	16,496 10,250	10 232,531 6 358,075

1	2	3	4	5	6	7
37	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	22,9122	244,487 34,850	5 601,728 798,491
38	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	620,3000	190,057 47,150	117 892,663 29 247,145
39	CE42A	Executarea lucarnelor	buc	3,0000	1 110,323 270,723	3 330,969 812,169
40	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	482,6000	55,150 28,700	26 615,535 13 850,620
41	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	666,8600	16,305 1,845	10 873,149 1 230,356
42	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	80,0000	113,692 12,300	9 095,320 984,000
43	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	86,3000	141,130 14,350	12 179,518 1 238,405
44	CE31C	Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m	m2	54,0000	305,660 166,460	16 505,640 8 988,840
45	CE31A	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple	m2	28,4100	100,931 10,455	2 867,448 297,024
		<i>Total</i>	Lei			301 572,303
		Total Acoperis Inclusiv salariu				301 572,303 87 181,111
		9. Fragmentul 1 la planul acoperisului				
46	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	4,8000	69,565 49,200	333,912 236,160
47	CC02B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv	kg	35,5200	11,316 1,066	401,944 37,864

1	2	3	4	5	6	7
		construcțiile executate cu cofraje glisante				
48	CC02C	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor până la 8 mm inclusiv, pentru grinzi și stâlpi, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	13,7640	12,505 2,255	172,118 31,037
49	CA04A3	Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu betoniera pe șantier și turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la înălțimi până la 35 m inclusiv	m3	0,8300	997,547 270,599	827,964 224,597
50	CD70A	Zidărie ordinară din blocuri de calcar (cotilet) la pereți cu prepararea manuală a mortarului M-50, înălțimea etajului până la 4m	m3	6,8200	862,800 172,036	5 884,294 1 173,285
51	CP10A	Montarea elementelor prefabricate din beton armat la clădiri de locuit sau social-culturale cu structură din beton armat monolit, mixta sau zidărie portantă, la înălțimea până la 20 m inclusiv, cu volum până la 0,2 mc inclusiv	buc	6,0000	166,037 34,850	996,221 209,100
		<i>Total</i>	Lei			8 616,453
		Total Fragmentul 1 la planul acoperisului Inclusiv salariu				8 616,453 1 912,043
		10. Bariera de protecție				
52	CL10A	Scări, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pană cu zabrele, bare și construcții metalice de susținere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate în subansambluri gata confecționate, la înălțimi până la 35 m, cu greutatea până la 0,150 t, asamblate cu suruburi	t	0,4740	19 478,148 3 074,998	9 232,642 1 457,549
		<i>Total</i>	Lei			9 232,642
		Total Bariera de protecție				9 232,642

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				1 457,549

		Total	Lei	472 681,49
		Asigurari sociale si medicale	22,5 %	34 357,97
		Transportul materialelor	10 %	31 075,60
		Total		538 115,06
		Cheltuieli de regie	14,5 %	78 026,68
		Total		616 141,74
		Beneficiu de deviz	6 %	36 968,50
		Total		653 110,24
		TVA	20 %	130 622,05
		Total		783 732,29
		Total deviz:		783 732,29
		Inclusiv salariu		152 702,08

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)