

Crearea Platformei Industriale Multifunctionale Glodeni (Etapa I)

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-2 Bloc administrativ. Constructii din beton armat (marca 2-CBA)

Valoarea de deviz 806 925,328 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
		1.1. Lucrari de terasament				
		1.1.1. Bloc administrativ				
1	TsC03B1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	2,780	1 045,500 0,000	2 906,490 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	5,699		
2	TsD02A1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	1,650	544,848 0,000	899,000 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,798		
3	TsD30A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Compactarea pamintului sub cladiri cu compactoare grele de diametru 1,5 m la 6-9 lovituri pe o urma, suprafata groapei de fundatie: pina la 100 m2	100m2	1,650	7 139,627 882,420	11 780,384 1 455,993
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	18,909		
	2663102100007	Beton M100	m3	0,404		
	4100126202818	Apa	m3	5,445		
	3410540000001 1	Macara pe senile, 5 t	h-ut	9,982		
	3410540000001 4	Compactor, diam 1,5 m	h-ut	9,982		
4	TsD02A1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,840	545,238 0,000	458,000 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,916		
5	TsD30A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Compactarea pamintului sub cladiri cu compactoare grele de diametru 1,5 m la 6-9 lovituri pe o urma, suprafata groapei de fundatie: pina la 100 m2	100m2	0,840	7 140,465 882,383	5 997,991 741,202

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,626		
	2663102100007	Beton M100	m3	0,206		
	4100126202818	Apa	m3	2,772		
	3410540000001 1	Macara pe senile, 5 t	h-ut	5,082		
	3410540000001 4	Compactor, diam 1,5 m	h-ut	5,082		
6	TsD01B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	21,000	23,870 23,870	501,270 501,270
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,510		
7	TsD04A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapatari orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	21,000	69,390 66,990	1 457,190 1 406,790
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	18,270		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	2,100		
Total Bloc administrativ						24 000,325
Inclusiv salariu						4 105,255
1.1.2. Rampa Ra1						
8	TsA02B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	34,600	91,630 91,630	3 170,398 3 170,398
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	41,174		
9	TsD01B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	23,600	23,870 23,870	563,332 563,332
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,316		
10	TsD04A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapatari orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	23,600	69,390 66,990	1 637,604 1 580,964
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	20,532		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	2,360		
Total Rampa Ra1						5 371,334
Inclusiv salariu						5 314,694
1.1.3. Rampa Ra2						
11	TsA02B п.	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste	m3	4,550	91,622	416,878

1	2	3	4	5	6	7
	K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu			91,622	416,878
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,414		
12	TsD01B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	3,210	23,868 23,868	76,615 76,615
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,995		
13	TsD04A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	3,210	69,397 66,997	222,765 215,061
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,793		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,321		
Total Rampa Ra2						716,258
Inclusiv salariu						708,554
Total Lucrari de terasament						30 087,917
Inclusiv salariu						10 128,503
1.2. Fundatie						
1.2.1. Fundatii izolate						
14	CA02C п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Бетонная подготовка C7.5) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3	1,800	2 063,727 346,500	3 714,708 623,700
	7123010010200	Betonist	h-om	6,930		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,170		
	266310210	Beton C7,5	m3	1,863		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,182		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,450		
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,720		
15	CB02A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)	m2	29,000	155,808 92,400	4 518,419 2 679,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,350		
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	30,450		
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,145		
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	8,700		
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140	buc	8,700		

1	2	3	4	5	6	7
		mm				
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,870		
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	1,450		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	2,320		
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	2,900		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,102		
	2320187315789	Decofrol	kg	3,480		
16	CC01D1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate (Арматура D-16 A3)	kg	65,520	27,801 4,851	1 821,536 317,856
	7123020011140	Fierar beton	h-om	3,866		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,262		
	271060000	Otel beton PC 52 diam 16 mm A3	kg	67,158		
	2010237318750	Distantieri	buc	9,828		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,655		
17	CC01C п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	3,000	29,033 6,083	87,099 18,249
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,225		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,012		
	271060200	Otel beton AI OB 37 diam. egal 6 mm	kg	3,075		
	2010237318750	Distantieri	buc	0,450		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,030		
18	CA03G п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... (Укладка бетона в армированные конструкции фундаментов - бетон B20) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3	4,000	2 081,311 338,800	8 325,244 1 355,200
	7123010010200	Betonist	h-om	16,000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,600		
	2663102100	Beton B20	m3	4,161		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,406		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	2,400		
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	1,000		
19	CC03A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Укладка сетки 12 A 3)	kg	110,700	26,679 3,465	2 953,323 383,537
	7123020011140	Fierar beton	h-om	4,428		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,553		
	2873120	Plase sudate 1C d=12 mm x12 mm 200x200 mm	kg	111,807		
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,553		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,107		
	2010237318750	Distantieri	buc	33,210		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,066		

1	2	3	4	5	6	7
Total Fundatii izolate						21 420,329
Inclusiv salariu						5 378,142
		1.2.2. Ginda				
20	CB03A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	67,200	138,361 <hr/> 80,850	9 297,836 <hr/> 5 433,120
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,720		
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	63,840		
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	3,360		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	5,376		
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	6,048		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,235		
	2320187315789	Decofrol	kg	8,064		
21	CC01F1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Armatari din otel beton AIII PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor 16 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	347,200	27,339 <hr/> 4,389	9 492,147 <hr/> 1 523,907
	7123020011140	Fierar beton	h-om	18,749		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,042		
	2710600000	Otel beton AIII PC 52 diam de 16 mm	kg	355,880		
	2010237318750	Distantieri	buc	52,080		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	3,472		
22	CC01E п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	92,000	28,109 <hr/> 5,159	2 586,028 <hr/> 474,628
	7123020011140	Fierar beton	h-om	5,888		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,276		
	27199000	Otel beton AI OB 37 diam. egal 6 mm	kg	94,300		
	2010237318750	Distantieri	buc	13,800		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,920		
23	CA03H1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu pompa pe verticala pina la 10 m inclusiv si pe orizontala pe lungimi mai mari de 15 m, beton simplu clasa C 20/8 (Bc 20/B 20) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,020	m3	10,000	1 745,844 <hr/> 52,360	17 458,440 <hr/> 523,600
	7123010010200	Betonist	h-om	6,300		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,500		
	223102100001	Beton clasa B15	m3	10,455		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,060		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	1,200		
	2811230007665	Conducta pt. turnare beton prin pompare, inclusiv coliere de prindere (metru)	h-ut	15,000		
	2410520006800	Autopompa	h-ut	0,800		
24	SA34I п. K=3=1,000; M=1,000;	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 6"	buc	1,000	184,095 <hr/> 50,050	184,095 <hr/> 50,050

1	2	3	4	5	6	7
	III=1,000					
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,650		
	2503304840	Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal d=150 mm	m	0,400		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,118		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,053		
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,009		
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,040		
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,428		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,002		
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,001		
25	IzH40B apl ic п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Izolarea cu pinza perforata din fibre de sticla marca "HPST-2,5" a conductelor de diametru mai mare de 25 mm Materiale marunte (scinduri, schele, cuie)=1,030	m3	0,130	1 376,562 872,469	178,953 113,421
	7134050013250	Izolator	h-om	1,226		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,247		
	1018806221	Vata minerala Rio twin (pe baza defibra de sticla) IZOVER	m3	0,138		
	2734113805578	Sirma moale zincata D=1,25	kg	0,147		
Total Ginda						39 197,499
Inclusiv salariu						8 118,726
Total Fundatie						60 617,828
Inclusiv salariu						13 496,868
		1.3. Carcas monolit CM-1 - CM-5				
26	CA04F п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (CM 1,3 из бетона B20) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030	m3	12,000	2 190,433 408,100	26 285,196 4 897,200
	7123010010200	Betonist	h-om	58,200		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,400		
	26631021000080	Beton B20	m3	12,669		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,854		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	7,200		
	2922140007000	Macara	h-ut	3,360		
27	CB03F п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile (опалубка для колонн)	m2	48,720	175,964 96,250	8 572,968 4 689,300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	12,180		
	7124010010700	Dulgher	h-om	48,720		
	287412541	Suruburi uzuale patrute M 10 x 140 mm	kg	0,390		
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	2,436		

1	2	3	4	5	6	7
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,949		
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	7,308		
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,049		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,073		
	2320187315789	Decofrol	kg	5,846		
	34105202	Macara turn cu brat inclinabil, 3,5-12,5 TF moment maxim=80-150 TFM	h-ut	0,974		
28	CB02C п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv (опалубка для балок)	m2	36,000	160,790 92,400	5 788,440 3 326,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,200		
	7124010010700	Dulgher	h-om	36,000		
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	10,800		
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	1,080		
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	1,800		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,900		
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	4,680		
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,036		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,036		
	34100006752	Macara turn cu brat inclinabil, 3,5-12,5 TF moment maxim=80-150 TFM	h-ut	0,720		
29	CB11A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	28,000	47,800 34,650	1 338,400 970,200
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	8,400		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,200		
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	11,200		
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,014		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,280		
30	CC02C п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура Д-6 А1)	kg	235,720	26,785 4,235	6 313,791 998,305
	7123020011140	Fierar beton	h-om	12,965		
	27106000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm D-6 A1	kg	241,613		
31	CC02L2 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса А3. диаметром 12мм)	kg	159,840	29,083 5,467	4 648,650 873,796
	7123020011140	Fierar beton	h-om	10,549		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,799		
	2710602200	Otel beton diam mai mare de 8 mm (А3 д-12 мм,)	kg	163,836		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,598		

1	2	3	4	5	6	7
	2010237318750	Distantieri	buc	44,755		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,160		
32	CC02L2 п. K=3=1,000; M=1,000; Ш=1,000	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса А3. диаметром 16мм)	kg	599,640	29,083 5,467	17 439,471 3 278,198
	7123020011140	Fierar beton	h-om	39,576		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,998		
	27177777	Otel beton A3 diam (д-16 мм.)	kg	614,631		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	5,996		
	2010237318750	Distantieri	buc	167,899		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,600		
33	CA04F п. K=3=1,000; M=1,000; Ш=1,000	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (CM 2, из бетона B20) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030	m3	5,000	2 190,506 408,100	10 952,528 2 040,500
	7123010010200	Betonist	h-om	24,250		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,250		
	2663102100	Beton B20	m3	5,279		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,772		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	3,000		
	2922140007000	Macara	h-ut	1,400		
34	CB03F п. K=3=1,000; M=1,000; Ш=1,000	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile (опалубка для колонн)	m2	21,840	176,229 96,250	3 848,852 2 102,100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,460		
	7124010010700	Dulgher	h-om	21,840		
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	1,092		
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	1,092		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,874		
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	3,276		
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,022		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,033		
	2320187315789	Decofrol	kg	2,621		
	3410006752	Macara turn cu brat inclinabil, 3,5-12,5 TF moment maxim=80-150 TFM	h-ut	0,437		
35	CB02C п. K=3=1,000; M=1,000; Ш=1,000	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv (Опалубка для балок)	m2	14,400	163,674 92,400	2 356,911 1 330,560
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,880		
	7124010010700	Dulgher	h-om	14,400		
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,072		
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	4,320		
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	4,320		
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,432		

1	2	3	4	5	6	7
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,720		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,360		
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	1,872		
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,014		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,014		
	2320187315789	Decofrol	kg	1,728		
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,288		
36	CB11A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	14,000	47,800 34,650	669,200 485,100
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	4,200		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,100		
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	5,600		
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,007		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,140		
37	CC02C п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура Д-6 А1	kg	69,420	26,785 4,235	1 859,396 293,986
	7123020011140	Fierar beton	h-om	3,818		
	2710602000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm D-6 A1	kg	71,155		
38	CC02L2 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса А3. диаметром 16мм)	kg	362,940	29,083 5,467	10 555,415 1 984,213
	7123020011140	Fierar beton	h-om	23,954		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,815		
	2710602000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm D-6 A1	kg	372,013		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	3,629		
	2010237318750	Distantieri	buc	101,623		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,363		
39	CA04F п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (CM4,5 из бетона B20) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030	m3	8,500	2 190,454 408,100	18 618,862 3 468,850
	7123010010200	Betonist	h-om	41,225		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,825		
	2663102100	Beton B20	m3	8,974		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,313		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	5,100		
	2922140007000	Macara	h-ut	2,380		
40	CB03F п. K=3=1,000; M=1,000;	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv,	m2	3,600	176,105 96,250	633,978 346,500

1	2	3	4	5	6	7
	III=1,000	exclusiv sustinerile (опалубка для колонн)				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,900		
	7124010010700	Dulgher	h-om	3,600		
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,180		
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,180		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,144		
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,540		
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,004		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,005		
	2320187315789	Decofrol	kg	0,432		
	3410006752	Macara turn cu brat inclinabil, 3,5-12,5 TF moment maxim=80-150 TFM	h-ut	0,072		
41	CB02C п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv (Опалубка для балок)	m2	44,640	164,141 92,400	7 327,250 4 124,736
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,928		
	7124010010700	Dulgher	h-om	44,640		
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,223		
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	13,392		
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	13,392		
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	1,339		
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	2,232		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,116		
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	5,803		
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,045		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,045		
	2320187315789	Decofrol	kg	5,357		
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,893		
42	CB11A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	36,000	47,800 34,650	1 720,800 1 247,400
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	10,800		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,400		
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	14,400		
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,018		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,360		
43	CC02C п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура Д-6 А1)	kg	155,010	26,785 4,235	4 151,972 656,502
	7123020011140	Fierar beton	h-om	8,526		
	27106880200	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm D-6 A1	kg	158,885		
44	CC02L2 п. K=3=1,000; M=1,000;	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau	kg	124,320	29,082 5,467	3 615,453 679,679

1	2	3	4	5	6	7
	III=1,000	egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса А3. диаметром 12мм)				
	7123020011140	Fierar beton	h-om	8,205		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,622		
	2710602200050 0	Otel beton diam mai mare de 8 mm (А3 д-12 мм,)	kg	127,428		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,243		
	2010237318750	Distantieri	buc	34,810		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,124		
45	CC02L2 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса А3. диаметром 16мм)	kg	615,420	29,083 <hr/> 5,467	17 898,045 <hr/> 3 364,515
	7123020011140	Fierar beton	h-om	40,618		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,077		
	2710602200300 0	Otel beton А3 diam (д-16 мм,)	kg	630,805		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	6,154		
	2010237318750	Distantieri	buc	172,318		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,615		
Total Carcas monolit CM-1 - CM-5					154 595,578	
Inclusiv salariu					41 158,040	
		1.4. Planseu cota +3,200 m				
46	CA04F п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Плита отм+3.200м , beton B20) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030	m3	26,000	2 190,404 <hr/> 408,100	56 950,508 <hr/> 10 610,600
	7123010010200	Betonist	h-om	126,100		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	11,700		
	2663102100010 0	Beton B20	m3	27,449		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	4,017		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	15,600		
	2922140007000	Macara	h-ut	7,280		
47	CB02C п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Cofraje din panouri refofosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv (Опалубка)	m2	170,640	164,063 <hr/> 92,400	27 995,723 <hr/> 15 767,136
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	34,128		
	7124010010700	Dulgher	h-om	170,640		
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,853		
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	51,192		
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	51,192		
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	5,119		
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	8,532		

1	2	3	4	5	6	7
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	4,266		
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	22,183		
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,171		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,171		
	2320187315789	Decofrol	kg	20,477		
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	3,413		
48	CB11B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 5100 R (Опоры с инвентарными раздвижными стойками.)	buc	624,000	60,870 44,660	37 982,880 27 867,840
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	237,120		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	124,800		
	2811236310186	Popi metalici extensibili PE 5100 R	kg	408,720		
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,312		
	2922140007000	Macara	h-ut	6,240		
49	CC02M п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса D-6 A1)	kg	27,000	28,929 5,313	781,083 143,451
	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,755		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,108		
	2710602101100 00	Otel beton D-6 A1	kg	27,675		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,270		
	2010237318750	Distantieri	buc	7,560		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,027		
50	CC02N2 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса А3, диаметром 10мм)	kg	1 172,30 0	28,313 4,697	33 191,143 5 506,270
	7123020011140	Fierar beton	h-om	67,993		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,517		
	2710602200910 00	Otel beton diam mai mare de 8 mm (A3 д-10)	kg	1 201,607		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	11,723		
	2010237318750	Distantieri	buc	328,244		
	2922140007000	Macara	h-ut	1,172		
51	CC02N2 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса А3, диаметром 12мм)	kg	2 220,00 0	28,313 4,697	62 854,860 10 427,340
	7123020011140	Fierar beton	h-om	128,760		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,660		
	27106022023	Otel beton diam mai mare de 8 mm (A3 д-12 мм,)	kg	2 275,500		

1	2	3	4	5	6	7
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	22,200		
	2010237318750	Distantieri	buc	621,600		
	2922140007000	Macara	h-ut	2,220		
52	CC02N2 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса А3, диаметром 16мм)	kg	126,240	28,312 4,697	3 574,129 592,977
	7123020011140	Fierar beton	h-om	7,322		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,379		
	2710602200880 00	Otel beton diam de (А3 д-16 мм,)	kg	129,396		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,262		
	2010237318750	Distantieri	buc	35,347		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,126		
Total Planseu cota +3,200 m						223 330,326
Inclusiv salariu						70 915,614
1.5. Rampa de acces Ra-1, Ra-2						
53	CA02C п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Бетонная подготовка С7.5) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3	1,500	2 064,232 346,500	3 096,348 519,750
	7123010010200	Betonist	h-om	5,775		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,975		
	2663102107700 00	Beton C7,5	m3	1,553		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,152		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,375		
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,600		
54	CB02A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subcurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)	m2	74,700	155,656 92,400	11 627,501 6 902,280
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	11,205		
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	78,435		
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,373		
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	22,410		
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	22,410		
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	2,241		
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	3,735		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	5,976		
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	7,470		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,261		
	2320187315789	Decofrol	kg	8,964		
55	CC01D1 п. K=3=1,000;	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8	kg	462,750	27,801 4,851	12 864,909 2 244,781

1	2	3	4	5	6	7
	M=1,000; III=1,000	mm inclusiv in fundatii izolate (Арматура D-10 A3)				
	7123020011140	Fierar beton	h-om	27,302		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,851		
	27106560000	Otel beton diam mai mare de 8 mm (A3 д-10)	kg	474,319		
	2010237318750	Distantieri	buc	69,412		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	4,628		
56	CC01C1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate diam egal cu 8 mm AIII	kg	158,000	29,341 <hr/> 6,391	4 635,878 <hr/> 1 009,778
	7123020011140	Fierar beton	h-om	12,482		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,632		
	2710602400008 80	Otel beton PC 52 diam egal cu 8 mm AIII	kg	161,950		
	2010237318750	Distantieri	buc	23,700		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,580		
57	CC01E п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere d=6 mm AI	kg	75,000	28,109 <hr/> 5,159	2 108,175 <hr/> 386,925
	7123020011140	Fierar beton	h-om	4,800		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,225		
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	76,875		
	2010237318750	Distantieri	buc	11,250		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,750		
58	CC03A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Укладка сетки 4C Vr 5 mm 100x100 mm)	kg	28,600	26,678 <hr/> 3,465	762,995 <hr/> 99,099
	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,144		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,143		
	2873122000	Plase sudate 4CVr 5 mm 100x100 mm	kg	28,886		
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,143		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,286		
	2010237318750	Distantieri	buc	8,580		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,017		
59	CA03H1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu pompa pe verticala pina la 10 m inclusiv si pe orizontala pe lungimi mai mari de 15 m, beton simplu clasa C 20/8 (Bc 20/B 20) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,020	m3	12,500	1 745,874 <hr/> 52,360	21 823,425 <hr/> 654,500
	7123010010200	Betonist	h-om	7,875		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,625		
	2663102100550 01	Beton clasa B15	m3	13,069		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,825		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	1,500		
	2811230007665	Conducta pt. turnare beton prin pompare, inclusiv coliere de prindere	h-ut	18,750		

1	2	3	4	5	6	7
		(metru)				
	2410520006800	Autopompa	h-ut	1,000		
Total Rampa de acces Ra-1, Ra-2						56 919,231
Inclusiv salariu						11 817,113
Total Lucrari de constructii						525 550,880
Inclusiv salariu						147 516,138
Cheltuieli directe			lei		525 550,880	
CAS			24,00 %		35 403,873	
Cheltueli de transport			8,00 %		26 840,504	
Total			100,00 +		587 795,257	
Cheltueli de regie			10,00 %		58 779,525	
Total			100,00 +		646 574,782	
Beneficiul de deviz			4,00 %		25 862,991	
Total			100,00 +		672 437,773	
TVA			20,00 %		134 487,555	

Total deviz: **806 925,328**
Inclusiv salariu **147 516,138**

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)