

Protectia anticoroziva a echipamentului electrotehnic

Sursa 1

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Lucrari de constructie

Valoarea de deviz 177 199,83 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Protectia anticoroziva a recipientilor 20 m3. 1 buc				
1	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	64,000	23,75 7,00	1 520,00 448,00
2	RpIzF05A	Vopsitoruii intr-un strat, (metal) a straturilor finale de protectie anticoroziva, executate cu stabilizator de rugina .	m2	64,000	45,12 28,00	2 887,91 1 792,00
3	RpIzA05H 1	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice, executate cu voopsea-aluminiu (doua strat grund), pentru executie mecanizata	m2	64,000	127,73 86,80	8 174,45 5 555,20
4	RpIzA05J	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice, executate cu email perclorvinilic (un strat suplimentar aplicat pe suprafete	m2	17,650	65,88 55,30	1 162,70 976,04

1	2	3	4	5	6	7
		de metal vopsite) Color Galben				
5	RpIzA05J	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice, executate cu email perclorvinilic (un strat suplimentar aplicat pe suprafete de metal vopsite) Color Rosu	m2	0,860	65,87 55,30	56,65 47,56
6	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	52,000	71,40 52,50	3 712,96 2 730,00
		Total Protectia anticoroziva a recipientilor 20 m3. 1 buc Inklusiv salariu				17 514,67 11 548,80
		2. Protectia anticoroziva a canalilor metalice de cablu				
7	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	520,000	23,75 7,00	12 350,00 3 640,00
8	RpIzF05A	Vopsitoruii intr-un strat, (metal) a straturilor finale de protectie anticoroziva, executate cu stabilizator de rugina .	m2	520,000	45,12 28,00	23 464,25 14 560,00
9	RpIzA05J1	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice, executate cu email perclorvinilic (un strat suplimentar aplicat pe suprafete de metal vopsite), pentru executie mecanizata Color Gri K=2	m2	520,000	118,95 72,80	61 854,47 37 856,00
		Total Protectia anticoroziva a canalilor metalice de cablu Inklusiv salariu				97 668,71 56 056,00

		Total	lei	115 183,38
		Asigurarea soc	24,00 %	16 225,15
		Total	100,00 +	131 408,53

1	2	3	4	5	6	7
		Transport	4,00 %			1 203,71
		Total	100,00 +			132 612,24
		Depozit	1,00 %			300,93
		Total	100,00 +			132 913,16
		Cheltuiiele de regie	10,00 %			13 291,32
		Total	100,00 +			146 204,48
		Beneficiu de deviz	1,00 %			1 462,04
		Total	100,00 +			147 666,52
		TVA	20,00 %			29 533,31
						177 199,83
		Total deviz:				
		Inclusiv salariu				67 604,80

Intocmit

Admin. Mardare Denis

(funcția, semnătura, numele, prenumele)




Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)