

**Lucrari de reparatie si
constructie a Sectorului de politie
nr.1 a IP Ungheni al IGP**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
Amenajarea teritoriului**

Valoarea de deviz 72 393,97 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Amenajarea teritoriului				
		1.1. Trotuar din placa de beton (130,0 m2)				
1	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	26,0000	359,966 15,529	9 359,113 403,751
2	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	130,0000	150,633 24,928	19 582,250 3 240,600
3	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton (C15, PB100.20.8)	m	65,0000	114,586 11,935	7 448,064 775,749
		<i>Total</i>	Lei			36 389,427
		Total Trotuar din placa de beton (130,0 m2) Inclusiv salariu				36 389,427 4 420,100

1	2	3	4	5	6	7
		1.2. Poarta din metal L=3,5m, H=1,8m, "GARDLINE" (1 buc)				
4	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat	m2	6,3000	1 098,495 69,690	6 920,516 439,048
5	CK17F1	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati pina la 10 mp inclusiv din profiluri de mase plastice (panel "carbolux")	m2	6,3000	231,513 85,784	1 458,534 540,438
		<i>Total</i>	Lei			8 379,050
		Total Poarta din metal L=3,5m, H=1,8m, "GARDLINE" (1 buc) Inklusiv salariu				8 379,050 979,486
		<i>Total</i>	Lei			44 768,477
		<i>Asigurari sociale</i>	22,5 %			1 214,907
		<i>Transportarea materiale</i>	10 %			3 722,728
		<i>Total</i>				49 706,112
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,5 %			7 207,386
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			3 414,810
		<i>Total</i>				60 328,308
		Total Amenajarea teritoriului Inklusiv salariu				60 328,308 5 399,586

		Total	Lei	60 328,31
		TVA	20 %	12 065,66
		Total		72 393,97
		Total deviz: Inklusiv salariu		72 393,97 5 399,59

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

