

## Intretinerea drumurilor publice locale de interes raional pe timp de primavara, vara, toamna 2026

(denumirea obiectivului)

### DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 7 387 101,95 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Intretinerea drumurilor publice locale de interes raional pe timp de primavara, vara, toamna 2026</b>  <b>1.1. Intretinerea de rutina a drumurilor locale</b>  <b>1.1.1. d/a L336 M5-Lupa-Recea-Vatici, km 0-4,6</b>				
1	DH03A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder	100m2	140,000	43,12	6 037,38
2	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	4,000	397,02	1 588,06
3	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	40,000	813,00	32 519,86
4	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini	100m2	4,000	970,60	3 882,38
5	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	7,000	128,66	900,59
6	TsI50A10	Transportarea crengilor cu tractor	t	7,000	82,29	576,06

1	2	3	4	5	6	7
		MTZ-82 la distanta de 10 km				
7	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	4,000	98,42	393,67
		<i>Total</i>	lei			45 898,00
		<b>Total d/a L336 M5-Lupa-Recea-Vatici, km 0-4,6 Inclusiv salariu</b>				<b>45 898,00 11 359,56</b>
		<b>1.1.2. d/a L354 G95-Pirjolteni-R25, km 0-6,1</b>				
8	DH03A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder	100m2	549,000	43,12	23 675,15
9	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material (PC 13,300 - PC 12,300 )	100m2	80,000	5 161,16	412 893,02
10	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	36,600	397,02	14 530,78
11	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	6,200	9 718,54	60 254,96
12	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	36,000	813,00	29 267,87
13	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini	100m2	42,000	970,60	40 765,03
14	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	20,000	128,66	2 573,12
15	TsI50A10	Transportarea crengilor cu tractor MTZ-82 la distanta de 10 km	t	20,000	82,30	1 645,90
16	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	24,400	98,42	2 401,41
17	TsH73A	Taierea manuala de pe scara a coroanei la arbori cu diametrul 26-40 cm	buc	220,000	175,96	38 710,32

1	2	3	4	5	6	7
18	RpDA17B	Revopsirea parapetelor metalice la pod	m2	35,000	119,62	4 186,59
		<i>Total</i>	lei			630 904,15
		<b>Total d/a L354 G95-Pirjolteni-R25, km 0-6,1 Inclusiv salariu</b>				<b>630 904,15 156 216,00</b>
		<b>1.1.3. Constructia podetului d/a L354 G95-Pirjolteni-R25, km 0-6,1(se diccuta cu beneficiarul)</b>				
19	TsC03B2	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in depozit teren catg. II (canalului de scurgere)	100 m3	0,050	1 118,60	55,93
20	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (pentru tub)	100 m3	0,100	895,70	89,57
21	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapatarii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	10,000	194,88	1 948,76
22	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea)	100 m3	0,250	983,08	245,77
23	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	45,000	17,59	791,40
24	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3	0,250	309,76	77,44
25	TsC54B	Strat de fundatie din balast D=0 GA	m3	3,000	805,12	2 415,35
26	DI119	Fundatii monolite din beton la edificiile artificiale (beton C16/20 XF1) Alte utilaje=1,0300	m3	3,500	2 731,10	9 558,86

1	2	3	4	5	6	7
27	DI119	Fundatii monolite din beton la edificiile artificiale (rigola din beton C30/37 XC4 XD1 XF4) Alte utilaje=1,0300	m3	3,280	3 088,20	10 129,28
28	DI119	Fundatii monolite din beton la edificiile artificiale (descarcator-put din beton C30/37 XC4 XD1 XF4) Alte utilaje=1,0300	m3	3,280	3 088,20	10 129,28
29	DI122	Montarea podetelor, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri (corpul podetului din beton armat cu diam. 1m, 3k3100) 11 buc	m3	3,850	11 641,56	44 820,01
30	DI125	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (aripi CT1) 4 buc Alte materiale=1,0300	m3	6,080	8 864,97	53 899,04
31	DI125	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (aripi CT3 ) 4 buc Alte materiale=1,0300	m3	4,520	8 864,98	40 069,73
32	DI119	Fundatii monolite din mortar de ciment M20 Alte utilaje=1,0300	m3	1,000	2 476,07	2 476,07
33	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,0300	m2	217,800	122,21	26 617,24
34	DI120	Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,0300	m2	20,400	277,69	5 664,85
35	IzK01A	Materiale izolante fibroase, aplicate prin indesare (vata minerala, vata de sticla, azbest fibra, sortiment V-VII) (конопатка швов паклей)	t	0,245	3 472,00	850,64
36	pretul firmei	Cilti bitumat (se aduga la norma IzK01A)	kg	237,420	35,00	8 309,70
37	TsD03A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi	100 m3	1,047	444,97	465,88

1	2	3	4	5	6	7
		de 15-20 cm, teren catg. I sau II				
38	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	1,047	1 146,79	1 200,69
39	PC02A	Cofraje pentru betoane executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane (pentru descarcat-put)	m2	72,900	141,23	10 295,80
40	DI130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit C30/37 XC4 XD1 XF4 h=15 cm pe fundatie din balast h=10 cm la intrare Alte materiale=1,0300 Alte utilaje=1,0300	100m2	0,282	60 009,29	16 922,62
41	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 k=-7 Coeficient la manoperei=7,0000 Coeficient la pentru materiale=7,0000 Coeficient la utilajului=7,0000	100m2	-0,282	22 282,98	-6 283,80
42	PD04A	Montarea armaturilor A240	kg	62,000	22,93	1 421,91
43	DI130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit C30/37 XC4 XD1 XF4 h=15 cm pe fundatie din balast h=10 cm taluze Alte materiale=1,0300 Alte utilaje=1,0300	100m2	0,329	60 009,00	19 742,96
44	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 k=-7 Coeficient la manoperei=7,0000 Coeficient la pentru materiale=7,0000 Coeficient la utilajului=7,0000	100m2	-0,329	22 283,92	-7 331,41
45	PD04A	Montarea armaturilor A240	kg	72,400	22,93	1 660,42
46	DI130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit C30/37 XC4 XD1 XF4 h=15 cm pe fundatie din balast h=10 cm la iesire Alte materiale=1,0300 Alte utilaje=1,0300	100m2	0,701	60 009,44	42 066,62
47	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma	100m2	-0,701	9 550,29	-6 694,75

1	2	3	4	5	6	7
		DI130 k=-3 Coeficient la manoperei=3,0000 Coeficient la pentru materiale=3,0000 Coeficient la utilajului=3,0000				
48	PD04A	Montarea armaturilor A240	kg	154,200	22,93	3 536,42
49	DI119	Fundatii monolite din beton C30/37 XC4 XD1 XF4 la edificiile artificiale (suport) Alte utilaje=1,0300	m3	1,100	3 088,09	3 396,90
50	DI129	Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri	m3	13,400	742,74	9 952,69
		<i>Total</i>	lei			308 501,87
		<b>Total Constructia podetului d/a L354 G95-Pirjolteni-R25, km 0-6,1(se diccuta cu beneficiarul) Inklusiv salariu</b>				<b>308 501,87 55 349,85</b>
		<b>1.1.4. d/a L406 R25-acces spre s.Micleuseni, km 0-1,0</b>				
51	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	88,000	325,26	28 622,91
52	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	6,000	98,42	590,51
53	RpDA17B	Revopsirea parapetelor metalice la pod	m2	38,000	119,62	4 545,44
		<i>Total</i>	lei			33 758,86
		<b>Total d/a L406 R25-acces spre s.Micleuseni, km 0-1,0 Inklusiv salariu</b>				<b>33 758,86 10 178,96</b>
		<b>1.1.5. d/a L407 R25-acces spre s.Dolna, km 0-1,5</b>				
54	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	126,000	325,26	40 982,79
55	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	9,000	98,42	885,77
56	RpDA17B	Revopsirea parapetelor metalice la pod	m2	35,000	119,62	4 186,59
		<i>Total</i>	lei			46 055,15

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total d/a L407 R25-acces spre s.Dolna, km 0-1,5 Inclusiv salariu</b>				<b>46 055,15 12 708,56</b>
		<b>1.1.6. d/a L408 Codreanca-Onesti, km 0-5,9</b>				
57	TsA02C	(Curatarea podetului)Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m3	1,500	199,61	299,41
58	DII58A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, grosime 5 cm (Pod)	m2	80,000	364,37	29 149,27
59	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini	100m2	10,000	970,60	9 705,96
60	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	9,000	128,66	1 157,90
61	TsI50A10	Transportarea crengilor cu tractor MTZ-82 la distanta de 10 km	t	9,000	82,29	740,65
62	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	35,400	98,42	3 484,02
63	TsG14A	Cosirea vegetatiei ierboase	100m2	12,000	58,65	703,82
64	RpDA17B	Revopsirea parapetelor metalice la pod	m2	65,000	119,62	7 775,11
		<i>Total</i>	lei			53 016,14
		<b>Total d/a L408 Codreanca-Onesti, km 0-5,9 Inclusiv salariu</b>				<b>53 016,14 23 154,00</b>
		<b>1.1.7. d/a L408.1 Drum de acces spre s. Tiganestii, km 0-2,6</b>				
65	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material (2600mlx6ml=15600m2)	100m2	156,000	5 161,16	805 141,38
66	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu	1 km	15,600	397,02	6 193,45

1	2	3	4	5	6	7
		autogreder				
67	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	5,000	813,00	4 064,98
68	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	15,600	98,42	1 535,33
69	RpDA17B	Revopsirea parapetelor metalice la pod	m2	20,000	119,62	2 392,34
		<i>Total</i>	lei			819 327,48
		<b>Total d/a L408.1 Drum de acces spre s. Tiganestii, km 0-2,6 Inklusiv salariu</b>				<b>819 327,48 85 356,45</b>
		<b>1.1.8. d/a L409 G81-Radeni- Dragusenii, km 0-3,5</b>				
70	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	120,000	325,26	39 031,22
71	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	14,000	397,02	5 558,22
72	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	21,000	98,42	2 066,79
73	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini	100m2	8,000	970,60	7 764,77
74	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	5,000	128,66	643,28
75	TsI50A10	Transportarea crengilor cu tractor MTZ-82 la distanta de 10 km	t	5,000	82,29	411,47
76	RpDA17B	Revopsirea parapetelor metalice la pod	m2	56,000	119,62	6 698,55
		<i>Total</i>	lei			62 174,30
		<b>Total d/a L409 G81-Radeni- Dragusenii, km 0-3,5 Inklusiv salariu</b>				<b>62 174,30 22 910,23</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>1.1.9. d/a L410 R6-drum de acces spre s.Micauti, km 0-6,0</b>				
77	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	150,000	364,37	54 654,88
78	DI158A	Frezarea gropilor la imbracamintea degradata: grosime 4 cm ( Se exclud Beton asfaltic, Bitum, Asfaltator, Topitor de bitum, Placa compactoare)	m2	1 200,000	57,60	69 116,05
79	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6 l/m2	t	0,720	11 465,65	8 255,27
80	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica( Nisip bitumat se exclude)	m2	1 200,000	201,52	241 820,93
81	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	24,000	397,02	9 528,38
82	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini	100m2	12,000	970,60	11 647,15
83	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	10,250	128,66	1 318,72
84	TsI50A10	Transportarea crengilor cu tractor MTZ-82 la distanta de 10 km	t	10,250	82,29	843,52
85	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	24,000	98,42	2 362,04
		<i>Total</i>	lei			399 546,94
		<b>Total d/a L410 R6-drum de acces spre s.Micauti, km 0-6,0 Inklusiv salariu</b>				<b>399 546,94 27 323,31</b>
		<b>1.1.10. d/a L411 M5-drum de acces spre s. Greblesti, km 0-2,0</b>				
86	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor	100m2	12,000	970,60	11 647,15

1	2	3	4	5	6	7
		impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini				
87	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	30,000	5 161,16	154 834,88
88	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	10,000	128,66	1 286,56
89	TsI50A10	Transportarea crengilor cu tractor MTZ-82 la distanta de 10 km	t	10,000	82,30	822,95
90	DH03A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder	100m2	360,000	43,12	15 524,69
91	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	12,000	397,02	4 764,19
92	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	12,000	98,42	1 181,03
		<i>Total</i>	lei			190 061,45
		<b>Total d/a L411 M5-drum de acces spre s. Greblesti, km 0-2,0 Inklusiv salariu</b>				<b>190 061,45 28 974,09</b>
		<b>1.1.11. d/a L412 Drum de acces spre s. Recea, km 0-4,2</b>				
93	DH03A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder	100m2	504,000	43,12	21 734,56
94	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	16,800	397,02	6 669,87
95	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	10,000	813,00	8 129,96
96	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	16,800	98,42	1 653,43
97	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm,	100m2	26,000	970,60	25 235,50

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini				
98	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	20,000	128,66	2 573,12
99	TsI50A10	Transportarea crengilor cu tractor MTZ-82 la distanta de 10 km	t	20,000	82,30	1 645,90
		<i>Total</i>	lei			67 642,34
		<b>Total d/a L412 Drum de acces spre s. Recea, km 0-4,2 Inclusiv salariu</b>				<b>67 642,34 29 721,81</b>
		<b>1.1.12. d/a L413 Drum de acces spre s. Saca, km 0-2,9</b>				
100	DH03A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder	100m2	8,500	43,12	366,56
101	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material (2100mlx6ml=12600m2)	100m2	126,000	5 161,16	650 306,50
102	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	11,600	397,02	4 605,38
103	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	11,600	98,42	1 141,65
		<i>Total</i>	lei			656 420,09
		<b>Total d/a L413 Drum de acces spre s. Saca, km 0-2,9 Inclusiv salariu</b>				<b>656 420,09 66 708,89</b>
		<b>1.1.13. d/a L414 Drum de acces spre s. Negresti, km 0-1,5</b>				
104	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	6,000	397,02	2 382,09
105	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	6,000	98,42	590,51
		<i>Total</i>	lei			2 972,60
		<b>Total d/a L414 Drum de acces spre s. Negresti, km 0-1,5 Inclusiv salariu</b>				<b>2 972,60 102,17</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>1.1.14. d/a L415 R1-Rosceni-statia Ghidighici, km 0-13,0</b>				
106	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	320,000	325,26	104 083,28
107	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini	100m2	38,000	970,60	36 882,65
108	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	25,000	128,66	3 216,40
109	TsI50A10	Transportarea crengilor cu tractor MTZ-82 la distanta de 10 km	t	25,000	82,29	2 057,37
110	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	52,000	98,42	5 117,77
111	RpDA17B	Revopsirea parapetelor metalice la pod	m2	65,000	119,62	7 775,11
		<i>Total</i>	lei			159 132,58
		<b>Total d/a L415 R1-Rosceni-statia Ghidighici, km 0-13,0 Inclusiv salariu</b>				<b>159 132,58 70 565,93</b>
		<b>1.1.15. d/a L416 Bucovat - Galesti - Zubresti, km 0-10,1</b>				
112	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	116,000	325,26	37 730,17
113	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic h=10cm	m3	12,000	270,89	3 250,66
114	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta h=24	m3	28,800	45,57	1 312,46
115	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.(incarcarea)	100 m3	0,408	2 084,14	850,33
116	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta	t	57,000	28,94	1 649,52

1	2	3	4	5	6	7
		de 2 km				
117	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.(h=26cm)	100 m3	0,312	2 084,04	650,22
118	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	54,600	28,94	1 580,06
119	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	1,200	1 585,47	1 902,56
120	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip h=10cm	m3	12,000	833,90	10 006,85
121	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire h=24	m3	28,800	771,74	22 226,25
122	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire h=16cm	m3	19,200	900,95	17 298,30
123	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.65l/m2	t	0,078	11 460,00	893,88
124	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala ( nisipul bitumat si otelul patrat se exclud din normativ)	m2	973,000	277,65	270 152,15
125	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3l/m2	t	0,036	11 471,67	412,98
126	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	120,000	205,34	24 640,30

1	2	3	4	5	6	7
127	DH03A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder	100m2	168,000	43,12	7 244,85
128	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	216,000	129,37	27 944,44
129	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	28,000	397,02	11 116,44
130	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	18,000	813,00	14 633,94
131	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini	100m2	24,000	970,60	23 294,30
132	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	16,000	128,66	2 058,50
133	TsI50A10	Transportarea crengilor cu tractor MTZ-82 la distanta de 10 km	t	16,000	82,30	1 316,72
134	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	28,000	98,42	2 755,72
135	TsG14A	Cosirea vegetatiei ierboase	100m2	16,000	58,65	938,43
136	RpDA17B	Revopsirea parapetelor metalice la pod	m2	36,000	119,62	4 306,21
		<i>Total</i>	lei			490 166,24
		<b>Total d/a L416 Bucovat - Galesti - Zubresti, km 0-10,1 Inclusiv salariu</b>				<b>490 166,24 64 153,40</b>
		<b>1.1.16. d/a L417 R25- drum de acces spre statia Bucovat, km 0-1,2</b>				
137	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	35,000	325,26	11 384,11

1	2	3	4	5	6	7
138	DH03A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder	100m2	42,000	43,12	1 811,21
139	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	4,800	397,02	1 905,68
140	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	3,000	813,00	2 438,99
141	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini	100m2	14,000	970,60	13 588,34
142	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	8,000	128,66	1 029,25
143	TsI50A10	Transportarea crengilor cu tractor MTZ-82 la distanta de 10 km	t	8,000	82,30	658,36
144	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	4,800	98,42	472,40
		<i>Total</i>	lei			33 288,34
		<b>Total d/a L417 R25- drum de acces spre statia Bucovat, km 0-1,2 Inklusiv salariu</b>				<b>33 288,34 17 736,93</b>
		<b>1.1.17. d/a L418 R1- asces spre s. Tatarasti, km 0-4,9</b>				
145	DI158A	Frezarea gropilor la imbracamintea degradata: grosime 4 cm ( Se exclud Beton asfaltic, Bitum, Asfaltator, Topitor de bitum, Placa compactoare)	m2	1 800,000	57,60	103 674,08
146	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6 l/m2	t	1,080	11 465,65	12 382,90
147	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica( Nisip bitumat	m2	1 800,000	201,52	362 731,39

1	2	3	4	5	6	7
		se exclude)				
148	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	240,000	325,26	78 062,46
149	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini	100m2	25,000	970,60	24 264,90
150	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	23,000	128,66	2 959,09
151	TsI50A10	Transportarea crengilor cu tractor MTZ-82 la distanta de 10 km	t	23,000	82,29	1 892,78
152	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	20,000	98,42	1 968,37
153	TsG14A	Cosirea vegetatiei ierboase	100m2	22,000	58,65	1 290,34
154	RpDA17B	Revopsirea parapetelor metalice la pod	m2	124,000	119,62	14 832,51
		<i>Total</i>	lei			604 058,82
		<b>Total d/a L418 R1- acces spre s. Tatarasti, km 0-4,9 Inclusiv salariu</b>				<b>604 058,82 66 815,98</b>
		<b>1.1.18. d/a L419 R25-drum de acces spre s.Lozova, km 0-2,0</b>				
155	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	86,000	325,26	27 972,37
156	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	8,000	397,02	3 176,13
157	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	8,000	98,42	787,34
158	RpDA17B	Revopsirea parapetelor metalice la pod	m2	46,000	119,62	5 502,38
		<i>Total</i>	lei			37 438,22
		<b>Total d/a L419 R25-drum de acces spre s.Lozova, km 0-2,0 Inclusiv salariu</b>				<b>37 438,22 10 839,26</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>1.1.19. d/a L420 M1- drum de acces spre s. Lozova, km 0-7,2</b>				
159	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material (6x2000m=12 000m2(PC 7,2 - PC 5,2))	100m2	120,000	5 360,66	643 279,53
160	DH03A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder	100m2	436,000	43,12	18 802,12
161	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	150,000	129,37	19 405,86
162	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	21,600	397,02	8 575,54
163	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	15,000	813,00	12 194,95
164	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini	100m2	38,000	970,60	36 882,65
165	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	26,000	128,66	3 345,06
166	TsI50A10	Transportarea crengilor cu tractor MTZ-82 la distanta de 10 km	t	26,000	82,30	2 139,67
167	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	28,600	98,42	2 814,77
168	TsH73A	Taierea manuala de pe scara a coroanei la arbori cu diametrul 26-40 cm	buc	160,000	175,96	28 152,96
169	TsH92C	Incarcarea in auto crengi	t	18,000	61,49	1 106,82
170	TsI50A10	Transportarea crengilor cu tractor MTZ-82 la distanta de 10 km	t	18,000	82,30	1 481,31

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			778 181,24
		<b>Total d/a L420 M1- drum de acces spre s. Lozova, km 0-7,2 Inclusiv salariu</b>				<b>778 181,24 135 759,33</b>
		<b>1.1.20. d/a L422 R1- acces spre s. Cojusna, km 0-3,8</b>				
171	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	20,000	325,26	6 505,20
172	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	15,200	98,42	1 495,97
		<i>Total</i>	lei			8 001,17
		<b>Total d/a L422 R1- acces spre s. Cojusna, km 0-3,8 Inclusiv salariu</b>				<b>8 001,17 1 715,67</b>
		<i>Total</i>	lei			5 426 545,98
		<b>Total Intretinerea de rutina a drumurilor locale Inclusiv salariu</b>				<b>5 426 545,98 897 650,38</b>
		<b>1.2. Montarea indicatoarelor rutiere</b>				
173	RpDE11A	Plantarea stilpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,0200	buc	18,000	892,92	16 072,49
174	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat (Indicatoare standart , TR.900;Patrat900x900;Cerc D-70) (se discuta cu beneficiarul) Materiale marunte (cirpe, petrol, etc.)=1,0300	buc	18,000	1 254,73	22 585,06
		<i>Total</i>	lei			38 657,55
		<b>Total Montarea indicatoarelor rutiere Inclusiv salariu</b>				<b>38 657,55 3 405,60</b>
		<b>1.3. Executarea marcajului pietonal</b>				
175	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu	m2	162,000	149,50	24 219,35

1	2	3	4	5	6	7
		vopsea de email (alba 0,4*4m) pe suprafete carosibile (15 treceri) Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,0300				
176	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email (rosie 0,6*4m) pe suprafete carosibile (15 treceri) Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,0300	m2	239,400	153,21	36 678,52
		<i>Total</i>	lei			60 897,87
		<b>Total Executarea marcajului pietonal Inclusiv salariu</b>				<b>60 897,87 22 783,47</b>
		<i>Total</i>	lei			5 526 101,40
		<b>Total Intretinerea drumurilor publice locale de interes raional pe timp de primavara, vara, toamna 2026 Inclusiv salariu</b>				<b>5 526 101,40 923 839,45</b>

		Total	lei	5 526 101,40
		Asigurarea sociala si medicala	24 %	221 721,47
		Cheltuieli directe		5 747 822,87
		Cheltuieli de regie	5 %	287 391,14
		Beneficiu de deviz	2 %	120 704,28
		Total		6 155 918,29
		TVA	20 %	1 231 183,66
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>7 387 101,95</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

# Intretinerea drumurilor publice locale de interes raional pe timp de primavara, vara, toamna 2026

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

## Deviz local de resurse №

**Valoarea de deviz 7 387 101,95 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

### Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	5,580	94,60	527,87
2.	7123011000200	Betonist	h-om	4,680	94,60	442,73
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	25,974	94,60	2 457,14
4.	71240100107001	Dulgher	h-om	69,255	94,60	6 551,52
5.	7129020012800	Pavator	h-om	2 890,920	94,60	273 481,03
6.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	31,000	94,60	2 932,59
7.	7129040010110	Asfaltator	h-om	1 340,440	94,60	126 805,62
8.	7134050013240	Izolator - termic	h-om.	6,3406	94,60	599,82
9.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	457,600	94,60	43 288,96
10.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	48,168	94,60	4 556,69
11.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3 178,2275	94,60	300 660,31
12.	931006001992	Piesagist-floricultor	h-om	706,800	94,60	66 863,28
13.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	72,800	94,60	6 886,87
14.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	218,412	94,60	20 661,78
15.	9310060019930	Muncitor	h-om	709,548	94,60	67 123,24
<b>Total manopera</b>						<b>923 839,45</b>

### Materiale:

1.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	137,193	1 800,00	246 947,40
2.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	293,280	2 000,00	586 560,00
3.	1212121212121	apa	m3	1 280,000	45,00	57 600,00
4.	1411122201001	Piatra bruta pentru constructii	m3	13,534	475,00	6 428,65
5.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	3,8976	475,00	1 851,36
6.	14111222016601-1	Balast D=0	m3	14,4595	540,00	7 808,14
7.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	59,9808	475,00	28 490,88
8.	1411122201752	Piatra sparta LA30	m3	2 156,001	475,00	1 024 100,48
9.	1411122201752-1	Balast D=0 GA	m3	3,450	540,00	1 863,00
10.	14111222017520123	Piatra sparta LA30	m3	660,000	505,00	333 300,00
11.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	450,800	475,00	214 130,00
12.	141112220175210123	Piatra sparta 10-20	m3	138,000	505,00	69 690,00

13.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	15,732	480,00	7 551,36
14.	14221022055070	Beton asfaltic	t	132,365	2 000,00	264 730,00
15.	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	26,450	2 000,00	52 900,00
16.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	15,600	2,50	39,00
17.	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,1312	5 500,00	721,60
18.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,589	5 500,00	3 239,50
19.	2010102903543	Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942	m3	0,0292	5 500,00	160,60
20.	2010102907905	Grinda rasin cls C gr 100/120-350/350mm l=3-6m	m3	0,0948	5 500,00	521,40
21.	2020112928335	Panou de cofraj cu placaj de 8 mm	m2	4,374	350,00	1 530,90
22.	2320166200670	White spirit rafinat tip A	l	15,600	45,00	702,00
23.	2320187315789	Decofrol	kg	10,935	58,00	634,23
24.	23203226000361	Bitum pt. hidroizolatii	t	1,1524	12 000,00	13 828,80
25.	23203226000401	Bitum	t	2,195	11 000,00	24 145,00
26.	23203226001101	Bitum	t	0,8286	11 000,00	9 114,60
27.	2430116100797	Grund miniu de plumb	kg	52,000	70,00	3 640,00
28.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	109,200	70,00	7 644,00
29.	2430116103220	Vopsea alba V-101-1	kg	120,1392	75,00	9 010,44
30.	2430116103220-1	Vopsea rosie V-101-1	kg	177,539	80,00	14 203,12
31.	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	144,7047	25,00	3 617,61
32.	2513206629274	Placi din cauciuc 5 mm	kg	47,1323	35,00	1 649,63
33.	26151073261061	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu.	buc	18,540	1 150,00	21 321,00
34.	26631021000-1	Mortar de ciment M20	m3	1,020	1 500,00	1 530,00
35.	2663102100000-C16/20	Beton C16/20 XF1	m3	5,8628	1 750,00	10 259,90
36.	2663102100000-C30/37	Beton C30/37 XC4 XD1 XF4	m3	21,9813	2 100,00	46 160,73
37.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,836	1 900,00	3 488,40
38.	266612280-35	corp podet tubular 3k3, 100	m3	3,850	8 904,76	34 283,33
39.	266612282151	Aripi CT1	m3	6,2624	7 300,00	45 715,52
40.	266612282153	Aripi CT3	m3	4,6556	7 300,00	33 985,88
41.	26821122056811	Azbest crisolitic cal. II fulgi	t	0,3589	1 000,00	358,90
42.	2682132601800	Impislitura din fibre sticla bitumata	m2	49,1681	30,00	1 475,04
43.	271060200100	Otel beton A240	kg	288,600	14,00	4 040,40
44.	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	15,568	36,00	560,45
45.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	34,320	36,00	1 235,52
46.	2746133803141	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	4,329	28,00	121,21
47.	2746133803143	Sirma moale obisnuita D=3 mm	kg	5,1759	28,00	144,93
48.	2811106301795	Stilp metalic confectionat industrial...(pt.informatie)	buc	18,360	550,00	10 098,00
49.	2873122000751	Piese forjate	kg	60,8111	12,00	729,74
50.	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	37,080	2,00	74,16
51.	2874115826423	Surub hexagonal M-6x30 mm	buc	74,160	2,00	148,32
52.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	37,080	0,50	18,54
53.	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,7416	36,00	26,70
54.	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,3708	36,00	13,35
55.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	74,160	0,86	63,48
56.	2875276311528	Scoabe din otel	kg	3,0618	10,00	30,62
57.	4029050	Mortar de ciment M20	m3	1,8401	1 500,00	2 760,15
58.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	27,684	45,00	1 245,78

59.	4100126202818	Ара	m3	0,300	454,00	136,20
60.	87859	Пакия просмоленая	kg	244,5862	35,00	8 560,52
		<b>Total materiale de construcții</b>				<b>3 226 940,47</b>

**Utilaje de construcții:**

1.	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	9,300	107,29	997,80
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	1,260	107,29	135,19
3.	29123400025101	Motocompresor	h-ut	143,875	13,77	1 981,15
4.	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	161,500	13,77	2 223,86
5.	2922140007000	Macara	h-ut	19,9796	1 000,00	19 979,60
6.	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	19,2672	500,00	9 633,60
7.	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	193,800	846,00	163 954,80
8.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,5742	452,17	259,63
9.	29522200003547	Autogreder	h-ut	316,396	684,51	216 576,23
10.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	333,814	684,51	228 499,02
11.	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	420,864	288,28	121 326,67
12.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	1 111,580	323,24	359 307,12
13.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,680	490,16	823,47
14.	29522400040040	Compactor	h-ut	16,114	490,16	7 898,44
15.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	46,4878	490,16	22 786,47
16.	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	13,800	190,00	2 622,00
17.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	15,900	769,89	12 241,25
18.	2952260003000	Excavator	h-ut	18,848	436,92	8 235,07
19.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,8955	436,92	391,27
20.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	3,4344	436,92	1 500,55
21.	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,3974	684,51	272,02
22.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,496	684,51	339,52
23.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,7806	684,51	534,33
24.	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	9,208	452,17	4 163,59
25.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	9,300	30,07	279,65
26.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,8783	30,07	327,11
27.	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	1,840	452,17	831,99
28.	29525000050040	Tractor	h-ut	107,192	452,17	48 468,99
29.	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	25,840	452,17	11 684,07
30.	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,3974	452,17	179,69
31.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	43,0419	452,17	19 462,24
32.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	1,215	651,36	791,40
33.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	20,1823	452,17	9 125,83
34.	3410541000002	Autocisterna	h-ut	153,600	452,17	69 453,32
35.	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	62,000	452,17	28 034,54
		<b>Total utilaje de construcții</b>				<b>1 375 321,48</b>

Total	lei	5 526 101,40
Asigurarea sociala si medicala	24 %	221 721,47

Cheltuieli directe		5 747 822,87
Cheltuieli de regie	5 %	287 391,14
Beneficiu de deviz	2 %	120 704,28
Total		6 155 918,29
TVA	20 %	1 231 183,66

**Total deviz:**

**7 387 101,95**

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Intretinerea drumurilor publice locale de interes raional pe timp de primavara, vara, toamna 2026**

**Investitor Aparatul Presedintelui raionului Straseni**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Intretinerea drumurilor publice locale de interes raional pe timp de primavara, vara, toamna 2026</b>				
		<b>1.1. Intretinerea de rutina a drumurilor locale</b>				
		<b>1.1.1. d/a L336 M5-Lupa-Recea-Vatici, km 0-4,6</b>				
1	DH03A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder	100m2			43,12
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0630	684,51	43,12
		<i>Total</i>	lei			6 037,38
2	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km			397,02
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,5800	684,51	397,02
		<i>Total</i>	lei			1 588,06
3	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m			813,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,7200	94,60	162,71
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,9500	684,51	650,28
		<i>Total</i>	lei			32 519,86
4	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini	100m2			970,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,2600	94,60	970,60
		<i>Total</i>	lei			3 882,38
5	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t			128,66
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	94,60	128,66
		<i>Total</i>	lei			900,59
6	TsI50A10	Transportarea crengilor cu tractor MTZ-82 la distanta de 10 km	t			82,29
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	452,17	82,29
		<i>Total</i>	lei			576,06
7	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km			98,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	94,60	17,03
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,1800	452,17	81,39
		<i>Total</i>	lei			393,67
		<b>1.1.2. d/a L354 G95-Pirjolteni-R25, km 0-6,1</b>				
8	DH03A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder	100m2			43,12
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0630	684,51	43,12
		<i>Total</i>	lei			23 675,15

1	2	3	4	5	6	7
9	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material (PC 13,300 - PC 12,300 )	100m2			5 161,16
	7129020012800	Pavator	h-om	5,5800	94,60	527,87
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,1500	475,00	546,25
	1411122201752	Piatra sparta LA30	m3	5,5000	475,00	2 612,50
	1212121212121	apa	m3	2,5000	45,00	112,50
	3410541000002	Autocisterna	h-ut	0,3000	452,17	135,65
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0710	452,17	32,10
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,1400	323,24	691,73
	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	0,8220	288,28	236,97
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,3880	684,51	265,59
		Total	lei			412 893,02
10	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km			397,02
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,5800	684,51	397,02
		Total	lei			14 530,78
11	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			9 718,54
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	94,60	3 594,80
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	436,92	1 328,24
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	684,51	219,04
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	684,51	54,76
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	452,17	4 521,70
		Total	lei			60 254,96
12	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m			813,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,7200	94,60	162,71
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,9500	684,51	650,28
		Total	lei			29 267,87
13	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini	100m2			970,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,2600	94,60	970,60
		Total	lei			40 765,03
14	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t			128,66
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	94,60	128,66
		Total	lei			2 573,12
15	TsI50A10	Transportarea crengilor cu tractor MTZ-82 la distanta de 10 km	t			82,30
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	452,17	82,30
		Total	lei			1 645,90
16	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km			98,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	94,60	17,03
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,1800	452,17	81,39
		Total	lei			2 401,41
17	TsH73A	Taierea manuala de pe scara a coroanei la arbori cu diametrul 26-40 cm	buc			175,96
	931006001992	Piesagist-floricultor	h-om	1,8600	94,60	175,96
		Total	lei			38 710,32
18	RpDA17B	Revopsirea parapetelor metalice la pod	m2			119,62
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,8800	94,60	83,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1400	94,60	13,24
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,2100	70,00	14,70
	2430116100797	Grund miniu de plumb	kg	0,1000	70,00	7,00
	2320166200670	White spirit rafinat tip A	l	0,0300	45,00	1,35
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	2,50	0,07
		Total	lei			4 186,59
		<b>1.1.3. Constructia podetului d/a L354 G95-Pirjolteni-R25, km 0-6,1(se diccuta cu beneficiarul)</b>				

1	2	3	4	5	6	7
19	TsC03B2	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in depozit teren catg. II (canalului de scurgere)	100 m3			1 118,60
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,5600	436,92	1 118,60
		Total	lei			55,93
20	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (pentru tub)	100 m3			895,70
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	436,92	895,70
		Total	lei			89,57
21	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapatarii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			194,88
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	94,60	194,88
		Total	lei			1 948,76
22	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea)	100 m3			983,08
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	436,92	983,08
		Total	lei			245,77
23	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t			17,59
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0270	651,36	17,59
		Total	lei			791,40
24	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3			309,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	94,60	34,04
	1411122201752	Piata sparta LA30	m3	0,0040	475,00	1,92
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	684,51	273,80
		Total	lei			77,44
25	TsC54B	Strat de fundatie din balast D=0 GA	m3			805,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,65
	1411122201752-1	Balast D=0 GA	m3	1,1500	540,00	621,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	454,00	45,40
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	107,29	45,06
		Total	lei			2 415,35
26	DII19	Fundatii monolite din beton la edificiile artificiale (beton C16/20 XF1) Alte utilaje=1,0300	m3			2 731,10
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	94,60	301,77
	2663102100000-C16/20	Beton C16/20 XF1	m3	1,0200	1 750,00	1 785,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	5 500,00	203,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	1 000,00	440,83
		Total	lei			9 558,86
27	DII19	Fundatii monolite din beton la edificiile artificiale (rigola din beton C30/37 XC4 XD1 XF4) Alte utilaje=1,0300	m3			3 088,20
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	94,60	301,77
	2663102100000-C30/37	Beton C30/37 XC4 XD1 XF4	m3	1,0200	2 100,00	2 142,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	5 500,00	203,57
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	1 000,00	440,85
		Total	lei			10 129,28
28	DII19	Fundatii monolite din beton la edificiile artificiale (descarcator-put din beton C30/37 XC4 XD1 XF4)	m3			3 088,20

1	2	3	4	5	6	7
		Alte utilaje=1,0300				
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	94,60	301,77
	2663102100000-C30/37	Beton C30/37 XC4 XD1 XF4	m3	1,0200	2 100,00	2 142,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	5 500,00	203,57
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	1 000,00	440,85
		Total	lei			10 129,28
29	DI122	Montarea podetelor, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri (corpul podetului din beton armat cu diam. 1m, 3k3100) 11 buc	m3			11 641,56
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,0000	94,60	756,80
	266612280-35	corp podet tubular 3k3, 100	m3	1,0000	8 904,76	8 904,76
	2922140007000	Macara	h-ut	1,9800	1 000,00	1 980,00
		Total	lei			44 820,01
30	DI125	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (aripi CT1) 4 buc Alte materiale=1,0300	m3			8 864,97
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,2500	94,60	307,45
	2663102100000-C16/20	Beton C16/20 XF1	m3	0,2100	1 750,00	378,52
	266612282151	Aripi CT1	m3	1,0000	7 300,00	7 519,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,6600	1 000,00	660,00
		Total	lei			53 899,04
31	DI125	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (aripi CT3 ) 4 buc Alte materiale=1,0300	m3			8 864,98
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,2500	94,60	307,45
	2663102100000-C16/20	Beton C16/20 XF1	m3	0,2100	1 750,00	378,54
	266612282153	Aripi CT3	m3	1,0000	7 300,00	7 519,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,6600	1 000,00	660,00
		Total	lei			40 069,73
32	DI119	Fundatii monolite din mortar de ciment M20 Alte utilaje=1,0300	m3			2 476,07
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	94,60	301,77
	26631021000-1	Mortar de ciment M20	m3	1,0200	1 500,00	1 530,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	5 500,00	203,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	1 000,00	440,80
		Total	lei			2 476,07
33	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,0300	m2			122,21
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,5640	94,60	53,35
	23203226000361	Bitum pt. hidroizolatii	t	0,0045	12 000,00	55,62
	4029050	Mortar de ciment M20	m3	0,0075	1 500,00	11,59
	26821122056811	Azbest crisolitic cal. II fulgi	t	0,0016	1 000,00	1,65
		Total	lei			26 617,24
34	DI120	Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,0300	m2			277,69
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,1600	94,60	109,74
	23203226000361	Bitum pt. hidroizolatii	t	0,0068	12 000,00	84,06
	4029050	Mortar de ciment M20	m3	0,0075	1 500,00	11,59
	2682132601800	Impisitura din fibre sticla bitumata	m2	2,3400	30,00	72,31
		Total	lei			5 664,85
35	IzK01A	Materiale izolante fibroase, aplicate prin indesare (vata minerala, vata de sticla, azbest fibra, sortiment V-VII) (конопатка швов паклей)	t			3 472,00
	7134050013240	Izolator - termic	h-om.	25,8800	94,60	2 448,24
	87859	Пакля просмоленная	kg	29,2500	35,00	1 023,76
		Total	lei			850,64
36	pretul firmei	Cilti bitumat (se aduga la norma IzK01A)	kg			35,00
	87859	Пакля просмоленная	kg	1,0000	35,00	35,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			8 309,70
37	TsD03A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II	100 m3			444,97
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,6500	684,51	444,97
		<i>Total</i>	lei			465,88
38	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3			1 146,79
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	94,60	834,36
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	30,07	312,43
		<i>Total</i>	lei			1 200,69
39	PC02A	Cofraje pentru betoane executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane (pentru descarcator-put)	m2			141,23
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	94,60	89,87
	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,0018	5 500,00	9,90
	2010102903543	Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942	m3	0,0004	5 500,00	2,20
	2010102907905	Grinda rasin cls C gr 100/120-350/350mm l=3-6m	m3	0,0013	5 500,00	7,15
	2020112928335	Panou de cofraj cu placaj de 8 mm	m2	0,0600	350,00	21,00
	2746133803143	Sirma moale obisnuita D=3 mm	kg	0,0710	28,00	1,99
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,0420	10,00	0,42
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1500	58,00	8,70
		<i>Total</i>	lei			10 295,80
40	D1130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit C30/37 XC4 XD1 XF4 h=15 cm pe fundatie din balast h=10 cm la intrare Alte materiale=1,0300 Alte utilaje=1,0300	100m2			60 009,29
	9310060019930	Muncitor	h-om	163,5000	94,60	15 467,09
	2663102100000-C30/37	Beton C30/37 XC4 XD1 XF4	m3	15,3000	2 100,00	33 093,62
	23203226000401	Bitum	t	0,2600	11 000,00	2 945,04
	2873122000751	Piese forjate	kg	45,0000	12,00	556,21
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1500	5 500,00	850,35
	14111222016601-1	Balast D=0	m3	10,7000	540,00	5 951,31
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,4600	452,17	1 145,67
		<i>Total</i>	lei			16 922,62
41	D1131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma D1130 k=-7 Coeficient la manoperei=7,0000 Coeficient la pentru materiale=7,0000 Coeficient la utilajului=7,0000	100m2			22 282,98
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,1000	94,60	5 363,83
	2663102100000-C30/37	Beton C30/37 XC4 XD1 XF4	m3	1,0200	2 100,00	14 994,15
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0100	5 500,00	384,22
	23203226000401	Bitum	t	0,0200	11 000,00	1 540,78
		<i>Total</i>	lei			-6 283,80
42	PD04A	Montarea armaturilor A240	kg			22,93
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0900	94,60	8,51
	271060200100	Otel beton A240	kg	1,0000	14,00	14,00
	2746133803141	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	0,0150	28,00	0,42
		<i>Total</i>	lei			1 421,91
43	D1130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit C30/37 XC4 XD1 XF4 h=15 cm pe fundatie din balast h=10 cm taluze Alte materiale=1,0300 Alte utilaje=1,0300	100m2			60 009,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	163,5000	94,60	15 467,11
	2663102100000-	Beton C30/37 XC4 XD1 XF4	m3	15,3000	2 100,00	33 093,83

1	2	3	4	5	6	7
	C30/37					
	23203226000401	Bitum	t	0,2600	11 000,00	2 945,59
	2873122000751	Piese forjate	kg	45,0000	12,00	556,20
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1500	5 500,00	849,24
	14111222016601-1	Balast D=0	m3	10,7000	540,00	5 951,34
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,4600	452,17	1 145,68
		<i>Total</i>	lei			19 742,96
44	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 k=-7 Coeficient la manoperei=7,0000 Coeficient la pentru materiale=7,0000 Coeficient la utilajului=7,0000	100m2			22 283,92
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,1000	94,60	5 363,83
	2663102100000-C30/37	Beton C30/37 XC4 XD1 XF4	m3	1,0200	2 100,00	14 994,26
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0100	5 500,00	384,50
	23203226000401	Bitum	t	0,0200	11 000,00	1 541,34
		<i>Total</i>	lei			-7 331,41
45	PD04A	Montarea armaturilor A240	kg			22,93
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0900	94,60	8,51
	271060200100	Otel beton A240	kg	1,0000	14,00	14,00
	2746133803141	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	0,0150	28,00	0,42
		<i>Total</i>	lei			1 660,42
46	DI130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit C30/37 XC4 XD1 XF4 h=15 cm pe fundatie din balast h=10 cm la iesire Alte materiale=1,0300 Alte utilaje=1,0300	100m2			60 009,44
	9310060019930	Muncitor	h-om	163,5000	94,60	15 467,10
	2663102100000-C30/37	Beton C30/37 XC4 XD1 XF4	m3	15,3000	2 100,00	33 094,02
	23203226000401	Bitum	t	0,2600	11 000,00	2 945,36
	2873122000751	Piese forjate	kg	45,0000	12,00	556,21
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1500	5 500,00	849,71
	14111222016601-1	Balast D=0	m3	10,7000	540,00	5 951,33
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,4600	452,17	1 145,71
		<i>Total</i>	lei			42 066,62
47	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 k=-3 Coeficient la manoperei=3,0000 Coeficient la pentru materiale=3,0000 Coeficient la utilajului=3,0000	100m2			9 550,29
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,1000	94,60	2 298,77
	2663102100000-C30/37	Beton C30/37 XC4 XD1 XF4	m3	1,0200	2 100,00	6 426,12
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0100	5 500,00	164,76
	23203226000401	Bitum	t	0,0200	11 000,00	660,63
		<i>Total</i>	lei			-6 694,75
48	PD04A	Montarea armaturilor A240	kg			22,93
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0900	94,60	8,51
	271060200100	Otel beton A240	kg	1,0000	14,00	14,00
	2746133803141	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	0,0150	28,00	0,42
		<i>Total</i>	lei			3 536,42
49	DI119	Fundatii monolite din beton C30/37 XC4 XD1 XF4 la edificiile artificiale (suport) Alte utilaje=1,0300	m3			3 088,09
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	94,60	301,77
	2663102100000-C30/37	Beton C30/37 XC4 XD1 XF4	m3	1,0200	2 100,00	2 142,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	5 500,00	203,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	1 000,00	440,82
		<i>Total</i>	lei			3 396,90
50	DI129	Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri	m3			742,74
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,7800	94,60	262,99
	1411122201001	Piatra bruta pentru constructii	m3	1,0100	475,00	479,75

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			9 952,69
		<b>1.1.4. d/a L406 R25-acces spre s.Micleuseni, km 0-1,0</b>				
51	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2			325,26
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,7700	94,60	72,84
	14221022055070	Beton asfaltic	t	0,1150	2 000,00	230,00
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	11 000,00	6,60
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	0,1250	13,77	1,72
	29522400040040	Compactor	h-ut	0,0140	490,16	6,86
	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	452,17	3,62
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0080	452,17	3,62
		<i>Total</i>	lei			28 622,91
52	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km			98,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	94,60	17,03
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,1800	452,17	81,39
		<i>Total</i>	lei			590,51
53	RpDA17B	Revopsirea parapetelor metalice la pod	m2			119,62
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,8800	94,60	83,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1400	94,60	13,24
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,2100	70,00	14,70
	2430116100797	Grund miniu de plumb	kg	0,1000	70,00	7,00
	2320166200670	White spirit rafinat tip A	l	0,0300	45,00	1,35
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	2,50	0,08
		<i>Total</i>	lei			4 545,44
		<b>1.1.5. d/a L407 R25-acces spre s.Dolna, km 0-1,5</b>				
54	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2			325,26
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,7700	94,60	72,84
	14221022055070	Beton asfaltic	t	0,1150	2 000,00	230,00
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	11 000,00	6,60
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	0,1250	13,77	1,72
	29522400040040	Compactor	h-ut	0,0140	490,16	6,86
	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	452,17	3,62
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0080	452,17	3,62
		<i>Total</i>	lei			40 982,79
55	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km			98,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	94,60	17,03
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,1800	452,17	81,39
		<i>Total</i>	lei			885,77
56	RpDA17B	Revopsirea parapetelor metalice la pod	m2			119,62
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,8800	94,60	83,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1400	94,60	13,24
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,2100	70,00	14,70
	2430116100797	Grund miniu de plumb	kg	0,1000	70,00	7,00
	2320166200670	White spirit rafinat tip A	l	0,0300	45,00	1,35
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	2,50	0,07
		<i>Total</i>	lei			4 186,59
		<b>1.1.6. d/a L408 Codreanca-Onesti, km 0-5,9</b>				
57	TsA02C	(Curatarea podetului)Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m3			199,61
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,1100	94,60	199,61
		<i>Total</i>	lei			299,41
58	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, grosime 5 cm (Pod)	m2			364,37
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	94,60	55,15

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0060	45,00	0,27
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulație fină	t	0,1150	2 000,00	230,00
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	11 000,00	6,60
	2940420007200	Freza cu lățimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	846,00	50,76
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	13,77	0,69
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	452,17	3,62
	2952500005008	Tractor pînă la 80 cp	h-ut	0,0080	452,17	3,62
	2952240004127	Placă compactoare, vibro	h-ut	0,0600	190,00	11,40
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	452,17	2,26
		Total	lei			29 149,27
59	TsG03A	Defrasarea manuală a suprafețelor împadurite cu tufisuri și arbuști cu diametrul de pînă la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos în gramezi, în afara sau în zona lucrărilor fără scoaterea rădăcinii	100m2			970,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,2600	94,60	970,60
		Total	lei			9 705,96
60	TsH92A	Încărcarea în auto gunoi, frunze	t			128,66
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	94,60	128,66
		Total	lei			1 157,90
61	TsI50A10	Transportarea crengilor cu tractor MTZ-82 la distanță de 10 km	t			82,29
	3410540000006	Autobasculantă-5t	h-ut	0,1820	452,17	82,29
		Total	lei			740,65
62	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km			98,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	94,60	17,03
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,1800	452,17	81,39
		Total	lei			3 484,02
63	TsG14A	Cosirea vegetației ierboase	100m2			58,65
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,6200	94,60	58,65
		Total	lei			703,82
64	RpDA17B	Revopsirea parapetelor metalice la pod	m2			119,62
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,8800	94,60	83,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1400	94,60	13,24
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,2100	70,00	14,70
	2430116100797	Grund miniu de plumb	kg	0,1000	70,00	7,00
	2320166200670	White spirit rafinat tip A	l	0,0300	45,00	1,35
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	2,50	0,08
		Total	lei			7 775,11
		<b>1.1.7. d/a L408.1 Drum de acces spre s. Tiganestii, km 0-2,6</b>				
65	DI89B	Reparația drumurilor impetruite: cu adaos de material (2600mlx6ml=15600m2)	100m2			5 161,16
	7129020012800	Pavator	h-om	5,5800	94,60	527,87
	14111222017521	Piatră spartă 10-20	m3	1,1500	475,00	546,25
	1411122201752	Piatră spartă LA30	m3	5,5000	475,00	2 612,50
	1212121212121	apa	m3	2,5000	45,00	112,50
	3410541000002	Autocisternă	h-ut	0,3000	452,17	135,65
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0710	452,17	32,10
	2952240004003	Compactator pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,1400	323,24	691,73
	2952240004001	Compactator static tractat fără tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	0,8220	288,28	236,97
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,3880	684,51	265,59
		Total	lei			805 141,38
66	DF54C	Taierea și nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km			397,02
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,5800	684,51	397,02
		Total	lei			6 193,45
67	TsC17B	Săpătura mecanică la rigole (cu secțiunea triunghiulară) cu adâncimea de 0,40 m, executată cu ajutorul autogrederului de pînă la 175 CP, în teren cat. II	100 m			813,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,7200	94,60	162,71
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,9500	684,51	650,28

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			4 064,98
68	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km			98,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	94,60	17,03
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,1800	452,17	81,39
		<i>Total</i>	lei			1 535,33
69	RpDA17B	Revopsirea parapetelor metalice la pod	m2			119,62
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,8800	94,60	83,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1400	94,60	13,24
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,2100	70,00	14,70
	2430116100797	Grund miniu de plumb	kg	0,1000	70,00	7,00
	2320166200670	White spirit rafinat tip A	l	0,0300	45,00	1,35
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	2,50	0,08
		<i>Total</i>	lei			2 392,34
		<b>1.1.8. d/a L409 G81-Radeni- Dragusenii, km 0-3,5</b>				
70	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2			325,26
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,7700	94,60	72,84
	14221022055070	Beton asfaltic	t	0,1150	2 000,00	230,00
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	11 000,00	6,60
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	0,1250	13,77	1,72
	29522400040040	Compactor	h-ut	0,0140	490,16	6,86
	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	452,17	3,62
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0080	452,17	3,62
		<i>Total</i>	lei			39 031,22
71	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km			397,02
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,5800	684,51	397,02
		<i>Total</i>	lei			5 558,22
72	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km			98,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	94,60	17,03
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,1800	452,17	81,39
		<i>Total</i>	lei			2 066,79
73	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini	100m2			970,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,2600	94,60	970,60
		<i>Total</i>	lei			7 764,77
74	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t			128,66
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	94,60	128,66
		<i>Total</i>	lei			643,28
75	TsI50A10	Transportarea crengilor cu tractor MTZ-82 la distanta de 10 km	t			82,29
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	452,17	82,29
		<i>Total</i>	lei			411,47
76	RpDA17B	Revopsirea parapetelor metalice la pod	m2			119,62
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,8800	94,60	83,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1400	94,60	13,24
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,2100	70,00	14,70
	2430116100797	Grund miniu de plumb	kg	0,1000	70,00	7,00
	2320166200670	White spirit rafinat tip A	l	0,0300	45,00	1,35
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	2,50	0,08
		<i>Total</i>	lei			6 698,55
		<b>1.1.9. d/a L410 R6-drum de acces spre s.Micauti, km 0-6,0</b>				
77	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracaminta degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			364,37
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	94,60	55,15
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	45,00	0,27
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	2 000,00	230,00

1	2	3	4	5	6	7
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	11 000,00	6,60
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	846,00	50,76
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	13,77	0,69
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	452,17	3,62
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	452,17	3,62
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	190,00	11,40
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	452,17	2,26
		<i>Total</i>	lei			54 654,88
78	DI158A	Frezarea gropilor la imbracamintea degradata: grosime 4 cm ( Se exclud Beton asfaltic, Bitum, Asfaltator, Topitor de bitum, Placa compactoare)	m2			57,60
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	45,00	0,27
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	846,00	50,76
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	13,77	0,69
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	452,17	3,62
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	452,17	2,26
		<i>Total</i>	lei			69 116,05
79	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6 l/m2	t			11 465,65
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	11 000,00	11 330,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	452,17	135,65
		<i>Total</i>	lei			8 255,27
80	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica( Nisip bitumat se exclude)	m2			201,52
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	94,60	4,73
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	2 000,00	188,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	36,00	0,40
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	490,16	2,60
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	323,24	1,71
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	769,89	4,08
		<i>Total</i>	lei			241 820,93
81	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km			397,02
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,5800	684,51	397,02
		<i>Total</i>	lei			9 528,38
82	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini	100m2			970,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,2600	94,60	970,60
		<i>Total</i>	lei			11 647,15
83	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t			128,66
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	94,60	128,66
		<i>Total</i>	lei			1 318,72
84	TsI50A10	Transportarea crengilor cu tractor MTZ-82 la distanta de 10 km	t			82,29
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	452,17	82,29
		<i>Total</i>	lei			843,52
85	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km			98,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	94,60	17,03
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,1800	452,17	81,39
		<i>Total</i>	lei			2 362,04
		<b>1.1.10. d/a L411 M5-drum de acces spre s. Greblesti, km 0-2,0</b>				
86	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la	100m2			970,60

1	2	3	4	5	6	7
		10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,2600	94,60	970,60
		Total	lei			11 647,15
87	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2			5 161,16
	7129020012800	Pavator	h-om	5,5800	94,60	527,87
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,1500	475,00	546,25
	1411122201752	Piatra sparta LA30	m3	5,5000	475,00	2 612,50
	1212121212121	apa	m3	2,5000	45,00	112,50
	3410541000002	Autocisterna	h-ut	0,3000	452,17	135,65
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0710	452,17	32,10
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,1400	323,24	691,73
	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	0,8220	288,28	236,97
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,3880	684,51	265,59
		Total	lei			154 834,88
88	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t			128,66
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	94,60	128,66
		Total	lei			1 286,56
89	TsI50A10	Transportarea crengilor cu tractor MTZ-82 la distanta de 10 km	t			82,30
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	452,17	82,30
		Total	lei			822,95
90	DH03A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder	100m2			43,12
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0630	684,51	43,12
		Total	lei			15 524,69
91	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km			397,02
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,5800	684,51	397,02
		Total	lei			4 764,19
92	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km			98,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	94,60	17,03
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,1800	452,17	81,39
		Total	lei			1 181,03
		<b>1.1.11. d/a L412 Drum de acces spre s. Recea, km 0-4,2</b>				
93	DH03A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder	100m2			43,12
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0630	684,51	43,12
		Total	lei			21 734,56
94	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km			397,02
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,5800	684,51	397,02
		Total	lei			6 669,87
95	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m			813,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,7200	94,60	162,71
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,9500	684,51	650,28
		Total	lei			8 129,96
96	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km			98,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	94,60	17,03
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,1800	452,17	81,39
		Total	lei			1 653,43
97	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini	100m2			970,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,2600	94,60	970,60

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			25 235,50
98	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t			128,66
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	94,60	128,66
		<i>Total</i>	lei			2 573,12
99	TsI50A10	Transportarea crengilor cu tractor MTZ-82 la distanta de 10 km	t			82,30
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	452,17	82,30
		<i>Total</i>	lei			1 645,90
		<b>1.1.12. d/a L413 Drum de acces spre s. Saca, km 0-2,9</b>				
100	DH03A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder	100m2			43,12
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0630	684,51	43,12
		<i>Total</i>	lei			366,56
101	DI89B	Reparatia drumurilor impietruite:cu adaos de material (2100mlx6ml=12600m2)	100m2			5 161,16
	7129020012800	Pavator	h-om	5,5800	94,60	527,87
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,1500	475,00	546,25
	1411122201752	Piatra sparta LA30	m3	5,5000	475,00	2 612,50
	1212121212121	apa	m3	2,5000	45,00	112,50
	3410541000002	Autocisterna	h-ut	0,3000	452,17	135,65
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0710	452,17	32,10
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,1400	323,24	691,73
	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	0,8220	288,28	236,97
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,3880	684,51	265,59
		<i>Total</i>	lei			650 306,50
102	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km			397,02
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,5800	684,51	397,02
		<i>Total</i>	lei			4 605,38
103	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km			98,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	94,60	17,03
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,1800	452,17	81,39
		<i>Total</i>	lei			1 141,65
		<b>1.1.13. d/a L414 Drum de acces spre s. Negresti, km 0-1,5</b>				
104	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km			397,02
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,5800	684,51	397,02
		<i>Total</i>	lei			2 382,09
105	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km			98,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	94,60	17,03
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,1800	452,17	81,39
		<i>Total</i>	lei			590,51
		<b>1.1.14. d/a L415 R1-Roscani-statia Ghidighici, km 0-13,0</b>				
106	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2			325,26
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,7700	94,60	72,84
	14221022055070	Beton asfaltic	t	0,1150	2 000,00	230,00
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	11 000,00	6,60
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	0,1250	13,77	1,72
	29522400040040	Compactor	h-ut	0,0140	490,16	6,86
	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	452,17	3,62
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0080	452,17	3,62
		<i>Total</i>	lei			104 083,28
107	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini	100m2			970,60

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,2600	94,60	970,60
		Total	lei			36 882,65
108	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t			128,66
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	94,60	128,66
		Total	lei			3 216,40
109	TsI50A10	Transportarea crengilor cu tractor MTZ-82 la distanta de 10 km	t			82,29
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	452,17	82,29
		Total	lei			2 057,37
110	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km			98,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	94,60	17,03
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,1800	452,17	81,39
		Total	lei			5 117,77
111	RpDA17B	Revopsirea parapetelor metalice la pod	m2			119,62
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,8800	94,60	83,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1400	94,60	13,24
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,2100	70,00	14,70
	2430116100797	Grund miniu de plumb	kg	0,1000	70,00	7,00
	2320166200670	White spirit rafinat tip A	l	0,0300	45,00	1,35
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	2,50	0,08
		Total	lei			7 775,11
		<b>1.1.15. d/a L416 Bucovat - Galesti - Zubresti, km 0-10,1</b>				
112	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2			325,26
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,7700	94,60	72,84
	14221022055070	Beton asfaltic	t	0,1150	2 000,00	230,00
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	11 000,00	6,60
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	0,1250	13,77	1,72
	29522400040040	Compactor	h-ut	0,0140	490,16	6,86
	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	452,17	3,62
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0080	452,17	3,62
		Total	lei			37 730,17
113	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic h=10cm	m3			270,89
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	94,60	151,36
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	684,51	13,07
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	30,07	23,30
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	107,29	83,15
		Total	lei			3 250,66
114	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta h=24	m3			45,57
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1430	94,60	13,53
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	684,51	16,36
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	684,51	9,45
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	452,17	6,24
		Total	lei			1 312,46
115	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.(incarcarea)	100 m3			2 084,14
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	436,92	2 084,14
		Total	lei			850,33
116	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t			28,94
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0640	452,17	28,94
		Total	lei			1 649,52
117	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.(h=26cm)	100 m3			2 084,04
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	436,92	2 084,04

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			650,22
118	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t			28,94
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0640	452,17	28,94
		<i>Total</i>	lei			1 580,06
119	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea aternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2			1 585,47
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	94,60	854,24
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	45,00	45,00
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,4000	490,16	686,23
		<i>Total</i>	lei			1 902,56
120	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu aternere manuala, cu nisip h=10cm	m3			833,90
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1500	94,60	108,79
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	480,00	629,28
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	45,00	10,44
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	490,16	74,99
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	452,17	10,40
		<i>Total</i>	lei			10 006,85
121	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu aternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire h=24	m3			771,74
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	94,60	28,38
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	475,00	603,25
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	45,00	2,25
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	684,51	28,75
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	490,16	106,85
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	452,17	2,26
		<i>Total</i>	lei			22 226,25
122	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu aternere mecanica, executat cu impanare fara innorore h=16cm	m3			900,95
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	94,60	56,76
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	475,00	96,43
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	475,00	579,03
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	45,00	6,75
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	684,51	28,75
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	490,16	126,46
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	452,17	6,78
		<i>Total</i>	lei			17 298,30
123	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.65l/m2	t			11 460,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	11 000,00	11 324,36
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	452,17	135,64
		<i>Total</i>	lei			893,88
124	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu aternere manuala ( nisipul bitumat si otelul patrat se exclud din normativ)	m2			277,65
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1600	94,60	15,14
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 800,00	253,80
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,0160	36,00	0,58

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0166	490,16	8,14
		<i>Total</i>	lei			270 152,15
125	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3l/m2	t			11 471,67
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	11 000,00	11 336,11
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	452,17	135,56
		<i>Total</i>	lei			412,98
126	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2			205,34
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	94,60	11,35
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	2 000,00	188,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	36,00	0,40
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	490,16	5,59
		<i>Total</i>	lei			24 640,30
127	DH03A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder	100m2			43,12
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0630	684,51	43,12
		<i>Total</i>	lei			7 244,85
128	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			129,37
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	684,51	129,37
		<i>Total</i>	lei			27 944,44
129	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km			397,02
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,5800	684,51	397,02
		<i>Total</i>	lei			11 116,44
130	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m			813,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,7200	94,60	162,71
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,9500	684,51	650,28
		<i>Total</i>	lei			14 633,94
131	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini	100m2			970,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,2600	94,60	970,60
		<i>Total</i>	lei			23 294,30
132	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t			128,66
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	94,60	128,66
		<i>Total</i>	lei			2 058,50
133	TsI50A10	Transportarea crengilor cu tractor MTZ-82 la distanta de 10 km	t			82,30
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	452,17	82,30
		<i>Total</i>	lei			1 316,72
134	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km			98,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	94,60	17,03
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,1800	452,17	81,39
		<i>Total</i>	lei			2 755,72
135	TsG14A	Cosirea vegetatiei ierboase	100m2			58,65
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,6200	94,60	58,65
		<i>Total</i>	lei			938,43
136	RpDA17B	Revopsirea parapetelor metalice la pod	m2			119,62
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,8800	94,60	83,25

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1400	94,60	13,24
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,2100	70,00	14,70
	2430116100797	Grund miniu de plumb	kg	0,1000	70,00	7,00
	2320166200670	White spirit rafinat tip A	l	0,0300	45,00	1,35
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	2,50	0,08
		<i>Total</i>	lei			4 306,21
		<b>1.1.16. d/a L417 R25- drum de acces spre statia Bucovat, km 0-1,2</b>				
137	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2			325,26
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,7700	94,60	72,84
	14221022055070	Beton asfaltic	t	0,1150	2 000,00	230,00
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	11 000,00	6,60
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	0,1250	13,77	1,72
	29522400040040	Compactor	h-ut	0,0140	490,16	6,86
	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	452,17	3,62
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0080	452,17	3,62
		<i>Total</i>	lei			11 384,11
138	DH03A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder	100m2			43,12
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0630	684,51	43,12
		<i>Total</i>	lei			1 811,21
139	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km			397,02
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,5800	684,51	397,02
		<i>Total</i>	lei			1 905,68
140	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m			813,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,7200	94,60	162,71
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,9500	684,51	650,28
		<i>Total</i>	lei			2 438,99
141	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini	100m2			970,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,2600	94,60	970,60
		<i>Total</i>	lei			13 588,34
142	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t			128,66
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	94,60	128,66
		<i>Total</i>	lei			1 029,25
143	TsI50A10	Transportarea crengilor cu tractor MTZ-82 la distanta de 10 km	t			82,30
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	452,17	82,30
		<i>Total</i>	lei			658,36
144	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km			98,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	94,60	17,03
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,1800	452,17	81,39
		<i>Total</i>	lei			472,40
		<b>1.1.17. d/a L418 R1- ascces spre s. Tatarasti, km 0-4,9</b>				
145	DI158A	Frezarea gropilor la imbracamintea degradata: grosime 4 cm ( Se exclud Beton asfaltic, Bitum, Asfaltator, Topitor de bitum, Placa compactoare)	m2			57,60
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	45,00	0,27
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	846,00	50,76
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	13,77	0,69
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	452,17	3,62
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	452,17	2,26
		<i>Total</i>	lei			103 674,08

1	2	3	4	5	6	7
146	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6 l/m2	t			11 465,65
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	11 000,00	11 330,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	452,17	135,65
		Total	lei			12 382,90
147	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica( Nisip bitumat se exclude)	m2			201,52
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	94,60	4,73
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	2 000,00	188,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	36,00	0,40
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	490,16	2,60
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	323,24	1,71
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	769,89	4,08
		Total	lei			362 731,39
148	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2			325,26
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,7700	94,60	72,84
	14221022055070	Beton asfaltic	t	0,1150	2 000,00	230,00
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	11 000,00	6,60
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	0,1250	13,77	1,72
	29522400040040	Compactor	h-ut	0,0140	490,16	6,86
	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	452,17	3,62
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0080	452,17	3,62
		Total	lei			78 062,46
149	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini	100m2			970,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,2600	94,60	970,60
		Total	lei			24 264,90
150	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t			128,66
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	94,60	128,66
		Total	lei			2 959,09
151	TsI50A10	Transportarea crengilor cu tractor MTZ-82 la distanta de 10 km	t			82,29
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	452,17	82,29
		Total	lei			1 892,78
152	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km			98,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	94,60	17,03
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,1800	452,17	81,39
		Total	lei			1 968,37
153	TsG14A	Cosirea vegetatiei ierboase	100m2			58,65
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,6200	94,60	58,65
		Total	lei			1 290,34
154	RpDA17B	Revopsirea parapetelor metalice la pod	m2			119,62
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,8800	94,60	83,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1400	94,60	13,24
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,2100	70,00	14,70
	2430116100797	Grund miniu de plumb	kg	0,1000	70,00	7,00
	2320166200670	White spirit rafinat tip A	l	0,0300	45,00	1,35
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	2,50	0,08
		Total	lei			14 832,51
		<b>1.1.18. d/a L419 R25-drum de acces spre s.Lozoza, km 0-2,0</b>				
155	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2			325,26
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,7700	94,60	72,84
	14221022055070	Beton asfaltic	t	0,1150	2 000,00	230,00
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	11 000,00	6,60

1	2	3	4	5	6	7
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	0,1250	13,77	1,72
	29522400040040	Compactor	h-ut	0,0140	490,16	6,86
	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	452,17	3,62
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0080	452,17	3,62
		Total	lei			27 972,37
156	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km			397,02
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,5800	684,51	397,02
		Total	lei			3 176,13
157	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km			98,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	94,60	17,03
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,1800	452,17	81,39
		Total	lei			787,34
158	RpDA17B	Revopsirea parapetelor metalice la pod	m2			119,62
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,8800	94,60	83,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1400	94,60	13,24
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,2100	70,00	14,70
	2430116100797	Grund miniu de plumb	kg	0,1000	70,00	7,00
	2320166200670	White spirit rafinat tip A	l	0,0300	45,00	1,35
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	2,50	0,08
		Total	lei			5 502,38
		<b>1.1.19. d/a L420 M1- drum de acces spre s. Lozova, km 0-7,2</b>				
159	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material (6x2000m=12 000m2(PC 7,2 - PC 5,2))	100m2			5 360,66
	7129020012800	Pavator	h-om	5,5800	94,60	527,87
	141112220175210 123	Piatra sparta 10-20	m3	1,1500	505,00	580,75
	141112220175201 23	Piatra sparta LA30	m3	5,5000	505,00	2 777,50
	1212121212121	apa	m3	2,5000	45,00	112,50
	3410541000002	Autocisterna	h-ut	0,3000	452,17	135,65
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0710	452,17	32,10
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,1400	323,24	691,73
	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	0,8220	288,28	236,97
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,3880	684,51	265,59
		Total	lei			643 279,53
160	DH03A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder	100m2			43,12
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0630	684,51	43,12
		Total	lei			18 802,12
161	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			129,37
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	684,51	129,37
		Total	lei			19 405,86
162	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km			397,02
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,5800	684,51	397,02
		Total	lei			8 575,54
163	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m			813,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,7200	94,60	162,71
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,9500	684,51	650,28
		Total	lei			12 194,95
164	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini	100m2			970,60

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,2600	94,60	970,60
		Total	lei			36 882,65
165	TsH92A	Încarcarea in auto gunoi, frunze	t			128,66
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	94,60	128,66
		Total	lei			3 345,06
166	TsI50A10	Transportarea crengilor cu tractor MTZ-82 la distanta de 10 km	t			82,30
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	452,17	82,30
		Total	lei			2 139,67
167	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km			98,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	94,60	17,03
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,1800	452,17	81,39
		Total	lei			2 814,77
168	TsH73A	Taierea manuala de pe scara a coroanei la arbori cu diametrul 26-40 cm	buc			175,96
	931006001992	Piesagist-floricultor	h-om	1,8600	94,60	175,96
		Total	lei			28 152,96
169	TsH92C	Încarcarea in auto crengi	t			61,49
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6500	94,60	61,49
		Total	lei			1 106,82
170	TsI50A10	Transportarea crengilor cu tractor MTZ-82 la distanta de 10 km	t			82,30
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	452,17	82,30
		Total	lei			1 481,31
		<b>1.1.20. d/a L422 R1- acces spre s. Cojusna, km 0-3,8</b>				
171	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2			325,26
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,7700	94,60	72,84
	14221022055070	Beton asfaltic	t	0,1150	2 000,00	230,00
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	11 000,00	6,60
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	0,1250	13,77	1,72
	29522400040040	Compactor	h-ut	0,0140	490,16	6,86
	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	452,17	3,62
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0080	452,17	3,62
		Total	lei			6 505,20
172	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km			98,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	94,60	17,03
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,1800	452,17	81,39
		Total	lei			1 495,97
		<b>1.2. Montarea indicatoarelor rutiere</b>				
173	RpDE11A	Plantarea stîlpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,0200	buc			892,92
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3100	94,60	29,33
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1500	94,60	108,79
	2811106301795	Stîlp metalic confectionat industrial...(pt.informatie)	buc	1,0000	550,00	561,00
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1000	1 900,00	193,80
		Total	lei			16 072,49
174	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stîlp gata plantat (Indicatoare standart , TR.900;Patrat900x900;Cerc D-70) (se discuta cu beneficiarul) Materiale marunte (cirpe, petrol, etc.)=1,0300	buc			1 254,73
	7123011000200	Betonist	h-om	0,2600	94,60	24,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2800	94,60	26,49
	26151073261061	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu.	buc	1,0000	1 150,00	1 184,50
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	2,00	4,12

1	2	3	4	5	6	7
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,50	1,03
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	36,00	0,74
	2874115826423	Surub hexagonal M-6x30 mm	buc	4,0000	2,00	8,24
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,86	3,53
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	36,00	1,48
		<i>Total</i>	lei			22 585,06
		<b>1.3. Executarea marcajului pietonal</b>				
175	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email (alba 0,4*4m) pe suprafete carosibile (15 treceri) Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,0300	m2			149,50
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1200	94,60	11,35
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4800	94,60	45,41
	2430116103220	Vopsea alba V-101-1	kg	0,7200	75,00	55,62
	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	25,00	9,01
	2513206629274	Placi din cauciuc 5 mm	kg	0,1140	35,00	4,11
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	500,00	24,00
		<i>Total</i>	lei			24 219,35
176	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email (rosie 0,6*4m) pe suprafete carosibile (15 treceri) Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,0300	m2			153,21
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1200	94,60	11,35
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4800	94,60	45,41
	2430116103220-1	Vopsea rosie V-101-1	kg	0,7200	80,00	59,33
	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	25,00	9,01
	2513206629274	Placi din cauciuc 5 mm	kg	0,1140	35,00	4,11
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	500,00	24,00
		<i>Total</i>	lei			36 678,52

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.