

1	2	3	4	5	6	7
		tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm - в пазухи и разравнивание вытесненного грунта				
21	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3	0,14	742,29 506,57	103,92 70,92
		<i>Total</i>	Lei			12 966,04
		Total Rezistenta Inklusiv salariu				12 966,04 2 907,19
		1.2. Montarea tevilor si armaturi				
22	FjH03C	Montarea si demontarea instalatiei de foraj hidraulica FA	buc	1,00	576,60 576,60	576,60 576,60
23	AcA06D	Montarea in pamint a tevilor zincate, asamblate prin insurubare, avind diametrul de 102x4.5mm cu filet si mufe	m	125,00	362,24 57,66	45 279,39 7 207,50
24	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Оголовок герметизированный ОГ-51)	buc	1,00	135,32 51,32	135,32 51,32
25	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm-Cot din otel d=102x3,0mm	buc	1,00	218,53 60,54	218,53 60,54
26	GE10A1	Manometru industrial cu ac de control si deametrul carcasei de 160 mm Pn 10 - montare(кран трёхходовой и манометр)	buc	1,00	231,02 26,52	231,02 26,52
27	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Vana din fonta d=100mm	buc	1,00	1 751,17 31,71	1 751,17 31,71
28	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100	buc	3,00	260,60 60,54	781,81 181,63