

CONTRACT DE SUBANTREPRIZĂ
Nr 13 din 14.07.2020

I. Părțile contractante

Art. 1. SRL Jereghi Servicii cu sediul în or. Straseni str. .M. Eminescu nr. 209, telefon 076705001, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr., cod fiscal nr. 1016600040437, deschis la banca - Filiala MAIB suc. Straseni reprezentată prin director Jereghi Tudor și contabil șef în calitate de antreprenor

și
SRL KEDACONS cu sediul în or. Straseni str-la. Morii nr. 14 telefon 069343342 fax, înregistrată la Registrul Comerțului nr. cod fiscal nr. 1018600005878, cont virament nr. MD83AG00000022513335532 deschis la banca Filiala MAIB Straseni, reprezentată prin director Dragutanu Ion și contabil șef în calitate de subantreprenor.

II. Obiectul contractului

Art. 2. - Subantreprenorul se obligă să execute lucrările de amenajare a gradinitei de copii din s. Tiganesti r. Straseni capitala obiectivul de investiții din anexă, în conformitate cu prevederile proiectelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

III. Termen de execuție

Art. 3. - Termenul de execuție a lucrării contractate este de 30 Zile

IV. Valoarea lucrărilor

Art. 4. - Valoarea lucrărilor de montaj care fac obiectul prezentului contract este de 290388 lei, conform anexei.

V. Obligațiile subantreprenorului

Art. 5. - Subantreprenorul are următoarele obligații:

- a) executarea lucrărilor conform contractului ferm (și a actelor adiționale la acestea) încheiat între antreprenor și beneficiar;
- b) executarea lucrărilor de calitate corespunzătoare, potrivit prevederilor din proiecte, standarde și prescripții tehnice;
- c) coordonarea fronturilor de lucru între brigada sa și celelalte antreprize care concură la realizarea lucrărilor;
- d) înștiințarea antreprenorului despre terminarea lucrărilor pentru efectuarea recepției;
- e) respectarea normelor de tehnică a securității muncii.

VI. Obligațiile antreprenorului

Art. 6. - Antreprenorul general are următoarele obligații:

- a) asigurarea amplasamentului, a fronturilor de lucru și a finanțării lucrărilor;
- b) coordonarea antreprizelor din subordine și a subantreprenorilor care participă la realizarea lucrărilor;
- c) decontarea lucrării;
- d) întocmirea formelor pentru convocarea recepției la terminarea lucrărilor.

VII. Răspunderea contractuală


Art. 7. - Pentru neexecutarea în totalitate sau în parte, ori pentru executarea necorespunzătoare a acestor obligații, partea în culpă datorează celeilalte părți penalități și despăgubiri.

Prezentul contract s-a încheiat în 2 exemplare, câte unul pentru fiecare parte.
Actele adiționale la contract se vor încheia în același număr de exemplare.

ANTREPRENOR



SUBANTREPRENOR,



Antreprenor SRL Jereghi Servicii
 (denumirea)

Subantreprenor SRL Kedacons
 (denumirea)

Obiect **Lucrari de amenajare a
 teritoriului Gradinitei de copii
 din sat. Tiganesti r. Straseni**

Valoarea lucrarilor executate

290388.00 mii lei

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe Iulie an 2020

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Pavarea teritoriului				
1	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc	m3	1,00	414,21 410,46	414,21 410,46
2	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3	7,00	35,71 35,71	249,99 249,99
3	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm	m	63,00	106,72 31,54	6 723,63 1 986,92
4	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	130,00	56,73 13,91	7 374,42 1 808,82
5	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	120,00	348,19 45,92	41 782,34 5 509,94

1	2	3	4	5	6	7
6	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	810,00	152,81 27,64	123 778,11 22 390,41
		Total capitul:				
		Total Includiv salariu				180 322,70 32 356,54

Total proces-verbal:

			lei	
		Cheltuieli directe		180 322,70
		ASM (Π3) * 22,5 %	22,50 %	7 280,22
		Transport (Π3) * 10 %	10,00 %	14 425,80
		Regie (Π3+ASM+Transp) * 13 %	13,00 %	26 263,73
		Deviz (Π3+ASM+Transp+Regie) * 6 %	6,00 %	13 697,55
		Total Π3+ASM+Transp+Regie+Deviz	100,00 +	241 990,00
		TVA (Π3+ASM+Transp+Regie+Deviz) * 20 %	20,00 %	48 398,00
		TOTAL:		290 388,00 32 356,54

INTOCMIT:

Antreprenor general, (Subantreprenor)

(denumirea)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



APROBAT:

Investitor

(denumirea)

()

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

()

