

**Reconstructia cabinetului de educatie tehnologica din
subsolul gimnaziului in bloc sanitar la
IP Gimnaziul „ Mihai Eminescu ” or. Nisporeni**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ OFERTA N03/190131

Apeduct

Valoarea de deviz 22 150,82 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. Lucrari sanitare						
1	SA17A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 15 mm/ Polipropilena P20bar	m	60,00	12,84 5,88	770,38 352,55
2	SA17A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm/ Polipropilena P20bar	m	22,00	17,26 5,88	379,76 129,27
3	SA17A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm/ Polipropilena P20bar	m	20,00	23,97 5,88	479,42 117,52
4	SA17C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 40 mm/ Polipropilena P20bar	m	25,00	51,61 7,55	1 290,26 188,87
5	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	127,00	6,72 6,72	852,83 852,83
6	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m	127,00	2,10 2,10	266,51 266,51
7	SA37A	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 15mm	buc	60,00	11,49 10,49	689,15 629,55

8	SA37B	polipropilena Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 20mm	buc	22,00	13,50	297,08
		polipropilena			12,17	267,77
9	SA37C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 25mm	buc	20,00	15,19	303,80
		polipropilena			13,85	277,00
10	SA37E	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 40mm	buc	25,00	21,29	532,18
		polipropilena			16,79	419,70
11	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatia speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15 mm tub termoizolare	m	60,00	16,72	1 003,36
					14,69	881,37
12	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatia speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=20 mm tub termoizolare	m	22,00	17,39	382,64
					14,69	323,17
13	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatia speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=25 mm tub termoizolare	m	20,00	17,85	356,95
					14,69	293,79
14	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatia speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=40 mm tub termoizolare	m	25,00	19,88	497,03
					14,69	367,24
15	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 15mm ventili	buc	20,00	90,45	1 809,06
					9,65	193,06
16	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 20 mm ventili	buc	3,00	100,55	301,66
					9,65	28,96
17	SD19B	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 25mm ventili	buc	2,00	132,95	265,90
					11,75	23,50
18	SD19C	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 40mm ventili	buc	1,00	175,86	175,86
					19,31	19,31
19	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 15mm spuscnoi cran	buc	1,00	85,40	85,40
		Polivocinii cran Dy20mm - 2 com.			9,65	9,65
20	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 20mm ventili	buc	2,00	90,45	180,91
21					9,65	19,31
22		Slang D20mm L=6.0m	buc	2,00	90,00	180,00
					0,00	0,00

23	SD20C	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 50mm ghipcaia vstavca L=1.0	buc	1,00	171,65 12,59	171,65 12,59
		Total		lei		11 271,79
		Asigurarea medicala si sociala		22,50 %		1 276,54
		Transportarea materealelor		10,00 %		552,27
		Cheltuieli de regie		14,50 %		1 899,59
		Beneficiul de deviz		6,00 %		900,02
		Total Lucrari sanitare Inclusiv salariu				15 900,21 5 673,52
		2. Lucrari de montare				
24	SE44A	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 80 l si greutatea de 44 kg,, montata pe console fixate in perete	buc	1,00	214,21 120,46	214,21 120,46
		Total		lei		214,21
		Asigurarea medicala si sociala		22,50 %		27,10
		Transportarea materealelor		10,00 %		9,38
		Cheltuieli de regie		76,00 %		91,55
		Beneficiul de deviz		6,00 %		20,53
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				362,77 120,46
		3. Utilaj				
25		Boiler electric V=50L ,, Atlantic" N=2.2kVt	buc	1,00	2 170,00 0,00	2 170,00 0,00
		Total		lei		2 170,00
		Cheltuieli de depozitare		1,20 %		26,04
		Total Utilaj Inclusiv salariu				2 196,04 0,00
		Total		lei		18 459,02
		TVA		20,00 %		3 691,80
		Total deviz: Inclusiv salariu				22 150,82 5 793,98

Ofertant



[Signature]
S.R.L. ,, NICA “
(funcția, semnătura)

**Reconstructia cabinetului de educatie tehnologica din
subsolul gimnaziului in bloc sanitar la
IP Gimnaziul „ Mihai Eminescu ” or. Nisporeni**
(denumirea obiectivului)

WinCmera2000
Formular Nr.3

DEVIZ OFERTA N03/190131
Apeduct

Valoarea de deviz 22 150,82 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
<u>Manopera :</u>						
1.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	91,13	41,97	3 824,74
2.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	44,45	41,97	1 865,57
3.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,46	41,97	61,28
4.	7214070021500	Lacatus intertinere si reparatii	h-om	0,93	41,97	39,03
5.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,08	41,97	3,36
Total manopera						5 793,98
<u>Materiale:</u>						
1.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,15	200,00	30,00
2.	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,00	5,00	0,00
3.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	2,54	5,00	12,70
4.	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,63	8,00	5,04
5.	22022	Slang 20mm	m	12,00	15,00	180,00
6.	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,01	25,00	0,25
7.	25001	Teava din material plastic D=15mm	m	61,20	5,69	348,23
8.	25001c	Cot din material plastic 15mm	buc	3,60	1,00	3,60
9.	25001m	Mufa din material plastic 15mm	buc	5,40	1,00	5,40
10.	25001r	Reductie din material plastic 15mm	buc	3,00	1,00	3,00
11.	25001t	Teu din material plastic 15mm	buc	9,00	1,00	9,00
12.	25002	Teava din material plastic D=20mm	m	22,44	10,00	224,40
13.	250025	Boiler electric 50L Atlantic N=2.2kVt	buc	1,00	2 170,00	2 170,00
14.	25002c	Cot din material plastic 20mm	buc	1,32	1,50	1,98
15.	25002m	Mufa din material plastic 20mm	buc	1,98	0,92	1,82
16.	25002r	Reductie din material plastic 20mm	buc	1,10	0,85	0,94
17.	25002t	Teu din material plastic 20mm	buc	3,30	1,00	3,30
18.	25003	Teava din material plastic D=25mm	m	20,40	16,25	331,50
19.	25003c	Cot din material plastic 25mm	buc	1,20	2,00	2,40
20.	25003m	Mufa din material plastic 25mm	buc	1,80	2,00	3,60
21.	25003r	Reductie din material plastic 25mm	buc	1,00	2,00	2,00
22.	25003t	Teu din material plastic 25mm	buc	3,00	2,00	6,00
23.	25004	Teava din material plastic 40mm	m	25,50	40,00	1 020,00

24.	25004c	Cot din material plastic 40mm	buc	1,50	8,50	12,75
25.	25004m	Mufa din material plastic 40mm	buc	2,25	4,60	10,35
26.	25004r	Reductie din material plastic 40mm	buc	1,25	2,63	3,29
27.	25004t	Teu din material plastic 40mm	buc	3,75	8,00	30,00
28.	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,05	30,00	1,50
29.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	40,37	1,50	60,55
30.	270023	Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat 50mm	buc	1,01	156,00	157,56
31.	2710603400029	Otel rotund D = 10 mm	kg	0,30	10,00	3,00
32.	2722103306338	Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm	m	0,60	15,00	9,00
33.	280010	Bratara pt. tevi de instalatii de apa PPR d=40mm	buc	25,00	3,75	93,75
34.	28007	Bratara pt. tevi de instalatii de apa PPR d=15mm	buc	60,00	0,25	15,00
35.	28008	Bratara pt. tevi de instalatii de apa PPR d=20mm	buc	22,00	0,55	12,10
36.	28009	Bratara pt. tevi de instalatii de apa PPR d=25mm	buc	20,00	0,63	12,60
37.	2875274122143	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2	buc	1,00	80,00	80,00
38.	290015	Robinet de retinere cu ventil drept cu mufe 15mm	buc	20,20	80,00	1 616,00
39.	290016	Robinet de retinere cu ventil drept cu mufe 20mm	buc	3,03	90,00	272,70
40.	290017	Robinet de retinere cu ventil drept cu mufe 25 mm	buc	2,02	120,00	242,40
41.	290018	Robinet de retinere cu ventil drept cu mufe 40mm	buc	1,01	155,00	156,55
42.	290019	Robinet de retinere cu ventil drept cu mufe 15mm spuscnoi cran	buc	1,01	75,00	75,75
43.	290021	Robinet de retinere cu ventil drept cu mufe 20mm ventili	buc	2,02	80,00	161,60
44.	3220137315778	Decapant	kg	0,79	25,00	19,75
45.	330011	Termoizolatie conducte d=15mm	m	64,89	1,88	121,99
46.	330012	Termoizolatie conducte d=20mm	m	23,79	2,50	59,47
47.	330013	Termoizolatie conducte d=25mm	m	21,63	2,92	63,16
48.	330014	Termoizolatie conducte d=40mm	m	27,04	4,80	129,79
49.	4011106202741	Energie electrica	kw	5,70	0,00	0,00
50.	4100116202820	Apa potabila	m3	0,13	5,00	0,65

Total materiale de construcții

7 786,42

Utilaje de construcții:

1.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	1,26	60,00	75,60
			Total utilaje de construcții			75,60

Total:

Total	lei	18 459,02
TVA	20,00 %	3 691,80

Total deviz:

22 150,82

Ofertant



[Signature]
S.R.L. „ NICA “
(funcția, semnătura)

Polipropilena P20bar

5	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	41,97	7,55
	25004	Teava din material plastic 40mm	m	1,0200	40,00	40,80
	25004c	Cot din material plastic 40mm	buc	0,0600	8,50	0,51
	25004t	Teu din material plastic 40mm	buc	0,1500	8,00	1,20
	25004r	Reductie din material plastic 40mm	buc	0,0500	2,63	0,13
	25004m	Mufa din material plastic 40mm	buc	0,0900	4,60	0,41
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,00	0,10
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	25,00	0,18
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0119	60,00	0,72
	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m			6,72
					6,72	
6	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	41,97	6,72
	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m			2,10
					2,10	
7	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	41,97	2,10
	SA37A	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 15mm polipropilena	buc			11,49
					10,49	
8	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	41,97	10,49
	28007	Bratara pt. tevi de instalatii de apa PPR d=15mm	buc	1,0000	0,25	0,25
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	8,00	0,04
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	1,50	0,47
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	200,00	0,23
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	5,00	0,01
	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 20mm polipropilena	buc			13,50
						12,17
9	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	41,97	12,17
	28008	Bratara pt. tevi de instalatii de apa PPR d=20mm	buc	1,0000	0,55	0,55
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	8,00	0,04
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	1,50	0,47
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	200,00	0,27
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	5,00	0,00
	SA37C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 25mm polipropilena	buc			15,19
						13,85
10	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	41,97	13,85
	28009	Bratara pt. tevi de instalatii de apa PPR d=25mm	buc	1,0000	0,63	0,63
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	8,00	0,04
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	1,50	0,47
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	200,00	0,20
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	5,00	0,01
	SA37E	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 40mm polipropilena	buc			21,29
						16,79
11	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4000	41,97	16,79
	280010	Bratara pt. tevi de instalatii de apa PPR d=40mm	buc	1,0000	3,75	3,75
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	8,00	0,04
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	1,50	0,46
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	200,00	0,24
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	5,00	0,01
	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15 mm tub termoizolare	m			16,72
						14,69
12	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3500	41,97	14,69
	330011	Termoizolatie conducte d=15mm	m	1,0300	1,88	2,03
	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie	m			17,39

		speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=20 mm tub termoizolare				14,69
13	7136040011800 330012 RpIF09A	Instalator incalzire	h-om	0,3500	41,97	14,69
		Termoizolatie conducte d=20mm	m	1,0300	2,50	2,70
		Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=25 mm tub termoizolare	m			17,85
						14,69
14	7136040011800 330013 RpIF09A	Instalator incalzire	h-om	0,3500	41,97	14,69
		Termoizolatie conducte d=25mm	m	1,0300	2,92	3,16
		Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=40 mm tub termoizolare	m			19,88
						14,69
15	7136040011800 330014 SD19A	Instalator incalzire	h-om	0,3500	41,97	14,69
		Termoizolatie conducte d=40mm	m	1,0300	4,80	5,19
		Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 15mm ventili	buc			90,45
						9,65
16	7136020011620 290015 SD19A	Instalator apa, canal	h-om	0,2300	41,97	9,65
		Robinet de retinere cu ventil drept cu mufe 15mm	buc	1,0000	80,00	80,80
		Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 20 mm ventili	buc			100,55
						9,65
17	7136020011620 290016 SD19B	Instalator apa, canal	h-om	0,2300	41,97	9,65
		Robinet de retinere cu ventil drept cu mufe 20mm	buc	1,0000	90,00	90,90
		Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 25mm ventili	buc			132,95
						11,75
18	7136020011620 290017 SD19C	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	41,97	11,75
		Robinet de retinere cu ventil drept cu mufe 25 mm	buc	1,0000	120,00	121,20
		Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 40mm ventili	buc			175,86
						19,31
19	7136020011620 290018 SD19A	Instalator apa, canal	h-om	0,4600	41,97	19,31
		Robinet de retinere cu ventil drept cu mufe 40mm	buc	1,0000	155,00	156,55
		Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 15mm spuscnoi cran	buc			85,40
						9,65
20	7136020011620 290019	Instalator apa, canal	h-om	0,2300	41,97	9,65
		Robinet de retinere cu ventil drept cu mufe 15mm spuscnoi cran	buc	1,0000	75,00	75,75
		Polivocinii cran Dy20mm - 2 com.				0,00
						0,00
21	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 20mm ventili	buc			90,45
						9,65
22	7136020011620 290021	Instalator apa, canal	h-om	0,2300	41,97	9,65
		Robinet de retinere cu ventil drept cu mufe 20mm ventili	buc	1,0000	80,00	80,80
		Slang D20mm L=6.0m	buc			90,00
						0,00
23	22022 SD20C	Slang 20mm	m	6,0000	15,00	90,00
		Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 50mm ghipcaia vstavca L=1.0	buc			171,65
						12,59
24	7136020011620 270023 2513206621870 SE44A	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	41,97	12,59
		Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat 50mm	buc	1,0000	156,00	157,56
		Placa marsit 3 mm	kg	0,0500	30,00	1,50
		2. Lucrari de montare				
		Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 80 l si greutatea de 44 kg., montata pe console fixate in perete	buc			214,21
						120,46

7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,4600	41,97	61,28
7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4000	41,97	16,79
7214070021500	Lacatus intretinere si reparatii	h-om	0,9300	41,97	39,03
9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0800	41,97	3,36
2875274122143	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2	buc	1,0000	80,00	80,00
4011106202741	Energie electrica	kw	5,7000	0,00	0,00
2710603400029	Otel rotund D = 10 mm	kg	0,3000	10,00	3,00
2722103306338	Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm	m	0,6000	15,00	9,00
2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	1,0000	1,50	1,50
1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0020	200,00	0,00
1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	5,00	0,00
2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,0050	25,00	0,25
4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	5,00	0,00

3. Utilaj

25	Boiler electric V=50L ., Atlantic" N=2.2kVt	buc			2 170,00
					0,00
250025	Boiler electric 50L Atlantic N=2.2kVt	buc	1,0000	2 170,00	2 170,00

Ofertant _____



S.R.L. „ NICA “

**Reconstructia cabinetului de educatie tehnologica din
subsolul gimnaziului in bloc sanitar la
IP Gimnaziul „ Mihai Eminescu ” or. Nisporeni**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ OFERTA № 03/190141
Canalizare

Valoarea de deviz 136 838,04 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm/polipropilen	m	40,00	23,17 10,49	926,66 419,70
2	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm polipropilen	m	20,00	43,77 13,43	875,48 268,61
3	SB08G	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 160 mm/ polipropilen	m	33,00	107,79 17,63	3 557,21 581,70
4	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	9,30	3,34 3,34	31,06 31,06
5	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm/ fittinguri polipropilena	m	20,00	23,17 10,49	463,33 209,85

6	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm/ fittinguri polipropilen	m	10,00	43,77 13,43	437,74 134,30
7	SB08G	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 160 mm/fitinguri polipropilen	m	16,00	107,80 17,63	1 724,81 282,04
8	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a./ lavuar cu sifon	buc	12,00	852,72 77,64	10 232,63 931,73
9	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a./ Baterie amestecatoare pu lavuar	buc	3,00	398,27 48,27	1 194,80 144,80
10	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"/ vodorazbornii cran	buc	9,00	439,07 44,07	3 951,62 396,62
11	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S/ unitaz s bacicom	buc	3,00	1 987,41 197,26	5 962,23 591,78
12	SC08B	Vas pentru closet cu talpi, oriental,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat suspendat/ napolinaia ciasa GHENUEA s dvuhoborotnii sifonom s bacicom	buc	8,00	1 403,49 203,56	11 227,90 1 628,44
13	SC09A	Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	6,00	1 090,08 107,02	6 540,50 642,14
14	SB28B	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 100 mm./ trap	buc	3,00	60,75 12,17	182,26 36,51
15	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm./ trap	buc	1,00	37,90 10,49	37,90 10,49
16	SD13C	Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordare cu flanse, avind diametrul 50 mm/ ventilationii clapan	buc	1,00	228,89 16,79	228,89 16,79
17	SD13C	Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordare cu flanse, avind diametrul 100 mm/ ventilationii clapan	buc	1,00	274,34 16,79	274,34 16,79

18	AcB07A	Montarea dispozitivelor de actionare manuala a vanelor cu demultiplicator, vanele avind diametrul de 160 mm/ 2-h camernii canalizatiunii zatvor s blocom upravlenia HL715.2EPC	buc	1,00	38 502,29	38 502,29
					12,59	12,59
19	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa. B7.5	m3	0,16	1 185,75	189,72
					160,00	25,60
20	AcA10B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 200 mm	m	26,00	367,13	9 545,31
					6,97	181,31
21	AcF13B	Incastrarea capetelor cu bitum si cilti bituminati la tuburile de protectie cu diametrele: 200 mm	buc	4,00	141,82	567,29
					84,36	337,44
22	SA40A	Instalarea mufelor antiincendiare cu fixare la plafonul planseului cu dibluri / protivopojarnaia mufta DN160mm	buc	2,00	337,69	675,37
					20,98	41,97
23	SA40A	Instalarea mufelor antiincendiare cu fixare la plafonul planseului cu dibluri / protivopojarnaia mufta DN100mm	buc	1,00	181,68	181,68
					20,98	20,98
24	SA40A	Instalarea mufelor antiincendiare cu fixare la plafonul planseului cu dibluri / protivopojarnaia mufta DN50mm	buc	1,00	103,68	103,68
					20,98	20,98
25	AcE51A	Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 50 mm	piesa	1,00	170,29	170,29
					94,01	94,01
26	TsA03E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu	m3	9,40	80,59	757,56
					80,59	757,56
27	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	9,00	13,01	117,10
					13,01	117,10
28	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	9,00	31,98	287,80
					31,48	283,30
	Total		lei			98 947,45
	Asigurarea medicala si sociala			22,50 %		1 853,14

Transportarea materialelor	4,00 %	3 624,03
Cheltuieli de regie	5,00 %	5 221,23
Beneficiul de deviz	4,00 %	4 385,84
TVA	20,00 %	22 806,35
Total deviz:		136 838,04
Inclusiv salariu		8 236,19

Ofertant



[Signature]

S.R.L. „ NICA “

(funcția, semnătura)

**Reconstructia cabinetului de educatie tehnologica din
subsolul gimnaziului in bloc sanitar la
IP Gimnaziul „ Mihai Eminescu ” or. Nisporeni**
(denumirea obiectivului)

WinCmera2000
Formular Nr.3

DEVIZ OFERTA № 03/190141
Canalizare

Valoarea de deviz 136 838,04 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
<u>Manopera :</u>						
1.	7123010010200	Betonist	h-om	0,55	41,97	23,08
2.	7134050013250	Izolator	h-om	8,04	41,97	337,44
3.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	153,14	41,97	6 427,28
4.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	5,56	41,97	233,35
5.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,30	41,97	12,59
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	14,90	41,97	625,36
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,06	41,97	2,52
8.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,00	41,97	41,97
9.	9312040019600	Sapator	h-om	12,69	41,97	532,60
Total manopera						8 236,19
<u>Materiale:</u>						
1.	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,09	2 800,00	252,00
2.	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	12,00	0,50	6,00
3.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	2,36	5,00	11,80
4.	2320322600195	Bitum pentru lucrarile de constructii	kg	25,00	8,00	200,00
5.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,08	10,00	0,80
6.	2411115904520	Acetilena	m3	0,02	30,00	0,60
7.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,07	12,00	0,84
8.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	1,98	30,00	59,40
9.	25001	Teava din material plastic pentru canalizare 50mm	m	61,80	12,13	749,64
10.	250014	Sifon de pardoseala din polipropilena 100 mm	buc	3,03	47,92	145,20
11.	250015	Sifon de pardoseala din polipropilena 50mm	buc	1,01	27,09	27,36
12.	25002	Teava din material plastic pentru canalizare 110mm	m	30,90	28,95	894,56
13.	250020	Teava din polietilena 200mm	m	26,65	340,00	9 061,00
14.	25003	Teava din material plastic pentru canalizare 160mm	m	50,47	86,67	4 374,23
15.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	11,31	45,00	508,95

16.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	9,00	45,00	405,00
17.	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	11,31	15,00	169,65
18.	2521216701000	Teava din otel	m	0,42	100,00	42,00
19.	2521216717050	Teava din material plastic	m	7,34	15,00	110,10
20.	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	25,59	18,00	460,62
21.	260019	Beton B7.5	m3	0,17	906,00	154,02
22.	2622102438000	Lavoar	buc	12,36	600,00	7 416,00
23.	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	3,18	1 250,00	3 975,00
24.	2622102446940	Vas pt. closet cu talpi, oriental (oval sau dreptunghiular)	buc	8,16	710,00	5 793,60
25.	2622102451300	Pisoar din portelan sanitar	buc	6,18	815,00	5 036,70
26.	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	11,31	80,00	904,80
27.	2735725900310	Electrozi pentru sudura	kg	0,12	32,00	3,84
28.	280022	Mufa antiincendiara tip PTMK 160mm	buc	2,00	308,00	616,00
29.	280023	Mufa antiincendiara tip PTMK 100mm	buc	1,00	152,00	152,00
30.	280024	Mufa antiincendiara tip PTMK 50mm	buc	1,00	74,00	74,00
31.	2874115833877	Suruburi cu autofiletare zincate	kg	0,12	50,00	6,00
32.	2874115883746	Saibe zincate cu diametru 6 mm	kg	0,04	50,00	2,00
33.	2874134203155	Sifon pt. pisoar tip butelie cu dn=1"	buc	6,12	50,00	306,00
34.	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	11,31	50,00	565,50
35.	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	11,31	45,00	508,95
36.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	12,24	45,00	550,80
37.	2875114202981	Sifon pt. closet oriental	buc	8,16	80,00	652,80
38.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	12,24	50,00	612,00
39.	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	24,48	25,00	612,00
40.	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	3,15	80,00	252,00
41.	290016	ventil de aerisire 50mm	buc	1,01	210,00	212,10
42.	290017	ventil de aerisire 100mm	buc	1,01	255,00	257,55
43.	290018	Dvuh camernii canalizatiei zatvor s blocom upravlenia HL715.52EPC	buc	1,02	37 735,00	38 489,70
44.	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	3,00	350,00	1 050,00
45.	2913124202070	Robinet pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	9,00	350,00	3 150,00
46.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	11,31	60,00	678,60
47.	2913134201743	Robinet pt. pisoar cuclopot cu dn =3/8 "	buc	6,12	80,00	489,60
48.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	11,31	50,00	565,50
49.	3720107307056	Cilti bituminati	kg	9,80	3,00	29,40
50.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,90	5,00	4,50
51.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,02	5,00	0,10
Total materiale de constructii						90 600,81

Utilaje de constructii:

1.	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,33	60,00	19,80
2.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	1,04	20,00	20,80
3.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,47	60,00	28,20
4.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,10	20,00	2,00
5.	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,03	15,00	0,45
6.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,78	40,00	31,20
7.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,04	200,00	8,00
Total utilaje de constructii						110,45

Total:

Total	lei	98 947,45
Asigurarea medicala si sociala	22,50 %	1 853,14
Transportarea materialelor	4,00 %	3 624,03
Cheltuieli de regie	5,00 %	5 221,23

Beneficiul de deviz	4,00 %	4 385,84
TVA	20,00 %	22 806,35
Total deviz:		136 838,04

Ofertant



S.R.L. „NICA“
(funcția, semnătura)

Obiect **Reconstrucția cabinetului de educație tehnologică din subsolul gimnaziului în bloc sanitar la IP Gimnaziul „Mihai Eminescu” or. Nisporeni**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 03/190141

Canalizare
(formular desfășurat)

Intocmit în prețuri

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură		Valoare, lei	
				Pe unitate de măsură	Total incl. salariu		
1	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinată cu garnitura de cauciuc, montată aparent sau îngropată sub pardoseala, având diametrul de 50 mm/polipropilen	m			23,17	
							10,49
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,2500	41,97	10,49	
	25001	Teava din material plastic pentru canalizare 50mm	m	1,0300	12,13	12,49	
	2451437345967	Soluție unguentă	kg	0,0040	30,00	0,12	
	2112307325046	Hirtie absorbantă	kg	0,0120	5,00	0,06	
2	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinată cu garnitura de cauciuc, montată aparent sau îngropată sub pardoseala, având diametrul de 110 mm polipropilen	m			43,77	
							13,43
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,3200	41,97	13,43	
	25002	Teava din material plastic pentru canalizare 110mm	m	1,0300	28,95	29,82	
	2451437345967	Soluție unguentă	kg	0,0150	30,00	0,45	
	2112307325046	Hirtie absorbantă	kg	0,0150	5,00	0,07	
3	SB08G	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinată cu garnitura de cauciuc, montată aparent sau îngropată sub pardoseala, având diametrul de 160 mm/ polipropilen	m			107,79	
							17,63
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,4200	41,97	17,63	
	25003	Teava din material plastic pentru canalizare 160mm	m	1,0300	86,67	89,27	
	2451437345967	Soluție unguentă	kg	0,0260	30,00	0,78	
	2112307325046	Hirtie absorbantă	kg	0,0230	5,00	0,12	
4	SF04A	Efectuarea probei de etanșitate și funcționare a instalației de canalizare executată din tuburi de fontă, pentru scurgere, teava de policlorură de vinil, neplastifiată, tip ușor sau din material plastic, fontă ductilă teava având diametrul de până la 100 mm inclusiv	10 m			3,34	
							3,34
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,0800	41,97	3,34	
5	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinată cu garnitura de cauciuc, montată aparent sau îngropată sub pardoseala, având diametrul de 50 mm/ fittinguri polipropilena	m			23,17	
							10,49
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,2500	41,97	10,49	
	25001	Teava din material plastic pentru canalizare 50mm	m	1,0300	12,13	12,49	
	2451437345967	Soluție unguentă	kg	0,0040	30,00	0,12	
	2112307325046	Hirtie absorbantă	kg	0,0120	5,00	0,06	
6	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinată cu garnitura de cauciuc, montată aparent sau îngropată sub pardoseala, având diametrul de 110 mm/ fittinguri polipropilen	m			43,77	
							13,43
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,3200	41,97	13,43	

7	25002	Teava din material plastic pentru canalizare 110mm	m	1,0300	28,95	29,82	
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	30,00	0,45	
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	5,00	0,07	
	SB08G	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 160 mm/fitinguri polipropilen	m			107,80	
						17,63	
8	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4200	41,97	17,63	
	25003	Teava din material plastic pentru canalizare 160mm	m	1,0300	86,67	89,27	
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0260	30,00	0,79	
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0230	5,00	0,12	
	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a./ lavoar cu sifon	buc			852,72	
						77,64	
9	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	41,97	77,64	
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	600,00	618,00	
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	45,00	45,90	
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	50,00	51,00	
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	15,00	9,18	
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	25,00	51,00	
	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a./ Baterie amestecatoare pu lavoar	buc			398,27	
						48,27	
10	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1500	41,97	48,27	
	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	1,0000	350,00	350,00	
	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"/ vodorazbornii cran	buc			439,07	
						44,07	
11	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,0500	41,97	44,07	
	2913124202070	Robinet pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	350,00	350,00	
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	1,0000	45,00	45,00	
	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S/ unitaz s bacicom	buc			1 987,41	
						197,26	
12	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,7000	41,97	197,26	
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	1 250,00	1 325,00	
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	80,00	84,00	
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	60,00	63,00	
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	50,00	52,50	
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	50,00	52,50	
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,0000	18,00	18,90	
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	45,00	47,25	
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,0000	45,00	47,25	
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	80,00	84,00	
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	15,00	15,75	
	SC08B	Vas pentru closet cu talpi, orientat,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat suspendat/ napolinaia ciasa GHENUEA s dvuhoborotnii sifonom s bacicom	buc			1 403,49	
							203,56
	12	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,8500	41,97	203,56
2622102446940		Vas pt. closet cu talpi, orientat (oval sau dreptunghiular)	buc	1,0000	710,00	724,20	
2875114202981		Sifon pt. closet orientat	buc	1,0000	80,00	81,60	
2622102452900		Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	80,00	81,60	
2913134201561		Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	60,00	61,20	
2874134203260		Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	50,00	51,00	
2521216720210		Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	2,3000	18,00	42,23	
2513307336203		Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	45,00	45,90	
2913134201755		Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	50,00	51,00	
2875114200400		Tragator pt. closet	buc	1,0000	45,00	45,90	

13	2513736621595 SC09A	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	15,00	15,30
		Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			1 090,08
						107,02
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,5500	41,97	107,02
	2622102451300	Pisoar din portelan sanitar	buc	1,0100	815,00	839,45
	2913134201743	Robinet pt. pisoar cuclopot cu dn =3/8 "	buc	1,0000	80,00	81,60
	2874134203155	Sifon pt. pisoar tip butelie cu dn=1"	buc	1,0000	50,00	51,00
14	2521216720210 SB28B	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	0,6000	18,00	11,01
		Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 100 mm./ trap	buc			60,75
						12,17
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	41,97	12,17
	250014	Sifon de pardoseala din polipropilena 100 mm	buc	1,0000	47,92	48,40
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0045	30,00	0,10
15	2112307325046 SB28A	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	5,00	0,08
		Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm./ trap	buc			37,90
						10,49
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	41,97	10,49
	250015	Sifon de pardoseala din polipropilena 50mm	buc	1,0000	27,09	27,36
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0035	30,00	0,00
16	2112307325046 SD13C	Hirtie absorbanta	kg	0,0100	5,00	0,05
		Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordare cu flanse, avind diametrul 50 mm/ ventilatiunii clapau	buc			228,89
						16,79
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4000	41,97	16,79
17	290016 SD13C	ventil de aerisire 50mm	buc	1,0000	210,00	212,10
		Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordare cu flanse, avind diametrul 100 mm/ ventilatiunii clapau	buc			274,34
						16,79
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4000	41,97	16,79
18	290017 AcB07A	ventil de aerisire 100mm	buc	1,0000	255,00	257,55
		Montarea dispozitivelor de actionare manuala a vanelor cu demultiplicator, vanele avind diametrul de 160 mm/ 2-h camernii canalizatiunii zatvor s blocou upravlenia HL715.2EPC	buc			38 502,29
						12,59
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,3000	41,97	12,59
19	290018 CA03F	Dvuh camernii canalizatiunii zatvor s blocou upravlenia HL715.2EPC	buc	1,0000	37 735,00	38 489,70
		Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa. B7.5	m3			1 185,75
						160,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	41,97	144,25
20	9310060019920 260019 4100116202818 2952270003100 3410520006752 AcA10B	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	41,97	15,75
		Beton B7.5	m3	1,0250	906,00	962,63
		Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	5,00	0,63
		Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,50
		Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	200,00	50,00
		Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 200 mm	m			367,13
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1660	41,97	6,97
21	250020 2010102901170 2952270007602 2940420002422 AcF13B	Teava din polietilena 200mm	m	1,0150	340,00	348,50
		Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	2 800,00	9,69
		Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	40,00	1,20
		Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0125	60,00	0,76
		Incastrarea capetelor cu bitum si cilti bituminati la tuburile de protectie cu diametrele: 200 mm	buc			141,82
	7134050013250	Izolator	h-om	2,0100	41,97	84,36
2320322600195	3720107307056	Bitum pentru lucrarile de constructii	kg	6,2500	8,00	50,00
		Cilti bituminati	kg	2,4500	3,00	7,35

22	2952270004033 SA40A	Topitor de bitum Instalarea mufelor antiincendiere cu fixare la plafonul planseului cu dibluri / protivopojarnaia mufta DN160mm	h-ut buc	0,0080	15,00	0,11 337,69
						20,98
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5000	41,97	20,98
	280022	Mufa antiincendiara tip PTMK 160mm	buc	1,0000	308,00	308,00
	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	3,0000	0,50	1,50
	2874115833877	Suruburi cu autofiletare zincate	kg	0,0300	50,00	1,50
	2874115883746	Saibe zincate cu diametru 6 mm	kg	0,0100	50,00	0,50
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,2600	20,00	5,20
23	SA40A	Instalarea mufelor antiincendiere cu fixare la plafonul planseului cu dibluri / protivopojarnaia mufta DN100mm	 buc			181,68
						20,98
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5000	41,97	20,98
	280023	Mufa antiincendiara tip PTMK 100mm	buc	1,0000	152,00	152,00
	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	3,0000	0,50	1,50
	2874115833877	Suruburi cu autofiletare zincate	kg	0,0300	50,00	1,50
	2874115883746	Saibe zincate cu diametru 6 mm	kg	0,0100	50,00	0,50
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,2600	20,00	5,20
24	SA40A	Instalarea mufelor antiincendiere cu fixare la plafonul planseului cu dibluri / protivopojarnaia mufta DN50mm	 buc			103,68
						20,98
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5000	41,97	20,98
	280024	Mufa antiincendiara tip PTMK 50mm	buc	1,0000	74,00	74,00
	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	3,0000	0,50	1,50
	2874115833877	Suruburi cu autofiletare zincate	kg	0,0300	50,00	1,50
	2874115883746	Saibe zincate cu diametru 6 mm	kg	0,0100	50,00	0,50
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,2600	20,00	5,20
25	AcE51A	Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 50 mm	 piesa			170,29
						94,01
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,2400	41,97	52,04
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	41,97	41,97
	2521216701000	Teava din otel	m	0,4000	100,00	42,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0740	10,00	0,80
	2411115904520	Acetilena	m3	0,0180	30,00	0,60
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0640	12,00	0,84
	2735725900310	Electrozi pentru sudura	kg	0,1150	32,00	3,84
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,4700	60,00	28,20
26	TsA03E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu	 m3			80,59
						80,59
	9312040019600	Sapator	h-om	1,3500	41,97	56,66
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5700	41,97	23,93
27	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	 m3			13,01
						13,01
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	41,97	13,01
28	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	 m3			31,98
						31,48
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	41,97	31,48
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri- terasam.	m3	0,1000	5,00	0,50

Ofertant



S.R.L. „NICA“

**Reconstructia cabinetului de educatie tehnologica din
subsolul gimnaziului in bloc sanitar la
IP Gimnaziul „ Mihai Eminescu ” or. Nisporeni**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ OFERTA № 03/199101
Retele exterioare de alimentare cu apa.

Valoarea de deviz 3 693,16 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,10	600,00 0,00	60,00 0,00
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	0,30	86,73 86,73	26,02 26,02
3	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,08	225,00 0,00	18,00 0,00
4	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,08	735,62 372,50	58,85 29,80
5	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	2,00	13,01 13,01	26,02 26,02
6	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte,	m3	2,00	31,98 31,48	63,95 62,95

7	AcA52A	avind 10 cm grosime pamint coeziv Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 50 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului/ PE80 SDR11 PN12.5	m	10,00	31,86	318,57
					2,27	22,66
8	AcF11C	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	10,00	8,18	81,79
					1,68	16,79
9	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m	10,00	0,41	4,08
					0,17	1,68
10	AcE51A	Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 50 mm	piesa	1,00	169,61	169,61
					94,01	94,01
11	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50 mm	buc	1,00	470,28	470,28
					23,08	23,08
12	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 15 mm	buc	1,00	64,86	64,86
					23,08	23,08
13	SD20C	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 50mm/ ghipcaia vstavca L=1.0m	buc	1,00	171,90	171,90
					12,59	12,59
14	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 75 mm	m	9,00	67,29	605,62
					6,16	55,40
15	AcF13A	Incastrarea capetelor cu bitum si cilti bituminati la tuburile de protectie cu diametrele: 75 mm	buc	1,00	137,84	137,84
					63,37	63,37

Total	lei	2 277,39
Asigurarea medicala si sociala	22,50 %	102,93
Transportarea materialelor	10,00 %	155,42
Cheltuieli de regie	14,50 %	367,68
Beneficiul de deviz	6,00 %	174,21
TVA	20,00 %	615,53

Total deviz:

3 693,16

Inclusiv salariu

457,45

Ofertant



S.R.L. „NICA“

(funcția, semnătura)

**Reconstructia cabinetului de educatie tehnologica din
subsolul gimnaziului in bloc sanitar la
IP Gimnaziul „ Mihai Eminescu ” or. Nisporeni**
(denumirea obiectivului)

WinCmera2000
Formular Nr.3

DEVIZ OFERTA № 03/199101
Retele exterioare de alimentare cu apa.

Valoarea de deviz 3 693,16 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
<u>Manopera :</u>						
1.	7134050013250	Izolator	h-om	1,51	41,97	63,37
2.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,30	41,97	12,59
3.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	4,06	41,97	170,39
4.	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,40	41,97	16,79
5.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,45	41,97	144,79
6.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,18	41,97	7,55
7.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,00	41,97	41,97
Total manopera						457,45
<u>Materiale:</u>						
1.	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,03	2 850,00	85,50
2.	2320322600195	Bitum pentru lucrarile de constructii	kg	4,69	8,00	37,52
3.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,08	10,00	0,80
4.	2411115904520	Acetilena	m3	0,02	10,00	0,20
5.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,07	8,00	0,56
6.	250010	Teava din otel 50mm	m	0,42	100,00	42,00
7.	25007	Teava polietilena PE80 SDR11 PN12.5 D=50mm	m	10,03	23,60	236,71
8.	25014	Teava din polietilena 75 mm	m	9,32	47,77	445,22
9.	25132066215001	Banda de avertizare	m	10,80	1,00	10,80
10.	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,05	30,00	1,50
11.	2721204122300	Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat	buc	1,01	156,25	157,81
12.	2735725900310	Electrozi pentru sudura	kg	0,12	32,00	3,84
13.	280011	Armatari cu actionarea manuala sau mecanica 50mm	buc	1,04	430,00	447,20
14.	280012	Armatari cu actionarea manuala sau mecanica 15mm	buc	1,04	40,17	41,78
15.	3720107307056	Cilti bituminati	kg	1,84	20,00	36,80
16.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,20	5,00	1,00

17.	4100116202820	Apa potabila	m3	1,00	5,00	5,00
Total materiale de construcții						1 554,24

Utilaje de construcții:

1.	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,02	120,00	2,40
2.	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,10	60,00	6,00
3.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,47	60,00	28,20
4.	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,40	1,00	0,40
5.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,20	300,00	60,00
6.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,09	200,00	18,00
7.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,83	35,00	29,05
8.	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,01	15,00	0,15
9.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,27	50,00	13,50
10.	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,40	120,00	48,00
11.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,30	200,00	60,00

Total utilaje de construcții **265,70**

Total:

Total	lei	2 277,39
Asigurarea medicala si sociala	22,50 %	102,93
Transportarea materialelor	10,00 %	155,42
Cheltuieli de regie	14,50 %	367,68
Beneficiul de deviz	6,00 %	174,21
TVA	20,00 %	615,53

Total deviz:

3 693,16

Ofertant



S.R.L. „NICA“
(funcția, semnătura)

Investitor**Obiect** **Reconstrucția cabinetului de educație tehnologică din subsolul gimnaziului
in bloc sanitar la IP Gimnaziul „ Mihai Eminescu ” or. Nisporeni****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 03/199101****Retele exterioare de alimentare cu apă.****(formular desfășurat)**

Intocmit in preturi

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			600,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	300,00	600,00
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			86,73
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	41,97	86,73
3	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			225,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	200,00	225,00
4	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			735,62
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	41,97	372,50
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	35,00	363,13
5	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			13,01
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	41,97	13,01
6	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			31,98
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	41,97	31,48
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	5,00	0,50
7	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 50 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului/ PE80 SDR11 PN12.5	m			31,86
						2,27

8	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0360	41,97	1,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180	41,97	0,76
	25007	Teava polietilena PE80 SDR11 PN12.5 D=50mm	m	1,0030	23,60	23,67
	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,0800	1,00	1,08
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	120,00	4,80
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	1,00	0,04
	AcF11C	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m			8,18
						1,68
9	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,0400	41,97	1,68
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,1000	5,00	0,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0300	200,00	6,00
AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m			0,41	
					0,17	
10	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0041	41,97	0,17
	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,0020	120,00	0,24
	AcE51A	Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 50 mm	piesa			169,61
					94,01	
11	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,2400	41,97	52,04
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	41,97	41,97
	250010	Teava din otel 50mm	m	0,4000	100,00	42,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0740	10,00	0,80
	2411115904520	Acetilena	m3	0,0180	10,00	0,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0640	8,00	0,56
	2735725900310	Electrozi pentru sudura	kg	0,1150	32,00	3,84
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,4700	60,00	28,20
	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50 mm	buc			470,28
						23,08
	12	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	41,97
280011		Armaturi cu actionarea manuala sau mecanica 50mm	buc	1,0000	430,00	447,20
AcB01A		Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 15 mm	buc			64,86
					23,08	
13	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	41,97	23,08
	280012	Armaturi cu actionarea manuala sau mecanica 15mm	buc	1,0000	40,17	41,78
	SD20C	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 50mm/ ghipcaia vstavca L=1.0m	buc			171,90
					12,59	
14	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	41,97	12,59
	2721204122300	Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat	buc	1,0000	156,25	157,81
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0500	30,00	1,50
	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 75 mm	m			67,29
					6,16	
15	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1470	41,97	6,16
	25014	Teava din polietilena 75 mm	m	1,0150	47,77	49,47
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	2 850,00	9,50
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	50,00	1,50
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0115	60,00	0,67
	AcF13A	Încastrarea capetelor cu bitum si cilti bituminati la tuburile de protectie cu diametrele: 75 mm	buc			137,84
						63,37
	7134050013250	Izolator	h-om	1,5100	41,97	63,37
	2320322600195	Bitum pentru lucrarile de constructii	kg	4,6900	8,00	37,52
	3720107307056	Cilti bituminati	kg	1,8400	20,00	36,80

2952270004033

Topitor de bitum

h-ut

0,0060

15,00

0,15

Ofertant



S.R.L. „ NICA “

**Reconstructia cabinetului de educatie tehnologica din
subsolul gimnaziului in bloc sanitar la
IP Gimnaziul „ Mihai Eminescu ” or. Nisporeni**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ OFERTA № 03/199110
Rețele exterioare de canalizare

Valoarea de deviz 147 414,86 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	6,23	614,93	3 831,00
					0,00	0,00
2	TsA20A	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren usor	m3	19,30	63,37	1 223,01
					63,37	1 223,01
3	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	4,60	217,83	1 002,00
					0,00	0,00
4	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	4,60	733,78	3 375,37
					370,16	1 702,72
5	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	115,20	13,01	1 498,75
					13,01	1 498,75
6	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte,	m3	115,20	31,98	3 683,81
					31,48	3 626,21

7	AcF03A	avind 10 cm grosime pamint coeziv Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	54,60	112,72 25,60	6 154,62 1 398,02
8	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 0.7 m, in teren fara apa subterana	m3	7,67	1 445,33 582,16	11 085,70 4 465,19
9	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului / CTD-10	buc	8,00	466,00 0,00	3 728,00 0,00
10	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului / CT-10-6	buc	6,00	290,00 0,00	1 740,00 0,00
11	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului /CT-10-9	buc	6,00	380,00 0,00	2 280,00 0,00
12	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului / KTP1-10-1	buc	8,00	300,00 0,00	2 400,00 0,00
13	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului / CT-7-3	buc	3,00	140,00 0,00	420,00 0,00
14	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului / CT-7-9	buc	19,00	283,00 0,00	5 377,00 0,00
15	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului / Liuc L	buc	8,00	1 000,00 0,00	8 000,00 0,00
16		Scara cu vanguri din otel	kg	71,60	18,00 0,00	1 288,80 0,00
17	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	169,60	25,03 8,81	4 244,74 1 494,97

18	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t	0,24	148,83	35,72
					99,67	23,92
19	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,24	350,67	84,16
					160,88	38,61
20	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	1,52	427,30	649,50
					41,41	62,95
21	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3	15,20	1 179,34	17 926,04
					188,86	2 870,74
22	AcA07B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 160 mm PVC SN4	m	165,00	131,31	21 666,57
					15,53	2 562,27
23	AcA07C	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 200mm PVC SN4	m	16,00	191,26	3 060,10
					18,89	302,18
24	RCsU05B	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti din beton simplu pina la 15 cm grosime	buc	1,00	17,21	17,21
					17,21	17,21
25	RCsU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	1,00	34,67	34,67
					33,58	33,58
Total			lei			104 806,77
Asigurarea medicala si sociala				22,50 %		4 797,07
Transportarea materealelor				4,00 %		2 892,25
Cheltuieli de regie				5,00 %		5 624,80
Beneficiul de deviz				4,00 %		4 724,83
TVA				20,00 %		24 569,14
Total deviz:						147 414,86
Inclusiv salariu						21 320,33

Ofertant

S.R.L. „ NICA “
(funcția, semnătura)

**Reconstructia cabinetului de educatie tehnologica din
subsolul gimnaziului in bloc sanitar la
IP Gimnaziul „ Mihai Eminescu ” or. Nisporeni**
(denumirea obiectivului)

WinCmera2000
Formular Nr.3

DEVIZ OFERTA № 03/199110
Retele exterioare de canalizare

Valoarea de deviz 147 414,86 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
<u>Manopera :</u>						
1.	7122050013400	Zidar	h-om	0,69	41,97	28,96
2.	7123010010200	Betonist	h-om	58,52	41,97	2 456,08
3.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	142,73	41,97	5 990,38
4.	7136080025001	Montator	h-om	35,62	41,97	1 494,97
5.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,49	41,97	62,53
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	193,32	41,97	8 113,64
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,40	41,97	436,49
8.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	31,91	41,97	1 339,26
9.	9312040019600	Sapator	h-om	33,31	41,97	1 398,02
Total manopera						21 320,33
<u>Materiale:</u>						
1.	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,75	300,00	525,00
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,00	200,00	0,00
3.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	55,96	85,00	4 756,60
				1,24	200,00	248,00
4.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,02	5,00	0,10
5.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	1,01	90,00	90,90
6.	2320166200676	White spirit	kg	0,12	20,00	2,40
7.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	3,43	25,00	85,75
8.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	1,25	35,00	43,75
9.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,37	30,00	11,10
10.	250022	Piese de legatura din PVC (mufe, cote, reductii) 160mm SN4	buc	28,78	65,00	1 870,70
11.	250022	Teava din PVC SN4 160mm	m	176,72	97,50	17 230,20
12.	250023	Piese de legatura din PVC (mufe, cote, reductii) SN4 D=200mm	buc	2,79	116,00	323,64
13.	250023	Teava din PVC SN4 200mm	m	17,14	142,00	2 433,88
14.	2600101	Inel prefabricat pt. camine KII-10-6	buc	6,00	290,00	1 740,00
15.	260014	Inel prefabricat pt. camine KII-7-9	buc	19,00	283,00	5 377,00
16.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci	kg	0,38	1,55	0,59

		S1500			
17.	26511221004022	Ciment M-400	kg	6,20	1,55 9,61
18.	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine KИ-7-3 (0,05 m3)	buc	3,00	140,00 420,00
19.	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine KИД-10 (0,18 m3)	buc	8,00	466,00 3 728,00
20.	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine KИ-10-9 (0,24 m3)	buc	6,00	380,00 2 280,00
21.	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine KИП1-10-1(0,10 m3)	buc	8,00	300,00 2 400,00
22.	2663102100000	Beton	m3	15,74	900,00 14 166,00
23.	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	3,18	900,00 2 862,00
24.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,60	850,00 510,00
25.	2811236305661	Scara cu vanguri din otel	kg	71,60	18,00 1 288,80
26.	2811236309900	Confectii metalice	kg	178,15	10,00 1 781,50
27.	2873155900311	Electrozii E-42A, 4 mm	kg	1,71	32,00 54,72
28.	2875274200001	Capacul cu rama din fonta*	buc	8,00	1 000,00 8 000,00
29.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	11,52	5,00 57,60
30.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,55	5,00 7,75
31.	4100126202818	Apa	m3	0,15	5,00 0,75

Total materiale de construcții

72 306,34

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,64	35,00 22,40
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,32	120,00 38,40
3.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,70	8,00 13,60
4.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	10,00 0,10
5.	2922140007000	Macara	h-ut	3,80	200,00 760,00
6.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	12,77	300,00 3 831,00
7.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	5,01	200,00 1 002,00
8.	2952270003000	Vibrator de suprafață	h-ut	6,08	20,00 121,60
9.	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,19	20,00 3,80
10.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,01	35,00 0,35
11.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	47,79	35,00 1 672,65
12.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	13,57	60,00 814,20
13.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	14,50	200,00 2 900,00

Total utilaje de construcții

11 180,10

Total:

Total	lei	104 806,77
Asigurarea medicala si sociala	22,50 %	4 797,07
Transportarea materialelor	4,00 %	2 892,25
Cheltuieli de regie	5,00 %	5 624,80
Beneficiul de deviz	4,00 %	4 724,83
TVA	20,00 %	24 569,14

Total deviz:

147 414,86

Ofertant



S.R.L. „NICA“

(funcția, semnătura)

Obiect **Reconstrucția cabinetului de educație tehnologică din subsolul gimnaziului în bloc sanitar la IP Gimnaziul „Mihai Eminescu” or. Nisporeni**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 03/199110
Retele exterioare de canalizare
(formular desfășurat)

Intocmit în prețuri

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în depozit teren catg. II	100 m3			614,93
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	300,00	614,93
2	TsA20A	Sapatura manuală de pământ, în taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, în teren ușor	m3			63,37
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,5100	41,97	63,37
3	TsD02A1	Imprăștierea pământului afinat provenit din teren categoria I sau II, executată cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, în straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			217,83
	2952260003553	Buldozer pe senile pînă la 65-80 CP	h-ut	1,0900	200,00	217,83
4	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor în straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecărui strat în parte, umpluturile executându-se din pământ necoeziv	100 m3			733,78
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	41,97	370,16
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	35,00	363,62
5	TsD01B	Imprăștierea cu lopată a pământului afinat, în straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pînă la 3 m din gramezi, inclusiv sfărîmarea bulgarilor, pământul provenind din teren mijlociu	m3			13,01
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	41,97	13,01
6	TsD04B	Compactarea cu maiul de mină a umpluturilor executate în sapaturi orizontale sau înclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecărui strat de pământ în parte, avînd 10 cm grosime pământ coeziv	m3			31,98
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	41,97	31,48
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1000	5,00	0,50
7	AcF03A	Umpluturi în santuri la conductele de alimentare cu apă sau canalizare, ca substrat, strat de protecție, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3			112,72
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	41,97	25,60
	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	85,00	87,12
8	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din	m3			1 445,33

		elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 0.7 m, in teren fara apa subterana				582,16
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	9,7100	41,97	407,55
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,1600	41,97	174,61
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,4100	900,00	373,14
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1300	90,00	11,85
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0770	850,00	66,49
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1600	200,00	32,33
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,8000	1,55	1,25
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8900	200,00	378,10
9	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului / CTD-10	buc			466,00
						0,00
10	26611264331010 AcE13A1	Placi prefabricate pt. camine KИД-10 (0,18 m3) Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului / CT-10-6	buc	1,0000	466,00	466,00
			buc			290,00
						0,00
11	2600101 AcE13A1	Inel prefabricat pt. camine KИ-10-6 Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului /CT-10-9	buc	1,0000	290,00	290,00
			buc			380,00
						0,00
12	26611264331011 AcE13A1	Inel prefabricat pt. camine KИ-10-9 (0,24 m3) Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului / KTP1-10-1	buc	1,0000	380,00	380,00
			buc			300,00
						0,00
13	26611264331014 AcE13A1	Placi prefabricate pt. camine KИП1-10-1(0,10 m3) Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului / CT-7-3	buc	1,0000	300,00	300,00
			buc			140,00
						0,00
14	26611264330913 AcE13A1	Inel prefabricat pt. camine KИ-7-3 (0,05 m3) Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului / CT-7-9	buc	1,0000	140,00	140,00
			buc			283,00
						0,00
15	260014 AcE13A1	Inel prefabricat pt. camine KИ-7-9 Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului / Liuc L	buc	1,0000	283,00	283,00
			buc			1 000,00
						0,00
16	2875274200001	Capacul cu rama din fonta* Scara cu vanguri din otel	buc	1,0000	1 000,00	1 000,00
			kg			18,00
						0,00
17	2811236305661 CL57A	Scara cu vanguri din otel Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	1,0000	18,00	18,00
			kg			25,03
						8,81
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	41,97	8,81
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	10,00	10,50
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	25,00	0,51
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	32,00	0,32
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	60,00	4,80
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	8,00	0,08

18	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t			148,83
						99,67
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,3900	41,97	99,67
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	1,5600	30,00	46,25
	2320166200676	White spirit	kg	0,1100	20,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0760	5,00	0,42
19	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			350,67
						160,88
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	41,97	160,88
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	35,00	182,29
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	20,00	7,50
20	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			427,30
						41,41
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	41,97	41,41
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	300,00	345,39
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	5,00	0,49
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	120,00	25,26
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	35,00	14,74
21	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3			1 179,34
						188,86
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	41,97	161,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	41,97	27,28
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	900,00	931,97
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	5,00	0,51
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	200,00	50,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	20,00	8,00
22	Aca07B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 160 mm PVC SN4	m			131,31
						15,53
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3700	41,97	15,53
	250022	Teava din PVC SN4 160mm	m	1,0500	97,50	104,43
	250022	Piese de legatura din PVC (mufe, cote, reductii) 160mm SN4	buc	0,1710	65,00	11,34
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	20,00	0,02
23	Aca07C	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 200mm PVC SN4	m			191,26
						18,89
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,4500	41,97	18,89
	250023	Teava din PVC SN4 200mm	m	1,0500	142,00	152,12
	250023	Piese de legatura din PVC (mufe, cote, reductii) SN4 D=200mm	buc	0,1710	116,00	20,23
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	20,00	0,03
24	RCsU05B	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti din beton simplu pina la 15 cm grosime	buc			17,21
						17,21
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0400	41,97	1,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	41,97	15,53
25	RCsU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc			34,67
						33,58
	7122050013400	Zidar	h-om	0,6500	41,97	27,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,97	6,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3800	1,55	0,59
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	200,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	5,00	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	35,00	0,35
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,10

Ofertant



S.R.L. „ NICA “

**Reconstructia cabinetului de educatie tehnologica din
subsolul gimnaziului in bloc sanitar la
IP Gimnaziul „ Mihai Eminescu ” or. Nisporeni**
(denumirea obiectivului)

WinCmera2000
Formular Nr.3

DEVIZ OFERTA № 03/19 0161
Bloc sanitar. Instalatie de iluminat electric.

Valoarea de deviz 41 281,57 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
<u>Manopera :</u>						
1.	1	Muncitor	h-om	117,74	41,97	4 941,54
Total manopera						4 941,54
<u>Materiale:</u>						
1.	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,10	32,00	3,20
2.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,38	50,00	19,00
3.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	27,70	35,00	969,50
4.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,09	50,00	4,50
5.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	27,70	45,00	1 246,50
6.	1019852	Vopsea	kg	0,03	35,00	1,05
7.	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,46	15,00	6,90
8.	120012	Cablu PVngd-1 sec.1x4mm2 GOST 22483	m	30,00	6,35	190,50
9.	160016	Ramca 1 postovaia dlea vicliuceatelea 110x110 mm Legrand 7 540 07	buc	4,00	50,00	200,00
10.	170017	Rozetca Stepselinaia dlea atcritoi provotchi 220В ІН=10А ІР44 РС620-3-ББ	buc	9,00	30,00	270,00
11.	180018	Коропка У-197 УХЛІ4	buc	10,00	20,00	200,00
12.	190019	Crisca dlea corobchi KOH-1m-04	buc	10,00	5,00	50,00
13.	200020	Corobca dlea ustanovca vicliuceatelei i rozetoc	buc	13,00	4,00	52,00
14.	210021	Bocs dlea ustanovchi 18 modulei IP31 ЩРВ-183-136	buc	1,00	350,00	350,00
15.	220022	Vicliuceateli nagruschi BH32-3P/40	buc	1,00	50,00	50,00
16.	230023	Vicliuceateli avtomat adonopoliusnii BA47-29/1/B10	buc	6,00	40,00	240,00
17.	240024	Avtomaticeschii vicliuceateliABDT32/C16/30 mA	buc	3,00	168,00	504,00
18.	240025	Avtomaticeschii vicliuceateliABDT32/C16/10 mA	buc	4,00	235,00	940,00
19.	4004	Corp de iluminat LED 18 Bt IP44 Calrimo 230 B Titan	buc	25,00	350,00	8 750,00
20.	4029050	Mortar de ciment	m3	0,04	880,00	35,20
21.	5009030	Flanse	10 buc	2,27	50,00	113,50
22.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,09	35,00	3,15
23.	5009061	Fisa de izolatie	buc	89,56	1,00	89,56

24.	5009090	Profil de montaj	buc	1,13	15,00	16,95
25.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,02	200,00	4,00
26.	5009113	Prezoane	buc	51,00	5,00	255,00
27.	5009126	Placa de rozeta	100 buc	0,09	45,00	4,05
28.	5009129	Priza de tavan	100 buc	0,51	240,00	122,40
29.	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,70	30,00	21,00
30.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	10,00	0,20
31.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,03	50,00	1,50
32.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ИОС30"	kg	1,25	50,00	62,50
33.	530010	Tevi de polietilena gofrata D=18.2 mm	m	64,00	1,84	117,76
34.	5309001	Tevi de polietilena gofrata D=14.5 mm	m	163,00	1,25	203,75
35.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИСЭИИ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,06	50,00	3,00
36.	7007	Cablu VVGng(A) LSLTx sec. 3x1.5mm2	m	180,00	7,67	1 380,60
37.	7008	Cablu VVGng(A) LSLTx sec. 3x2.5mm2	m	70,00	11,84	828,80
Total materiale de construcții						17 310,07

Utilaje de construcții:

1.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	7,50	15,00	112,50
2.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	7,50	20,00	150,00
3.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,71	50,00	35,50
4.	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,22	120,00	26,40
5.	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,22	35,00	7,70
6.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,58	25,00	14,50
7.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	1,84	25,00	46,00
Total utilaje de construcții						392,60

Total:

Total	lei	34 401,31
TVA	20,00 %	6 880,26

Total deviz:

41 281,57

Ofertant



[Signature]
S.R.L. „NICA“
(funcția, semnătura)

Investitor**Obiect** **Reconstructia cabinetului de educatie tehnologica din subsolul gimnaziului
in bloc sanitar la IP Gimnaziul „ Mihai Eminescu ” or. Nisporeni****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 03/190161****Bloc sanitar. Instalatie de iluminat electric.****(formular desfășurat)**

Intocmit in preturi

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. Lucrari de montare						
1	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, / ЦҚВ-363-1 36	buc			177,97
						99,47
	1	Muncitor	h-om	2,3700	41,97	99,47
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1000	32,00	3,20
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	50,00	5,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	35,00	0,70
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	50,00	35,50
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	120,00	26,40
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	35,00	7,70
2	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc			48,01
						47,01
	1	Muncitor	h-om	1,1200	41,97	47,01
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	50,00	1,00
3	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1/Svetilnic s lampoi LED 18Bt IP44 Calrimo 230 B Titan	100 buc			5 286,96
						3 693,36
	1	Muncitor	h-om	88,0000	41,97	3 693,36
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	5,00	1 020,00
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	240,00	489,60
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,8000	30,00	84,00
4		Svetilnic s lampoi LED 18 Vt IP44 Calrimo 230 B Titan	buc			350,00
						0,00
	4004	Corp de iluminat LED 18 Bt IP44 Calrimo 230 B Titan	buc	1,0000	350,00	350,00
5	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg/ VVGng (A) LSLTx sec. 3x1.5 mm2	100 m			652,15
						520,43
	1	Muncitor	h-om	12,4000	41,97	520,43
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	200,00	1,11
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	10,00	0,06
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	50,00	0,56
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС30"	kg	0,5000	50,00	25,00
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	15,00	45,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	20,00	60,00
6	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg/ VVGng (A) LSLTx sec. 3x2.5 mm2	100 m			654,00
						520,43

	1	Muncitor	h-om	32,8000	41,97	1 385,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	1,00	102,00
15	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa/Intrerupator cu o clapeta IP 44 Legrand 7 521 51	100 buc			1 455,50
						1 353,50
	1	Muncitor	h-om	32,2000	41,97	1 353,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	1,00	102,00
16		Ramca 1-postovaia dlea vicliuceatelea 110x110mm Legrand 7 540 07	buc			50,00
						0,00
	160016	Ramca 1 postovaia dlea vicliuceatelea 110x110 mm Legrand 7 540 07	buc	1,0000	50,00	50,00
17	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa/ rozetca stepselinaia dlea atrcatoi provotchi 220B IH=10A IP44, PC620-3-ББ	100 buc			5 075,67
						1 814,00
	1	Muncitor	h-om	43,2000	41,97	1 814,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	50,00	50,00
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1,0300	45,00	45,00
	170017	Rozetca Stepselinaia dlea atrcatoi provotchi 220B IH=10A IP44 PC620-3-ББ	buc	100,0000	30,00	3 000,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1100	50,00	5,56
	330206	Masini de gaurit electrice Coropca atvetvitelinaia dlea scritoii provotchi Y-197 YXJ14	h-ut	6,4000	25,00	161,11
18			buc			20,00
						0,00
	180018	Коронка Y-197 YXJ14	buc	1,0000	20,00	20,00
19		Crisca dlea corobchi KOH-1m-04	buc			5,00
						0,00
	190019	Crisca dlea corobchi KOH-1m-04	buc	1,0000	5,00	5,00
20		Corobca dlea ustanovchi vicliuceatelei i rozetoc.	buc			4,00
						0,00
	200020	Corobca dlea ustanovca vicliuceatelei i rozetoc	buc	1,0000	4,00	4,00
21		2. Utilaj Bocs dlea ustanovchi 18 modulei IP31, ИЦРБ-183-136	buc			350,00
						0,00
	210021	Bocs dlea ustanovchi 18 modulei IP31 ИЦРБ-183-136	buc	1,0000	350,00	350,00
22		Vicliuceateli nagruschi BH32-3P/40	buc			50,00
						0,00
	220022	Vicliuceateli nagruschi BH32-3P/40	buc	1,0000	50,00	50,00
23		Vicliuceateli automat adnopoliusnii BA47-29/1/B10	buc			40,00
						0,00
	230023	Vicliuceateli avtomat adonopoliusnii BA47-29/1/B10	buc	1,0000	40,00	40,00
24		Atomatichii vicliuceateli ABDT32/C16/30 mA	buc			168,00
						0,00
	240024	Avtomatichii vicliuceateli ABDT32/C16/30 mA	buc	1,0000	168,00	168,00
25		Avtomatichii vicliuceateli ABDT32/C16/10 mA	buc			235,00
						0,00
	240025	Avtomatichii vicliuceateli ABDT32/C16/10 mA	buc	1,0000	235,00	235,00

Ofertant



S.R.L. „NICA“

**Reconstructia cabinetului de educatie tehnologica
din subsolul gimnaziului in bloc sanitar la
IP Gimnaziul „ Mihai Eminescu ” or. Nisporeni**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ OFERTA № 03/19 0161
Bloc sanitar. Instalatie de iluminat electric.

Valoarea de deviz 41 281,57 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. Lucrari de montare						
1	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, / ШПБ-363-1 36	buc	1,00	177,97 99,47	177,97 99,47
2	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	14,00	48,01 47,01	672,09 658,09
3	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1/Svetilnic s lampoi LED 18Bt IP44 Calrimo 230 B Titan	100 buc	0,25	5 286,96 3 693,36	1 321,74 923,34
4		Svetilnic s lampoi LED 18 Vt IP44 Calrimo 230 B Titan	buc	25,00	350,00 0,00	8 750,00 0,00
5	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg/ VVGng (A) LSLTx sec. 3x1.5 mm2	100 m	1,80	652,15 520,43	1 173,87 936,77
6	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg/ VVGng (A) LSLTx sec. 3x2.5 mm2	100 m	0,70	654,00 520,43	457,80 364,30
7		Cabeli s mednimi jilami s PVH izoleatiei negoriucei obolocicoi VVGng (A) LSLTx sec. 3x1.5mm2	m	180,00	7,67 0,00	1 380,60 0,00

8		Cabli s mednimi jilami s PVH izoleatiei negoriucei obolocicoi VVGng (A) LSLTx sec. 3x2.5mm2	m	70,00	11,84 0,00	828,80 0,00
9	08-02-410-1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 20mm/ Tub gofrat D=14.5mm	100 m	1,63	1 931,00 700,87	3 147,53 1 142,42
10	08-02-410-1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 20mm/ Tub gofrat D=18.2mm	100 m	0,64	1 987,89 701,03	1 272,25 448,66
11	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2/ PVngd-1 sec. 1x4 mm2	100 m	0,30	129,07 96,53	38,72 28,96
12		Provod s mednoi jiloi s PVH obolocicoi ponijenoj pojaropasnosti GOST 22483 PVngd-1 sec 1x4 mm2	m	30,00	6,35 0,00	190,50 0,00
13	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa (intrerupator cu o clapeta IP20 BC10-1-0)	100 buc	0,08	1 455,50 1 353,50	116,44 108,28
14	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa/Intrerupator cu doua clapete IP20 BC10-2-0	100 buc	0,01	1 487,00 1 385,00	14,87 13,85
15	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa/Intrerupator cu o clapeta IP 44 Legrand 7 521 51	100 buc	0,04	1 455,50 1 353,50	58,22 54,14
16		Ramca 1-postovaia dlea vicliuceatelea 110x110mm Legrand 7 540 07	buc	4,00	50,00 0,00	200,00 0,00
17	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa/ rozetca stepselinaia dlea ateritoi provotchi 220B IH=10A IP44, PC620-3-ББ	100 buc	0,09	5 075,67 1 814,00	456,81 163,26
18		Coropca atvetvitelinaia dlea scritoj provotchi Y-197 YXJI4	buc	10,00	20,00 0,00	200,00 0,00
19		Crisca dlea corobchi KOH-1m-04	buc	10,00	5,00 0,00	50,00 0,00
20		Corobca dlea ustanovchi vicliuceatelei i rozetoc.	buc	13,00	4,00 0,00	52,00 0,00
		Total		lei		20 560,21
		Asigurarea medicala si sociala		22,50 %		4 626,05

Transportarea materialelor	10,00 %	1 522,61
Cheltuieli de regie	76,00 %	3 755,57
Beneficiul de deviz	6,00 %	1 827,86
Total Lucrari de montare		32 292,30
Inclusiv salariu		4 941,54

2. Utilaj

21	Bocs dlea ustanovchi 18 modulei IP31, ЩПВ-183-136	buc	1,00	350,00	350,00
				0,00	0,00
22	Vicliuceateli nagruschi BH32-3P/40	buc	1,00	50,00	50,00
				0,00	0,00
23	Vicliuceateli automat adnopoliusnii BA47-29/1/B10	buc	6,00	40,00	240,00
				0,00	0,00
24	Atomiceschii vicliuceateli ABDT32/C16/30 mA	buc	3,00	168,00	504,00
				0,00	0,00
25	Atomiceschii vicliuceateli ABDT32/C16/10 mA	buc	4,00	235,00	940,00
				0,00	0,00

Total	lei	2 084,00
Cheltuieli de depozitare	1,20 %	25,01

Total Utilaj **Inclusiv salariu**

2 109,01
0,00

Total	lei	34 401,31
TVA	20,00 %	6 880,26

Total deviz: **Inclusiv salariu**

41 281,57
4 941,54

Intocmit



[Signature]
S.R.L. „ NICA “
(funcția, semnătura)