Construirea stadionului-complex sportiv din satul Tintareni, r-l Anenii Noi

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-1

Teren de fotbal

Valoarea de deviz 1 239 980,84 lei

Intocmit in preţuri curente

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. 2-1-1 Teren de fotbal				
1	TsC54A	Strat de fundatie din nisip 70-100 mm	m3	598,000	265,240 40,500	158 613,520 24 219,000
2	TsC54C	Strat de fundatie din prundis - fr. 8 mm, 50-70 mm	m3	422,000	416,290 44,550	175 674,380 18 800,100
3	TsC54C	Strat de fundatie din pietris - fr. 20 mm, 150 mm	m3	1 055,000	324,290 44,550	342 125,950 47 000,250
4	TsH124B	Pregatirea amestecului de sol prin amestecare: de doua ori - Numai manopera	m3	850,900	58,500 58,500	49 777,650 49 777,650
5		Humus (перегной)	m3	77,400	1 000,000 0,000	77 400,000 0,000
6		Sol fertil - fara cost	m3	733,500	0,000 0,000	0,000 0,000
7	TsH05A	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime	m2	850,900	4,950 4,950	4 211,955 4 211,955
8	TsH09A	Semanarea gazonului pe	100m2	70,320	494,100	34 745,080

1	2	3	4	5	6	7
		suprafete orizontale sau in panta sub 30%			216,900	15 252,390
9	TsH12A	Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti	100m2	70,320	66,100 29,700	4 648,143 2 088,495
10	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I - Nivelarea humusului	100 m3	0,774	453,973 0,000	351,375 0,000
11	TsC03A1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I - Incarcarea humusului	100 m3	0,774	656,492 0,000	508,125 0,000
12	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km - Transportarea humusului	t	85,140	22,801 0,000	1 941,300 0,000
		Total 2-1-1 Teren de fotbal				**849 997,478**
		Incluziv salariu				**161 349,840**

	Cheltuieli directe	lei	849 997,47
	Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	36 303,71
	Transportarea materialelor	8,00 %	51 033,15
	Total	100,00 +	937 334,33
	Cheltuieli de regie	6,00 %	56 240,06
	Total	100,00 +	993 574,39
	Beneficiu de deviz	4,00 %	39 742,98
	Total	100,00 +	1 033 317,37
	TVA	20,00 %	206 663,47

Total deviz: **1 239 980,84**
Incluziv salariu **161 349,83**

Intocmit ("5AQ INVEST" SRL)

(funcţia, semnătura)

Verificat (IM Directia Constructie Capitale)

(funcţia, semnătura)

Construirea stadionului-complex sportiv din satul Tintareni, r-l Anenii Noi

(denumirea obiectivului)

WinСмета2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL № 2-1-1

Teren de fotbal

Valoarea de deviz 1 239 980,84 lei

Intocmit in preţuri curente

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-1:				
		Manopera:				
1.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	478,952	45,00	21 552,840
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3 106,600	45,00	139 797,000
		Total manopera				**161 349,83**
		Materiale:				
1.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	278,467	70,00	19 492,690
2.	1421102200068-2	Prundis - fr. 8 mm, 50-70 mm	m3	485,300	300,00	145 590,000
3.	1421102200068-3	Pietris - fr. 20 mm, 150 mm	m3	1 213,250	220,00	266 915,000
4.	1421102200525-1	Nisip 70-100 mm	m3	657,800	180,00	118 404,000
5.	251561531-5	Humus (перегной)	m3	77,400	1 000,00	77 400,000
6.	251561531-6	Sol fertil - fara cost	m3	733,500	0,00	0,000
7.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	70,320	36,40	2 559,648
8.	4100126202818	Apa	m3	207,500	36,40	7 553,000
		Total materiale de construcţii				**637 914,34**
		Utilaje de construcţii:				
1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	871,500	40,00	34 860,000
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	435,750	30,00	13 072,500
3.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,355	375,00	508,125
4.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,937	375,00	351,375
5.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	6,471	300,00	1 941,300
		Total utilaje de construcţii				**50 733,30**

Total:

Cheltuieli directe	lei	849 997,47
Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	36 303,71
Transportarea materialelor	8,00 %	51 033,15
Total	100,00 +	937 334,33

Cheltuieli de regie	6,00 %	56 240,06
Total	100,00 +	993 574,39
Beneficiu de deviz	4,00 %	39 742,98
Total	100,00 +	1 033 317,37
TVA	20,00 %	206 663,47

Total deviz: **1 239 980, 84**

Intocmit ("5AQ INVEST" SRL)
(funcţia, semnătura)

Verificat (IM Directia Constructie Capitale)
(funcţia, semnătura)

Investitor IM Directia Constructie Capitale
Obiect **Construirea stadionului-complex sportiv din satul Tintareni, r-l Anenii Noi**

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul № 2-1-1

Teren de fotbal

(formular desfăşurat)

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. 2-1-1 Teren de fotbal				
1	TsC54A	Strat de fundatie din nisip 70-100 mm	m3			265,240 40,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	45,00	40,500
	1421102200525-1	Nisip 70-100 mm	m3	1,1000	180,00	198,000
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	36,40	3,640
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	30,00	6,300
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	40,00	16,800
2	TsC54C	Strat de fundatie din prundis - fr. 8 mm, 50-70 mm	m3			416,290 44,550
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	45,00	44,550
	1421102200068-2	Prundis - fr. 8 mm, 50-70 mm	m3	1,1500	300,00	345,000
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	36,40	3,640
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	30,00	6,300
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	40,00	16,800
3	TsC54C	Strat de fundatie din pietris - fr. 20 mm, 150 mm	m3			324,290 44,550
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	45,00	44,550
	1421102200068-3	Pietris - fr. 20 mm, 150 mm	m3	1,1500	220,00	253,000
	410012620	Apa	m3	0,1000	36,40	3,640

1	2	3	4	5	6	7
	2818					
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	30,00	6,300
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	40,00	16,800
4	TsH124B	Pregatirea amestecului de sol prin amestecare: de doua ori - Numai manopera	m3			58,500 58,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3000	45,00	58,500
5		Humus (перегной)	m3			1 000,000 0,000
	251561531-5	Humus (перегной)	m3	1,0000	1 000,00	1 000,000
6		Sol fertil - fara cost	m3			0,000 0,000
	251561531-6	Sol fertil - fara cost	m3	1,0000	0,00	0,000
7	TsH05A	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime	m2			4,950 4,950
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,1100	45,00	4,950
8	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2			494,100 216,900
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,8200	45,00	216,900
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,9600	70,00	277,200
9	TsH12A	Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti	100m2			66,100 29,700
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,6600	45,00	29,700
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	36,40	36,400
10	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I - Nivelarea humusului	100 m3			453,973 0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,2100	375,00	453,973
11	TsC03A	Sapatura mecanica cu excavatorul	100 m3			656,492

1	2	3	4	5	6	7
	1	de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I - Incarcarea humusului				0,000
	2950226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,7500	375,00	656,492
12	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km - Transportarea humusului	t			22,801 / 0,000
	3410540000 006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	300,00	22,801

Intocmit ("5AQ INVEST" SRL)
(funcţia, semnătura)

Verificat (IM Directia Constructie Capitale)
(funcţia, semnătura)

Construirea stadionului-complex sportiv din satul Tintareni, r-l Anenii Noi

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-2

Teren de baschet.Teren de volei.S=582 m2

Valoarea de deviz 823 017,89 lei

Intocmit in preţuri curente

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Teren de baschet.Teren de volei. S=582m2				
1	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast-Pietris gr=7.0cm	m3	40,740	313,719 16,650	12 780,903 678,330
2	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi - d8AI 150*150	kg	3 132,000	15,997 1,350	50 104,095 4 228,200
3	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp - Beton marfa BC-7.5/B100, gr=80 mm	m2	582,000	174,441 40,500	101 524,778 23 571,000
4	CG22A5 k=2	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1 cm de beton	m2	-582,000	14,225 0,900	-8 278,950 -523,800

1	2	3	4	5	6	7
		turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade gr=20 mm - Beton B-7.5				
5	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	582,000	79,194 31,500	46 090,908 18 333,000
6	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp - Numai manopera, acoperire cu placile BERGO FLOORING	m2	582,000	58,500 58,500	34 047,000 34 047,000
7		Acoperire artificiala pu terenuri sportive BERGO FLOORING	m2	582,000	550,000 0,000	320 100,000 0,000
8	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm - BR 100.20.8	m	54,000	165,658 26,550	8 945,554 1 433,700
		Total Teren de baschet.Teren de volei. S=582m2				**565 314,288**
		Incluziv salariu				**81 767,430**

	Cheltuieli directe	lei	565 314,28
	Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	18 397,67
	Transportarea materialelor	8,00 %	38 429,05
	Total	100,00 +	622 141,00
	Cheltuieli de regie	6,00 %	37 328,46
	Total	100,00 +	659 469,46
	Beneficiu de deviz	4,00 %	26 378,78
	Total	100,00 +	685 848,24
	TVA	20,00 %	137 169,65
	Total deviz:		**823 017,89**
	Incluziv salariu		**81 767,43**

Intocmit ("5AQ INVEST" SRL)

(funcţia, semnătura)

Verificat (IM Directia Constructie Capitale)

(funcţia, semnătura)

WinСмета2000
Formular Nr.3

Construirea stadionului-complex sportiv din satul Tintareni, r-l Anenii Noi

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-2

Teren de baschet.Teren de volei.S=582 m2

Valoarea de deviz 823 017,89 lei

Intocmit in preţuri curente

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-2:				
		Manopera:				
1.	7123010010200	Betonist	h-om	465,600	45,00	20 952,000
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	78,300	45,00	3 523,500
3.	7129020012800	Pavator	h-om	38,834	45,00	1 747,530
4.	7132030012600	Mozaicar	h-om	349,200	45,00	15 714,000
5.	7132040012700	Parchetar	h-om	669,300	45,00	30 118,500
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,100	45,00	364,500
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	207,720	45,00	9 347,400
		Total manopera				**81 767,43**
		Materiale:				
1.	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	34,920	220,00	7 682,400
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	24,876	180,00	4 477,680
3.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	37,830	180,00	6 809,400
4.	1421402200393-14	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667 (Pietris gr=7.0cm)	m3	53,410	200,00	10 682,000
5.	2010237318750	Distantieri	buc	939,600	0,30	281,880
6.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	157,680	1,25	197,100
7.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	21 534,000	1,25	26 917,500
8.	2663102100001	Beton	m3	59,655	740,00	44 144,700
9.	2663102100001-8	Beton	m3	2,430	740,00	1 798,200
10.	2663102100910-4	Beton B-7.5	m3	-11,931	650,00	
11.	2664102102010-17	Mortar ciment 150	m3	19,206	700,00	13 444,200
12.	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200	m	54,270	100,00	5 427,000
13.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	15,660	9,50	148,770
14.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	31,320	14,50	454,140
15.	2873122004-2	Plase sudate d8AI 150*150	kg	3 163,320	14,00	44 286,480
16.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	9,452	36,40	344,053
17.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	6,144	36,40	223,642

18.	4100126202818	Apa	m3	19,206	36,40	699,098
19.	4132456-7	Acoperire artificiala pu terenuri sportive BERGO FLOORING	m2	582,000	550,00	320 100,000
		Total materiale de construcţii				**480 363,09**

Utilaje de construcţii:

1.	2922140007000	Macara	h-ut	1,879	375,00	704,625
2.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	75,660	10,00	756,600
3.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,956	375,00	733,500
4.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	6,233	40,00	249,320
5.	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	1,164	375,00	436,500
6.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	3,492	40,00	139,680
7.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	6,984	10,00	69,840
8.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,937	100,00	93,700
		Total utilaje de construcţii				**3 183,76**

Total:

Cheltuieli directe	lei	565 314,28
Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	18 397,67
Transportarea materialelor	8,00 %	38 429,05
Total	100,00 +	622 141,00
Cheltuieli de regie	6,00 %	37 328,46
Total	100,00 +	659 469,46
Beneficiu de deviz	4,00 %	26 378,78
Total	100,00 +	685 848,24
TVA	20,00 %	137 169,65

Total deviz: **823 017,89**

Intocmit ("5AQ INVEST" SRL)
(funcţia, semnătura)

Verificat (IM Directia Constructie Capitale)
(funcţia, semnătura)

Investitor IM Directia Constructie Capitale
Obiect **Construirea stadionului-complex sportiv din satul Tintareni, r-l Anenii Noi**

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul № 2-1-2

Teren de baschet.Teren de volei.S=582 m2

(formular desfăşurat)

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total / incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Teren de baschet.Teren de volei. S=582m2				
1	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast-Pietris gr=7.0cm	m3			313,719 / 16,650
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	45,00	16,650
	1421402200393-14	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667 (Pietris gr=7.0cm)	m3	1,3110	200,00	262,199
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	36,40	8,445
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	40,00	6,120
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	100,00	2,300
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	375,00	18,004
2	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi - d8AI 150*150	kg			15,997 / 1,350
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	45,00	1,125
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	45,00	0,225
	2873122004-2	Plase sudate d8AI 150*150	kg	1,0100	14,00	14,140
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	9,50	0,048
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,50	0,145
	201023731	Distantieri	buc	0,3000	0,30	0,090

1	2	3	4	5	6	7
	8750					
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	375,00	0,225
3	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp - Beton marfa BC-7.5/B100, gr=80 mm	m2			174,441 40,500
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	45,00	36,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,500
	2663102100001	Beton	m3	0,1025	740,00	75,850
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	1,25	30,000
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	180,00	11,700
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	220,00	13,200
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	36,40	1,201
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	375,00	0,750
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	10,00	1,000
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	40,00	0,240
4	CG22A5 k=2	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1 cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade gr=20 mm - Beton B-7.5	m2			14,225 0,900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	45,00	0,900
	2663102100910-4	Beton B-7.5	m3	0,01025	650,00	13,325
5	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			79,194 31,500
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	45,00	27,000

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,500
	2664102102010-17	Mortar ciment 150	m3	0,0330	700,00	23,100
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,25	16,250
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	180,00	7,560
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	36,40	0,364
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,300
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	10,00	0,120
6	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp - Numai manopera, acoperire cu placile BERGO FLOORING	m2			58,500 58,500
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	45,00	51,750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	45,00	6,750
7		Acoperire artificiala pu terenuri sportive BERGO FLOORING	m2			550,000 0,000
	4132456-7	Acoperire artificiala pu terenuri sportive BERGO FLOORING	m2	1,0000	550,00	550,000
8	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm - BR 100.20.8	m			165,658 26,550
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	45,00	6,750
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	45,00	19,800
	2663102100001-8	Beton	m3	0,0450	740,00	33,300
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	1,25	3,650
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	180,00	1,440
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200	m	1,0050	100,00	100,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	36,40	0,218

Intocmit ("5AQ INVEST" SRL)

(funcţia, semnătura)

Verificat (IM Directia Constructie Capitale)

(funcţia, semnătura)

Construirea stadionului-complex sportiv din satul Tintareni, r-l Anenii Noi

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-3

Sistema de drenaj

Valoarea de deviz 51 123,91 lei

Intocmit in preţuri curente

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură / incl. salariu	Total / incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Drena absorbanta L=660m				
1	AcF03C	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta - Gr=100 mm	m3	33,000	278,150 / 52,650	9 178,950 / 1 737,450
2	AcF03C	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta - Prundis fr. 8 mm, gr=50 mm	m3	16,500	278,143 / 52,650	4 589,365 / 868,725
3	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip - Gr=80 mm	m3	26,400	211,950 / 27,450	5 595,480 / 724,680
		Total Drena absorbanta L=660m				**19 363,795**
		Incluziv salariu				**3 330,855**

1	2	3	4	5	6	7
		2. Drena de colectare L=350 m, lat. 0.30 m, h=0.30 m				
4	AcF03C	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta - Prundis fr. 8 mm, gr=300 mm	m3	56,000	278,150 52,650	15 576,400 2 948,400
		Total Drena de colectare L=350 m, lat. 0.30 m, h=0.30 m				**15 576,400**
		Incluziv salariu				**2 948,400**

	Cheltuieli directe	lei	34 940,20
	Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	1 412,83
	Transportarea materialelor	8,00 %	2 292,88
	Total	100,00 +	38 645,91
	Cheltuieli de regie	6,00 %	2 318,75
	Total	100,00 +	40 964,66
	Beneficiu de deviz	4,00 %	1 638,59
	Total	100,00 +	42 603,25
	TVA	20,00 %	8 520,66
	Total deviz:		**51 123,91**
	Incluziv salariu		**6 279,26**

Intocmit ("5AQ INVEST" SRL)
(funcţia, semnătura)

Verificat (IM Directia Constructie Capitale)
(funcţia, semnătura)

Construirea stadionului-complex sportiv din satul Tintareni, r-l Anenii Noi

(denumirea obiectivului)

WinСмета2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL № 2-1-3

Sistema de drenaj

Valoarea de deviz 51 123,91 lei

Intocmit in preţuri curente

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-3:				
		Manopera:				
1.	9312040019600	Sapator	h-om	139,539	45,00	6 279,255
		Total manopera				**6 279,26**
		Materiale:				
1.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	27,060	180,00	4 870,800
2.	1421102206036	Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm	m3	33,825	220,00	7 441,500
3.	1421102206036-2	Prundis fr. 8 mm,	m3	74,312	220,00	16 348,640
		Total materiale de construcţii				**28 660,94**
		Total utilaje de construcţii				**0,00**

Total:

Cheltuieli directe	lei	34 940,20
Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	1 412,83
Transportarea materialelor	8,00 %	2 292,88
Total	100,00 +	38 645,91
Cheltuieli de regie	6,00 %	2 318,75
Total	100,00 +	40 964,66
Beneficiu de deviz	4,00 %	1 638,59
Total	100,00 +	42 603,25
TVA	20,00 %	8 520,66

Total deviz: 51 123,91

Intocmit ("5AQ INVEST" SRL)

(funcţia, semnătura)

Verificat (IM Directia Constructie Capitale)

(funcţia, semnătura)

Investitor IM Directia Constructie Capitale
Obiect **Construirea stadionului-complex sportiv din satul Tintareni, r-l Anenii Noi**

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul № 2-1-3

Sistema de drenaj

(formular desfăşurat)

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Drena absorbanta L=660m				
1	AcF03C	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta - Gr=100 mm	m3			278,150 52,650
	9312040019600	Sapator	h-om	1,1700	45,00	52,650
	1421102206036	Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm	m3	1,0250	220,00	225,500
2	AcF03C	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta - Prundis fr. 8 mm, gr=50 mm	m3			278,143 52,650
	9312040019600	Sapator	h-om	1,1700	45,00	52,650
	1421102206036-2	Prundis fr. 8 mm,	m3	1,0250	220,00	225,493
3	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip - Gr=80 mm	m3			211,950 27,450
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	45,00	27,450

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	180,00	184,500
		2. Drena de colectare L=350 m, lat. 0.30 m, h=0.30 m				
4	AcF03C	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta - Prundis fr. 8 mm, gr=300 mm	m3			278,150 52,650
	9312040019600	Sapator	h-om	1,1700	45,00	52,650
	1421102206036-2	Prundis fr. 8 mm,	m3	1,0250	220,00	225,500

Intocmit ("5AQ INVEST" SRL)
(funcţia, semnătura)

Verificat (IM Directia Constructie Capitale)
(funcţia, semnătura)

Construirea stadionului-complex sportiv din satul Tintareni, r-l Anenii Noi

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-4

Put de supraveghere

Valoarea de deviz 6 866,07 lei

Intocmit in preţuri curente

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură / incl. salariu	Total / incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasament				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,050	765,000 / 0,000	38,250 / 0,000
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	1,130	92,708 / 92,708	104,760 / 104,760
3	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,400	408,750 / 0,000	163,500 / 0,000
4	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,040	521,925 / 397,125	20,877 / 15,885
5	TsD01B	Imprastierea cu lopata a	m3	0,860	13,971	12,015

1	2	3	4	5	6	7
		pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu			13,971	12,015
6	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	0,860	37,390 33,750	32,155 29,025
		Total Lucrari de terasament **Incluziv salariu**				**371,557** **161,685**
		2. Caminul				
7	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	0,400	265,240 40,500	106,096 16,200
8	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana - Beton B-15 - 0.24 m3	m3	0,570	1 737,595 624,158	990,429 355,770
9		Placa prefabricata DDK-8, V=0.19 m3	buc	1,000	900,000 0,000	900,000 0,000
10		Рабочая камера ВД-8, V=0,38 м3	buc	1,000	1 500,000 0,000	1 500,000 0,000
11		Capac din fonta cu gratie 40*70	buc	1,000	700,000 0,000	700,000 0,000
12	IzF04F k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu	m2	4,600	44,192 5,400	203,282 24,840

1	2	3	4	5	6	7
		adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)				
13	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	0,340	16,518 2,118	5,616 0,720
		Total Caminul				**4 405,423**
		Incluziv salariu				**397,530**

	Cheltuieli directe	lei	4 776,98
	Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	125,82
	Transportarea materialelor	8,00 %	287,44
	Total	100,00 +	5 190,24
	Cheltuieli de regie	6,00 %	311,42
	Total	100,00 +	5 501,66
	Beneficiu de deviz	4,00 %	220,07
	Total	100,00 +	5 721,73
	TVA	20,00 %	1 144,34
	Total deviz:		**6 866,07**
	Incluziv salariu		**559,21**

Intocmit ("5AQ INVEST" SRL)
(funcţia, semnătura)

Verificat (IM Directia Constructie Capitale)
(funcţia, semnătura)

Construirea stadionului-complex sportiv din satul Tintareni, r-l Anenii Noi

(denumirea obiectivului)

WinСмета2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL № 2-1-4

Put de supraveghere

Valoarea de deviz 6 866,07 lei

Intocmit in preţuri curente

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-4:				
		Manopera:				
1.	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,014	45,00	0,630
2.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,552	45,00	24,840
3.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	5,535	45,00	249,075
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,953	45,00	177,885
5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,002	45,00	0,090
6.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,371	45,00	106,695
		Total manopera				**559,21**
		Materiale:				
1.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,532	180,00	95,760
2.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,075	70,00	5,250
3.	2010237318750	Distantieri	buc	0,102	0,30	0,031
4.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	10,396	2,00	20,792
5.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,006	2 000,00	12,000
6.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	15,640	8,00	125,120
7.	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,459	1,25	0,574
8.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	3,128	5,00	15,640
9.	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,240	740,00	177,600
10.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,044	700,00	30,800
11.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,002	9,50	0,019
12.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,003	14,50	0,044
13.	2873122004100	Plase sudate	kg	0,343	14,00	4,802
14.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,086	36,40	3,130
15.	4100126202818	Apa	m3	0,040	36,40	1,456
16.	5458185-10	Рабочая камера ВД-8, V=0,38 м3	buc	1,000	1 500,00	1 500,000
17.	5458185-11	Capac din fonta cu gratie 40*70	buc	1,000	700,00	700,000
18.	5458185-9	Placa prefabricata DDK-8, V=0.19 m3	buc	1,000	900,00	900,000
		Total materiale de construcţii				**3 593,02**
		Utilaje de construcţii:				
1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,168	40,00	6,720
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna,	h-ut	0,084	30,00	2,520

		presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min				
3.	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,009	10,00	0,090
4.	2922140007000	Macara	h-ut	0,000	375,00	0,000
5.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,102	375,00	38,250
6.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,436	375,00	163,500
7.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,416	12,00	4,992
8.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,120	40,00	4,800
9.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,077	375,00	403,875
		Total utilaje de construcţii				**624,75**

Total:

Cheltuieli directe	lei	4 776,98
Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	125,82
Transportarea materialelor	8,00 %	287,44
Total	100,00 +	5 190,24
Cheltuieli de regie	6,00 %	311,42
Total	100,00 +	5 501,66
Beneficiu de deviz	4,00 %	220,07
Total	100,00 +	5 721,73
TVA	20,00 %	1 144,34

Total deviz: **6 866,07**

Intocmit ("5AQ INVEST" SRL)
(funcţia, semnătura)

Verificat (IM Directia Constructie Capitale)
(funcţia, semnătura)

Investitor IM Directia Constructie Capitale
Obiect **Construirea stadionului-complex sportiv din satul Tintareni, r-l Anenii Noi**

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul № 2-1-4

Put de supraveghere

(formular desfăşurat)

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasament				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			765,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	375,00	765,000
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			92,708 92,708
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	45,00	92,708
3	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			408,750 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	375,00	408,750
4	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			521,925 397,125
	931006001	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	45,00	397,125

1	2	3	4	5	6	7
	9900					
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	12,00	124,800
5	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			13,971 13,971
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	45,00	13,971
6	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			37,390 33,750
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	45,00	33,750
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	36,40	3,640
		2. Caminul				
7	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			265,240 40,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	45,00	40,500
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	180,00	198,000
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	36,40	3,640
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	30,00	6,300
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	40,00	16,800
8	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana - Beton B-15 - 0.24 m3	m3			1 737,595 624,158
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	9,7100	45,00	436,974
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,1600	45,00	187,184
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,4175	740,00	311,579
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1300	70,00	9,211

1	2	3	4	5	6	7
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0770	700,00	54,035
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1600	180,00	29,053
	2651122100402 2	Ciment M-400	kg	0,8000	1,25	1,007
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8900	375,00	708,553
9		Placa prefabricata DDK-8, V=0.19 m3	buc			900,000 0,000
	5458185-9	Placa prefabricata DDK-8, V=0.19 m3	buc	1,0000	900,00	900,000
10		Рабочая камера ВД-8, V=0,38 м3	buc			1 500,000 0,000
	5458185-10	Рабочая камера ВД-8, V=0,38 м3	buc	1,0000	1 500,00	1 500,000
11		Capac din fonta cu gratie 40*70	buc			700,000 0,000
	5458185-11	Capac din fonta cu gratie 40*70	buc	1,0000	700,00	700,000
12	IzF04F k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2			44,192 5,400
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	45,00	5,400
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	8,00	27,200
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	5,00	3,400
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	2 000,00	2,609
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	2,00	4,520
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	10,00	0,020
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	40,00	1,043
13	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			16,518 2,118

1	2	3	4	5	6	7
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0400	45,00	1,853
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	45,00	0,265
	287312200 4100	Plase sudate	kg	1,0100	14,00	14,124
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	9,50	0,056
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,50	0,129
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,3000	0,30	0,091
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0006	375,00	0,000

Intocmit ("5AQ INVEST" SRL)
(funcţia, semnătura)

Verificat (IM Directia Constructie Capitale)
(funcţia, semnătura)

Construirea stadionului-complex sportiv din satul Tintareni, r-l Anenii Noi

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-5

Amenajarea teritoriului

Valoarea de deviz 3 281 853,13 lei

Intocmit in preţuri curente

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură / incl. salariu	Total / incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Peretele de sprijin				
1	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	62,000	53,550 / 53,550	3 320,100 / 3 320,100
2	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	41,000	13,950 / 13,950	571,950 / 571,950
3	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	41,000	37,390 / 33,750	1 532,990 / 1 383,750
4	TsC54C	Strat de fundatie din pietris - Grosimea =50 mm	m3	3,000	324,290 / 44,550	972,870 / 133,650

1	2	3	4	5	6	7
5	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... - Beton B 12.5	m3	53,000	1 029,709 198,000	54 574,582 10 494,000
6	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	135,200	77,231 54,000	10 441,690 7 300,800
		Total Peretele de sprijin **Incluziv salariu**				**71 414,182** **23 204,250**
		2. Arbori (128buc)				
7	TsH17A	Saparea manuala a gropilor poligonale pentru plantari izolate, cu pastrarea structurii solului si separarea stratului de pamint vegetal, gropile avind largimea de pina la 2 m si adincimea de pina la 1,50 m, in teren usor	m3	16,000	50,850 50,850	813,600 813,600
8	TsH109A	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbori foiosi	buc	128,000	84,653 0,652	10 835,520 83,520
9	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi	buc	128,000	97,050 13,050	12 422,400 1 670,400
10		Липа серебристая	buc	38,000	458,000 0,000	17 404,000 0,000
11		Береза бородавчатая	buc	55,000	458,000 0,000	25 190,000 0,000
12		Ива плакучая	buc	35,000	400,000 0,000	14 000,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
13	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2	0,320	104,822 29,672	33,543 9,495
		Total Arbori (128buc)				**80 699,063**
		Incluziv salariu				**2 577,015**
		3. Gazon simplu (9373 m2)				
14	TsH124B	Pregatirea amestecului de sol prin amestecare: de doua ori - Numai manopera	m3	2 062,500	58,500 58,500	120 656,250 120 656,250
15		Humus (перегной)	m3	187,500	1 000,000 0,000	187 500,000 0,000
16		Sol fertil - fara cost	m3	1 875,000	0,000 0,000	0,000 0,000
17	TsH05A	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime	m2	2 062,500	4,950 4,950	10 209,375 10 209,375
18	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	93,730	494,100 216,900	46 312,025 20 330,055
19	TsH12A	Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti	100m2	93,730	66,100 29,700	6 195,562 2 783,790
20	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I - Nivelarea humusului	100 m3	1,875	453,800 0,000	850,875 0,000
21	TsC03A1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I - Incarcarea humusului	100 m3	1,875	656,200 0,000	1 230,375 0,000
22	TsI50A3	Transportarea pamintului cu	t	206,250	22,800	4 702,500

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km - Transportarea humusului			0,000	0,000
		Total Gazon simplu (9373 m2)				**377 656,962**
		Incluziv salariu				**153 979,470**
		4. Gazon pentru gimnastica (3847 m2)				
23	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip - Nisip gr=10 cm	m3	388,000	287,495 16,650	111 547,982 6 460,200
24	TsH124B	Pregatirea amestecului de sol prin amestecare: de doua ori - Numai manopera	m3	634,700	58,500 58,500	37 129,950 37 129,950
25		Humus (перегной)	m3	57,700	1 000,000 0,000	57 700,000 0,000
26		Sol fertil - fara cost	m3	577,000	0,000 0,000	0,000 0,000
27	TsH05A	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime	m2	634,700	4,950 4,950	3 141,765 3 141,765
28	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	38,470	494,099 216,900	19 007,995 8 344,125
29	TsH12A	Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti	100m2	38,470	66,100 29,700	2 542,858 1 142,550
30	TsC03A1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I - Incarcarea	100 m3	0,577	656,412 0,000	378,750 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		humusului				
31	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km - Transportarea humusului	t	63,470	22,801 0,000	1 447,200 0,000
		Total Gazon pentru gimnastica (3847 m2) **Incluziv salariu**				**232 896,500** **56 218,590**
		5. Suprafete acoperite cu pavaj gr=30 mm, tip-3 (386 m2)				
32	TsC54C	Strat de fundatie din pietris - Gr=80 mm	m3	30,880	324,290 44,550	10 014,088 1 375,695
33	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 8.0 cm - Norme: k=0.8 pentru nisip pentru strat, k=0.8 la ciment pentru strat, placi de pavaj cu gr=30 mm	m2	386,000	210,244 46,980	81 154,220 18 134,280
34	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm BR100.20.8	m	180,000	165,658 26,550	29 818,512 4 779,000
		Total Suprafete acoperite cu pavaj gr=30 mm, tip-3 (386 m2) **Incluziv salariu**				**120 986,820** **24 288,975**
		6. Suprafete acoperite cu pavaj oietonal gr=40 mm, tip-3 (789 m2)				
35	TsC54C	Strat de fundatie din pietris - Gr=80 mm	m3	63,120	324,290 44,550	20 469,172 2 812,005
36	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec	m2	789,000	210,244 46,980	165 882,480 37 067,220

1	2	3	4	5	6	7
		uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 8.0 cm - Norme: k=0.8 pentru nisip pentru strat, k=0.8 la ciment pentru strat, placi de pavaj cu gr=40 mm				
37	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm BR100.20.8	m	24,000	165,658 26,550	3 975,802 637,200
		Total Suprafete acoperite cu pavaj oietonal gr=40 mm, tip-3 (789 m2)				**190 327,454**
		Incluziv salariu				**40 516,425**
		7. Suprafete acoperite cu iarba artificiala (589 m2)				
38	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	118,000	324,290 44,550	38 266,220 5 256,900
39	TsC54C	Strat de fundatie din amestec de piatra sparta cu pietris 1:1	m3	59,000	324,290 44,550	19 133,110 2 628,450
40	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	29,500	265,240 40,500	7 824,580 1 194,750
41	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp - Beton B 10, gr=100 mm	m2	589,000	167,778 40,500	98 821,317 23 854,500
42	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp - d=10A1 150*150	kg	4 900,000	16,672 2,025	81 695,250 9 922,500
43	TsJ05A	Protejarea terasamentelor, cu pinza netesuta NETESIN, pe taluze, contra ravinarilor - Gazon artificial h=50 mm (numai manopera)	m2	589,000	1,800 1,800	1 060,200 1 060,200

1	2	3	4	5	6	7
44		Gazon artificial h=50 mm	m2	589,000	220,000 0,000	129 580,000 0,000
45	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm BR100.20.8	m	100,000	165,658 26,550	16 565,840 2 655,000
		Total Suprafete acoperite cu iarba artificiala (589 m2)				**392 946,517**
		Incluziv salariu				**46 572,300**
		8. Pavaj tip 5 , S=159 m2				
46	TsC54C	Strat de fundatie din pietris - H=80 mm	m3	13,000	324,290 44,550	4 215,770 579,150
47	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm Placi de pavaj cu gr=40 mm	m2	159,000	176,660 26,820	28 088,940 4 264,380
		Total Pavaj tip 5 , S=159 m2				**32 304,710**
		Incluziv salariu				**4 843,530**
		9. Gard de tip 1, H=1.7m (L=658m)				
48	TsC54C	Strat de fundatie din pietris - H=50 mm	m3	13,200	324,290 44,550	4 280,628 588,060
49	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B 7.5	m3	99,400	952,937 173,250	94 721,890 17 221,050
50	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile,	m2	330,000	77,227	25 484,910

1	2	3	4	5	6	7
		cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile			54,000	17 820,000
51	CO06A4	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otel rotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici -Lucrari de constructii pentru fundamente B-15 (263 buc , 51.3 m3), stilpi, panouri de gard si portita EUROGARD	m	658,000	101,231 40,950	66 610,032 26 945,100
52		Stilpi din otel zincat (Eurogard) cu sect. 80*80*3.0 mm, H=2.3 m cu capac	buc	267,000	470,000 0,000	125 490,000 0,000
53		Panouri de gard din otel zincat (Eurogard) cu sect. 2.50*1.70 m, d=4 mm	buc	263,000	308,330 0,000	81 090,790 0,000
		Total Gard de tip 1, H=1.7m (L=658m)				**397 678,250**
		Incluziv salariu				**62 574,210**
		10. Gard de tip 2, H=4.0m (L=112m)				
54	TsC54C	Strat de fundatie din pietris - H=50 mm	m3	2,800	324,290 44,550	908,012 124,740
55	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B 7.5	m3	27,000	952,935 173,250	25 729,236 4 677,750
56	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile,	m2	56,200	77,238	4 340,757

1	2	3	4	5	6	7
		cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile			54,000	3 034,800
57	CO06A4	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici -Lucrari de constructii pentru fundamente B-15 (46 buc, 8.8 m3), stilpi, panouri de gard si portita EUROGARD	m	112,000	101,681 40,950	11 388,263 4 586,400
58		Stilpi din otel zincat (Eurogard) cu sect. 80*80*3.0 mm, H=4.6 m cu capac	buc	267,000	940,000 0,000	250 980,000 0,000
59		Panouri de gard din otel zincat (Eurogard) cu sect. 2.50*2.0 m, d=4 mm (2.5*4=10 m2)	buc	90,000	387,500 0,000	34 875,000 0,000
60		Portita din otel zincat (Eurogard) cu sect. 1.5*2.5	buc	1,000	3 500,000 0,000	3 500,000 0,000
61	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Teava 63*63*3	kg	599,200	23,010 9,450	13 787,425 5 662,440
		Total Gard de tip 2, H=4.0m (L=112m)				**345 508,693**
		Incluziv salariu				**18 086,130**

	Cheltuieli directe	lei	2 242 419,15
	Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	97 393,70
	Transportarea materialelor	8,00 %	141 026,77

Total	100,00 +	2 480 839,62
Cheltuieli de regie	6,00 %	148 850,38
Total	100,00 +	2 629 690,00
Beneficiu de deviz	4,00 %	105 187,61
Total	100,00 +	2 734 877,61
TVA	20,00 %	546 975,52

Total deviz: **3 281 853,13**

Incluziv salariu **432 860,89**

Intocmit ("5AQ INVEST" SRL)
(funcţia, semnătura)

Verificat (IM Directia Constructie Capitale)
(funcţia, semnătura)

WinСмета2000
Formular Nr.3

Construirea stadionului-complex sportiv din satul Tintareni, r-l Anenii Noi

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-5

Amenajarea teritoriului

Valoarea de deviz 3 281 853,13 lei

Intocmit in preţuri curente

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-5:				
		Manopera:				
1.	7123010010200	Betonist	h-om	1 119,280	45,00	50 367,600
2.	7123020011100	Fierar betonist	h-om	5,890	45,00	265,050
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	196,000	45,00	8 820,000
4.	7123030012500	Montator P.B	h-om	477,400	45,00	21 483,000
5.	71240100107001	Dulgher	h-om	547,470	45,00	24 636,150
6.	7129020012800	Pavator	h-om	1 559,142	45,00	70 161,390
7.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	1 021,359	45,00	45 961,155
8.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	17,670	45,00	795,150
9.	7212030022700	Sudor	h-om	5,992	45,00	269,640
10.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	113,848	45,00	5 123,160
11.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4 052,776	45,00	182 374,920
12.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	462,662	45,00	20 819,790
13.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	39,642	45,00	1 783,890
		Total manopera				**432 860,89**
		Materiale:				
1.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	523,512	70,00	36 645,840
2.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	8,988	8,00	71,904
3.	1354524-44	Gazon artificial h=50 mm	m2	589,000	220,00	129 580,000
4.	1354524-52	Stilpi din otel zincat (Eurogard) cu sect. 80*80*3.0 mm, H=2.3 m cu capac	buc	267,000	470,00	125 490,000
5.	1354524-53	Panouri de gard din otel zincat (Eurogard) cu sect. 2.50*1.70 m, d=4 mm	buc	263,000	308,33	81 090,790
6.	1354524-58	Stilpi din otel zincat (Eurogard) cu sect. 80*80*3.0 mm, H=4.6 m cu capac	buc	267,000	940,00	250 980,000
7.	1354524-59	Panouri de gard din otel zincat (Eurogard) cu sect. 2.50*2.0 m, d=4 mm (2.5*4=10 m2)	buc	90,000	387,50	34 875,000
8.	1354524-60	Portita din otel zincat (Eurogard) cu sect. 1.5*2.5	buc	1,000	3 500,00	3 500,000
9.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	348,450	220,00	76 659,000
10.	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	35,340	220,00	7 774,800
11.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,432	180,00	437,760
12.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	579,403	180,00	104 292,540

13.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	5,495	180,00	989,100
14.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	77,482	180,00	13 946,760
15.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,261	3 000,00	783,000
16.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	1,825	3 000,00	5 475,000
17.	2010237318750	Distantieri	buc	1 470,000	0,30	441,000
18.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	52,140	70,00	3 649,800
19.	2320187315789	Decofrol	kg	62,568	12,00	750,816
20.	251561531-5	Humus (перегной)	m3	245,200	1 000,00	245 200,000
21.	251561531-6	Sol fertil - fara cost	m3	2 452,000	0,00	0,000
22.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	887,680	1,25	1 109,600
23.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1 758,400	1,25	2 198,000
24.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	14 136,000	1,25	17 670,000
25.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	26 914,800	1,25	33 643,500
26.	2661112800655-33	Placi din beton, pentru trotuare gr.30mm	m2	391,790	120,00	47 014,800
27.	2661112800655-36	Placi din beton, pentru trotuare gr.40mm	m2	962,220	120,00	115 466,400
28.	2663102100000-49	Beton B7.5	m3	131,503	650,00	85 476,950
29.	2663102100000-5	Beton B 12.5	m3	55,140	700,00	38 598,000
30.	2663102100001	Beton	m3	13,680	740,00	10 123,200
31.	2663102100001-41	Beton B10	m3	60,372	675,00	40 751,100
32.	2663102100908-51	Beton marfa clasa B-15	m3	60,100	740,00	44 474,000
33.	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200	m	305,520	100,00	30 552,000
34.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	24,500	9,50	232,750
35.	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	189,790	10,50	1 992,795
36.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	5,992	14,50	86,884
37.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	26,070	14,50	378,015
38.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	49,000	14,50	710,500
39.	2775276309886-61	Confectii metalice inglobate in beton (Teava 63*63*3)	kg	599,200	13,10	7 849,520
40.	2830127303001	Arbori	buc	268,800	80,00	21 504,000
41.	2873122004100-42	Plase sudate d=10A1 150*150	kg	4 949,000	14,00	69 286,000
42.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	41,712	16,00	667,392
43.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	2,996	36,00	107,856
44.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	156,420	0,25	39,105
45.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	156,420	0,25	39,105
46.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	2,607	0,40	1,042
47.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	15,642	21,00	328,482
48.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	26,680	90,00	2 401,200
49.	4011106202741	Energie electrica	kw	4,794	1,84	8,821
50.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	226,636	36,40	8 249,550
51.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	20,033	36,40	729,202
52.	4100126202818	Apa	m3	52,687	36,40	1 917,807
53.	45644256-10	Липа серебристая	buc	38,000	458,00	17 404,000
54.	45644256-11	Береза бородавчатая	buc	55,000	458,00	25 190,000
55.	45644256-12	Ива плакучая	buc	35,000	400,00	14 000,000
		Total materiale de construcţii				**1 762 834,68**

Utilaje de construcţii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	139,650	40,00	5 586,000
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	69,825	30,00	2 094,750
3.	2922140007000	Macara	h-ut	2,940	375,00	1 102,500
4.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	58,900	10,00	589,000
5.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	18,624	375,00	6 984,000
6.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	59,364	40,00	2 374,560
7.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	4,291	375,00	1 609,125
8.	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	1,178	375,00	441,750
9.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	2,269	375,00	850,875
10.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	107,640	10,00	1 076,400
11.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	3,534	40,00	141,360
12.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	44,850	375,00	16 818,750
13.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	20,499	300,00	6 149,700
14.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	9,048	100,00	904,800
		Total utilaje de construcţii				**46 723,58**

Total:

Cheltuieli directe	lei	2 242 419,15
Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	97 393,70
Transportarea materialelor	8,00 %	141 026,77
Total	100,00 +	2 480 839,62
Cheltuieli de regie	6,00 %	148 850,38
Total	100,00 +	2 629 690,00
Beneficiu de deviz	4,00 %	105 187,61
Total	100,00 +	2 734 877,61
TVA	20,00 %	546 975,52

Total deviz: **3 281 853, 13**

Intocmit ("5AQ INVEST" SRL)
(funcţia, semnătura)

Verificat (IM Directia Constructie Capitale)
(funcţia, semnătura)

Investitor IM Directia Constructie Capitale
Obiect **Construirea stadionului-complex sportiv din satul Tintareni, r-l Anenii Noi**

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul № 2-1-5

Amenajarea teritoriului

(formular desfăşurat)

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Peretele de sprijin				
1	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			53,550 53,550
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	45,00	53,550
2	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			13,950 13,950
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	45,00	13,950
3	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			37,390 33,750
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	45,00	33,750
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	36,40	3,640
4	TsC54C	Strat de fundatie din pietris -	m3			324,290

1	2	3	4	5	6	7
		Grosimea =50 mm				44,550
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	45,00	44,550
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	220,00	253,000
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	36,40	3,640
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	30,00	6,300
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	40,00	16,800
5	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... - Beton B 12.5	m3			1 029,709 198,000
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	45,00	180,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	45,00	18,000
	2663102100000-5	Beton B 12.5	m3	1,0250	700,00	728,264
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	36,40	3,695
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	10,00	6,000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	375,00	93,750
6	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			77,231 54,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	45,00	6,750
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	45,00	47,250
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,40	0,002
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,25	0,075
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,25	0,075
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	21,00	0,630
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	14,50	0,725
	287314588	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	16,00	1,280

1	2	3	4	5	6	7
	7000					
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	70,00	7,000
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 000,00	10,496
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 000,00	1,509
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	12,00	1,440
		2. Arbori (128buc)				
7	TsH17A	Saparea manuala a gropilor poligonale pentru plantari izolate, cu pastrarea structurii solului si separarea stratului de pamint vegetal, gropile avind largimea de pina la 2 m si adincimea de pina la 1,50 m, in teren usor	m3			50,850 50,850
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1300	45,00	50,850
8	TsH109A	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbori foiosi	buc			84,653 0,652
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0145	45,00	0,652
	2830127303001	Arbori	buc	1,0500	80,00	84,000
9	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi	buc			97,050 13,050
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2900	45,00	13,050
	2830127303001	Arbori	buc	1,0500	80,00	84,000
10		Липа серебристая	buc			458,000 0,000
	45644256-10	Липа серебристая	buc	1,0000	458,00	458,000
11		Береза бородавчатая	buc			458,000 0,000
	45644256-11	Береза бородавчатая	buc	1,0000	458,00	458,000
12		Ива плакучая	buc			400,000 0,000
	45644256-12	Ива плакучая	buc	1,0000	400,00	400,000
13	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2			104,822 29,672
	712902001	Peisagist-floricultor	h-om	0,6600	45,00	29,672

1	2	3	4	5	6	7
	2880					
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	36,40	36,400
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,3860	100,00	38,750
		3. Gazon simplu (9373 m2)				
14	TsH124B	Pregatirea amestecului de sol prin amestecare: de doua ori - Numai manopera	m3			58,500 58,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3000	45,00	58,500
15		Humus (перегной)	m3			1 000,000 0,000
	251561531-5	Humus (перегной)	m3	1,0000	1 000,00	1 000,000
16		Sol fertil - fara cost	m3			0,000 0,000
	251561531-6	Sol fertil - fara cost	m3	1,0000	0,00	0,000
17	TsH05A	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime	m2			4,950 4,950
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,1100	45,00	4,950
18	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2			494,100 216,900
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,8200	45,00	216,900
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,9600	70,00	277,200
19	TsH12A	Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti	100m2			66,100 29,700
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,6600	45,00	29,700
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	36,40	36,400
20	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I - Nivelarea humusului	100 m3			453,800 0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,2100	375,00	453,800
21	TsC03A	Sapatura mecanica cu excavatorul	100 m3			656,200

1	2	3	4	5	6	7
	1	de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I - Incarcarea humusului				0,000
	2950226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,7500	375,00	656,200
22	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km - Transportarea humusului	t			22,800 0,000
	3410540000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	300,00	22,800
		4. Gazon pentru gimnastica (3847 m2)				
23	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip - Nisip gr=10 cm	m3			287,495 16,650
	7129020012 800	Pavator	h-om	0,3700	45,00	16,650
	4100116202 806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	36,40	8,445
	1421102200 525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	180,00	235,980
	2952240004 010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	40,00	6,120
	3410540005 603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	100,00	2,300
	2952220003 546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	375,00	18,000
24	TsH124 B	Pregatirea amestecului de sol prin amestecare: de doua ori - Numai manopera	m3			58,500 58,500
	9310060019 900	Muncitor necalificat	h-om	1,3000	45,00	58,500
25		Humus (перегной)	m3			1 000,000 0,000
	251561531 -5	Humus (перегной)	m3	1,0000	1 000,00	1 000,000
26		Sol fertil - fara cost	m3			0,000 0,000
	251561531 -6	Sol fertil - fara cost	m3	1,0000	0,00	0,000
27	TsH05A	Asternerea uniforma a stratului de	m2			4,950

1	2	3	4	5	6	7
		pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime				4,950
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,1100	45,00	4,950
28	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2			494,099 216,900
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,8200	45,00	216,900
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,9600	70,00	277,200
29	TsH12A	Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti	100m2			66,100 29,700
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,6600	45,00	29,700
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	36,40	36,400
30	TsC03A1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I - Incarcarea humusului	100 m3			656,412 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,7500	375,00	656,412
31	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km - Transportarea humusului	t			22,801 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	300,00	22,801
		5. Suprafete acoperite cu pavaj gr=30 mm, tip-3 (386 m2)				
32	TsC54C	Strat de fundatie din pietris - Gr=80 mm	m3			324,290 44,550
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	45,00	44,550
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	220,00	253,000
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	36,40	3,640
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	30,00	6,300
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	40,00	16,801

1	2	3	4	5	6	7
33	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 8.0 cm - Norme: k=0.8 pentru nisip pentru strat, k=0.8 la ciment pentru strat, placi de pavaj cu gr=30 mm	m2			210,244 46,980
	712902001 2800	Pavator	h-om	1,0124	45,00	45,558
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	45,00	1,422
	265112210 0027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,25	1,600
	265112210 0442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	26,4000	1,25	26,400
	266111280 0655-33	Placi din beton, pentru trotuare gr.30mm	m2	1,0150	120,00	121,800
	142110220 0546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	180,00	0,720
	142110220 0547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0760	180,00	10,944
	288111600 2701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	90,00	1,800
34	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm BR100.20.8	m			165,658 26,550
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	45,00	6,750
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,4400	45,00	19,800
	266310210 0001	Beton	m3	0,0450	740,00	33,300
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	1,25	3,650
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	180,00	1,440
	266612280 0285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200	m	1,0050	100,00	100,500
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	36,40	0,218
		6. Suprafete acoperite cu pavaj oietonal gr=40 mm, tip-3 (789 m2)				
35	TsC54C	Strat de fundatie din pietris - Gr=80 mm	m3			324,290 44,550
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	45,00	44,550
	142110220	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	220,00	253,000

1	2	3	4	5	6	7
	0068					
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	36,40	3,640
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	30,00	6,300
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	40,00	16,800
36	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 8.0 cm - Norme: k=0.8 pentru nisip pentru strat, k=0.8 la ciment pentru strat, placi de pavaj cu gr=40 mm	m2			210,244 46,980
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	45,00	45,558
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	45,00	1,422
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,25	1,600
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	26,4000	1,25	26,400
	2661112800655-36	Placi din beton, pentru trotuare gr.40mm	m2	1,0150	120,00	121,800
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	180,00	0,720
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0760	180,00	10,944
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	90,00	1,800
37	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm BR100.20.8	m			165,658 26,550
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	45,00	6,750
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	45,00	19,800
	2663102100001	Beton	m3	0,0450	740,00	33,300
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	1,25	3,650
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	180,00	1,440
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200	m	1,0050	100,00	100,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	36,40	0,218
		7. Suprafete acoperite cu iarba				

1	2	3	4	5	6	7
		artificiala (589 m2)				
38	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			324,290 44,550
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	45,00	44,550
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	220,00	253,000
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	36,40	3,640
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	30,00	6,300
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	40,00	16,800
39	TsC54C	Strat de fundatie din amestec de piatra sparta cu pietris 1:1	m3			324,290 44,550
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	45,00	44,550
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	220,00	253,000
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	36,40	3,640
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	30,00	6,300
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	40,00	16,800
40	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			265,240 40,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	45,00	40,500
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	180,00	198,000
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	36,40	3,640
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	30,00	6,300
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	40,00	16,800
41	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp - Beton B 10, gr=100 mm	m2			167,778 40,500
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	45,00	36,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,500
	2663102100001-41	Beton B10	m3	0,1025	675,00	69,187

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	1,25	30,000
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	180,00	11,700
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	220,00	13,200
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	36,40	1,201
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	375,00	0,750
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	10,00	1,000
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	40,00	0,240
42	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp - d=10A1 150*150	kg			16,672 2,025
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	45,00	1,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	45,00	0,225
	2873122004100-42	Plase sudate d=10A1 150*150	kg	1,0100	14,00	14,140
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	9,50	0,048
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,50	0,145
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,30	0,090
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	375,00	0,225
43	TsJ05A	Protejarea terasamentelor, cu pinza netesuta NETESIN, pe taluze, contra ravinarilor - Gazon artificial h=50 mm (numai manopera)	m2			1,800 1,800
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0300	45,00	1,350
	7123020011100	Fierar betonist	h-om	0,0100	45,00	0,450
44		Gazon artificial h=50 mm	m2			220,000 0,000
	1354524-44	Gazon artificial h=50 mm	m2	1,0000	220,00	220,000
45	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm BR100.20.8	m			165,658 26,550
	931006001	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	45,00	6,750

1	2	3	4	5	6	7
	9900					
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,4400	45,00	19,800
	266310210 0001	Beton	m3	0,0450	740,00	33,300
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	1,25	3,650
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	180,00	1,440
	266612280 0285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200	m	1,0050	100,00	100,500
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	36,40	0,218
		8. Pavaj tip 5 , S=159 m2				
46	TsC54C	Strat de fundatie din pietris - H=80 mm	m3			324,290 44,550
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	45,00	44,550
	142110220 0068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	220,00	253,000
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	36,40	3,640
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	30,00	6,300
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	40,00	16,800
47	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm Placi de pavaj cu gr=40 mm	m2			176,660 26,820
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,5802	45,00	26,109
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	45,00	0,711
	265112210 0027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,25	2,000
	265112210 0442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	1,25	16,500
	266111280 0655-36	Placi din beton, pentru trotuare gr.40mm	m2	1,0150	120,00	121,800
	142110220 0546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	180,00	0,900
	142110220 0547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	180,00	6,840
	288111600 2701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	90,00	1,800
		9. Gard de tip 1, H=1.7m (L=658m)				
48	TsC54C	Strat de fundatie din pietris - H=50	m3			324,290

1	2	3	4	5	6	7
		mm				44,550
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	45,00	44,550
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	220,00	253,000
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	36,40	3,640
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	30,00	6,300
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	40,00	16,800
49	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B 7.5	m3			952,937 173,250
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	45,00	155,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	45,00	18,000
	2663102100000-49	Beton B7.5	m3	1,0250	650,00	676,242
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	36,40	3,695
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	10,00	6,000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	375,00	93,750
50	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			77,227 54,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	45,00	6,750
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	45,00	47,250
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,40	0,002
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,25	0,075
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,25	0,075
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	21,00	0,630
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	14,50	0,725
	287314588	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	16,00	1,280

1	2	3	4	5	6	7
	7000					
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	70,00	7,000
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 000,00	10,500
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 000,00	1,500
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	12,00	1,440
51	CO06A4	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otel rotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici -Lucrari de constructii pentru fundamente B-15 (263 buc , 51.3 m3), stilpi, panouri de gard si portita EUROGARD	m			101,231 40,950
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,6200	45,00	27,900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	45,00	13,050
	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	0,2400	10,50	2,588
	2663102100908-51	Beton marfa clasa B-15	m3	0,075914	740,00	57,693
52		Stilpi din otel zincat (Eurogard) cu sect. 80*80*3.0 mm, H=2.3 m cu capac	buc			470,000 0,000
	1354524-52	Stilpi din otel zincat (Eurogard) cu sect. 80*80*3.0 mm, H=2.3 m cu capac	buc	1,0000	470,00	470,000
53		Panouri de gard din otel zincat (Eurogard) cu sect. 2.50*1.70 m, d=4 mm	buc			308,330 0,000
	1354524-53	Panouri de gard din otel zincat (Eurogard) cu sect. 2.50*1.70 m, d=4 mm	buc	1,0000	308,33	308,330
		10. Gard de tip 2, H=4.0m (L=112m)				
54	TsC54C	Strat de fundatie din pietris - H=50 mm	m3			324,290 44,550
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	45,00	44,550
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	220,00	253,000
	410012620	Apa	m3	0,1000	36,40	3,640

1	2	3	4	5	6	7
	2818					
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	30,00	6,300
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	40,00	16,800
55	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B 7.5	m3			952,935 173,250
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	45,00	155,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	45,00	18,000
	2663102100000-49	Beton B7.5	m3	1,0250	650,00	676,241
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	36,40	3,694
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	10,00	6,000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	375,00	93,750
56	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			77,238 54,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	45,00	6,750
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	45,00	47,250
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,40	0,002
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,25	0,075
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,25	0,075
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	21,00	0,630
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	14,50	0,725
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	16,00	1,280
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	70,00	7,000
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 000,00	10,516
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 000,00	1,495

1	2	3	4	5	6	7
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	12,00	1,440
57	CO06A4	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici -Lucrari de constructii pentru fundamente B-15 (46 buc, 8.8 m3), stilpi, panouri de gard si portita EUROGARD	m			101,681 40,950
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,6200	45,00	27,900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	45,00	13,050
	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	0,2400	10,50	2,588
	2663102100908-51	Beton marfa clasa B-15	m3	0,07651	740,00	58,143
58		Stilpi din otel zincat (Eurogard) cu sect. 80*80*3.0 mm, H=4.6 m cu capac	buc			940,000 0,000
	1354524-58	Stilpi din otel zincat (Eurogard) cu sect. 80*80*3.0 mm, H=4.6 m cu capac	buc	1,0000	940,00	940,000
59		Panouri de gard din otel zincat (Eurogard) cu sect. 2.50*2.0 m, d=4 mm (2.5*4=10 m2)	buc			387,500 0,000
	1354524-59	Panouri de gard din otel zincat (Eurogard) cu sect. 2.50*2.0 m, d=4 mm (2.5*4=10 m2)	buc	1,0000	387,50	387,500
60		Portita din otel zincat (Eurogard) cu sect. 1.5*2.5	buc			3 500,000 0,000
	1354524-60	Portita din otel zincat (Eurogard) cu sect. 1.5*2.5	buc	1,0000	3 500,00	3 500,000
61	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Teava 63*63*3	kg			23,010 9,450
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	45,00	8,550
	931006001	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	45,00	0,450

1	2	3	4	5	6	7
	9920					
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	45,00	0,450
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	14,50	0,145
	2775276309886-61	Confectii metalice inglobate in beton (Teava 63*63*3)	kg	1,0000	13,10	13,100
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	36,00	0,180
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	1,84	0,015
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	8,00	0,120

Intocmit ("5AQ INVEST" SRL)
(funcţia, semnătura)

Verificat (IM Directia Constructie Capitale)
(funcţia, semnătura)

Construirea stadionului-complex sportiv din satul Tintareni, r-l Anenii Noi

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-6

Forme mici

Valoarea de deviz 357 667,79 lei

Intocmit in preţuri curente

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură / incl. salariu	Total / incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Forme mici **1.1. Banci (80 buc)**				
1	TsH80A	Aranjarea bancilor, masa pina la 100 kg	buc	80,000	12,150 12,150	972,000 972,000
2		Banca de parc	buc	80,000	1 425,000 0,000	114 000,000 0,000
		Total Banci (80 buc)				**114 972,000**
		Incluziv salariu				**972,000**
		1.2. Urne (10 buc)				
3	TsH91B	Instalarea urne	buc	10,000	333,120 265,500	3 331,200 2 655,000
4		Urne	buc	10,000	690,000 0,000	6 900,000 0,000
		Total Urne (10 buc)				**10 231,200**
		Incluziv salariu				**2 655,000**
		1.3. Tomboane pentru gunoi (2 buc)				
5	CA09A	Beton ciclopian, clasa C5/4 in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, preparat in instalatii centralizate	m3	3,500	837,140 166,500	2 929,990 582,750

1	2	3	4	5	6	7
6	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	3,900	1 760,554 243,000	6 866,162 947,700
		Total Tomboane pentru gunoi (2 buc)				**9 796,152**
		Incluziv salariu				**1 530,450**
		1.4. Porti pentru fotbal tip 1 (2 buc)				
7	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	1,560	53,538 53,538	83,520 83,520
8	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B12.5	m3	1,560	1 004,956 173,250	1 567,731 270,270
9	TsH38A	Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - porti de fotbal - Norme: teava d120 mm - 520 kg, teava d40 mm - 27.6 kg, plasa de capron - 50 m2	buc	2,000	9 510,378 1 314,900	19 020,755 2 629,800
10	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,548	741,228 289,790	406,193 158,805

1	2	3	4	5	6	7
		Total Porti pentru fotbal tip 1 (2 buc)				**21 078,199**
		Incluziv salariu				**3 142,395**
		1.5. Porti pentru mini-fotbal tip-2 (2 buc)				
11	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	1,560	53,538 53,538	83,520 83,520
12	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B12.5	m3	1,560	1 004,956 173,250	1 567,731 270,270
13	TsH38A	Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - porti de fotbal - Norme: teava d120 mm - 286.4 kg, teava d40 mm - 27.6 kg, plasa de capron - 20.6 m2	buc	2,000	7 288,398 1 314,900	14 576,795 2 629,800
14	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,314	741,264 289,777	232,757 90,990
		Total Porti pentru mini-fotbal tip-2 (2 buc)				**16 460,803**
		Incluziv salariu				**3 074,580**
		1.6. Utilaj pentru volei (1 buc)				

1	2	3	4	5	6	7
15	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	2,000	53,550 53,550	107,100 107,100
16	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	1,160	8,108 8,108	9,405 9,405
17	TsD04C	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv	m3	1,160	36,924 33,284	42,832 38,610
18	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,100	324,290 44,550	32,429 4,455
19	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa	m3	0,640	1 046,759 173,250	669,926 110,880
20	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	3,200	77,414 54,000	247,726 172,800
21	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg - Piesa de	kg	5,020	33,817 9,448	169,761 47,430

1	2	3	4	5	6	7
		gaj din tabla de otel 200*8 L=200 (2 buc)				
22	TsH38B	Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - stilpi din lemn fara scaun, la teren volei - Norme: teava d=159*6 - 140.4 kg, plasa pentru volei - 1 buc	buc	1,000	4 600,652 499,950	4 600,652 499,950
23	TsH38A	Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - porti de fotbal - Norme: teava d=159*6 - 140.4 kg, plasa pentru volei - 1 buc	buc	1,000	5 762,839 1 314,900	5 762,839 1 314,900
24	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv - Vopsea PF-115, grund GF-021	t	0,145	764,931 289,862	110,915 42,030
		Total Utilaj pentru volei (1 buc) **Incluziv salariu**				**11 753,585** **2 347,560**
		1.7. Bara orizontala (1 buc)				
25	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	1,720	53,555 53,555	92,115 92,115
26	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m	m3	1,180	8,085 8,085	9,540 9,540

1	2	3	4	5	6	7
		din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor				
27	TsD04C	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv	m3	1,180	36,932 33,292	43,580 39,285
28	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,200	324,290 44,550	64,858 8,910
29	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa	m3	0,400	1 046,330 173,250	418,532 69,300
30	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	4,000	77,227 54,000	308,908 216,000
31	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg - Piesa de gaj din tabla de otel 200*8 L=200 - 10.04 kg, teava d=76*4 - 234.4 kg	kg	244,440	25,308 9,450	6 186,205 2 309,940
32	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv - Vopsea PF-115, grund	t	0,244	764,627 289,734	186,569 70,695

1	2	3	4	5	6	7
		GF-021				
		Total Bara orizontala (1 buc)				**7 310,307**
		Incluziv salariu				**2 815,785**
		1.8. Perete de gimnastica (1 buc)				
33	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	1,020	53,559 53,559	54,630 54,630
34	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	0,320	8,156 8,156	2,610 2,610
35	TsD04C	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv	m3	0,320	36,969 33,328	11,830 10,665
36	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,060	324,050 44,250	19,443 2,655
37	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B15	m3	0,100	1 046,240 173,250	104,624 17,325
38	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte	m2	1,000	80,227 54,000	80,227 54,000

1	2	3	4	5	6	7
		pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile				
39	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg - Piesa de gaj din tabla de otel 200*8 L=200/2 buc - 115.1 kg, teava d=76*4 - 110.8 kg, teava d=50*3.5 - 219.6 kg	kg	445,500	27,676 9,450	12 329,733 4 209,975
40	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv - Vopsea PF-115, grund GF-021	t	0,446	764,643 289,776	341,031 129,240
		Total Perete de gimnastica (1 buc)				**12 944,128**
		Incluziv salariu				**4 481,100**
		1.9. Rucohod (1 buc)				
41	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	1,870	53,543 53,543	100,125 100,125
42	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	1,570	8,111 8,111	12,735 12,735

1	2	3	4	5	6	7
43	TsD04C	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv	m3	1,570	36,946 33,306	58,005 52,290
44	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,100	324,290 44,550	32,429 4,455
45	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B15	m3	0,200	1 046,240 173,250	209,248 34,650
46	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	2,000	77,227 54,000	154,454 108,000
47	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg - Piesa de gaj din tabla de otel 200*8 L=200 - 10.0 kg, teava d=76*4 - 76.0 kg, teava d=50*3.5 - 14.65 kg, teava d=32*32 - 13.9 kg	kg	114,500	25,818 9,450	2 956,112 1 082,025
48	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv - Vopsea PF-115, grund GF-021	t	0,115	764,809 289,957	87,953 33,345

1	2	3	4	5	6	7
		Total Rucohod (1 buc)				**3 611,061**
		Incluziv salariu				**1 427,625**
		1.10. Utilaj pentru gimnastica (1 buc)				
49	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	1,300	53,550 53,550	69,615 69,615
50	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	0,780	8,077 8,077	6,300 6,300
51	TsD04C	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv	m3	0,780	36,928 33,288	28,804 25,965
52	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,100	324,290 44,550	32,429 4,455
53	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B15	m3	0,100	1 046,240 173,250	104,624 17,325
54	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	2,880	76,682 54,000	220,844 155,520

1	2	3	4	5	6	7
55	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg - Piesa de gaj din tabla de otel 200*8 L=200 - 10.0 kg, teava d=76*4 - 85.2 kg, teava ?32*32 - 21.6 kg	kg	116,800	25,793 9,450	3 012,648 1 103,760
56	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv - Vopsea PF-115, grund GF-021	t	0,117	764,402 289,615	89,435 33,885
		Total Utilaj pentru gimnastica (1 buc) **Incluziv salariu**				**3 564,699** **1 416,825**
		1.11. Utilaj pentru baschet (2 buc)				
57	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	3,800	53,550 53,550	203,490 203,490
58	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	2,050	8,100 8,100	16,605 16,605
59	TsD04C	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20	m3	2,050	36,940 33,300	75,727 68,265

1	2	3	4	5	6	7
		cm grosime pamint necoeziv				
60	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,400	324,290 44,550	129,716 17,820
61	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B15	m3	3,500	1 046,503 173,250	3 662,762 606,375
62	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	4,100	76,934 54,000	315,429 221,400
63	TsH38F	Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - stilpi din metal, la teren de baschet - Stilpi din metal la terenul de baschet: teava d=159*6 - 208.8 kg, teava d=40*25*2 - 86 kg, inel pu baschet - 2 buc, plasa pu baschet - 2 buc	buc	2,000	8 180,106 2 211,300	16 360,213 4 422,600
64	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv - Vopsea PF-115, grund GF-021	t	0,295	764,610 289,831	225,560 85,500
65	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic - Panou pu baschet din lemn	m3	0,284	5 752,356 1 012,500	1 633,669 287,550

1	2	3	4	5	6	7
66	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,284	479,004 38,187	136,037 10,845
67	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele -vopsirea panourilor	m2	9,500	36,880 24,750	350,360 235,125
		Total Utilaj pentru baschet (2 buc)				**23 109,568**
		Incluziv salariu				**6 175,575**
		Cheltuieli directe	lei			234 831,702
		Asigurari sociale si medicale	22,50 %			6 758,751
		Transportarea materialelor	8,00 %			16 171,459
		Total	100,00 +			257 761,912
		Cheltuieli de regie	6,00 %			15 465,715
		Total	100,00 +			273 227,627
		Beneficiu de deviz	4,00 %			10 929,105
		Total Forme mici				**284 156,732**
		Incluziv salariu				**30 038,895**
		2. Utilaj pentru terenuri sportive				
68		Plasa pentru poarta de fotbal d=5 mm	m2	70,600	100,000 0,000	7 060,000 0,000
69		Plasa pentru volei	buc	2,000	1 000,000 0,000	2 000,000 0,000
70		Inel pentru baschet d=200 mm	buc	2,000	412,500 0,000	825,000 0,000
71		Container pentru gunoi	buc	2,000	1 925,000 0,000	3 850,000 0,000
		Cheltuieli directe	lei			13 735,000
		Cheltuieli de depozitare	1,20 %			164,820
		Total Utilaj pentru terenuri sportive				**13 899,820**

1	2	3	4	5	6	7
		Incluziv salariu				**0,000**

	Cheltuieli directe	lei	298 056,49
	TVA	20,00 %	59 611,30

Total deviz: **357 667,79**
Incluziv salariu **30 038,87**

Intocmit ("5AQ INVEST" SRL)
(funcţia, semnătura)

Verificat (IM Directia Constructie Capitale)
(funcţia, semnătura)

Construirea stadionului-complex sportiv din satul Tintareni, r-l Anenii Noi

(denumirea obiectivului)

WinСмета2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL № 2-1-6

Forme mici

Valoarea de deviz 357 667,79 lei

Intocmit in preţuri curente

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-6:				
		Manopera:				
1.	7122050013400	Zidar	h-om	17,472	45,00	786,240
2.	7123010010200	Betonist	h-om	63,197	45,00	2 843,865
3.	7123011000200	Betonist	h-om	48,500	45,00	2 182,500
4.	71240100107001	Dulgher	h-om	98,939	45,00	4 452,255
5.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	5,751	45,00	258,795
6.	7136080025001	Montator	h-om	194,514	45,00	8 753,130
7.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	22,745	45,00	1 023,525
8.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	14,322	45,00	644,490
9.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	122,610	45,00	5 517,450
10.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	64,712	45,00	2 912,040
11.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,440	45,00	289,800
12.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,500	45,00	202,500
13.	9310060019930	Muncitor	h-om	3,829	45,00	172,305
		Total manopera				**30 038,87**
		Materiale:				
1.	1212121212121	apa	m3	1,500	36,40	54,600
2.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,104	220,00	242,880
3.	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	3,628	250,00	907,000
4.	1421102200446	Bolovani de riu	m3	1,750	260,00	455,000
5.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	2,860	180,00	514,800
6.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,760	5,00	3,800
7.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	4,068	5,00	20,340
8.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,009	3 000,00	27,000
9.	2010102900931	Lemn rot. pt. piloti de ste.nec. A d=14-21 l=6-8m S 3416	m3	0,333	3 000,00	999,000
10.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,060	3 000,00	180,000
11.	20101029041691-65	Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II (pentru panou de baschet)	m3	0,034	4 000,00	136,000
12.	20101029069611-65	Scanduri brute, calit III (pentru panou de baschet)	m3	0,003	4 000,00	12,000
13.	20101029087371-65	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a (pentru panou de baschet)	m3	0,264	4 000,00	1 056,000

14.	2010102914164	Grinzi stejar cu 4 fete g=12/12-15/25mm l=5-6m	m3	2,970	3 000,00	8 910,000
15.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,002	3 000,00	6,000
16.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	1,718	70,00	120,260
17.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	0,483	28,00	13,524
18.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,475	17,00	8,075
19.	2320166200676	White spirit	kg	4,337	32,00	138,784
20.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	0,284	17,00	4,828
21.	2320187315789	Decofrol	kg	2,062	12,00	24,744
22.	23203226000361	Gudron	kg	0,733	8,00	5,864
23.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	18,710	32,00	598,720
24.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	0,855	36,00	30,780
25.	243011610000-24	Email clorcauciuc (Vopsea PF-115)	kg	10,624	36,00	382,464
26.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	6,723	33,00	221,859
27.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,003	32,00	0,096
28.	2430116106105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	1,805	32,00	57,760
29.	2430126103529	Vopsea gri v.821 ntr 90-80	kg	11,634	32,00	372,288
30.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	1,903	55,00	104,665
31.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,362	28,00	94,136
32.	2430226100814-24	Grund miniu de plumb G 355-6 (grund GF-021)	kg	5,312	28,00	148,736
33.	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,950	23,00	21,850
34.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	1,222	32,00	39,104
35.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	1 536,600	3,00	4 609,800
36.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 556,280	1,25	1 945,351
37.	2663102100	Beton	m3	1,082	740,00	800,680
38.	2663102100-37	Beton B15	m3	4,057	740,00	3 002,180
39.	266310210000-8	Beton B12.5	m3	3,246	700,00	2 272,200
40.	2663102100000	Beton	m3	0,840	740,00	621,600
41.	2663102100921	Beton de ciment clasa C5/4 (B5/M75)	m3	2,870	650,00	1 865,500
42.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,936	700,00	655,200
43.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	4,750	3,00	14,250
44.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	0,412	12,50	5,150
45.	2710602000092	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 8 mm	kg	2,534	9,50	24,073
46.	2722103111446	Teava const f S lc 152 x 6 OLT 35 S 404/1 CL. A	m	13,575	194,62	2 641,966
47.	2722103209774	Teava const f. s. A /25 x 2,5/ OLT 35 S 503/1	m	19,484	33,66	655,831
48.	2722103303063	Teava sudata constr cmh 51 x 2,6 /OL 32 1 S 7657	m	81,180	52,50	4 261,950
49.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,859	14,50	12,455
50.	2811236309900-21	Confectii metalice (Piesa de gaj din tabla de otel 200*8 L=200 (2 buc)	kg	5,273	21,00	110,733
51.	2811236309900-31	Piesa de gaj din tabla de otel 200*8 L=200 (2 buc)	kg	10,040	24,00	240,960
52.	2811236309900-39	Piesa de gaj din tabla de otel 200*8 L=200 (2 buc)	kg	135,100	24,00	3 242,400
53.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	0,966	18,00	17,388
54.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,374	16,00	21,984
55.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	9,356	36,00	336,816
56.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	5,154	0,25	1,288
57.	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	2,130	24,00	51,120

58.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	5,154	0,25	1,288
59.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,085	0,40	0,034
60.	2874145886954	Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111	kg	2,019	16,00	32,304
61.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	0,852	16,00	13,632
62.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,515	21,00	10,815
63.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,378	36,40	50,159
64.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,883	36,40	104,940
65.	4100126202818	Apa	m3	0,096	36,40	3,494
66.	45854153-2	Banca de parc	buc	80,000	1 425,00	114 000,000
67.	45854153-4	Urne	buc	10,000	690,00	6 900,000
68.	5114515-22	Plasa pentru volei	buc	1,000	1 000,00	1 000,000
69.	51561681-39	Teava d=50*3.5	kg	234,250	13,10	3 068,675
70.	5161682-47	Teava d=32*32	kg	35,500	13,10	465,050
71.	518512	Plasa pu baschet	buc	2,000	133,33	266,660
72.	518515-22	Teava d=159*6	kg	489,600	13,10	6 413,760
73.	518515-63	Teava d=40*25*2	kg	86,000	13,10	1 126,600
74.	51851541-63	Inel pu baschet	buc	2,000	412,50	825,000
75.	5186154-31	Teava d=76*4	kg	506,400	13,10	6 633,840
76.	518618-68	Plasa pentru poarta de fotbal d=5 mm	m2	70,600	100,00	7 060,000
77.	518618-69	Plasa pentru volei	buc	2,000	1 000,00	2 000,000
78.	518618-70	Inel pentru baschet d=200 mm	buc	2,000	412,50	825,000
79.	518618-71	Container pentru gunoi	buc	2,000	1 925,00	3 850,000
80.	52185151-09	Teava d=40mm	kg	55,200	13,10	723,120
81.	52185151-9	Teava d=120 mm	kg	806,400	13,10	10 563,840
82.	548484-9	Plasa de capron	m2	50,000	80,00	4 000,000
83.	56451584-13	Plasa de capron	m2	20,600	127,00	2 616,200
		Total materiale de construcţii				**215 878,23**

Utilaje de construcţii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,001	375,00	0,375
2.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,043	375,00	16,125
3.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,403	40,00	16,120
4.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,202	30,00	6,060
5.	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	9,262	10,00	92,620
6.	2922140007000	Macara	h-ut	1,560	375,00	585,000
7.	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,065	10,00	0,650
8.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,017	12,00	0,204
9.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	6,236	10,00	62,360
10.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,094	15,00	1,410
11.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	74,101	15,00	1 111,515
12.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	2,015	375,00	755,625
13.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,003	500,00	1,500
		Total utilaje de construcţii				**2 649,54**

Total:

Cheltuieli directe	lei	298 056,49
TVA	20,00 %	59 611,30

Total deviz: **357 667,79**

Intocmit ("5AQ INVEST" SRL)
(funcţia, semnătura)

Verificat (IM Directia Constructie Capitale)
(funcţia, semnătura)

Investitor IM Directia Constructie Capitale
Obiect **Construirea stadionului-complex sportiv din satul Tintareni, r-l Anenii Noi**

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul № 2-1-6

Forme mici

(formular desfăşurat)

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Forme mici **1.1. Banci (80 buc)**				
1	TsH80A	Aranjarea bancilor, masa pina la 100 kg	buc			12,150 12,150
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2700	45,00	12,150
2		Banca de parc	buc			1 425,000 0,000
	45854153-2	Banca de parc	buc	1,0000	1 425,00	1 425,000
		1.2. Urne (10 buc)				
3	TsH91B	Instalarea urne	buc			333,120 265,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	45,00	27,000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	45,00	20,250
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	45,00	218,250
	2663102100000	Beton	m3	0,0840	740,00	62,160
	1212121212121	apa	m3	0,1500	36,40	5,460
4		Urne	buc			690,000 0,000
	45854153-4	Urne	buc	1,0000	690,00	690,000
		1.3. Tomboane pentru gunoi (2 buc)				
5	CA09A	Beton ciclopian, clasa C5/4 in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, preparat in instalatii centralizate	m3			837,140 166,500

1	2	3	4	5	6	7
	7123010010200	Betonist	h-om	3,7000	45,00	166,500
	2663102100921	Beton de ciment clasa C5/4 (B5/M75)	m3	0,8200	650,00	533,000
	1421102200446	Bolovani de riu	m3	0,5000	260,00	130,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	36,40	3,640
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,4000	10,00	4,000
6	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3			1 760,554 243,000
	7122050013400	Zidar	h-om	4,4800	45,00	201,600
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9200	45,00	41,400
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,0000	3,00	1 182,000
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,2400	700,00	168,000
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	3 000,00	1,538
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400	36,40	16,016
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	375,00	150,000
		1.4. Porti pentru fotbal tip 1 (2 buc)				
7	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			53,538 53,538
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	45,00	53,538
8	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B12.5	m3			1 004,956 173,250
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	45,00	155,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	45,00	18,000
	2663102100000-8	Beton B12.5	m3	1,0250	700,00	728,269

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	36,40	3,687
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	10,00	6,000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	375,00	93,750
9	TsH38A	Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - porti de fotbal - Norme: teava d120 mm - 520 kg, teava d40 mm - 27.6 kg, plasa de capron - 50 m2	buc			9 510,378 1 314,900
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,7400	45,00	123,300
	7123010010200	Betonist	h-om	2,5100	45,00	112,950
	71240100107001	Dulgher	h-om	13,4300	45,00	604,350
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	9,2000	45,00	414,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3400	45,00	60,300
	548484-9	Plasa de capron	m2	25,0000	80,00	2 000,000
	52185151-09	Teava d=40mm	kg	13,8000	13,10	180,780
	52185151-9	Teava d=120 mm	kg	260,0000	13,10	3 406,000
	2722103111446	Teava const f S lc 152 x 6 OLT 35 S 404/1 CL. A	m	2,3270	194,62	452,880
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	155,4300	1,25	194,287
	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,3630	250,00	90,750
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,2870	180,00	51,660
	2010102914164	Grinzi stejar cu 4 fete g=12/12-15/25mm l=5-6m	m3	0,5940	3 000,00	1 782,000
	2874145886954	Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111	kg	0,3810	16,00	6,096
	2430126103529	Vopsea gri v.821 ntr 90-80	kg	0,8910	32,00	28,512
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0690	36,40	2,511
10	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			741,228 289,790
	714102001	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	45,00	289,790

1	2	3	4	5	6	7
	3400					
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	33,00	257,376
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	28,00	109,190
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	32,00	17,577
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	32,00	62,423
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	5,00	4,872
		1.5. Porti pentru mini-fotbal tip-2 (2 buc)				
11	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			53,538 53,538
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	45,00	53,538
12	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B12.5	m3			1 004,956 173,250
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	45,00	155,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	45,00	18,000
	266310210000-8	Beton B12.5	m3	1,0250	700,00	728,269
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	36,40	3,687
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	10,00	6,000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	375,00	93,750
13	TsH38A	Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - porti de fotbal - Norme: teava d120 mm - 286.4 kg, teava d40 mm - 27.6 kg, plasa de capron - 20.6 m2	buc			7 288,398 1 314,900
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,7400	45,00	123,300

1	2	3	4	5	6	7
	712301001 0200	Betonist	h-om	2,5100	45,00	112,950
	712401001 07001	Dulgher	h-om	13,4300	45,00	604,350
	721424002 1800	Lacatus mecanic	h-om	9,2000	45,00	414,000
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,3400	45,00	60,300
	56451584-13	Plasa de capron	m2	10,3000	127,00	1 308,100
	52185151-09	Teava d=40mm	kg	13,8000	13,10	180,780
	52185151-9	Teava d=120 mm	kg	143,2000	13,10	1 875,920
	272210311 1446	Teava const f S lc 152 x 6 OLT 35 S 404/1 CL. A	m	2,3270	194,62	452,880
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	155,4300	1,25	194,287
	142110220 0082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,3630	250,00	90,750
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,2870	180,00	51,660
	201010291 4164	Grinzi stejar cu 4 fete g=12/12-15/25mm l=5-6m	m3	0,5940	3 000,00	1 782,000
	287414588 6954	Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111	kg	0,3810	16,00	6,096
	243012610 3529	Vopsea gri v.821 ntr 90-80	kg	0,8910	32,00	28,512
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0690	36,40	2,511
14	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			741,264 289,777
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	45,00	289,777
	243011610 0000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	33,00	257,379
	243022610 0814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	28,00	109,236
	243022610 9420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	32,00	17,631
	232016620 0676	White spirit	kg	1,9500	32,00	62,369
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,9750	5,00	4,873
		1.6. Utilaj pentru volei (1 buc)				
15	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m	m3			53,550 53,550

1	2	3	4	5	6	7
		sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	45,00	53,550
16	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3			8,108 8,108
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	45,00	8,108
17	TsD04C	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv	m3			36,924 33,284
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7400	45,00	33,284
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	36,40	3,640
18	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			324,290 44,550
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	45,00	44,550
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	220,00	253,000
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	36,40	3,640
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	30,00	6,300
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	40,00	16,800
19	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa	m3			1 046,759 173,250

1	2	3	4	5	6	7
	712301001 0200	Betonist	h-om	3,4500	45,00	155,250
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	45,00	18,000
	266310210 0	Beton	m3	1,0250	740,00	770,063
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	36,40	3,697
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	10,00	6,000
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	375,00	93,750
20	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			77,414 54,000
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	45,00	6,750
	712401001 07001	Dulgher	h-om	1,0500	45,00	47,250
	287412588 1241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,40	0,002
	287411584 1033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,25	0,075
	287411582 5003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,25	0,075
	287527631 1528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	21,00	0,630
	273411380 3233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	14,50	0,725
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	16,00	1,280
	202021292 8347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	70,00	7,000
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 000,00	10,313
	201010290 0900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 000,00	1,875
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,1200	12,00	1,440
21	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg - Piesa de gaj din tabla de otel 200*8 L=200 (2 buc)	kg			33,817 9,448
	713608002 5001	Montator	h-om	0,2100	45,00	9,448
	281123630 9900-21	Confectii metalice (Piesa de gaj din tabla de otel 200*8 L=200 (2 buc)	kg	1,0400	21,00	22,058
	241212610 0010	Miniu de plumb	kg	0,0200	32,00	0,644

1	2	3	4	5	6	7
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	36,00	0,366
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	15,00	1,201
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100	10,00	0,100
22	TsH38B	Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - stilpi din lemn fara scaun, la teren volei - Norme: teava d=159*6 - 140.4 kg, plasa pentru volei - 1 buc	buc			4 600,652 499,950
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2000	45,00	9,000
	7123010010200	Betonist	h-om	1,7500	45,00	78,750
	71240100107001	Dulgher	h-om	3,0100	45,00	135,450
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	5,0700	45,00	228,150
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,0800	45,00	48,600
	5114515-22	Plasa pentru volei	buc	1,0000	1 000,00	1 000,000
	518515-22	Teava d=159*6	kg	140,4000	13,10	1 839,240
	2010102900931	Lemn rot. pt. piloti de ste.nec. A d=14-21 l=6-8m S 3416	m3	0,1630	3 000,00	489,000
	2710602000092	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 8 mm	kg	2,5340	9,50	24,073
	2722103111446	Teava const f S lc 152 x 6 OLT 35 S 404/1 CL. A	m	1,9400	194,62	377,563
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	155,4300	1,25	194,288
	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,3630	250,00	90,750
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,2870	180,00	51,660
	2874145886954	Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111	kg	0,1140	16,00	1,824
	2430126103529	Vopsea gri v.821 ntr 90-80	kg	0,9310	32,00	29,792
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0690	36,40	2,512
23	TsH38A	Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - porti de fotbal - Norme: teava d=159*6 - 140.4 kg, plasa pentru volei - 1 buc	buc			5 762,839 1 314,900
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,7400	45,00	123,300
	7123010010200	Betonist	h-om	2,5100	45,00	112,950
	71240100107001	Dulgher	h-om	13,4300	45,00	604,350

1	2	3	4	5	6	7
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	9,2000	45,00	414,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3400	45,00	60,300
	5114515-22	Plasa pentru volei	buc	0,0000	1 000,00	0,000
	518515-22	Teava d=159*6	kg	140,4000	13,10	1 839,240
	2722103111446	Teava const f S lc 152 x 6 OLT 35 S 404/1 CL. A	m	2,3270	194,62	452,881
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	155,4300	1,25	194,288
	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,3630	250,00	90,750
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,2870	180,00	51,660
	2010102914164	Grinzi stejar cu 4 fete g=12/12-15/25mm l=5-6m	m3	0,5940	3 000,00	1 782,000
	2874145886954	Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111	kg	0,3810	16,00	6,096
	2430126103529	Vopsea gri v.821 ntr 90-80	kg	0,8910	32,00	28,512
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0690	36,40	2,512
24	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv - Vopsea PF-115, grund GF-021	t			764,931 289,862
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	45,00	289,862
	243011610000-24	Email clorcauciuc (Vopsea PF-115)	kg	7,8000	36,00	280,800
	2430226100814-24	Grund miniu de plumb G 355-6 (grund GF-021)	kg	3,9000	28,00	109,297
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	32,00	17,655
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	32,00	62,455
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	5,00	4,862
		1.7. Bara orizontala (1 buc)				
25	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime	m3			53,555 53,555

1	2	3	4	5	6	7
		< 0,75 m teren mijlociu				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	45,00	53,555
26	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3			8,085 8,085
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	45,00	8,085
27	TsD04C	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv	m3			36,932 33,292
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7400	45,00	33,292
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	36,40	3,640
28	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			324,290 44,550
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	45,00	44,550
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	220,00	253,000
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	36,40	3,640
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	30,00	6,300
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	40,00	16,800
29	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa	m3			1 046,330 173,250
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	45,00	155,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	45,00	18,000
	2663102100	Beton	m3	1,0250	740,00	769,600

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	36,40	3,730
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	10,00	6,000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	375,00	93,750
30	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			77,227 54,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	45,00	6,750
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	45,00	47,250
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,40	0,002
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,25	0,075
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,25	0,075
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	21,00	0,630
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	14,50	0,725
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	16,00	1,280
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	70,00	7,000
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 000,00	10,500
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 000,00	1,500
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	12,00	1,440
31	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg - Piesa de gaj din tabla de otel 200*8 L=200 - 10.04 kg, teava d=76*4 - 234.4 kg	kg			25,308 9,450
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	45,00	9,450
	5186154-31	Teava d=76*4	kg	0,949434	13,10	12,562
	2811236309900-31	Piesa de gaj din tabla de otel 200*8 L=200 (2 buc)	kg	0,040668	24,00	0,986
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	32,00	0,646
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	36,00	0,364
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	15,00	1,200

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100	10,00	0,100
32	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv - Vopsea PF-115, grund GF-021	t			764,627 289,734
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	45,00	289,734
	243011610000-24	Email clorcauciuc (Vopsea PF-115)	kg	7,8000	36,00	280,770
	2430226100814-24	Grund miniu de plumb G 355-6 (grund GF-021)	kg	3,9000	28,00	109,246
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	32,00	17,574
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	32,00	62,426
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	5,00	4,877
		1.8. Perete de gimnastica (1 buc)				
33	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			53,559 53,559
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	45,00	53,559
34	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3			8,156 8,156
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	45,00	8,156
35	TsD04C	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm	m3			36,969 33,328

1	2	3	4	5	6	7
		grosime pamint necoeziv				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7400	45,00	33,328
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	36,40	3,641
36	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			324,050 44,250
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	45,00	44,250
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	220,00	253,000
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	36,40	3,633
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	30,00	6,500
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	40,00	16,667
37	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B15	m3			1 046,240 173,250
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	45,00	155,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	45,00	18,000
	2663102100-37	Beton B15	m3	1,0250	740,00	769,600
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	36,40	3,640
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	10,00	6,000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	375,00	93,750
38	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			80,227 54,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	45,00	6,750
	7124010010707001	Dulgher	h-om	1,0500	45,00	47,250
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,40	0,002
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,25	0,075

1	2	3	4	5	6	7
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,25	0,075
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	21,00	0,630
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	14,50	0,725
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	16,00	1,280
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	70,00	7,000
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 000,00	12,000
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 000,00	3,000
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	12,00	1,440
39	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg - Piesa de gaj din tabla de otel 200*8 L=200/2 buc - 115.1 kg, teava d=76*4 - 110.8 kg, teava d=50*3.5 - 219.6 kg	kg			27,676 9,450
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	45,00	9,450
	51561681-39	Teava d=50*3.5	kg	0,488049	13,10	6,457
	5186154-31	Teava d=76*4	kg	0,246247	13,10	3,258
	2811236309900-39	Piesa de gaj din tabla de otel 200*8 L=200 (2 buc)	kg	0,255804	24,00	6,201
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	32,00	0,646
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	36,00	0,364
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	15,00	1,200
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100	10,00	0,100
40	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv - Vopsea PF-115, grund GF-021	t			764,643 289,776
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	45,00	289,776
	243011610	Email clorcauciuc (Vopsea PF-115)	kg	7,8000	36,00	280,816

1	2	3	4	5	6	7
	000-24					
	2430226100814-24	Grund miniu de plumb G 355-6 (grund GF-021)	kg	3,9000	28,00	109,175
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	32,00	17,578
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	32,00	62,422
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	5,00	4,877
		1.9. Rucohod (1 buc)				
41	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			53,543 53,543
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	45,00	53,543
42	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3			8,111 8,111
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	45,00	8,111
43	TsD04C	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv	m3			36,946 33,306
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7400	45,00	33,306
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	36,40	3,640
44	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			324,290 44,550
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	45,00	44,550
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	220,00	253,000
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	36,40	3,640
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2	h-ut	0,2100	30,00	6,300

1	2	3	4	5	6	7
		m3/min				
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	40,00	16,800
45	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B15	m3			1 046,240 173,250
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	45,00	155,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	45,00	18,000
	2663102100-37	Beton B15	m3	1,0250	740,00	769,600
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	36,40	3,640
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	10,00	6,000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	375,00	93,750
46	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			77,227 54,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	45,00	6,750
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	45,00	47,250
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,40	0,002
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,25	0,075
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,25	0,075
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	21,00	0,630
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	14,50	0,725
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	16,00	1,280
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	70,00	7,000
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 000,00	10,500
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 000,00	1,500
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	12,00	1,440
47	CL57A	Montarea si fixarea pieselor	kg			25,818

1	2	3	4	5	6	7
		inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg - Piesa de gaj din tabla de otel 200*8 L=200 - 10.0 kg, teava d=76*4 - 76.0 kg, teava d=50*3.5 - 14.65 kg, teava d=32*32 - 13.9 kg				9,450
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	45,00	9,450
	5161682-47	Teava d=32*32	kg	0,120199	13,10	1,590
	51561681-39	Teava d=50*3.5	kg	0,12668	13,10	1,676
	5186154-31	Teava d=76*4	kg	0,65718	13,10	8,695
	2811236309900-39	Piesa de gaj din tabla de otel 200*8 L=200 (2 buc)	kg	0,08647	24,00	2,096
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	32,00	0,646
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	36,00	0,363
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	15,00	1,200
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100	10,00	0,100
48	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv - Vopsea PF-115, grund GF-021	t			764,809 289,957
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	45,00	289,957
	243011610000-24	Email clorcauciuc (Vopsea PF-115)	kg	7,8000	36,00	280,800
	2430226100814-24	Grund miniu de plumb G 355-6 (grund GF-021)	kg	3,9000	28,00	109,322
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	32,00	17,530
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	32,00	62,330
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	5,00	4,870
		1.10. Utilaj pentru gimnastica (1 buc)				
49	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la	m3			53,550 53,550

1	2	3	4	5	6	7
		fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	45,00	53,550
50	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3			8,077 8,077
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	45,00	8,077
51	TsD04C	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv	m3			36,928 33,288
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7400	45,00	33,288
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	36,40	3,640
52	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			324,290 44,550
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	45,00	44,550
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	220,00	253,000
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	36,40	3,640
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	30,00	6,300
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	40,00	16,800
53	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B15	m3			1 046,240 173,250
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	45,00	155,250
	931006001	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	45,00	18,000

1	2	3	4	5	6	7
	9920					
	2663102100-37	Beton B15	m3	1,0250	740,00	769,600
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	36,40	3,640
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	10,00	6,000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	375,00	93,750
54	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			76,682 54,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	45,00	6,750
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	45,00	47,250
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,40	0,002
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,25	0,075
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,25	0,075
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	21,00	0,627
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	14,50	0,725
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	16,00	1,278
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	70,00	7,000
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 000,00	10,417
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 000,00	1,042
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	12,00	1,442
55	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg - Piesa de gaj din tabla de otel 200*8 L=200 - 10.0 kg, teava d=76*4 - 85.2 kg, teava ?32*32 - 21.6 kg	kg			25,793 9,450
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	45,00	9,450
	5161682-47	Teava d=32*32	kg	0,1831	13,10	2,423
	5186154-31	Teava d=76*4	kg	0,72223	13,10	9,556
	2811236309900-39	Piesa de gaj din tabla de otel 200*8 L=200 (2 buc)	kg	0,08477	24,00	2,055

1	2	3	4	5	6	7
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	32,00	0,646
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	36,00	0,364
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	15,00	1,200
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100	10,00	0,100
56	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv - Vopsea PF-115, grund GF-021	t			764,402 289,615
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	45,00	289,615
	243011610000-24	Email clorcauciuc (Vopsea PF-115)	kg	7,8000	36,00	280,923
	2430226100814-24	Grund miniu de plumb G 355-6 (grund GF-021)	kg	3,9000	28,00	109,128
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	32,00	17,504
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	32,00	62,359
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	5,00	4,872
		1.11. Utilaj pentru baschet (2 buc)				
57	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			53,550 53,550
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	45,00	53,550
58	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3			8,100 8,100
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	45,00	8,100

1	2	3	4	5	6	7
59	TsD04C	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv	m3			36,940 33,300
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7400	45,00	33,300
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	36,40	3,640
60	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			324,290 44,550
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	45,00	44,550
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	220,00	253,000
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	36,40	3,640
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	30,00	6,300
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	40,00	16,800
61	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B15	m3			1 046,503 173,250
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	45,00	155,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	45,00	18,000
	2663102100-37	Beton B15	m3	1,0250	740,00	769,811
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	36,40	3,692
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	10,00	6,000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	375,00	93,750
62	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			76,934 54,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	45,00	6,750

1	2	3	4	5	6	7
	712401001 07001	Dulgher	h-om	1,0500	45,00	47,250
	287412588 1241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,40	0,002
	287411584 1033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,25	0,075
	287411582 5003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,25	0,075
	287527631 1528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	21,00	0,630
	273411380 3233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	14,50	0,725
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	16,00	1,280
	202021292 8347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	70,00	7,000
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 000,00	10,244
	201010290 0900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 000,00	1,463
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,1200	12,00	1,440
63	TsH38F	Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - stilpi din metal, la teren de baschet - Stilpi din metal la terenul de baschet: teava d=159*6 - 208.8 kg, teava d=40*25*2 - 86 kg, inel pu baschet - 2 buc, plasa pu baschet - 2 buc	buc			8 180,106 2 211,300
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	1,8100	45,00	81,450
	712301001 0200	Betonist	h-om	4,0700	45,00	183,150
	721424002 1800	Lacatus mecanic	h-om	35,7700	45,00	1 609,650
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	2,1200	45,00	95,400
	712401001 07001	Dulgher	h-om	5,3700	45,00	241,650
	51851541-63	Inel pu baschet	buc	1,0000	412,50	412,500
	518512	Plasa pu baschet	buc	1,0000	133,33	133,330
	518515-63	Teava d=40*25*2	kg	43,0000	13,10	563,300
	518515-22	Teava d=159*6	kg	104,4000	13,10	1 367,640
	272210330 3063	Teava sudata constr cmh 51 x 2,6 /OL 32 1 S 7657	m	40,5900	52,50	2 130,975
	272210320 9774	Teava const f. s. A /25 x 2,5/ OLT 35 S 503/1	m	9,7420	33,66	327,916
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	311,8500	1,25	389,813
	142110220 0082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,7250	250,00	181,250
	201010290 0931	Lemn rot. pt. piloti de ste.nec. A d=14-21 l=6-8m S 3416	m3	0,0850	3 000,00	255,000

1	2	3	4	5	6	7
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,5690	180,00	102,420
	243012610 3529	Vopsea gri v.821 ntr 90-80	kg	3,1240	32,00	99,968
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1290	36,40	4,696
64	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv - Vopsea PF-115, grund GF-021	t			764,610 289,831
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	45,00	289,831
	243011610 000-24	Email clorcauciuc (Vopsea PF-115)	kg	7,8000	36,00	280,800
	243022610 0814-24	Grund miniu de plumb G 355-6 (grund GF-021)	kg	3,9000	28,00	109,153
	243022610 9420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	32,00	17,573
	232016620 0676	White spirit	kg	1,9500	32,00	62,373
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,9750	5,00	4,881
65	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic - Panou pu baschet din lemn	m3			5 752,356 1 012,500
	712401001 0730	Dulgher 3	h-om	20,2500	45,00	911,250
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	45,00	101,250
	287411582 54550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	24,00	180,000
	201010290 69611-65	Scanduri brute, calit III (pentru panou de baschet)	m3	0,0100	4 000,00	42,254
	201010290 87371-65	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a (pentru panou de baschet)	m3	0,9300	4 000,00	3 718,310
	201010290 41691-65	Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II (pentru panou de baschet)	m3	0,1200	4 000,00	478,873
	287312200 07511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	18,00	61,225
	241421610 94821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	36,00	108,380
	232032260 00361	Gudron	kg	2,5800	8,00	20,648
	287414588 70491	Cuie de constructie	kg	3,0000	16,00	48,000

1	2	3	4	5	6	7
	268213260 04260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	12,50	18,134
	241052000 67531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	375,00	56,778
	295527000 02608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,3300	15,00	4,965
	294052000 76091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	10,00	2,289
66	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			479,004 38,187
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,8500	45,00	38,187
	212411700 0002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	28,00	47,620
	243012731 7192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	55,00	368,539
	243011610 4841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	32,00	0,338
	232016620 0755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	17,00	17,000
	241052000 6700	Automacara	h-ut	0,0050	375,00	1,320
	295227000 2921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	12,00	0,718
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	500,00	5,282
67	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele -vopsirea panourilor	m2			36,880 24,750
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	45,00	24,750
	154212610 8945	Ulei de in sicativat	kg	0,0800	5,00	0,400
	243011610 6105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	0,1900	32,00	6,080
	232011620 0573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0500	17,00	0,850
	268112600 14721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,500
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,2000	5,00	1,000
	243022610 1349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,1000	23,00	2,300
		2. Utilaj pentru terenuri sportive				
68		Plasa pentru poarta de fotbal d=5 mm	m2			100,000 0,000
	518618-68	Plasa pentru poarta de fotbal d=5 mm	m2	1,0000	100,00	100,000
69		Plasa pentru volei	buc			1 000,000

1	2	3	4	5	6	7
						0,000
	518618-69	Plasa pentru volei	buc	1,0000	1 000,00	1 000,000
70		Inel pentru baschet d=200 mm	buc			412,500 0,000
	518618-70	Inel pentru baschet d=200 mm	buc	1,0000	412,50	412,500
71		Container pentru gunoi	buc			1 925,000 0,000
	518618-71	Container pentru gunoi	buc	1,0000	1 925,00	1 925,000

Intocmit ("5AQ INVEST" SRL)
(funcţia, semnătura)

Verificat (IM Directia Constructie Capitale)
(funcţia, semnătura)

Construirea stadionului-complex sportiv din satul Tintareni, r-l Anenii Noi

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 5-1-1

Pavare de acces

Valoarea de deviz 1 920 465,41 lei

Intocmit in preţuri curente

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Suprafete acoperite cu pavaj - carosabil, tip-2 (1854. m2)				
1	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip - Grosimea 10 cm	m3	185,400	287,494 16,650	53 301,368 3 086,910
2	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire - Gr=10 cm	m3	185,400	319,690 13,500	59 270,593 2 502,900
3	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm - placi de pavaj cu gr=30 mm	m2	1 854,000	220,160 46,980	408 176,640 87 100,920
4	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm - BR 100.30.15	m	380,000	165,658 26,550	62 950,192 10 089,000

1	2	3	4	5	6	7
		Total Suprafete acoperite cu pavaj - carosabil, tip-2 (1854. m2)				**583 698,793**
		Incluziv salariu				**102 779,730**
		2. Acces din asfalt-beton cu fractie marunta				
5	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip - Grosimea 10 cm	m3	199,800	287,494 16,650	57 441,306 3 326,670
6	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast - Pietris gr=22.0 cm	m3	439,560	339,935 16,650	149 421,769 7 318,665
7	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic - Bitum topit 0.8 kg/m2 (1998.0 m2 x 0.8 kg=1.60 t)	t	1,600	10 112,500 0,000	16 180,000 0,000
8	DB16E k=2	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm, cu asternere mecanica - Grosimea 5.0 cm	m2	1 998,000	186,901 3,600	373 428,294 7 192,800
9	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm - BR 100.20.8	m	888,000	165,658 26,550	147 104,659 23 576,400
		Total Acces din asfalt-beton cu fractie marunta				**743 576,028**
		Incluziv salariu				**41 414,535**

Cheltuieli directe	lei	1 327 274,82
Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	32 443,71
Transportarea materialelor	8,00 %	92 012,11
Total	100,00 +	1 451 730,64
Cheltuieli de regie	6,00 %	87 103,84
Total	100,00 +	1 538 834,48
Beneficiu de deviz	4,00 %	61 553,37
Total	100,00 +	1 600 387,85
TVA	20,00 %	320 077,56
		1 920 465,41

Total deviz:

Incluziv salariu **144 194,26**

Intocmit ("5AQ INVEST" SRL)
(funcţia, semnătura)

Verificat (IM Directia Constructie Capitale)
(funcţia, semnătura)

Construirea stadionului-complex sportiv din satul Tintareni, r-l Anenii Noi

(denumirea obiectivului)

WinСмета2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL № 5-1-1

Pavare de acces

Valoarea de deviz 1 920 465,41 lei

Intocmit in preţuri curente

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 5-1-1:				
		Manopera:				
1.	7129020012800	Pavator	h-om	2 795,691	45,00	125 806,095
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	159,840	45,00	7 192,800
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	190,200	45,00	8 559,000
4.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	58,586	45,00	2 636,370
		Total manopera				**144 194,26**
		Materiale:				
1.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	235,764	1 500,00	353 646,000
2.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	235,458	220,00	51 800,760
3.	1421102200000	Nisip bitumat	t	11,988	500,00	5 994,000
4.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	10,144	180,00	1 825,920
5.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	504,997	180,00	90 899,460
6.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	9,270	180,00	1 668,600
7.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	140,904	180,00	25 362,720
8.	142140220039-6	Pietris	m3	576,263	220,00	126 777,860
9.	232032260004-7	Bitum topit 0.8 kg/m2	t	1,600	10 000,00	16 000,000
10.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3 702,560	1,25	4 628,200
11.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	2 966,400	1,25	3 708,000
12.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	48 945,600	1,25	61 182,000
13.	26611128006-3	placi de pavaj cu gr=30 mm	m2	1 881,810	120,00	225 817,200
14.	2663102100001	Beton	m3	57,060	740,00	42 224,400
15.	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200	m	1 274,340	100,00	127 434,000
16.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	27,972	9,50	265,734
17.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	37,080	90,00	3 337,200
18.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	200,615	36,40	7 302,386
19.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	7,608	36,40	276,931
		Total materiale de construcţii				**1 150 151,37**

Utilaje de construcţii:

1.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,480	375,00	180,000
2.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	47,375	375,00	17 765,625
3.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	13,187	40,00	527,480
4.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	179,792	40,00	7 191,680
5.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	13,187	400,00	5 274,800
6.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	19,896	100,00	1 989,600
		Total utilaje de construcţii				**32 929,19**

Total:

Cheltuieli directe	lei	1 327 274,82
Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	32 443,71
Transportarea materialelor	8,00 %	92 012,11
Total	100,00 +	1 451 730,64
Cheltuieli de regie	6,00 %	87 103,84
Total	100,00 +	1 538 834,48
Beneficiu de deviz	4,00 %	61 553,37
Total	100,00 +	1 600 387,85
TVA	20,00 %	320 077,56

Total deviz: **1 920 465, 41**

Intocmit ("5AQ INVEST" SRL)
(funcţia, semnătura)

Verificat (IM Directia Constructie Capitale)
(funcţia, semnătura)

Investitor IM Directia Constructie Capitale
Obiect **Construirea stadionului-complex sportiv din satul Tintareni, r-l Anenii Noi**

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul № 5-1-1

Pavare de acces

(formular desfăşurat)

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Suprafete acoperite cu pavaj - carosabil, tip-2 (1854. m2)				
1	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip - Grosimea 10 cm	m3			287,494 16,650
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	45,00	16,650
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	36,40	8,445
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	180,00	235,980
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	40,00	6,120
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	100,00	2,300
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	375,00	18,000
2	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire - Gr=10 cm	m3			319,690 13,500
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	45,00	13,500
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	220,00	279,400
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	36,40	1,820
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	375,00	15,750
	295224000	Compactor static autopropulsat cu rulouri	h-ut	0,2180	40,00	8,720

1	2	3	4	5	6	7
	4010	valturi R 8-14 de 14tf				
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	100,00	0,500
3	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm - placi de pavaj cu gr=30 mm	m2			220,160 46,980
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	45,00	45,558
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	45,00	1,422
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,25	2,000
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	26,4000	1,25	33,000
	26611128006-3	placi de pavaj cu gr=30 mm	m2	1,0150	120,00	121,800
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	180,00	0,900
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0760	180,00	13,680
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	90,00	1,800
4	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm - BR 100.30.15	m			165,658 26,550
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	45,00	6,750
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	45,00	19,800
	2663102100001	Beton	m3	0,0450	740,00	33,300
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	1,25	3,650
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	180,00	1,440
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200	m	1,0050	100,00	100,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	36,40	0,218
		2. Acces din asfalt-beton cu fractie marunta				
5	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip -	m3			287,494 16,650

1	2	3	4	5	6	7
		Grosimea 10 cm				
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	45,00	16,650
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	36,40	8,445
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	180,00	235,980
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	40,00	6,120
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	100,00	2,300
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	375,00	17,999
6	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast - Pietris gr=22.0 cm	m3			339,935 16,650
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	45,00	16,650
	1421402200396	Pietris	m3	1,3110	220,00	288,420
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	36,40	8,445
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	40,00	6,120
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	100,00	2,300
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	375,00	18,000
7	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic - Bitum topit 0.8 kg/m2 (1998.0 m2 x 0.8 kg=1.60 t)	t			10 112,500 0,000
	2320322600047	Bitum topit 0.8 kg/m2	t	1,0000	10 000,00	10 000,000
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	375,00	112,500
8	DB16Ek=2	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm, cu asternere mecanica - Grosimea 5.0 cm	m2			186,901 3,600
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0400	45,00	3,600
	1111000100013 11	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0590	1 500,00	177,000
	142110220	Nisip bitumat	t	0,0030	500,00	3,000

1	2	3	4	5	6	7
	0000					
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0070	9,50	0,133
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0033	40,00	0,264
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0033	40,00	0,264
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0033	400,00	2,640
9	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm - BR 100.20.8	m			165,658 26,550
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	45,00	6,750
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	45,00	19,800
	2663102100001	Beton	m3	0,0450	740,00	33,300
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	1,25	3,650
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	180,00	1,440
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200	m	1,0050	100,00	100,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	36,40	0,218

Intocmit ("5AQ INVEST" SRL)
(funcţia, semnătura)

Verificat (IM Directia Constructie Capitale)
(funcţia, semnătura)

Construirea stadionului-complex sportiv din satul Tintareni, r-l Anenii Noi

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 7-1-1

Sistematizarea pe verticala

Valoarea de deviz 606 402,06 lei

Intocmit in preţuri curente

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură / incl. salariu	Total / incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Sistematizarea pe verticala				
1	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I - Scoaterea solului fertil cu gr 200 mm (1360 mp)	100 m3	27,300	453,750 / 0,000	12 387,375 / 0,000
2	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II - Evacuarea solului mineral cu buldozer	100 m3	74,220	577,501 / 0,000	42 862,125 / 0,000
3	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II - Descarcarea pamintului	100 m3	35,160	843,750 / 0,000	29 666,250 / 0,000
4	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	7 638,000	22,800 / 0,000	174 146,400 / 0,000
5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	63,650	167,081 / 16,200	10 634,730 / 1 031,130

1	2	3	4	5	6	7
6	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%	100 m3	53,090	576,230 228,150	30 592,030 12 112,470
7	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II - Incarcarea pamintului	100 m3	31,540	843,750 0,000	26 611,875 0,000
8	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	5 204,000	22,800 0,000	118 651,200 0,000
9	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	31,540	167,078 16,199	5 269,650 510,930
10	TsC26A1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II	100 m3	9,080	495,017 0,000	4 494,750 0,000
		Total Sistematizarea pe verticala **Incluziv salariu**				**455 316,385** **13 654,530**

	Cheltuieli directe	lei	455 316,39
	Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	3 072,27
	Transportarea materialelor	8,00 %	6,71
	Total	100,00 +	458 395,37
	Cheltuieli de regie	6,00 %	27 503,72
	Total	100,00 +	485 899,09
	Beneficiu de deviz	4,00 %	19 435,97

Total	100,00 +	505 335,06
TVA	20,00 %	101 067,00

Total deviz: **606 402,06**
Incluziv salariu **13 654,53**

Intocmit ("5AQ INVEST" SRL)
(funcţia, semnătura)

Verificat (IM Directia Constructie Capitale)
(funcţia, semnătura)

WinСмета2000
Formular Nr.3

Construirea stadionului-complex sportiv din satul Tintareni, r-l Anenii Noi

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 7-1-1

Sistematizarea pe verticala

Valoarea de deviz 606 402,06 lei

Intocmit in preţuri curente

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 7-1-1:				
		Manopera:				
1.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	303,434	45,00	13 654,530
		Total manopera				**13 654,53**
		Materiale:				
1.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,381	220,00	83,820
		Total materiale de construcţii				**83,82**
		Utilaje de construcţii:				
1.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	461,989	40,00	18 479,560
2.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	150,075	375,00	56 278,125
3.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	11,986	375,00	4 494,750
4.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	185,408	375,00	69 528,000
5.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	975,992	300,00	292 797,600
		Total utilaje de construcţii				**441 578,04**

Total:

Cheltuieli directe	lei	455 316,39
Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	3 072,27
Transportarea materialelor	8,00 %	6,71
Total	100,00 +	458 395,37
Cheltuieli de regie	6,00 %	27 503,72
Total	100,00 +	485 899,09
Beneficiu de deviz	4,00 %	19 435,97
Total	100,00 +	505 335,06
TVA	20,00 %	101 067,00

Total deviz: **606 402,06**

Intocmit ("5AQ INVEST" SRL)
(funcţia, semnătura)

Verificat (IM Directia Constructie Capitale)
(funcţia, semnătura)

Investitor IM Directia Constructie Capitale
Obiect **Construirea stadionului-complex sportiv din satul Tintareni, r-l Anenii Noi**

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul № 7-1-1

Sistematizarea pe verticala

(formular desfăşurat)

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Sistematizarea pe verticala				
1	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I - Scoaterea solului fertil cu gr 200 mm (1360 mp)	100 m3			453,750 0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,2100	375,00	453,750
2	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II - Evacuarea solului mineral cu buldozer	100 m3			577,501 0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,5400	375,00	577,501
3	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II - Descarcarea pamintului	100 m3			843,750 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	375,00	843,750
4	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t			22,800 0,000
	341054000	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	300,00	22,800

1	2	3	4	5	6	7
	0006					
5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			167,081 16,200
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	45,00	16,200
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	220,00	0,881
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	375,00	150,000
6	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%	100 m3			576,230 228,150
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,0700	45,00	228,150
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	8,7020	40,00	348,080
7	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II - Incarcarea pamintului	100 m3			843,750 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	375,00	843,750
8	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t			22,800 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	300,00	22,800
9	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			167,078 16,199
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	45,00	16,199
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	220,00	0,879
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	375,00	150,000
10	TsC26A1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu	100 m3			495,017 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II				
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3200	375,00	495,017

Intocmit ("5AQ INVEST" SRL)
(funcţia, semnătura)

Verificat (IM Directia Constructie Capitale)
(funcţia, semnătura)

Construirea stadionului-complex sportiv din satul Tintareni, r-l Anenii Noi

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 7-2-1

Veceu. Lucrari de constructii

Valoarea de deviz 444 275,83 lei

Intocmit in preţuri curente

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură / incl. salariu	Total / incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasamente				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	2,330	768,670 / 0,000	1 791,000 / 0,000
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	8,000	92,700 / 92,700	741,600 / 741,600
3	TsC54C	Strat de fundatie din pietris gr= 50 мм	m3	0,800	324,290 / 44,550	259,432 / 35,640
4	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	1,290	408,721 / 0,000	527,250 / 0,000
5	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint	100 m3	1,290	521,586 / 396,907	672,846 / 512,010

1	2	3	4	5	6	7
		necoeziv				
6	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	32,800	13,950 13,950	457,560 457,560
7	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	32,800	37,390 33,750	1 226,392 1 107,000
		Total Lucrari de terasamente **Incluziv salariu**				**5 676,080** **2 853,810**
		2. Hazna				
8	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... Beton B-12,5	m3	23,500	1 029,712 198,000	24 198,239 4 653,000
9	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Ancher BA-1, BA-2	kg	37,800	30,910 9,450	1 168,387 357,210
10	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	115,500	77,227 54,000	8 919,718 6 237,000
11	IzF04A k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la	m2	101,000	42,176	4 259,780

1	2	3	4	5	6	7
		fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)			3,600	363,600
12	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	42,800	112,197 76,500	4 802,020 3 274,200
13	CG32A	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argile (Глиняныйзамок)	m3	5,000	150,640 81,000	753,200 405,000
14	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слойоснованияизщебня - gr=5.0 cm	m3	1,250	324,408 44,568	405,510 55,710
15	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp - Beton B-7,5)	m2	24,800	165,222 40,500	4 097,505 1 004,400
16	CG01A k=0.67	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3,0cm grosime cu fata driscuita fin - gr=.20мм	m2	24,800	53,053 21,106	1 315,702 523,440
17	SB24E	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm Sifon LD d=800mm	buc	1,000	194,639 47,250	194,639 47,250
		Total Hazna				**50 114,700**
		Incluziv salariu				**16 920,810**
		3. Planseu monolit				
18	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace	m3	12,800	1 136,403 238,500	14 545,959 3 052,800

1	2	3	4	5	6	7
		clasice B-15				
19	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	258,800	13,447 3,105	3 480,020 803,565
20	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	64,200	77,236 54,000	4 958,573 3 466,800
		Total Planseu monolit				**22 984,552**
		Incluziv salariu				**7 323,165**
		4. Centura CM-1				
21	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice Beton B15	m3	1,200	1 136,428 238,500	1 363,714 286,200
22	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	19,300	14,791 4,456	285,469 85,995
23	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	83,650	13,493 3,150	1 128,677 263,475
24	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru	kg	31,220	30,909 9,450	964,984 295,020

1	2	3	4	5	6	7
		sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Ancher A-1 (26 buc)				
25	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2	12,500	88,966 58,500	1 112,080 731,250
		Total Centura CM-1				**4 854,924**
		Incluziv salariu				**1 661,940**
		5. Stilpi mololit Stm-2 (2 buc)				
26	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B15	m3	0,300	1 137,013 238,500	341,104 71,550
27	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	8,960	14,799 4,455	132,596 39,915
28	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	23,720	13,497 3,151	320,148 74,745
29	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	4,600	76,966 54,000	354,044 248,400
		Total Stilpi mololit Stm-2				**1 147,892**

1	2	3	4	5	6	7
		(2 buc) **Incluziv salariu**				**434,610**
		6. Pereti				
30	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	7,500	1 760,616 243,000	13 204,620 1 822,500
		Total Pereti **Incluziv salariu**				**13 204,620** **1 822,500**
		7. Pereti despartitori				
31	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,262	26 653,359 7 657,729	6 983,180 2 006,325
		Total Pereti despartitori **Incluziv salariu**				**6 983,180** **2 006,325**
		8. Buiandrugi monoliti **8.1. Buiandrugi B1 (4 buc)**				
32	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Бетонные конструкции B15)	m3	0,400	1 135,842 238,500	454,337 95,400
33	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	5,760	14,811 4,453	85,313 25,650
34	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	19,880	13,493 3,149	268,231 62,595
35	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile,	m2	18,000	88,787	1 598,166

1	2	3	4	5	6	7
		cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv			58,500	1 053,000
		Total Buiandrugi B1 (4 buc)				**2 406,047**
		Incluziv salariu				**1 236,645**
		8.2. Buiandrugi B2 (4 buc)				
36	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice Beton B15	m3	0,400	1 135,842 238,500	454,337 95,400
37	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	5,760	14,811 4,453	85,313 25,650
38	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	18,520	13,503 3,151	250,068 58,365
39	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2	18,000	88,787 58,500	1 598,166 1 053,000
		Total Buiandrugi B2 (4 buc)				**2 387,884**
		Incluziv salariu				**1 232,415**
		Total Buiandrugi				**4 793,931**

1	2	3	4	5	6	7
		monoliti **Incluziv salariu**				**2 469,060**
		9. Planseu din lemn cota + 2.400				
40	CE40B	Montarea elementelor scheletului din lemn rotund (lamele) cu tratament antiseptic (Grinzi de lemn GR1 100x180, L-4.3, 20 buc, grinzi de paianta,cu tratament antiseptic)	m3	1,700	4 817,382 904,500	8 189,550 1 537,650
41	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	1,700	480,314 38,250	816,534 65,025
42	CK28B	Tavane suspendate executate pe santier din PFL sau PAL melaminat cu rosturi acoperite cu profiluri din mase plastice (Placi de OSB 10mm)	m2	23,000	248,407 103,500	5 713,364 2 380,500
43	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat	buc	138,000	8,450 6,750	1 166,100 931,500
44	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % - Vata minerala gr=100 mm	m2	23,000	157,597 4,050	3 624,720 93,150
45	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	23,000	20,357 11,250	468,215 258,750
46	CK51B	Captusirea tavanului cu placi ghips-carton simplu, grosime 9,5 mm, pe schelet de rasinoase cu tratament antiseptic, fixat nemijlocit de capriori pentru mansarde: suprafete plane cu gauri pentru iluminat electric (Подшивка потолков пластиковой вагонкой, по деревянному каркасу (0.25m3)	m2	23,000	258,740 114,300	5 951,013 2 628,900

1	2	3	4	5	6	7
		с антисептированием)				
47	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m Usa de acces	m2	1,000	1 093,465 81,000	1 093,465 81,000
		Total Planseu din lemn cota + 2.400 **Incluziv salariu**				**27 022,961** **7 976,475**
		10. Timplarie **10.1. Ferestre**				
48	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv - Fr - 1 (4 buc)	m2	1,600	972,199 42,300	1 555,519 67,680
		Total Ferestre **Incluziv salariu**				**1 555,519** **67,680**
		10.2. Usi				
49	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - Usa oarba U-1 (4 buc))	m2	7,200	1 144,165 36,450	8 237,988 262,440
50	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - Usa oarba pu cabine U-2 (8 buc))	m2	8,000	1 144,165 36,450	9 153,320 291,600

1	2	3	4	5	6	7
51	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat	buc	90,000	8,450 6,750	760,500 607,500
		Total Usi				**18 151,808**
		Incluziv salariu				**1 161,540**
		Total Timplarie				**19 707,327**
		Incluziv salariu				**1 229,220**
		11. Pardoseli **11.1. Tip -1**				
52	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слойоснованияизщебня - Gr=50 mm	m3	0,500	324,290 44,550	162,145 22,275
53	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp - B-7,5 , gr=.80 mm	m2	9,750	170,725 47,248	1 664,570 460,665
54	CG22A5 k=2	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade - B 7.5	m2	-9,750	14,233 0,900	-138,775 -8,775
55	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi - d= 5 BPI 150 x 150mm (2 kg/m2)	kg	19,500	16,006 1,352	312,114 26,370
56	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3,0cm grosime cu fata driscuita fin	m2	9,750	79,223 31,500	772,420 307,125
57	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de	m2	9,750	303,458 130,495	2 958,718 1 272,330

1	2	3	4	5	6	7
		16 m2 Teracota Portelanato				
		Total Tip -1				**5 731,192**
		Incluziv salariu				**2 079,990**
		11.2. Tip-2				
58	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3,0cm grosime cu fata driscuita fin	m2	24,210	79,197 31,500	1 917,367 762,615
59	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 Teracota Portelanato	m2	24,210	303,453 130,500	7 346,600 3 159,405
		Total Tip-2				**9 263,967**
		Incluziv salariu				**3 922,020**
		Total Pardoseli				**14 995,159**
		Incluziv salariu				**6 002,010**
		12. Finisarea interioara				
60	CK52A f	Plafoane suspendate din placi modul pe carcasa metalica cu utilizarea suspendarii cu bratara fara tija, in incaperi cu inaltimea pina la 4 m - Tavan suspendat din lambriu PVC pe carcasul din profile zincate	m2	22,000	166,960 40,050	3 673,121 881,100
61	CK26C	Baghete montate la tavan din mase plastice	m	45,000	22,650 4,050	1 019,250 182,250
62	CF15A k=1,25	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane - Gr=25 mm	m2	116,050	140,253 95,625	16 276,331 11 097,270
63	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat),	m2	81,300	223,924 74,250	18 205,027 6 036,525

1	2	3	4	5	6	7
		dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm				
64	CK26D	Baghete montate la ferestre sau usi din aluminiu	m	183,500	36,100 4,500	6 624,350 825,750
65	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Груновка Supraten)	m2	34,750	3,199 1,349	111,156 46,890
66	CN05A	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite	m2	34,750	26,000 14,851	903,496 516,060
67	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,100	31,710 3,150	3,171 0,315
		Total Finisarea interioara				**46 815,902**
		Incluziv salariu				**19 586,160**
		13. Acoperis				
68	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	1,990	5 249,663 1 084,048	10 446,830 2 157,255
69	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	1,990	480,379 38,261	955,955 76,140
70	CE30B	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite. (Обрешетка 35х100 (0,51м3), контробрешетка 35х50 (0,3м3)	m2	46,000	76,196 21,150	3 505,020 972,900
71	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	0,810	61,988 11,278	50,210 9,135
72	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori,	m3	0,810	480,523 38,278	389,224 31,005

1	2	3	4	5	6	7
		cosoroabe.				
73	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	46,000	20,357 11,250	936,439 517,500
74	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	46,000	186,230 51,750	8 566,580 2 380,500
75	pret	Detalii de coama	m	14,300	80,000 0,000	1 144,000 0,000
76	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv - Jgheaburi din tabla plata tip tigla d=120 cu sort de streasina 25,4 m/l	m	25,400	247,612 13,500	6 289,353 342,900
77	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv - Burlane din tabla plata tip tigla d=80	m	20,000	222,618 15,750	4 452,366 315,000
78	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: opritori de zapada, - 20.4 m	kg	27,540	76,816 9,449	2 115,505 260,235
79	CK28D	Tavane suspendate executate pe santier din aluminiu dispus in fagure	m2	11,700	388,295 184,500	4 543,048 2 158,650
80	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat	buc	72,000	8,450 6,750	608,400 486,000
81	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic Sipca din lemn 20*150	m3	0,060	4 712,667 1 012,500	282,760 60,750
82	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,060	481,017 38,250	28,861 2,295

1	2	3	4	5	6	7
		Total Acoperis				**44 314,551**
		Incluziv salariu				**9 770,265**
		14. Canal de ventilatie				
83	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	1,000	1 762,016 243,000	1 762,016 243,000
84	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg -copertina	kg	5,600	33,820 9,450	189,390 52,920
85	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. - Tabla zincata gr=0.8 mm	m2	2,500	164,875 36,000	412,187 90,000
86	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala - Plite din vata minerala gr=30 mm	m2	4,500	227,105 103,950	1 021,974 467,775
87	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	4,500	14,678 5,400	66,049 24,300
88	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	4,500	98,576 54,900	443,590 247,050
		Total Canal de ventilatie				**3 895,206**
		Incluziv salariu				**1 125,045**
		15. Finisare exterioara				
89	CF15A k=1.25	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete	m2	46,500	140,251 95,625	6 521,690 4 446,585

1	2	3	4	5	6	7
		plane - Gr=2,5 cm				
90	CF11A	Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	46,500	125,302 81,000	5 826,546 3 766,500
91	CF15A k=1.25	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane - Soclu, Gr=2,5 cm	m2	4,500	140,261 95,630	631,173 430,335
92	CI06C	Piatra actificiala smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (- Finisarea soclului cu placi artificiale de tip "Cosauti"	m2	4,500	219,609 110,250	988,241 496,125
93	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane - Glafuri exterioare	m2	1,200	112,309 76,500	134,771 91,800
94	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. - Glafuri	m2	1,200	69,568 54,900	83,481 65,880
95	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor	m2	1,200	19,437 9,000	23,324 10,800

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
96	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. - Glafuri	m2	1,200	69,568 54,900	83,481 65,880
97	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	-1,200	27,470 21,600	-32,964 -25,920
98	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu - B=150 mm	m	34,500	129,100 18,000	4 453,950 621,000
99	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Груновка Supraten)	m2	1,200	3,199 1,350	3,839 1,620
100	CN05A	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite	m2	1,200	25,992 14,850	31,191 17,820
		Total Finisare exterioara				**18 748,723**
		Incluziv salariu				**9 988,425**
		16. Suprafete pavate				
101	TsC54C	Strat de fundatie din pietris - Gr=50 mm	m3	2,200	324,290 44,550	713,438 98,010
102	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr.3.0 cm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5cm	m2	42,700	170,865 26,821	7 295,931 1 145,250

1	2	3	4	5	6	7
103	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm БР100.20.8	m	35,400	165,657 26,550	5 864,257 939,870
		Total Suprafete pavate				**13 873,626**
		Incluziv salariu				**2 183,130**

	Cheltuieli directe	lei	299 133,34
	Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	21 004,42
	Transportarea materialelor	8,00 %	15 702,09
	Total	100,00 +	335 839,85
	Cheltuieli de regie	6,00 %	20 150,40
	Total	100,00 +	355 990,25
	Beneficiu de deviz	4,00 %	14 239,61
	Total	100,00 +	370 229,86
	TVA	20,00 %	74 045,97
	Total deviz:		**444 275,83**
	Incluziv salariu		**93 352,96**

Intocmit ("5AQ INVEST" SRL)
(funcţia, semnătura)

Verificat (IM Directia Constructie Capitale)
(funcţia, semnătura)

WinСмета2000
Formular Nr.3

Construirea stadionului-complex sportiv din satul Tintareni, r-l Anenii Noi

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 7-2-1

Veceu. Lucrari de constructii

Valoarea de deviz 444 275,83 lei

Intocmit in preţuri curente

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 7-2-1:				
		Manopera:				
1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	4,600	45,00	207,000
2.	7122050013400	Zidar	h-om	503,669	45,00	22 665,105
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	7,842	45,00	352,890
4.	7123010010200	Betonist	h-om	196,337	45,00	8 835,165
5.	7123020011140	Fierar beton	h-om	30,564	45,00	1 375,380
6.	7124010010700	Dulgher	h-om	53,430	45,00	2 404,350
7.	71240100107001	Dulgher	h-om	208,235	45,00	9 370,575
8.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	75,111	45,00	3 379,995
9.	7129020012800	Pavator	h-om	40,351	45,00	1 815,795
10.	7129200011200	Finisor MP	h-om	12,456	45,00	560,520
11.	7132010010900	Faiantar	h-om	10,125	45,00	455,625
12.	7132030012600	Mozaicar	h-om	118,981	45,00	5 354,145
13.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	32,464	45,00	1 460,880
14.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,050	45,00	47,250
15.	7136080025001	Montator	h-om	1,176	45,00	52,920
16.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	12,942	45,00	582,390
17.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,540	45,00	24,300
18.	7212030022700	Sudor	h-om	0,965	45,00	43,425
19.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	57,895	45,00	2 605,275
20.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	18,347	45,00	825,615
21.	7422010060100	Timplar	h-om	219,775	45,00	9 889,875
22.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	72,639	45,00	3 268,755
23.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	206,885	45,00	9 309,825
24.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	6,926	45,00	311,670
25.	9310060019930	Muncitor	h-om	173,205	45,00	7 794,225
26.	9312040019600	Sapator	h-om	8,000	45,00	360,000
		Total manopera				**93 352,96**
		Materiale:				
1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	1,586	8,00	12,688
2.	1420202205501	Argila comuna pentru constructii	m3	5,500	60,00	330,000
3.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,463	220,00	1 201,860

4.	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	2,073	220,00	456,060
5.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	11,806	180,00	2 125,080
6.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	2,246	180,00	404,280
7.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,214	180,00	38,520
8.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	1,828	180,00	329,040
9.	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	0,102	28,00	2,856
10.	1541688315-70	Контробрешетка 35х50	m3	0,300	3 000,00	900,000
11.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,798	5,00	8,990
12.	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,051	12,00	0,612
13.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	1,316	3 000,00	3 948,000
14.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,718	3 000,00	2 154,000
15.	2010102903495-70	Обрешетка 35х100	m3	0,510	3 000,00	1 530,000
16.	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II	m3	0,007	3 000,00	21,000
17.	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinnoase calit a Ia	m3	1,652	3 000,00	4 956,000
18.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,049	3 000,00	147,000
19.	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,061	3 000,00	183,000
20.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,175	3 000,00	525,000
21.	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase б=40-75мм calit a II a	m3	0,318	3 000,00	954,000
22.	2010102909001	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnariei ecarisate sau pregatirea lamelelor (пластины) б=20-24см calit II	m3	0,561	3 000,00	1 683,000
23.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,009	3 000,00	27,000
24.	2010212913420	Grinzi de rasinoase	m3	0,250	3 000,00	750,000
25.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	2 411,460	0,01	24,115
26.	2010237318750	Distantieri	buc	130,269	0,30	39,082
27.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	25,705	70,00	1 799,350
28.	203011293000-47	Usi interioare si exterioare din lemn (Usa de acces)	m2	1,000	1 000,00	1 000,000
29.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,600	850,00	1 360,000
30.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	15,200	1 050,00	15 960,000
31.	2051142950712	Dibluri pentru fixarea suspendarilor de tavan 6,0 x 40 mm	buc	17,873	1,00	17,873
32.	2051142950713	Dibluri pentru fixarea profilurilor de metal 6,0 x 40 mm	buc	4,766	0,30	1,430
33.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	251,260	2,00	502,520
34.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,132	2 000,00	264,000
35.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	7,752	28,00	217,056
36.	215454645-75	Detalii de coama	m	14,300	80,00	1 144,000
37.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	4,560	17,00	77,520
38.	2320187315789	Decofrol	kg	27,936	12,00	335,232
39.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	343,400	8,00	2 747,200
40.	23203226000361	Gudron	kg	3,317	8,00	26,536
41.	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	35,190	8,00	281,520
42.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,113	32,00	3,616
43.	2413217300010	Cleme	buc	10,200	1,00	10,200
44.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	6,369	36,00	229,284
45.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	8,728	90,00	785,520
46.	241658610530-65	Amorsa-grund Supraten	kg	5,392	11,33	61,091
47.	243011610350	Vopsea pe baza de poliacetat de vinil	kg	14,380	27,00	388,260

48.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,055	32,00	1,760
49.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,275	32,00	8,800
50.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	30,552	55,00	1 680,360
51.	24302261000001	Fuga	kg	50,266	15,60	784,150
52.	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	1,867	22,00	41,074
53.	2430226101600	Chit siliconic	kg	3,055	45,00	137,475
54.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,180	28,00	5,040
55.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	18,000	2,10	37,800
56.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	18,180	2,15	39,087
57.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	22,725	2,81	63,857
58.	2462106110553	Adeziv special pentru tratarea rosturilor "Eurofin"	kg	9,660	3,80	36,708
59.	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,588	25,00	39,700
60.	2513206621501	Banda de armare "Serpeanca"	m	32,200	4,50	144,900
61.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	2,415	12,00	28,980
62.	2521106718393-61	Baghete din mase plastice la tavan	m	45,000	17,00	765,000
63.	2521106718394	Baghete din mase plastice pentru tavane suspendate	m	60,234	17,00	1 023,978
64.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	6,320	5,67	35,834
65.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,603	600,00	361,800
66.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	4 669,480	3,00	14 008,440
67.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	4,830	62,00	299,460
68.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	103,368	1,25	129,210
69.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	68,320	1,25	85,400
70.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4 433,667	1,25	5 542,085
71.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,122	1,25	0,152
72.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	336,049	1,25	420,061
73.	2652102100737	Var hidratat	kg	162,750	1,90	309,225
74.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	30,564	5,00	152,820
75.	2653102100831	Amestec uscat	kg	13,704	1,90	26,037
76.	26531021008311	Tink	kg	10,350	18,90	195,615
77.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	75,902	5,00	379,510
78.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	43,340	120,00	5 200,800
79.	26611128007-57	Placi sau piscoturi de gresie (Teracota Portelanato)	m2	34,979	150,00	5 246,850
80.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	83,755	130,00	10 888,150
81.	26621027002-46	Lambriu din PVC	buc	8,510	255,00	2 170,050
82.	266210270101-60	Lambriu din PVC	m2	22,507	85,00	1 913,095
83.	26631021000-18	Beton B-15	m3	15,942	740,00	11 797,080
84.	26631021000-8	Beton B12.5	m3	24,449	700,00	17 114,300
85.	2663102100001	Beton	m3	1,593	740,00	1 178,820
86.	2663102100001-32	Beton B7.5	m3	2,542	650,00	1 652,300
87.	2663102100001-53	Beton B7.5	m3	0,999	650,00	649,350
88.	26631021009-54	Beton B 7.5	m3	-0,200	650,00	
89.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	1,209	700,00	846,300
90.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	2,040	700,00	1 428,000
91.	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,279	700,00	195,300
92.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	6,068	700,00	4 247,600
93.	2664102102010-16	Mortar ciment 150	m3	0,548	700,00	383,600

94.	2664102102010-196	Mortar ciment 150	m3	1,121	700,00	784,700
95.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	137,537	2,10	288,828
96.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	303,818	2,10	638,018
97.	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200	m	35,577	100,00	3 557,700
98.	2666122800555	Element de inchidere	buc	5,232	85,00	444,720
99.	267011220300-92	Placi artificiale de tip "Cosauti"	m2	4,725	90,00	425,250
100.	267011220405-42	Placi de OSB 10mm	m2	24,802	93,00	2 306,586
101.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	10,080	3,00	30,240
102.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	7,595	12,50	94,937
103.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	81,730	7,50	612,975
104.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,450	12,50	5,625
105.	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,220	24,00	5,280
106.	26821626113-44	Vata minerala gr=100 mm	m2	23,230	135,00	3 136,050
107.	268216261137-86	Plite din vata minerala gr=30 mm	m2	4,863	70,00	340,410
108.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	24,150	22,00	531,300
109.	2710403642299-85	Tabla zincata gr=0.8 mm	kg	14,569	21,00	305,949
110.	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	55,545	90,00	4 999,050
111.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	1,932	45,00	86,940
112.	271040631172-77	Burlane din tabla plata tip tigla d=80	m	21,420	60,00	1 285,200
113.	271040631180-76	Jgheaburi din tabla plata tip tigla d=120 cu sort de streasina	m	25,400	120,00	3 048,000
114.	2710602000080	Armatura A1	kg	23,580	9,50	224,010
115.	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм)	kg	8,716	9,50	82,802
116.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	306,142	9,50	2 908,349
117.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	149,414	9,50	1 419,433
118.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	6,817	4,17	28,427
119.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,690	14,50	10,005
120.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	11,640	14,50	168,780
121.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	4,640	14,50	67,280
122.	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	30,641	28,33	868,060
123.	2743123549026-98	Glafuri din aluminiu pentru ferestre B=150mm	m	34,500	110,00	3 795,000
124.	2743123549027-64	Baghete din aluminiu pentru ferestre si usi	m	183,500	30,00	5 505,000
125.	27752763098-24	Confectii metalice inglobate in beton (Ancher A-1)	kg	31,220	21,00	655,620
126.	27752763098-9	Confectii metalice inglobate in beton (Ancher BA-1, BA-2)	kg	37,800	21,00	793,800
127.	2811236309900	Confectii metalice	kg	5,882	21,00	123,522
128.	2812106305909	Suspendare fara tija pentru tavane de modul	buc	17,653	8,00	141,224
129.	2812106305911	Tije pentru suspendari L=500 mm	buc	17,653	12,00	211,836
130.	2812106305914	Profiluri de colt 24 mm albe	m	24,714	12,00	296,568
131.	2812106305915	Profiluri de lamba trapezoidali 35/30	m	18,535	11,00	203,885
132.	2812106306000	Profiluri din aluminiu	kg	84,111	18,00	1 513,998
133.	2873116829070	Chingi metalice	kg	3,880	18,00	69,840
134.	2873122000751	Piese forjate	kg	0,603	18,00	10,854
135.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	82,964	18,00	1 493,352
136.	287312200410-55	Plase sudate d= 5 BPI 150 x 150mm (2 kg/m2)	kg	19,695	14,00	275,730
137.	2873145886954	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 80	kg	0,966	16,00	15,456

138.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	21,561	16,00	344,976
139.	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,079	28,00	2,212
140.	2873147300863	Agrafe	kg	0,656	21,00	13,776
141.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,057	36,00	2,052
142.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,483	36,00	17,388
143.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	69,840	0,25	17,460
144.	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	31,900	24,00	765,600
145.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	1 579,400	0,25	394,850
146.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	5,100	205,00	1 045,500
147.	2874115836751	Suruburi autofiletante pentru lemn cu cap incecat crestat 3,5x35 mm	buc	460,000	0,25	115,000
148.	2874115837745	Suruburi	buc	261,620	0,25	65,405
149.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	69,840	0,25	17,460
150.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	1,164	0,40	0,465
151.	2874136313300	Diblu din metal	buc	300,000	1,70	510,000
152.	2874136313301	Diblu de metal cu surub	buc	69,000	1,00	69,000
153.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	36,360	1,37	49,813
154.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	15,358	16,00	245,728
155.	287511420290-17	Sifon LD d=800mm	buc	1,020	143,75	146,625
156.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	7,716	85,00	655,860
157.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	5,232	60,00	313,920
158.	2875274000502	Cot burlan	buc	10,200	58,33	594,966
159.	2875274000503	Cot de capat	buc	5,100	85,00	433,500
160.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	5,100	65,00	331,500
161.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	5,232	185,00	967,920
162.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	36,627	24,00	879,048
163.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	6,984	21,00	146,664
164.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	434,700	0,50	217,350
165.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	852,840	0,01	8,529
166.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,854	90,00	76,860
167.	4011106202741	Energie electrica	kw	17,572	1,84	32,333
168.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,280	36,40	119,392
169.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	12,069	36,40	439,311
170.	4100126202818	Apa	m3	1,475	36,40	53,690
171.	4564564-78	Opritori de zapada	m	20,400	90,00	1 836,000
172.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,023	3,00	6,069
		Total materiale de construcţii				**196 276,12**

Utilaje de construcţii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,024	375,00	9,000
2.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,596	375,00	223,500
3.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	1,995	40,00	79,800
4.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,998	30,00	29,940
5.	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,169	10,00	1,690
6.	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,271	10,00	2,710
7.	2922140007000	Macara	h-ut	9,163	375,00	3 436,125
8.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,135	15,00	2,025
9.	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,386	10,00	3,860
10.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	17,960	10,00	179,600
11.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,588	10,00	5,880
12.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	4,776	375,00	1 791,000
13.	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,069	375,00	25,875

14.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,406	375,00	527,250
15.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,274	12,00	3,288
16.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	23,160	10,00	231,600
17.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,208	40,00	8,320
18.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	3,048	10,00	30,480
19.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,813	10,00	8,130
20.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	13,403	12,00	160,836
21.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	2,856	40,00	114,240
22.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec	h-ut	0,027	10,00	0,270
23.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,532	10,00	5,320
24.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	1,406	15,00	21,090
25.	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	0,023	15,00	0,345
26.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,448	15,00	6,720
27.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	6,845	375,00	2 566,875
28.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,057	500,00	28,500
		Total utilaje de construcţii				**9 504,26**

Total:

Cheltuieli directe	lei	299 133,34
Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	21 004,42
Transportarea materialelor	8,00 %	15 702,09
Total	100,00 +	335 839,85
Cheltuieli de regie	6,00 %	20 150,40
Total	100,00 +	355 990,25
Beneficiu de deviz	4,00 %	14 239,61
Total	100,00 +	370 229,86
TVA	20,00 %	74 045,97

Total deviz: **444 275,83**

Intocmit ("5AQ INVEST" SRL)
(funcţia, semnătura)

Verificat (IM Directia Constructie Capitale)
(funcţia, semnătura)

Investitor IM Directia Constructie Capitale
Obiect **Construirea stadionului-complex sportiv din satul Tintareni, r-l Anenii Noi**

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul № 7-2-1

Veceu. Lucrari de constructii

(formular desfăşurat)

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasamente				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			768,670 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	375,00	768,670
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			92,700 92,700
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	45,00	92,700
3	TsC54C	Strat de fundatie din pietris gr= 50 мм	m3			324,290 44,550
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	45,00	44,550
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	220,00	253,000
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	36,40	3,640
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	30,00	6,300
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	40,00	16,800
4	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor	100 m3			408,721 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm				
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	375,00	408,721
5	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			521,586 396,907
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	45,00	396,907
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	12,00	124,679
6	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			13,950 13,950
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	45,00	13,950
7	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			37,390 33,750
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	45,00	33,750
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	36,40	3,640
		2. Hazna				
8	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... Beton B-12,5	m3			1 029,712 198,000
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	45,00	180,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	45,00	18,000
	2663102100-8	Beton B12.5	m3	1,0250	700,00	728,268

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	36,40	3,694
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	10,00	6,000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	375,00	93,750
9	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Ancher BA-1, BA-2	kg			30,910 9,450
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	45,00	8,550
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	45,00	0,450
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	45,00	0,450
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	14,50	0,145
	27752763098-9	Confectii metalice inglobate in beton (Ancher BA-1, BA-2)	kg	1,0000	21,00	21,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	36,00	0,180
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	1,84	0,015
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	8,00	0,120
10	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			77,227 54,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	45,00	6,750
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	1,0500	45,00	47,250
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,40	0,002
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,25	0,075
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,25	0,075
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	21,00	0,630
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	14,50	0,725
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	16,00	1,280
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	70,00	7,000
	201010290	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 000,00	10,494

1	2	3	4	5	6	7
	3495					
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 000,00	1,506
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	12,00	1,440
11	IzF04A k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2			42,176 3,600
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	45,00	3,600
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	8,00	27,200
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	5,00	3,400
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	2 000,00	2,396
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	2,00	4,520
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	10,00	0,020
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	40,00	1,040
12	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			112,197 76,500
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	45,00	63,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	45,00	13,500
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,25	13,125
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	180,00	5,400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	36,40	0,255
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	700,00	16,797
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	10,00	0,040
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	10,00	0,080
13	CG32A	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu	m3			150,640 81,000

1	2	3	4	5	6	7
		argile (Глиняныйзамок)				
	9312040019600	Sapator	h-om	1,6000	45,00	72,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	45,00	9,000
	1420202205501	Argila comuna pentru constructii	m3	1,1000	60,00	66,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	36,40	3,640
14	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слойоснованияизщебня - gr=5.0 cm	m3			324,408 44,568
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	45,00	44,568
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	220,00	253,088
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	36,40	3,640
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	30,00	6,312
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	40,00	16,800
15	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp - Beton B-7,5)	m2			165,222 40,500
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	45,00	36,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,500
	2663102100001-32	Beton B7.5	m3	0,1025	650,00	66,625
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	1,25	30,000
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	180,00	11,700
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	220,00	13,200
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	36,40	1,201
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	375,00	0,756
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	10,00	1,000
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	40,00	0,240
16	CG01A k=0.67	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3,0cm grosime cu fata	m2			53,053 21,106

1	2	3	4	5	6	7
		driscuita fin - gr=.20мм				
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000	45,00	18,091
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	3,016
	266410210 2010-16	Mortar ciment 150	m3	0,0330	700,00	15,468
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,25	10,887
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	180,00	5,066
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	36,40	0,244
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,201
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	10,00	0,080
17	SB24E	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm Sifon LD d=800mm	buc			194,639 47,250
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,0500	45,00	47,250
	287511420 290-17	Sifon LD d=800mm	buc	1,0000	143,75	146,625
	265112210 0440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,1200	1,25	0,152
	175211730 7067	Calafat gudronat	kg	0,0500	12,00	0,612
		3. Planseu monolit				
18	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B-15	m3			1 136,403 238,500
	712301001 0200	Betonist	h-om	4,8500	45,00	218,250
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	45,00	20,250
	266310210 00-18	Beton B-15	m3	1,0250	740,00	781,278
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	36,40	5,625
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	10,00	6,000
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,2800	375,00	105,000
19	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje	kg			13,447 3,105

1	2	3	4	5	6	7
		glisante				
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0650	45,00	2,925
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	45,00	0,180
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	9,50	9,737
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,50	0,145
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,2800	0,30	0,084
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0010	375,00	0,375
20	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			77,236 54,000
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	45,00	6,750
	712401001 07001	Dulgher	h-om	1,0500	45,00	47,250
	287412588 1241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,40	0,002
	287411584 1033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,25	0,075
	287411582 5003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,25	0,075
	287527631 1528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	21,00	0,630
	273411380 3233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	14,50	0,725
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	16,00	1,280
	202021292 8347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	70,00	7,000
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 000,00	10,514
	201010290 0900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 000,00	1,495
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,1200	12,00	1,440
		4. Centura CM-1				
21	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice Beton B15	m3			1 136,428 238,500
	712301001 0200	Betonist	h-om	4,8500	45,00	218,250
	931006001	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	45,00	20,250

1	2	3	4	5	6	7
	9920					
	26631021000-18	Beton B-15	m3	1,0250	740,00	781,317
	41001162028818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	36,40	5,612
	29522700031100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	10,00	6,000
	29221400070000	Macara	h-ut	0,2800	375,00	105,000
22	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			14,791 4,456
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0950	45,00	4,276
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	45,00	0,180
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	9,50	9,737
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,50	0,145
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,2800	0,30	0,084
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0010	375,00	0,369
23	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			13,493 3,150
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0650	45,00	2,925
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	45,00	0,225
	271060230 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	9,50	9,737
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,50	0,145
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,2800	0,30	0,084
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0010	375,00	0,377
24	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate	kg			30,909 9,450

1	2	3	4	5	6	7
		total sau partial in beton Ancher A-1 (26 buc)				
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	45,00	8,550
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	45,00	0,450
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	45,00	0,450
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	14,50	0,145
	27752763098-24	Confectii metalice inglobate in beton (Ancher A-1)	kg	1,0000	21,00	21,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	36,00	0,180
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	1,84	0,015
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	8,00	0,120
25	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2			88,966 58,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	45,00	9,000
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,1000	45,00	49,500
	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,0800	18,00	1,440
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,40	0,002
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,25	0,075
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,25	0,075
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	21,00	0,630
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	14,50	0,725
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	16,00	0,399
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1500	70,00	10,500
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 000,00	3,120
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	3 000,00	4,560
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	12,00	1,440
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	375,00	7,500
		5. Stilpi mololit Stm-2 (2 buc)				
26	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi,	m3			1 137,013

1	2	3	4	5	6	7
		preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B15				238,500
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	45,00	218,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	45,00	20,250
	2663102100-18	Beton B-15	m3	1,0250	740,00	781,933
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	36,40	5,580
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	10,00	6,000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	375,00	105,000
27	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			14,799 4,455
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	45,00	4,274
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	45,00	0,181
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	9,50	9,737
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,50	0,146
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,30	0,084
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	375,00	0,377
28	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			13,497 3,151
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	45,00	2,925
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	45,00	0,226
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	9,50	9,738
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,50	0,145
	201023731	Distantieri	buc	0,2800	0,30	0,084

1	2	3	4	5	6	7
	8750					
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	375,00	0,379
29	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			76,966 54,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	45,00	6,750
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	45,00	47,250
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,40	0,002
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,25	0,075
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,25	0,075
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	21,00	0,630
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	14,50	0,725
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	16,00	1,280
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	70,00	7,000
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 000,00	10,435
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 000,00	1,304
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	12,00	1,440
		6. Pereti				
30	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3			1 760,616 243,000
	7122050013400	Zidar	h-om	4,4800	45,00	201,600
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9200	45,00	41,400
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,0000	3,00	1 182,000
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,2400	700,00	168,000
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	3 000,00	1,600
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400	36,40	16,016
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	375,00	150,000
		7. Pereti despartitori				
31	CD51C	Zidarie din caramida , format 250	100m2			26 653,359

1	2	3	4	5	6	7
		x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m				7 657,729
	7122050013400	Zidar	h-om	141,2400	45,00	6 355,821
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,9300	45,00	1 301,908
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	3,00	15 120,000
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	2,3000	600,00	1 380,916
	2710602000080	Armatura A1	kg	90,0000	9,50	855,000
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	18,00	41,427
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	3 000,00	45,802
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3000	36,40	10,977
	2922140007000	Macara	h-ut	4,1100	375,00	1 541,508
		8. Buiandrugi monoliti **8.1. Buiandrugi B1 (4 buc)**				
32	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Бетонные конструкции B15)	m3			1 135,842 238,500
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	45,00	218,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	45,00	20,250
	2663102100-18	Beton B-15	m3	1,0250	740,00	780,700
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	36,40	5,643
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	10,00	6,000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	375,00	105,000
33	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			14,811 4,453
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	45,00	4,273
	931006001	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	45,00	0,180

1	2	3	4	5	6	7
	9920					
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	9,50	9,738
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,50	0,146
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,2800	0,30	0,084
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0010	375,00	0,391
34	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			13,493 3,149
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0650	45,00	2,925
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	45,00	0,224
	271060230 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	9,50	9,737
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,50	0,145
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,2800	0,30	0,084
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0010	375,00	0,377
35	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2			88,787 58,500
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	45,00	9,000
	712401001 0700	Dulgher	h-om	1,1000	45,00	49,500
	287311682 9070	Chingi metalice	kg	0,0800	18,00	1,440
	287412588 1241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,40	0,002
	287411584 1033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,25	0,075
	287411582 5003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,25	0,075
	287527631 1528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	21,00	0,630
	273411380 3233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	14,50	0,725
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	16,00	0,400
	202021292	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1500	70,00	10,500

1	2	3	4	5	6	7
	8347					
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 000,00	3,000
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	3 000,00	4,500
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	12,00	1,440
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	375,00	7,500
		8.2. Buiandrugi B2 (4 buc)				
36	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice Beton B15	m3			1 135,842 238,500
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	45,00	218,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	45,00	20,250
	2663102100-18	Beton B-15	m3	1,0250	740,00	780,700
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	36,40	5,643
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	10,00	6,000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	375,00	105,000
37	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			14,811 4,453
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	45,00	4,273
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	45,00	0,180
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	9,50	9,738
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,50	0,146
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,30	0,084
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	375,00	0,391
38	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35	kg			13,503 3,151

1	2	3	4	5	6	7
		m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante				
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0650	45,00	2,925
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	45,00	0,226
	271060230 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	9,50	9,738
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,50	0,145
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,2800	0,30	0,084
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0010	375,00	0,385
39	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2			88,787 58,500
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	45,00	9,000
	712401001 0700	Dulgher	h-om	1,1000	45,00	49,500
	287311682 9070	Chingi metalice	kg	0,0800	18,00	1,440
	287412588 1241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,40	0,002
	287411584 1033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,25	0,075
	287411582 5003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,25	0,075
	287527631 1528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	21,00	0,630
	273411380 3233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	14,50	0,725
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	16,00	0,400
	202021292 8347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1500	70,00	10,500
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 000,00	3,000
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	3 000,00	4,500
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,1200	12,00	1,440
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	375,00	7,500
		9. Planseu din lemn cota + 2.400				
40	CE40B	Montarea elementelor scheletului din lemn rotund (lamele) cu tratament antiseptic (Grinzi de lemn GR1 100x180, L-4.3, 20 buc,	m3			4 817,382 904,500

1	2	3	4	5	6	7
		grinzi de paianta,cu tratament antiseptic)				
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	18,0900	45,00	814,050
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0100	45,00	90,450
	2010102909001	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnariei ecarisate sau pregatirea lamelelor (пластины) б=20-24см calit II	m3	0,3300	3 000,00	990,000
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	18,5000	24,00	444,000
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,7200	3 000,00	2 160,000
	2010102906961 1	Scanduri brute, calit III	m3	0,0350	3 000,00	105,882
	2873122007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	4,2000	18,00	75,600
	2414216109482 1	Pasta antiseptica	kg	1,0700	36,00	38,520
	2320322600361	Gudron	kg	1,8600	8,00	14,880
	2874145887049 1	Cuie de constructie	kg	0,5000	16,00	8,000
	2682132600426 0	Carton gudronat (толь)	m2	0,4600	12,50	5,750
	2410520006753 1	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1700	375,00	63,750
	2955270000260 8	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,3000	15,00	4,500
	2940520007609 1	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2000	10,00	2,000
41	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			480,314 38,250
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	45,00	38,250
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	28,00	47,600
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	55,00	368,500
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	32,00	0,376
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	17,00	17,000
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	375,00	1,985
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	12,00	0,720
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	500,00	5,882
42	CK28B	Tavane suspendate executate pe santier din PFL sau PAL melaminat cu rosturi acoperite cu	m2			248,407 103,500

1	2	3	4	5	6	7
		profiluri din mase plastice (Placi de OSB 10mm)				
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	45,00	2,250
	7422010060100	Timplar	h-om	2,1000	45,00	94,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	45,00	6,750
	26701122040542	Placi de OSB 10mm	m2	1,0500	93,00	100,286
	2521106718394	Baghete din mase plastice pentru tavane suspendate	m	2,5500	17,00	44,521
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,100
43	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat	buc			8,450 6,750
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1500	45,00	6,750
	2874136313300	Diblu din metal	buc	1,0000	1,70	1,700
44	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % - Vata minerala gr=100 mm	m2			157,597 4,050
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0900	45,00	4,050
	26821626113-44	Vata minerala gr=100 mm	m2	1,0100	135,00	136,350
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3140	5,00	1,570
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,5300	8,00	12,240
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	2 000,00	0,957
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	2,00	2,000
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	10,00	0,030
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0100	40,00	0,400
45	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2			20,357 11,250
	713403001	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	45,00	9,000

1	2	3	4	5	6	7
	2200					
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	45,00	2,250
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	7,50	8,884
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,01	0,124
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,100
46	CK51B	Captusirea tavanului cu placi ghips-carton simplu, grosime 9,5 mm, pe schelet de rasinoase cu tratament antiseptic, fixat nemijlocit de capriori pentru mansarde: suprafete plane cu gauri pentru iluminat electric (Подшивка потолков пластиковой вагонкой, по деревянному каркасу (0.25m3) с антисептированием)	m2			258,740 114,300
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	45,00	103,500
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1900	45,00	8,550
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	45,00	2,250
	26621027002-46	Lambriu din PVC	buc	0,3700	255,00	94,350
	2010212913420	Grinzi de rasinoase	m3	0,01089	3 000,00	32,609
	2873145886954	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 80	kg	0,0420	16,00	0,672
	2462106110553	Adeziv special pentru tratarea rosturilor "Eurofin"	kg	0,4200	3,80	1,596
	2513206621501	Banda de armare "Serpeanca"	m	1,4000	4,50	6,300
	2874115836751	Suruburi autofiletante pentru lemn cu cap incecat crestat 3,5x35 mm	buc	20,0000	0,25	5,000
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	0,0204	36,00	0,734
	2874136313301	Diblu de metal cu surub	buc	3,0000	1,00	3,000
	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	0,0010	15,00	0,015
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,0014	10,00	0,014
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	10,00	0,150
47	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m Usa de	m2			1 093,465 81,000

1	2	3	4	5	6	7
		acces				
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	45,00	66,150
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	45,00	3,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	45,00	11,250
	203011293000-47	Usi interioare si exterioare din lemn (Usa de acces)	m2	1,0000	1 000,00	1 000,000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	16,00	1,360
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	12,50	5,625
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	24,00	5,280
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,200
		10. Timplarie **10.1. Ferestre**				
48	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv - Fr - 1 (4 buc)	m2			972,199 42,300
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8500	45,00	38,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	45,00	4,050
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	850,00	850,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,25	1,500
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	90,00	63,450
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	45,00	11,109
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,00	1,800
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,84	1,840
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,200
		10.2. Usi				
49	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - Usa oarba U-1 (4 buc))	m2			1 144,165 36,450

1	2	3	4	5	6	7
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,7300	45,00	32,850
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	45,00	3,600
	203011293 9150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 050,00	1 050,000
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,25	1,000
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	90,00	45,000
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1750	45,00	7,875
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,00	1,800
	401110620 2741	Energie electrica	kw	1,0000	1,84	1,840
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,200
50	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - Usa oarba pu cabine U-2 (8 buc))	m2			1 144,165 36,450
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,7300	45,00	32,850
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	45,00	3,600
	203011293 9150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 050,00	1 050,000
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,25	1,000
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	90,00	45,000
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1750	45,00	7,875
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,00	1,800
	401110620 2741	Energie electrica	kw	1,0000	1,84	1,840
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,200
51	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat	buc			8,450 6,750
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,1500	45,00	6,750
	287413631 3300	Diblu din metal	buc	1,0000	1,70	1,700

1	2	3	4	5	6	7
		11. Pardoseli **11.1. Tip -1**				
52	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слойоснованияизщебня - Gr=50 mm	m3			324,290 44,550
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	45,00	44,550
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	220,00	253,000
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	36,40	3,640
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	30,00	6,300
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	40,00	16,800
53	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp - B-7,5 , gr=.80 mm	m2			170,725 47,248
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9500	45,00	42,748
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,500
	2663102100001-53	Beton B7.5	m3	0,1025	650,00	66,600
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	1,25	30,000
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	180,00	11,705
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	220,00	13,200
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	375,00	0,731
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	10,00	1,000
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	40,00	0,242
54	CG22A5 k=2	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade - B 7.5	m2			14,233 0,900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	45,00	0,900

1	2	3	4	5	6	7
	26631021009-54	Beton B 7.5	m3	0,01025	650,00	13,333
55	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi - d= 5 BPI 150 x 150mm (2 kg/m2)	kg			16,006 1,352
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0250	45,00	1,126
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	45,00	0,226
	287312200 410-55	Plase sudate d= 5 BPI 150 x 150mm (2 kg/m2)	kg	1,0100	14,00	14,140
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	9,50	0,048
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,50	0,145
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,3000	0,30	0,090
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0006	375,00	0,231
56	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3,0cm grosime cu fata driscuita fin	m2			79,223 31,500
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000	45,00	27,000
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,500
	266410210 2010-196	Mortar ciment 150	m3	0,0330	700,00	23,118
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,25	16,250
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	180,00	7,569
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	36,40	0,366
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,299
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	10,00	0,120
57	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 Teracota Portelanato	m2			303,458 130,495
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	2,6100	45,00	117,448
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	45,00	13,048
	266111280 07-57	Placi sau piscoturi de gresie (Teracota Portelanato)	m2	1,0300	150,00	154,508
	266410210	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,10	8,505

1	2	3	4	5	6	7
	20101					
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	15,60	4,680
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,200
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	5,00	4,500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	10,00	0,450
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	10,00	0,120
		11.2. Tip-2				
58	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3,0cm grosime cu fata driscuita fin	m2			79,197 31,500
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	45,00	27,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,500
	2664102102010-196	Mortar ciment 150	m3	0,0330	700,00	23,102
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,25	16,250
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	180,00	7,561
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	36,40	0,364
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,300
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	10,00	0,120
59	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 Teracota Portelanato	m2			303,453 130,500
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	45,00	117,450
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	45,00	13,050
	2661112800707-57	Placi sau piscoturi de gresie (Teracota Portelanato)	m2	1,0300	150,00	154,498
	2664102102020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,10	8,505
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	15,60	4,680
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,200
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	5,00	4,500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	10,00	0,450
	295224000	Mixer electric	h-ut	0,0120	10,00	0,120

1	2	3	4	5	6	7
	4021					
		12. Finisarea interioara				
60	CK52A f	Plafoane suspendate din placi modul pe carcasa metalica cu utilizarea suspendarii cu bratara fara tija, in incaperi cu inaltimea pina la 4 m - Tavan suspendat din lambriu PVC pe carcasul din profile zincate	m2			166,960 40,050
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8900	45,00	40,050
	26621027010160	Lambriu din PVC	m2	1,0200	85,00	86,959
	2812106305909	Suspendare fara tija pentru tavane de modul	buc	0,8000	8,00	6,419
	2812106305911	Tije pentru suspendari L=500 mm	buc	0,8000	12,00	9,629
	2812106305914	Profiluri de colt 24 mm albe	m	1,1200	12,00	13,480
	2812106305915	Profiluri de lamba trapezoidali 35/30	m	0,8400	11,00	9,268
	2051142950713	Dibluri pentru fixarea profilurilor de metal 6,0 x 40 mm	buc	0,2160	0,30	0,065
	2051142950712	Dibluri pentru fixarea suspendarilor de tavan 6,0 x 40 mm	buc	0,8100	1,00	0,812
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0036	10,00	0,036
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0242	10,00	0,242
61	CK26C	Baghete montate la tavan din mase plastice	m			22,650 4,050
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	45,00	3,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	45,00	0,450
	2521106718393-61	Baghete din mase plastice la tavan	m	1,0000	17,00	17,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,25	1,500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,100
62	CF15A k=1,25	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane - Gr=25 mm	m2			140,253 95,625
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	45,00	78,750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	45,00	16,875

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,25	16,406
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	180,00	6,750
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	36,40	0,318
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	700,00	21,003
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	10,00	0,050
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	10,00	0,100
63	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2			223,924 74,250
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	45,00	74,250
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	130,00	133,926
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	2,10	7,848
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	15,60	7,405
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,202
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	36,40	0,073
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	10,00	0,120
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	10,00	0,100
64	CK26D	Baghete montate la ferestre sau usi din aluminiu	m			36,100 4,500
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	45,00	4,050
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	45,00	0,450
	2743123549027-64	Baghete din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	30,00	30,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,25	1,500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,100
65	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Груновка Supraten)	m2			3,199 1,349
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,349
	241658610530-65	Amorsa-grund Supraten	kg	0,1500	11,33	1,699

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
66	CN05A	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite	m2			26,000 14,851
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3300	45,00	14,851
	2430116103 50	Vopsea pe baza de poliacetat de vinil	kg	0,4000	27,00	10,800
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0500	1,25	0,063
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	36,40	0,037
67	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			31,710 3,150
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	45,00	3,150
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	28,00	28,560
		13. Acoperis				
68	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3			5 249,663 1 084,048
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	21,6800	45,00	975,595
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	45,00	108,452
	2010102908 7372	Grinzi ecarisate de rasinoase б=40-75мм calit a II a	m3	0,1600	3 000,00	479,397
	2010102908 7371	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,0600	3 000,00	179,397
	2010102904 1692	Dulapuri ecarisati de rasinnoase calit a Ia	m3	0,8300	3 000,00	2 490,452
	2874145887 0491	Cuie de constructie	kg	7,2000	16,00	115,200
	2710602000 1211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,3800	9,50	41,609
	2682132600 4260	Carton gudronat (толь)	m2	3,3800	12,50	42,249
	2414216109 4821	Pasta antiseptica	kg	1,9600	36,00	70,553
	2873122000 7511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38,0000	18,00	684,000
	2410520006 7531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	375,00	56,156
	2955270000 2608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,4400	15,00	6,603
69	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori,	m3			480,379

1	2	3	4	5	6	7
		cosoroabe.				38,261
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	45,00	38,261
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	28,00	47,600
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	55,00	368,500
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	32,00	0,386
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	17,00	17,000
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	375,00	1,884
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	12,00	0,718
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	500,00	6,030
70	CE30B	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite. (Обрешетка 35х100 (0,51м3), контробрешетка 35х50 (0,3м3)	m2			76,196 21,150
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	45,00	2,250
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3200	45,00	14,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,500
	1541688315-70	Контробрешетка 35х50	m3	0,00652	3 000,00	19,565
	2010102903495-70	Обрешетка 35х100	m3	0,01108	3 000,00	33,261
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	16,00	1,920
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,300
71	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3			61,988 11,278
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2500	45,00	11,278
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,9600	25,00	49,012
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	375,00	0,463
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0020	500,00	1,235
72	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori,	m3			480,523

1	2	3	4	5	6	7
		cosoroabe.				38,278
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	45,00	38,278
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	28,00	47,600
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	55,00	368,500
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	32,00	0,395
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	17,00	17,000
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	375,00	1,852
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	12,00	0,726
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	500,00	6,173
73	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2			20,357 11,250
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	45,00	9,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	45,00	2,250
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	7,50	8,884
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,01	0,124
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,100
74	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2			186,230 51,750
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	45,00	40,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	45,00	11,250
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	90,00	108,675
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	22,00	11,550
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,50	4,725
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	62,00	6,510
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	45,00	1,890
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	12,00	0,630
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	10,00	0,500

1	2	3	4	5	6	7
75	pret	Detalii de coama	m			80,000 0,000
	215454645-75	Detalii de coama	m	1,0000	80,00	80,000
76	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv - Jgheaburi din tabla plata tip tigla d=120 cu sort de streasina 25,4 m/l	m			247,612 13,500
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	45,00	13,500
	271040631180-76	Jgheaburi din tabla plata tip tigla d=120 cu sort de streasina	m	0,97089	120,00	120,000
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	24,00	34,608
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	85,00	17,509
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	85,00	8,754
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	185,00	38,107
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	60,00	12,359
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,25	2,575
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,200
77	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv - Burlane din tabla plata tip tigla d=80	m			222,618 15,750
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	45,00	15,750
	271040631172-77	Burlane din tabla plata tip tigla d=80	m	1,0500	60,00	64,260
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	58,33	29,748
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	65,00	16,575
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	1,00	0,510
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	205,00	52,275
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	85,00	21,675
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	85,00	21,675
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	10,00	0,150
78	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: opritori de zapada, - 20.4 m	kg			76,816 9,449

1	2	3	4	5	6	7
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	45,00	8,551
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	45,00	0,449
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	45,00	0,449
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	36,00	0,180
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	1,84	0,015
	4564564-78	Opritori de zapada	m	0,74074	90,00	66,667
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	32,00	0,320
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	1,25	0,025
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	8,00	0,160
79	CK28D	Tavane suspendate executate pe santier din aluminiu dispus in fagure	m2			388,295 184,500
	7422010060100	Timplar	h-om	3,5000	45,00	157,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6000	45,00	27,000
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	2,5500	28,33	74,193
	2812106306000	Profiluri din aluminiu	kg	7,0000	18,00	129,402
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,200
80	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat	buc			8,450 6,750
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1500	45,00	6,750
	2874136313300	Diblu din metal	buc	1,0000	1,70	1,700
81	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic Sipca din lemn 20*150	m3			4 712,667 1 012,500
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	45,00	911,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	45,00	101,250
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	24,00	180,000
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	3 000,00	50,000
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	3 000,00	2 800,000
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II	m3	0,1200	3 000,00	350,000

1	2	3	4	5	6	7
	287312200 07511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	18,00	61,200
	241421610 94821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	36,00	108,600
	232032260 00361	Gudron	kg	2,5800	8,00	20,667
	287414588 70491	Cuie de constructie	kg	3,0000	16,00	48,000
	268213260 04260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	12,50	18,117
	241052000 67531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	375,00	56,250
	295527000 02608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,3300	15,00	5,000
	294052000 76091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	10,00	2,333
82	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			481,017 38,250
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,8500	45,00	38,250
	212411700 0002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	28,00	47,600
	243012731 7192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	55,00	368,500
	243011610 4841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	32,00	0,533
	232016620 0755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	17,00	17,000
	241052000 6700	Automacara	h-ut	0,0050	375,00	0,000
	295227000 2921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	12,00	0,800
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	500,00	8,333
		14. Canal de ventilatie				
83	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3			1 762,016 243,000
	712205001 3400	Zidar	h-om	4,4800	45,00	201,600
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,9200	45,00	41,400
	264011230 2501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,0000	3,00	1 182,000
	266410210 1101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,2400	700,00	168,000
	201010291 8804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	3 000,00	3,000
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400	36,40	16,016
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,4000	375,00	150,000
84	CL57A	Montarea si fixarea pieselor	kg			33,820

1	2	3	4	5	6	7
		inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg -copertina				9,450
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	45,00	9,450
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	21,00	22,058
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	32,00	0,646
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	36,00	0,366
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	15,00	1,200
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100	10,00	0,100
85	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. - Tabla zincata gr=0.8 mm	m2			164,875 36,000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7500	45,00	33,750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	45,00	2,250
	2710403642299-85	Tabla zincata gr=0.8 mm	kg	5,5500	21,00	122,380
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	28,00	0,885
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	21,00	5,510
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,100
86	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala - Plite din vata minerala gr=30 mm	m2			227,105 103,950
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	45,00	85,140
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	45,00	18,810
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	2,15	8,686
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	2,81	14,190

1	2	3	4	5	6	7
	268216261137-86	Plite din vata minerala gr=30 mm	m2	1,0700	70,00	75,647
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	5,67	6,300
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	1,5000	4,17	6,317
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	1,37	11,070
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0250	10,00	0,251
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	10,00	0,033
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	15,00	0,450
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	10,00	0,211
87	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			14,678 5,400
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	45,00	5,400
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	22,00	9,128
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
88	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			98,576 54,900
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	45,00	54,900
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	18,90	43,470
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	36,40	0,146
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec	h-ut	0,0060	10,00	0,060
		15. Finisare exterioara				
89	CF15A k=1.25	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane - Gr=2,5 cm	m2			140,251 95,625
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	45,00	78,750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	45,00	16,875
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,25	16,406
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	180,00	6,751
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	36,40	0,319

1	2	3	4	5	6	7
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	700,00	21,000
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	10,00	0,050
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	10,00	0,100
90	CF11A	Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2			125,302 81,000
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,6000	45,00	72,000
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	45,00	9,000
	266410210 1000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0260	700,00	18,200
	266410210 2008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0060	700,00	4,200
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,2000	1,25	7,750
	265210210 0737	Var hidratat	kg	3,5000	1,90	6,650
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0390	180,00	7,018
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	36,40	0,364
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0090	10,00	0,090
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	10,00	0,030
91	CF15A k=1.25	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane - Soclu, Gr=2,5 cm	m2			140,261 95,630
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,4000	45,00	78,750
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	45,00	16,880
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,25	16,406
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	180,00	6,760
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	36,40	0,316
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	700,00	21,000
	295216000	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	10,00	0,049

1	2	3	4	5	6	7
	7200					
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	10,00	0,100
92	CI06C	Piatra actificiala smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (- Finisarea soclului cu placi artificiale de tip "Cosauti"	m2			219,609 110,250
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	45,00	101,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	45,00	9,000
	267011220300-92	Placi artificiale de tip "Cosauti"	m2	1,0500	90,00	94,500
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,25	0,500
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,200
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	15,60	5,148
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	36,40	0,291
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	2,10	8,400
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,200
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	10,00	0,120
93	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane - Glafuri exterioare	m2			112,309 76,500
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	45,00	63,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	45,00	13,500
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,25	13,125
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	180,00	5,400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	36,40	0,243
	266410210	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	700,00	16,917

1	2	3	4	5	6	7
	2010					
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	10,00	0,042
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	10,00	0,083
94	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. - Glafuri	m2			69,568 54,900
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	45,00	54,900
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,90	13,566
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	36,40	0,152
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,792
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,158
95	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,437 9,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	45,00	9,000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	5,67	6,237
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	28,00	4,200
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	36,40	0,000
96	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. - Glafuri	m2			69,568 54,900
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	45,00	54,900
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,90	13,566
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	36,40	0,152
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,792
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,158
97	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm	m2			27,470

1	2	3	4	5	6	7
	k=2	grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)				21,600
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	45,00	21,600
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,90	5,434
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	36,40	0,061
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	10,00	0,317
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	10,00	0,058
98	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu - B=150 mm	m			129,100 18,000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	45,00	14,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	45,00	3,600
	2743123549026-98	Glafuri din aluminiu pentru ferestre B=150mm	m	1,0000	110,00	110,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,25	1,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,100
99	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Груновка Supraten)	m2			3,199 1,350
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,350
	241658610530-65	Amorsa-grund Supraten	kg	0,1500	11,33	1,699
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
100	CN05A	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite	m2			25,992 14,850
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3300	45,00	14,850
	2430116103350	Vopsea pe baza de poliacetat de vinil	kg	0,4000	27,00	10,800
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0500	1,25	0,063
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	36,40	0,030
		16. Suprafete pavate				
101	TsC54C	Strat de fundatie din pietris - Gr=50 mm	m3			324,290 44,550
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	45,00	44,550
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	220,00	253,000
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	36,40	3,640
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	30,00	6,300
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	40,00	16,800
102	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr.3.0 cm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5cm	m2			170,865 26,821
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	45,00	26,109
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	45,00	0,711
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	120,00	121,799
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,25	2,000
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	1,25	9,837
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	180,00	0,902
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	180,00	7,706
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	90,00	1,800
103	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm БР100.20.8	m			165,657 26,550
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	45,00	6,750
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	45,00	19,800
	2663102100001	Beton	m3	0,0450	740,00	33,300
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	1,25	3,650
	142110220	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri	m3	0,0080	180,00	1,439

1	2	3	4	5	6	7
	0513	0,0-3,0 mm				
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200	m	1,0050	100,00	100,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	36,40	0,218

Intocmit ("5AQ INVEST" SRL)
(funcţia, semnătura)

Verificat (IM Directia Constructie Capitale)
(funcţia, semnătura)