

**Lucrari de reparatie a scenei
la Casa de cultura din or.**

Formular Nr.1
WinCmeta

Hincesti

(denumirea obiectivului)


Lista cu cantitațile de lucrări № 2-1-1

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de constructie		
		Capitolul 1.1. Constructie metalica		
1	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (IPE 120 C245)	t	0,5132
2	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (IPE 140 C245)	t	0,2562
3	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (Teava patrata 80x5 C245)	t	0,1320
4	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectionilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectionilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,9014
		Capitolul 1.2. Finisari		
5	CE30C	Placi FSF grosime 20 mm	m2	40,0000
6	CL20A	Grile de ventilatie din aluminiu cu dimensiunile 1600x300 mm	buc	6,0000
		Capitolul 1.3. Scara scena		
7	CH09A	Scari interioare drepte din lemn de foioase (stejar, fag, ulm) orice lungime, trepte si contratrepte din lemn, (scindura grosimea 40 mm)	m	20,0000
8	CG08A	Pardoseli din covrolin curatate, fara pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16	m2	20,0000

1	2	3	4	5
		mp, cu covor PVC lipit cu prenadez		
		Capitolul 1.4. Constructie usi scena		
9	CL17B	Confectii metalice diverse - Teava patrata 40x60x2, 115 m.l.	kg	337,4100
10	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,3374
11	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,3374
12	CK33B	Miner ascuns	buc	10,0000
13	pret de piata	Balamale	buc	20,0000
		Capitolul 1.5. Finisare scena		
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	400,0000
15	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	400,0000
16	pret de piata	Balamale	buc	12,0000
17	CK17G	Instalarea tablei perforata (inclusiv accesoriile necesare) pentru protectia mecanismelor scenei	m2	60,0000
18	CE30C	Instalare placi de mestecan, grosime minim 21 mm	m2	360,0000
19	pret de piata	Tampoane elastice pentru denivelari, inclusiv instalare	buc	1 440,0000
20	pret de piata	Tampoane elastice pentru amortizare, inclusiv instalare	buc	1 440,0000
21	CG08A	Pardoseli din covor PVC Harlequin Standfast in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (de exclus pervazurile)	m2	360,0000
22	RpCO56C	Demontarea placajelor existente la scena	m2	30,0000
23	CK17A2	Placarea peretilor cu placi lemnoase si frunitura pe ambele parti	m2	35,0000
24	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn	m	30,0000

1	2	3	4	5
25	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	20,0000
		Capitolul 2. Utilaj (inclusiv servicii de instalare)		
26	pret de piata	Sistem de iluminat pentru scena in set	buc	1,0000
27	pret de piata	Draperii de cortina in 3 rinduri	m2	225,0000

Proiectant



(funcția, semnătura, numele, prenumele)