

Anexa nr. 1
la caiet de sarcini

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție <i>ocds-b3wdp1-MD-1663590526463</i> din <i>24.10.2022</i>
Obiectul achiziției: <i>Achiziționarea și montarea sistemului fotovoltaic de tip ON-GRID</i>

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunurilor/lucrărilor	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
<i>Achiziționarea și montarea sistemului fotovoltaic de tip ON-GRID</i>	<i>sistemului fotovoltaic</i>	China	Rossen Solar	Panouri fotovoltaice de tip on-grid cu puterea de 150kW, Inclusiv: Proiectarea parcului de panouri fotovoltaice (conform recomandărilor stipulate în Raportul de expertiză a stării tehnice a acoperișului șarpant din țiglă metalică a clădirii administrative din mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare, 198, pe care urmează a fi instalate panourile fotovoltaice, privind executarea unui carcas metalic pe care vor fi instalate panourile fotovoltaice, montat pe acoperișul plat cu străpungerea acoperișului șarpant din țiglă metalică). În proiectul parcului fotovoltaic trebuie să fie prevăzute căi de acces la panourile fotovoltaice cu balustrade pentru	Panouri fotovoltaice conform pașaportului aneaxt (540-560w) cu Invertoare de tip on-grid cu puterea totală de 150kW, Inclusiv: Proiectarea parcului de panouri fotovoltaice (conform recomandărilor stipulate în Raportul de expertiză și avizului de racordare). În proiectul parcului fotovoltaic vor fi prevăzute căi de acces la panourile fotovoltaice cu balustrade pentru prinderea centurilor de siguranță a personalului care va fi antrenat la întreținerea panourilor, inclusiv pentru deservirea acestora pe viitor. Coordonarea proiectului conform legislației în vigoare.	TUV

				prinderea centurilor de siguranță a personalului care va fi antrenat la întreținerea panourilor, inclusiv pentru deservirea acestora pe viitor. Coordonarea proiectului conform legislației în vigoare, Instalarea panourilor fotovoltaice pe acoperișul de tip șarpant din țiglă metalică al clădirii administrative din mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare, 198. Darea în exploatare a parcului fotovoltaic conform legislației în vigoare, inclusiv conectarea la rețeaua existentă de energie și schimbarea contoarelor de măsurare. Garanția la panourile fotovoltaice urmează să fie de minimum 25 ani cu o putere inițială de minimum 90% pentru primii 12 ani și minimum o putere de 80% pentru următorii ani de garanție. Garanția la invertor minimum 10 ani. Garanția pentru hidroizolarea zonelor de străpungere a acoperișului șarpant din țiglă metalică – minimum 10 ani.	Instalarea panourilor fotovoltaice pe acoperișul de tip șarpant din țiglă metalică al clădirii administrative din mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare, 198. Darea în exploatare a parcului fotovoltaic conform legislației în vigoare, inclusiv conectarea la rețeaua existentă de energie și schimbarea contoarelor de măsurare. Garanția la panourile fotovoltaice 25 ani cu o putere inițială de minimum 90% pentru primii 12 ani și minimum o putere de 80% pentru următorii ani de garanție. Garanția la invertor minimum 10 ani. Garanția pentru hidroizolarea zonelor de străpungere a acoperișului șarpant din țiglă metalică – minimum 10 ani.	
--	--	--	--	---	--	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Costișă Igor** În calitate de: **Administrator**
Ofertantul: **SRL METNOX** Adresa: **mun. Chișinău**

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

	Numărul procedurii de achiziție <i>ocds-b3wdp1-MD-1663590526463</i> din <i>24.10.2022</i>
	Obiectul de achiziției: <i>Achiziționarea și montarea sistemului fotovoltaic de tip ON-GRID</i>

Cod CPV	Denumirea bunurilor/lucrărilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul și locul de Livrare/executare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	10
093000 00-2	<i>Achiziționarea și montarea sistemului fotovoltaic de tip ON-GRID</i>	kW	150	2 374 999,50	2 849 999,4	<i>Termenul de livrare/executare: până la data de 20 decembrie 2022;</i> <i>Locul livrării/executării: MD-2004, MOLDOVA, mun.Chișinău, mun.Chișinău, bd. Ștefan cel Mare, 198;</i>	<i>MD41TRPBAA31 4110A16006AC</i>

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Costișă Igor** În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **SRL METNOX** Adresa: **mun.Chișinău**