

**Reparatii interioare in demisol.**  
**Liceul IPLTPA Mihail**  
**Brezovchi, str. Igor Vieru, 15/4,**  
**mun. Chisinau**  
 (denumirea obiectivului)

Formular Nr.1

**Lista cu cantitațiile de lucrări**

Deviz-oferta №

**Reparatii interioare in demisol. Liceul IPLTPA Mihail Brezovchi, str. Igor Vieru,**  
**15/4, mun. Chisinau**  
 (denumirea lucrării)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Capitolul 1. Lucrari de reparatii interioare</b> <b>Capitolul 1.1. Finisari coloane (coridor, demisol si parter, 8 coloane)</b>				
1	RpCK42 E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	18,000		
2	RpCO56 C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate. usi. etc.	m2	12,300		
3	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart intr-un strat. la pereti si tavane interioare	m2	38,400		
4	RpCJ12 A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie. la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	38,400		
5	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite. avid dimensiunile de 350 x 2000 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	32,000		
6	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	96,000		
7	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	12,800		
8	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual. cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	12,800		
9	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	28,400		

1	2	3	4	5	6	7
10	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	12,800		
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	12,800		
12	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" (vopsea structurata Caparol sau analogic)	m2	12,800		
		<b>Capitolul 1.2. Transportare deseuri</b>				
13	TrB01A 1-2	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m	t	2,000		
14	TsH92B	Incarcarea in auto	t	2,000		
15	TsI50C1 0	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t	2,000		

**Total:**

Total	Lei		
Asigurari sociale si medicale	22.50 %		
Cheltuieli de transport	7.00 %		
Cheltuieli de depozitare	2.00 %		
Total	100.00 +		
Cheltuieli de regie	14,50 %		
Total	100,00 +		
Beneficiul de deviz	6,00 %		
Total	100,00 +		
TVA	20,00 %		

**Total deviz:**

L.S.

L.S.

Proiectant

Ofertant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

APROBAT:

L.S.

Investitor

0