

Posta Moldovei

(denumirea obiectivului)

DEVIZ OFERTA

Obiectul : Lucrări de reparație capitală a oficiului poștal MD-2038 str. N. Zelinski,15 mun. Chișinău

Valoarea de deviz 669 436,51 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari interioare				
		1.1. Sala postasi				
		1.1.1. Tavan				
1	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	46,24	34,26 34,26	1 584,12 1 584,12
2	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	46,24	184,12 80,19	8 513,92 3 708,06
		<i>Total</i>	Lei			10 098,04
		Total Tavan Inclusiv salariu				10 098,04 5 292,18
		1.1.2. Pereti				
3	RpCG29B	Demolarea peretilor de zidarie din paianta, stufit, stabilit sau similare	m2	19,10	31,96 31,35	610,37 598,87
4	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2	19,10	325,95 97,80	6 225,65 1 868,06
5	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu	m2	60,06	13,88	833,37

1	2	3	4	5	6	7
		cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare			5,10	306,54
6	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	60,06	65,59 43,74	3 939,55 2 626,95
7	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	76,16	58,47 44,47	4 453,27 3 386,93
8	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	76,16	24,41 20,05	1 859,16 1 526,89
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	76,16	2,55 1,09	194,42 83,11
10	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	76,16	28,34 20,05	2 158,32 1 526,89
		<i>Total</i>	Lei			20 274,11
		Total Pereti Inclusiv salariu				20 274,11 11 924,24
		1.1.3. Pardosea				
11	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	46,24	13,87 5,10	641,52 235,83
12	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	46,24	45,96 25,51	2 125,21 1 179,52
13	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	46,24	210,04 40,09	9 712,30 1 853,85

1	2	3	4	5	6	7
14	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	27,20	42,24 21,87	1 148,89 594,86
		<i>Total</i>	Lei			13 627,92
		Total Pardosea Inclusiv salariu				13 627,92 3 864,06
		1.1.4. Sistemul de incalzire				
15	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si sociaal-culturale, avind diametrul de 20-25 mm	m	36,00	52,18 22,96	1 878,54 826,69
16	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	6,00	118,99 4,74	713,93 28,43
17	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Calorifer 300x1200)	buc	3,00	1 001,54 23,69	3 004,63 71,08
		<i>Total</i>	Lei			5 597,10
		Total Sistemul de incalzire Inclusiv salariu				5 597,10 926,20
		1.1.5. Timplarie				
18	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	12,51	15,33 15,33	191,72 191,72
19	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,89	1 517,70 29,51	2 868,45 55,77
20	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului	m2	14,40	1 072,48 34,27	15 443,66 493,54

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 1,00 mp inclusiv				
21	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	6,20	123,14 3,29	763,48 20,42
22	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu	m	6,20	93,49 3,65	579,66 22,60
23	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	10,40	27,71 24,08	288,16 250,41
		<i>Total</i>	Lei			20 135,13
		Total Timplarie Inclusiv salariu				20 135,13 1 034,46
		<i>Total</i>	Lei			69 732,30
		Total Sala postasi Inclusiv salariu				69 732,30 23 041,14
		1.2. Oficiul postal				
		1.2.1. Tavan				
24	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	46,24	34,26 34,26	1 584,12 1 584,12
25	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	46,24	184,12 80,19	8 513,92 3 708,06
		<i>Total</i>	Lei			10 098,04
		Total Tavan Inclusiv salariu				10 098,04 5 292,18
		1.2.2. Pereti				
26	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	60,06	13,88 5,10	833,37 306,54
27	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si	m2	60,06	65,59 43,74	3 939,55 2 626,95

1	2	3	4	5	6	7
		stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton				
28	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	76,16	58,47 44,47	4 453,27 3 386,93
29	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	76,16	24,41 20,05	1 859,16 1 526,89
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	76,16	2,55 1,09	194,42 83,11
31	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	76,16	28,34 20,05	2 158,32 1 526,89
		<i>Total</i>	Lei			13 438,09
		Total Pereti Inclusiv salariu				13 438,09 9 457,31
		1.2.3. Pardosea				
32	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	46,24	13,87 5,10	641,52 235,83
33	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	46,24	45,96 25,51	2 125,21 1 179,52
34	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	46,24	210,04 40,09	9 712,30 1 853,85
35	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	27,20	42,24 21,87	1 148,89 594,86
		<i>Total</i>	Lei			13 627,92

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pardosea Inclusiv salariu				13 627,92 3 864,06
		1.2.4. Timplarie				
36	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	12,51	15,33 15,33	191,72 191,72
37	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,89	1 517,70 29,51	2 868,45 55,77
38	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv	m2	14,40	1 072,48 34,27	15 443,66 493,54
39	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	6,20	123,14 3,29	763,48 20,42
40	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu	m	6,20	93,49 3,65	579,66 22,60
41	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	10,40	27,71 24,08	288,16 250,41
		<i>Total</i>	Lei			20 135,13
		Total Timplarie Inclusiv salariu				20 135,13 1 034,46
		1.2.5. Sistemul de incalzire				
42	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si sociaal-culturale, avind diametrul de 20-25 mm	m	36,00	52,18 22,96	1 878,54 826,69
43	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de	buc	6,00	118,99 4,74	713,93 28,43

1	2	3	4	5	6	7
		modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"				
44	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Calorifer 300x1200)	buc	3,00	1 001,54 23,69	3 004,63 71,08
		<i>Total</i>	Lei			5 597,10
		Total Sistemul de incalzire Inclusiv salariu				5 597,10 926,20
		<i>Total</i>	Lei			62 896,28
		Total Oficiul postal Inclusiv salariu				62 896,28 20 574,21
		1.3. Hol intrare				
		1.3.1. Tavan				
45	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	6,12	34,31 34,31	209,96 209,96
46	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	6,12	184,22 80,23	1 127,41 490,98
		<i>Total</i>	Lei			1 337,37
		Total Tavan Inclusiv salariu				1 337,37 700,94
		1.3.2. Pereti				
47	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	29,70	13,88 5,11	412,31 151,63
48	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	29,70	65,73 43,74	1 952,23 1 299,08
49	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	29,70	58,47 44,46	1 736,55 1 320,58

1	2	3	4	5	6	7
50	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	29,70	24,42 20,05	725,13 595,60
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	29,70	2,56 1,09	75,92 32,44
52	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	29,70	28,35 20,05	841,86 595,59
		<i>Total</i>	Lei			5 744,00
		Total Pereti Inclusiv salariu				5 744,00 3 994,92
		1.3.3. Pardosea				
53	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	6,12	13,90 5,12	85,06 31,35
54	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	6,12	45,67 25,49	279,53 156,00
55	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	6,12	210,10 40,08	1 285,81 245,31
56	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	10,60	42,22 21,87	447,55 231,82
		<i>Total</i>	Lei			2 097,95
		Total Pardosea Inclusiv salariu				2 097,95 664,48
		1.3.4. Timplarie				
57	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	2,94	15,37 15,37	45,20 45,20
58	CK25A	Usi confectionate din profiluri din	m2	1,89	1 517,70	2 868,45

1	2	3	4	5	6	7
		mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv			29,51	55,77
59	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice	kg	140,00	2,34 2,19	327,57 306,18
60	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,88	1 429,07 160,48	4 115,73 462,19
61	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	5,80	28,58 24,07	165,76 139,61
		<i>Total</i>	Lei			7 522,71
		Total Timplarie Inclusiv salariu				7 522,71 1 008,95
		1.3.5. Sistemul de incalzire				
62	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm	m	6,80	52,14 22,94	354,56 156,01
63	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	2,00	118,99 4,74	237,98 9,48
64	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Calorifer 300x1200)	buc	1,00	1 003,95 23,69	1 003,95 23,69

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			1 596,49
		Total Sistemul de incalzire Inclusiv salariu				1 596,49 189,18
		<i>Total</i>	Lei			18 298,52
		Total Hol intrare Inclusiv salariu				18 298,52 6 558,47
		1.4. Oficiu livrare				
		1.4.1. Tavan				
65	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	65,92	34,26 34,26	2 258,44 2 258,44
66	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	65,92	184,14 80,19	12 138,49 5 286,34
		<i>Total</i>	Lei			14 396,93
		Total Tavan Inclusiv salariu				14 396,93 7 544,78
		1.4.2. Pereti				
67	RpCM33H	Demontarea placajelor din caramida, interioare sau exterioare	m2	93,52	71,74 71,44	6 709,38 6 681,28
68	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	14,50	48,71 48,11	706,35 697,65
69	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	93,52	13,88 5,10	1 297,62 477,13
70	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	93,52	65,64 43,74	6 139,09 4 090,42
71	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	93,52	58,47 44,47	5 467,92 4 158,58

1	2	3	4	5	6	7
72	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	93,52	24,40 20,05	2 282,34 1 874,63
73	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	93,52	2,56 1,10	239,17 102,42
74	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	93,52	28,34 20,05	2 650,46 1 874,99
		<i>Total</i>	Lei			25 492,33
		Total Pereti Inclusiv salariu				25 492,33 19 957,10
		1.4.3. Pardosea				
75	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	65,92	13,88 5,10	914,85 336,43
76	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	65,92	45,95 25,51	3 029,34 1 681,81
77	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	65,92	210,06 40,09	13 847,35 2 642,99
78	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	33,40	42,25 21,87	1 411,01 730,46
		<i>Total</i>	Lei			19 202,55
		Total Pardosea Inclusiv salariu				19 202,55 5 391,69
		1.4.4. Timplarie				
79	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	12,66	15,32 15,32	193,92 193,92
80	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile	m2	2,10	1 517,83 29,51	3 187,45 61,97

1	2	3	4	5	6	7
		si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv				
81	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv	m2	10,56	1 072,45 34,28	11 325,09 361,95
82	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	5,20	123,14 3,29	640,33 17,13
83	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu	m	5,20	93,49 3,64	486,15 18,95
84	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	19,40	27,96 24,07	542,42 466,92
		<i>Total</i>	Lei			16 375,36
		Total Timplarie Inclusiv salariu				16 375,36 1 120,84
		1.4.5. Sistemul de incalzire				
85	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si sociaal-culturale, avind diametrul de 20-25 mm	m	28,00	52,18 22,96	1 461,07 642,98
86	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	8,00	118,99 4,74	951,91 37,91
87	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Calorifer 300x1200)	buc	4,00	1 002,14 23,69	4 008,58 94,77
		<i>Total</i>	Lei			6 421,56

1	2	3	4	5	6	7
		Total Sistemul de incalzire Inclusiv salariu				6 421,56 775,66
		<i>Total</i>	Lei			81 888,73
		Total Oficiu livrare Inclusiv salariu				81 888,73 34 790,07
		1.5. Camera servitoare				
		1.5.1. Tavan				
88	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	2,70	155,78 73,03	420,60 197,19
89	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	2,70	69,74 55,76	188,29 150,54
90	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (tapete din fibra de sticla)	m2	2,70	13,60 7,29	36,73 19,68
91	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,70	24,58 20,11	66,36 54,31
92	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,70	2,56 1,08	6,92 2,92
93	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2,70	28,41 20,11	76,71 54,31
94	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane (Bagete din polioretan)	m	7,00	28,08 16,40	196,58 114,82
		<i>Total</i>	Lei			992,19
		Total Tavan Inclusiv salariu				992,19 593,77

1	2	3	4	5	6	7
		1.5.2. Pereti				
95	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	19,60	58,47 58,32	1 145,98 1 143,08
96	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	19,60	9,94 9,84	194,82 192,82
97	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	19,60	13,86 5,10	271,75 99,87
98	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	19,60	65,56 43,74	1 285,02 857,30
99	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	19,60	2,56 1,10	50,17 21,51
100	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm	m2	19,60	240,64 80,19	4 716,46 1 571,72
		<i>Total</i>	Lei			7 664,20
		Total Pereti Inclusiv salariu				7 664,20 3 886,30
		1.5.3. Pardosea				
101	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	2,70	28,87 28,35	77,94 76,54
102	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	2,70	13,90 5,13	37,54 13,85
103	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	2,70	46,08 25,51	124,42 68,89
104	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300	m2	2,70	210,21 40,10	567,58 108,26

1	2	3	4	5	6	7
		mm				
		<i>Total</i>	Lei			807,48
		Total Pardosea Inclusiv salariu				807,48 267,54
		1.5.4. Timplarie				
105	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	1,70	48,62 48,03	82,65 81,65
106	CD51D	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea peste 4 m	100m2	0,02	27 645,00 4 939,00	552,90 98,78
107	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,70	1 517,88 29,59	2 580,39 50,30
108	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	5,20	29,07 24,04	151,17 125,02
		<i>Total</i>	Lei			3 367,11
		Total Timplarie Inclusiv salariu				3 367,11 355,75
		1.5.5. Sistemul de incalzire				
109	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm	m	18,20	52,19 22,97	949,78 418,08
110	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	2,00	118,99 4,74	237,98 9,48

1	2	3	4	5	6	7
111	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Calorifer 300x500)	buc	1,00	669,95 23,69	669,95 23,69
		<i>Total</i>	Lei			1 857,71
		Total Sistemul de incalzire Inclusiv salariu				1 857,71 451,25
		1.5.6. Obiecte sanitare				
112	AcE04C	Montarea gurilor de scurgere, cu sifon si depozit necarosabil tip B1	buc	1,00	1 254,74 161,11	1 254,74 161,11
113	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	14,00	26,27 9,11	367,80 127,58
114	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	6,00	20,66 8,02	123,93 48,11
115	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccultural-culturale, avind diametrul de 20-25 mm	m	22,00	52,17 22,96	1 147,84 505,20
116	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	2,00	118,99 4,74	237,98 9,48
117	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,00	906,68 67,43	906,68 67,43
118	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00	384,34 60,14	384,34 60,14

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			4 423,31
		Total Obiecte sanitare Inclusiv salariu				4 423,31 979,05
		<i>Total</i>	Lei			19 112,00
		Total Camera servitoare Inclusiv salariu				19 112,00 6 533,66
		1.6. Bloc sanitar				
		1.6.1. Tavan				
119	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	2,70	155,78 73,03	420,60 197,19
120	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	2,70	69,74 55,76	188,29 150,54
121	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (tapete din fibra de sticla)	m2	2,70	13,60 7,29	36,73 19,68
122	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,70	24,58 20,11	66,36 54,31
123	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,70	2,56 1,08	6,92 2,92
124	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2,70	28,41 20,11	76,71 54,31
125	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane (Bagete din poliuretan)	m	7,00	28,08 16,40	196,58 114,82
		<i>Total</i>	Lei			992,19

1	2	3	4	5	6	7
		Total Tavan Inclusiv salariu				992,19 593,77
		1.6.2. Pereti				
126	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	19,60	58,47 58,32	1 145,98 1 143,08
127	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	19,60	9,94 9,84	194,82 192,82
128	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	19,60	13,86 5,10	271,75 99,87
129	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	19,60	65,56 43,74	1 285,02 857,30
130	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	19,60	2,56 1,10	50,17 21,51
131	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm	m2	19,60	240,64 80,19	4 716,46 1 571,72
		<i>Total</i>	Lei			7 664,20
		Total Pereti Inclusiv salariu				7 664,20 3 886,30
		1.6.3. Pardosea				
132	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	2,70	28,87 28,35	77,94 76,54
133	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	2,70	13,90 5,13	37,54 13,85
134	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	2,70	46,08 25,51	124,42 68,89
135	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport	m2	2,70	210,21 40,10	567,58 108,26

1	2	3	4	5	6	7
		din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm				
		<i>Total</i>	Lei			807,48
		Total Pardosea Inclusiv salariu				807,48 267,54
		1.6.4. Timplarie				
136	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	1,70	48,62 48,03	82,65 81,65
137	CD51D	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea peste 4 m	100m2	0,02	27 645,00 4 939,00	552,90 98,78
138	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,70	1 517,88 29,59	2 580,39 50,30
139	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	5,20	29,07 24,04	151,17 125,02
		<i>Total</i>	Lei			3 367,11
		Total Timplarie Inclusiv salariu				3 367,11 355,75
		1.6.5. Sistemul de incalzire				
140	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si sociaal-culturale, avind diametrul de 20-25 mm	m	12,00	52,17 22,96	626,01 275,56
141	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de	buc	2,00	118,99 4,74	237,98 9,48

1	2	3	4	5	6	7
		modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"				
142	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Calorifer 300x500)	buc	1,00	669,95 23,69	669,95 23,69
		<i>Total</i>	Lei			1 533,94
		Total Sistemul de incalzire Inklusiv salariu				1 533,94 308,73
		1.6.6. Obiecte sanitare				
143	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,00	1 314,19 171,31	1 314,19 171,31
144	AcE04C	Montarea gurilor de scurgere, cu sifon si depozit necarosabil tip B1	buc	1,00	1 254,74 161,11	1 254,74 161,11
145	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	4,00	26,30 9,11	105,18 36,45
146	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	3,00	20,66 8,02	61,97 24,06
147	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	14,00	61,70 11,66	863,77 163,30
148	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	6,00	39,00 10,21	233,98 61,24
149	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccultural-culturale, avind diametrul de 20-25 mm	m	22,00	52,17 22,96	1 147,84 505,20

1	2	3	4	5	6	7
150	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	4,00	118,99 4,74	475,95 18,95
151	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,00	906,68 67,43	906,68 67,43
152	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00	384,34 60,14	384,34 60,14
153	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avind dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,00	745,80 27,34	745,80 27,34
		<i>Total</i>	Lei			7 494,44
		Total Obiecte sanitare Inclusiv salariu				7 494,44 1 296,53
		<i>Total</i>	Lei			21 859,36
		Total Bloc sanitar Inclusiv salariu				21 859,36 6 708,62
		1.7. Vestiar				
		1.7.1. Tavan				
154	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	10,00	34,26 34,26	342,62 342,62
155	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	10,00	184,13 80,19	1 841,30 801,90
		<i>Total</i>	Lei			2 183,92
		Total Tavan Inclusiv salariu				2 183,92 1 144,52
		1.7.2. Pereti				

1	2	3	4	5	6	7
156	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	35,84	9,95 9,84	356,43 352,83
157	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	35,84	13,88 5,11	497,34 182,98
158	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	35,84	65,56 43,74	2 349,84 1 567,72
159	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	35,84	58,46 44,46	2 095,26 1 593,59
160	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	35,84	24,41 20,05	874,89 718,43
161	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	35,84	2,56 1,10	91,80 39,37
162	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	35,84	28,34 20,05	1 015,66 718,43
		<i>Total</i>	Lei			7 281,22
		Total Pereti Inclusiv salariu				7 281,22 5 173,35
		1.7.3. Pardosea				
163	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	10,00	13,88 5,10	138,77 51,03
164	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	10,00	45,91 25,52	459,15 255,15

1	2	3	4	5	6	7
165	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	10,00	210,02 40,09	2 100,24 400,95
166	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	12,80	42,24 21,87	540,71 279,94
		<i>Total</i>	Lei			3 238,87
		Total Pardosea Inclusiv salariu				3 238,87 987,07
		1.7.4. Timplarie				
167	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,89	15,43 15,43	29,16 29,16
168	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,89	1 517,70 29,51	2 868,45 55,77
169	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	5,20	29,07 24,04	151,17 125,02
170	CD51D	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea peste 4 m	100m2	0,02	27 645,00 4 939,00	552,90 98,78
		<i>Total</i>	Lei			3 601,68
		Total Timplarie Inclusiv salariu				3 601,68 308,73
		1.7.5. Sistemul de incalzire				
171	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de	m	9,00	52,19 22,96	469,68 206,67

1	2	3	4	5	6	7
		legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm				
172	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	2,00	118,99 4,74	237,98 9,48
173	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Calorifer 300x1200)	buc	1,00	1 003,95 23,69	1 003,95 23,69
		<i>Total</i>	Lei			1 711,61
		Total Sistemul de incalzire Inklusiv salariu				1 711,61 239,84
		<i>Total</i>	Lei			18 017,30
		Total Vestiar Inklusiv salariu				18 017,30 7 853,51
		1.8. Bucataria				
		1.8.1. Tavan				
174	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	13,70	34,27 34,27	469,48 469,48
175	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	13,70	184,08 80,16	2 521,90 1 098,24
		<i>Total</i>	Lei			2 991,38
		Total Tavan Inklusiv salariu				2 991,38 1 567,72
		1.8.2. Pereti				
176	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	31,00	48,71 48,11	1 510,13 1 491,53
177	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	41,40	58,47 58,32	2 420,64 2 414,44
178	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	41,40	9,94 9,84	411,61 407,51
179	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu	m2	41,40	13,88	574,61

1	2	3	4	5	6	7
		cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare			5,11	211,41
180	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	41,40	65,61 43,74	2 716,43 1 810,84
181	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	41,40	58,47 44,47	2 420,63 1 841,09
182	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	41,40	24,41 20,05	1 010,45 829,96
183	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	41,40	2,55 1,09	105,73 45,20
184	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm	m2	1,60	240,72 80,19	385,15 128,30
185	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	39,80	28,34 20,05	1 127,90 797,89
		<i>Total</i>	Lei			12 683,28
		Total Pereti Inclusiv salariu				12 683,28 9 978,17
		1.8.3. Pardosea				
186	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	13,70	28,92 28,41	396,18 389,28
187	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	13,70	13,89 5,11	190,28 69,98
188	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M	m2	13,70	45,82 25,52	627,72 349,56

1	2	3	4	5	6	7
		100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin				
189	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	13,70	210,02 40,09	2 877,25 549,30
190	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	14,80	42,24 21,87	625,18 323,67
		<i>Total</i>	Lei			4 716,61
		Total Pardosea Inclusiv salariu				4 716,61 1 681,79
		1.8.4. Timplarie				
191	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,89	15,43 15,43	29,16 29,16
192	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice	kg	64,00	2,34 2,19	149,67 139,96
193	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,89	1 517,70 29,51	2 868,45 55,77
194	CD51D	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea peste 4 m	100m2	0,02	27 645,00 4 939,00	552,90 98,78
195	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	5,20	29,07 24,04	151,17 125,02
		<i>Total</i>	Lei			3 751,35
		Total Timplarie				3 751,35

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				448,69
		1.8.5. Sistemul de incalzire				
196	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm	m	24,00	52,18 22,96	1 252,42 551,12
197	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	2,00	118,99 4,74	237,98 9,48
198	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Calorifer 300x1200)	buc	1,00	1 000,45 23,69	1 000,45 23,69
		<i>Total</i>	Lei			2 490,85
		Total Sistemul de incalzire Inclusiv salariu				2 490,85 584,29
		1.8.6. Obiecte sanitare				
199	AcE04C	Montarea gurilor de scurgere, cu sifon si depozit necarosabil tip B1	buc	1,00	1 254,74 161,11	1 254,74 161,11
200	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	12,00	26,27 9,11	315,20 109,35
201	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	6,00	20,66 8,02	123,93 48,11
202	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm	m	14,00	52,19 22,96	730,59 321,49
203	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	2,00	118,99 4,74	237,98 9,48

1	2	3	4	5	6	7
204	AcB04A	Montarea contorului de apa a robinetului de concesiie ingropat, pe pozitie existenta pe bransamente de otel, avind diametrul de 20 mm	buc	2,00	1 039,73 36,45	2 079,46 72,90
		<i>Total</i>	Lei			4 741,90
		Total Obiecte sanitare Inclusiv salariu				4 741,90 722,44
		<i>Total</i>	Lei			31 375,37
		Total Bucataria Inclusiv salariu				31 375,37 14 983,10
		<i>Total</i>	Lei			323 179,86
		Total Lucrari interioare Inclusiv salariu				323 179,86 121 042,78
		2. Lucrari exterioare				
		2.1. Fasada				
205	RpCM33E	Demontarea placajelor din PVC, azbociment	m2	33,50	28,54 28,44	956,20 952,80
206	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	59,60	13,14 4,37	783,44 260,62
207	CN11B1	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita, executata mecanizat	m2	59,60	28,12 9,48	1 675,66 564,98
		<i>Total</i>	Lei			3 415,30
		Total Fasada Inclusiv salariu				3 415,30 1 778,40
		2.2. Soclu				
208	RpCM33B	Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit sau similare	m2	42,40	84,04 83,83	3 563,10 3 554,60
209	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirna, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca	m2	42,40	144,29 83,83	6 117,71 3 554,60

1	2	3	4	5	6	7
		M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti				
210	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	42,40	13,88 5,11	588,59 216,51
211	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm	m2	68,40	261,25 80,19	17 869,79 5 485,00
		<i>Total</i>	Lei			28 139,19
		Total Soclu Inclusiv salariu				28 139,19 12 810,71
		2.3. Prag				
212	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg	210,00	1,61 1,46	338,34 306,18
213	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	112,00	28,93 28,43	3 240,28 3 184,28
214	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	592,00	18,59 1,09	11 002,60 647,35
215	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	9,10	57,95 36,41	527,33 331,33
216	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3	13,95	1 008,63 164,04	14 070,43 2 288,33
217	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm	m2	32,00	373,28 140,51	11 945,00 4 496,47
218	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport	m2	112,00	225,65 40,09	25 273,34 4 490,64

1	2	3	4	5	6	7
		din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Cu placi portelante)				
219	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta	m	18,00	501,50 32,80	9 026,91 590,49
220	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Fisii antiderapante,fata superioara abraziva,cu montare prin lipire)	m	56,00	46,74 9,48	2 617,27 530,71
221	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Coltar pentru scari din metal)	m	30,00	59,53 9,48	1 785,78 284,31
		<i>Total</i>	Lei			79 827,28
		Total Prag Inclusiv salariu				79 827,28 17 150,09
		<i>Total</i>	Lei			111 381,77
		Total Lucrari exterioare Inclusiv salariu				111 381,77 31 739,20
		3. Lucrari de electricitate				
222	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adancime, mm, pina la 600x600x350	buc	1,00	135,44 86,39	135,44 86,39
223		Panou pentru automate	buc	1,00	708,34 0,00	708,34 0,00
224	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adancime, mm, pina la 600x600x350	buc	1,00	135,44 86,39	135,44 86,39
225		Panou pentru internet	buc	1,00	237,50 0,00	237,50 0,00
226	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	9,00	188,64 56,86	1 697,76 511,76
227	RpEA07A	Montarea dozelor de ramificatie cu 2-6 racorduri pe circuit	buc	7,00	42,45 27,70	297,14 193,91

1	2	3	4	5	6	7
		existent, la tub sau element de protectie avind diametrul pina la 21 mm, la tuburi IP, plinte PVC				
228	08-02-145-1	Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	11,50	549,37 266,81	6 317,74 3 068,36
229		Cablu PVS 3x2.5	m	1 150,00	12,34 0,00	14 191,00 0,00
230	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc	0,44	8 235,80 6 160,05	3 623,75 2 710,42
231		Corp de iluminat interior cu 4 lampi	buc	44,00	300,00 0,00	13 200,00 0,00
232	08-02-369-1	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de incandescenta	buc	4,00	60,85 41,92	243,42 167,67
233		Corp de iluminat exterior	buc	4,00	183,34 0,00	733,36 0,00
234	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	42,00	52,99 11,30	2 225,43 474,58
235	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	9,00	35,19 9,84	316,71 88,57
236	08-03-593-19	Corp de iluminat pentru lampi incandescente in tavane suspendate(Spoturi)	100 buc	0,08	7 322,62 4 301,12	585,81 344,09
237		Spoturi	buc	8,00	91,84 0,00	734,72 0,00
238	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla,	buc	24,00	153,23 11,30	3 677,56 271,19

1	2	3	4	5	6	7
		constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Prize pentru internet)				
239	08-02-145-1	Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 1 kg (Cablu internet UTP 5E)	100 m	8,50	549,15 266,81	4 667,77 2 267,92
240		Cablu internet	m	850,00	5,67 0,00	4 819,50 0,00
		<i>Total</i>	Lei			58 548,39
		Total Lucrari de electricitate Inclusiv salariu				58 548,39 10 271,25

		Total	Lei	493 110,02
		Asigurari sociale si medicale	22,5 %	36 686,98
		Transportarea materialelor	2 %	6 404,24
		Cheltuieli de regie	2 %	10 724,02
		Total		546 925,26
		Venit	2 %	10 938,50
		Total		557 863,76
		Tva	20 %	111 572,75
		Total deviz: Inclusiv salariu		669 436,51 163 053,23

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)