

GRAFIC DE EXECUTAREA LUCRĂRILOR
"Lucrări de confecționare a mobilierului urban,,
 (denumirea obiectului)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	30 zile		
		data		
		1-4	6-25	27-31
1.	Organizare de șantier			
2.	Categoria de lucrări: Pregătirea elementelor constructive. Asamblarea.			
3.	Categoria de lucrări: Livrarea și instalarea la locația beneficiarului.			

5Data completării: 25.05.2026

Nume: ERMURACHE Nicolai

Funcția în cadrul firmei: Administrator.

Denumirea firmei: SRL "Sergorp-Prim"

Lucrari de confectionare a mobilierului urban

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 1 176 000 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Utilaj				
1		Banca stradala, Carcasa metalica realizata din profile 20*20*2 mm, 40*20*2 mm si 40*40*2 mm, Table laterale cu model decupat CNC, fixate cu nituri in culoarea metalului, Fisii metalice de 3 mm, decupate CNC, destinate prinderii elementelor din lemn, Lemn uscat in cuptor, cu umiditate maxima de 15%, tratat antiseptic, finisat cu gel acrilic si fixat cu suruburi pentru mobilier M6, Constructia metalica este grunduita si vopsita in cimp electrostatic, in cuptor polimeric, la 200°C	buc	150,0000	3 000,000 0,000	450 000,000 0,000
2		Urna stradala, Carcasa metalica realizata din profile 30*30*2 mm, Cos interior pentru deseuri, realizat prin debitare CNC si indoire la abkant, cu volum minim de 40 L, Fisii metalice de 3 mm, decupate CNC, destinate prinderii elementelor din lemn,	buc	150,0000	2 533,330 0,000	379 999,500 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		Lemn uscat în cuptor, cu umiditate maximă de 15%, tratat antiseptic, finisat cu gel acrilic și fixat cu suruburi pentru mobilier M6, Construcția metalică este grunduită și vopsită în cîmp electrostatic, în cuptor polimeric, la 200°C				
3		Carcasa rufe, Carcasa destinată uscării rufelor în curtea blocului locativ, realizată din profile 80*40*2 mm și 80*80*2 mm, Tros de 4 mm îmbrăcat în PVC, echipat cu toate accesoriile necesare și fixat în carcase , Construcția metalică este grunduită și vopsită în cîmp electrostatic, în cuptor polimeric, la 200°C	buc	50,0000	3 000,000 0,000	150 000,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			979 999,500
		Total Utilaj Inclusiv salariu				979 999,500

		Total	Lei	980 000
		TVA	20 %	196 000
		Total deviz: Inclusiv salariu		1 176 000

Intocmit

Ermurache Nicolai

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Lucrari de confectionare a mobilierului urban

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 1 176 000 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				
		Total manopera				0

Materiale:

1.	02	Banca stradala Carcasa metalica realizata din profile 20*20*2 mm, 40*20*2 mm si 40*40*2 mm Table laterale cu model decupat CNC, fixate cu nituri in culoarea metalului Fisii metalice de 3 mm, decupate CNC, destinate prinderii elementelor din lemn Lemn uscat in cuptor, cu umiditate maxima de 15%, tratat antiseptic, finisat cu gel acrilic si fixat cu suruburi pentru mobilier M6	buc	150,0000	3 000,00	450 000,000
2.	03	Urna stradala Carcasa metalica realizata din profile 30*30*2 mm, Cos interior pentru deseuri, realizat prin debitare CNC si indoire la abkant, cu volum minim de 40 L, Fisii metalice de 3 mm, decupate CNC, destinate prinderii elementelor din lemn, Lemn uscat in cuptor, cu umiditate maxima de 15%, tratat antiseptic, finisat cu gel acrilic si fixat cu suruburi pentru mobilier M6, Constructia metalica este grunduita si vopsita in cimp electrostatic, in cuptor polimeric, la 200°C	buc	150,0000	2 533,33	379 999,500
3.	04	Carcasa rufe, Carcasa destinata uscarii rufelor in curtea blocului locativ, realizata din profile 80*40*2 mm si 80*80*2 mm, Tros de 4 mm imbracat in PVC, echipat cu	buc	50,0000	3 000,00	150 000,000

		toate accesoriile necesare si fixat in carcase , Constructia metalica este grunduita si vopsita in cimp electrostatic, in cuptor polimeric, la 200°C				
		Total materiale de constructii				980 000
		Total utilaje de constructii				0

Total	Lei	980 000
TVA	20 %	196 000

Total deviz: 1 176 000

Intocmit

Er murache Nicolai

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari de confectionare a mobilierului urban **Investitor**
Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Utilaj				
1		Banca stradala, Carcasa metalica realizata din profile 20*20*2 mm, 40*20*2 mm si 40*40*2 mm, Table laterale cu model decupat CNC, fixate cu nituri in culoarea metalului, Fisii metalice de 3 mm, decupate CNC, destinate prinderii elementelor din lemn, Lemn uscat in cuptor, cu umiditate maxima de 15%, tratat antiseptic, finisat cu gel acrilic si fixat cu suruburi pentru mobilier M6, Constructia metalica este grunduita si vopsita in cimp electrostatic, in cuptor polimeric, la 200°C	buc			3 000,00 0,00
	02	Banca stradala Carcasa metalica realizata din profile 20*20*2 mm, 40*20*2 mm si 40*40*2 mm Table laterale cu model decupat CNC, fixate cu nituri in culoarea metalului Fisii metalice de 3 mm, decupate CNC, destinate prinderii elementelor din lemn Lemn uscat in cuptor, cu umiditate maxima de 15%, tratat antiseptic, finisat cu gel acrilic si fixat cu suruburi pentru mobilier M6	buc	1,0000	3 000,00	3 000,00
2		Urna stradala, Carcasa metalica realizata din profile 30*30*2 mm, Cos interior pentru deseuri, realizat prin debitare CNC si indoire la abkant, cu volum minim de 40 L, Fisii metalice de 3 mm, decupate CNC, destinate prinderii elementelor din lemn, Lemn uscat in cuptor, cu umiditate maxima de 15%, tratat antiseptic, finisat cu gel acrilic si fixat cu suruburi pentru mobilier M6, Constructia metalica este grunduita si vopsita in cimp electrostatic, in cuptor polimeric, la 200°C	buc			2 533,330 0,000
	03	Urna stradala Carcasa metalica realizata din profile 30*30*2 mm, Cos interior pentru deseuri, realizat prin debitare CNC si indoire la abkant, cu volum minim de 40 L, Fisii metalice de 3 mm, decupate CNC, destinate prinderii elementelor din lemn, Lemn uscat in cuptor, cu umiditate maxima de 15%, tratat antiseptic, finisat cu gel acrilic si fixat cu suruburi pentru mobilier M6, Constructia metalica este grunduita si vopsita in cimp electrostatic, in cuptor polimeric, la 200°C	buc	1,0000	2 533,33	2 533,33
3		Carcasa rufe, Carcasa destinata uscarii rufelor in curtea blocului locativ, realizata din profile 80*40*2 mm si 80*80*2 mm, Tros de 4 mm imbracat in PVC, echipat cu toate accesoriile necesare si fixat in carcase ,	buc			3 000,00 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		Constructia metalica este grunduita si vopsita in cimp electrostatic, in cuptor polimeric, la 200°C				
	04	Carcasa rufe, Carcasa destinata uscarii rufelor in curtea blocului locativ, realizata din profile 80*40*2 mm si 80*80*2 mm, Tros de 4 mm imbracat in PVC, echipat cu toate accesoriile necesare si fixat in carcase , Constructia metalica este grunduita si vopsita in cimp electrostatic, in cuptor polimeric, la 200°C	buc	1,0000	3 000,00	3 000,00

APROBAT:

Intocmit

Ermurache Nicolai

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.