

**Lucrări de construcție a unei porțiuni
de drum, spre terenurile agricole
Cazacu din sat. Sireți, r-ul Strașeni**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 367 150 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie a drumului (75m*6m)				
1	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3	2,00	460,21 0,00	920,42 0,00
2	TsC22D1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II (largirea acostamentului 150m*1m)	100 m3	2,00	239,07 0,00	478,14 0,00
3	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (largirea acostamentului 150m*1m)	100 m3	2,00	546,28 0,00	1 092,56 0,00
4	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km (largirea acostamentului 150m*1m)	t	280,00	19,17 0,00	5 367,60 0,00
5	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,50	208,29 0,00	104,14 0,00
6	DI96	Compactarea rambleului pamint	100 m3	0,50	382,85	191,42

1	2	3	4	5	6	7
		de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma			0,00	0,00
7	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2	0,50	108,03 0,00	54,01 0,00
8	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,50	382,85 0,00	191,42 0,00
9	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast	m3	180,00	177,57 8,65	31 962,60 1 557,00
10	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	135,00	419,54 34,60	56 637,90 4 671,00
11	RpDC07A	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu suspensie de bitum filerizat la straturile de beton de ciment sau mixturi asfaltice	m2	490,00	8,71 1,44	4 267,90 705,60
12	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	490,00	170,56 3,46	83 574,40 1 695,40
13	RpDC07A	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu suspensie de bitum filerizat la straturile de beton de ciment sau mixturi asfaltice	m2	490,00	8,71 1,44	4 267,90 705,60
14	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	490,00	123,59 2,88	60 559,10 1 411,20
		Total Lucrari de constructie a drumului (75m*6m) Inclusiv salariu				<u>249 669,51</u> <u>10 745,80</u>

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			249 669
		Fondul social si asigurarea medicala	22,5 %			2 418
		Cheltuieli directe				252 087
		Cheltuieli de regie	14,5 %			36 553
		Total				288 640
		Beneficiu de deviz	6 %			17 318
		Total				305 958
		TVA	20 %			61 192
						367 150
		Total deviz:				
		Inclusiv salariu				10 746

Intocmit

T. Burlac

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrări de construcție a unei porțiuni
de drum, spre terenurile agricole
Cazacu din sat. Sireți, r-ul Strașeni**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 367 150 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	81,0094	57,66	4 671,00
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	53,8779	57,66	3 106,60
3.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	24,4745	57,66	1 411,20
4.	9310060019930	Muncitor	h-om	27,0031	57,66	1 557,00
		Total manopera				10 746

Materiale:

1.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	69,09	1 127,11	77 872,03
2.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	46,06	1 225,91	56 465,41
3.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumsuri r.magmatice 15-25 mm	m3	27,40	241,52	6 617,65
4.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumsuri r.magmatice 40-63 mm	m3	164,56	224,94	37 016,13
5.	1421102200467	Balast	m3	219,60	123,63	27 149,15
6.	2413317346101	Suspensie de bitum filerizat...(pentru informatii)	t	0,98	7 274,82	7 129,32
		Total materiale de construcții				212 250

Utilaje de construcții:

1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	9,72	346,25	3 365,55
2.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	6,47	321,18	2 078,04
3.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	41,2254	171,78	7 081,70
4.	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	4,91	321,18	1 576,99
5.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,20	321,18	385,42
6.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	6,47	542,16	3 507,78
7.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	4,50	242,79	1 092,56
8.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,54	191,09	103,19
9.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	4,68	298,84	1 398,57
10.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	29,68	180,86	5 367,92
11.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	3,77	189,73	715,28
		Total utilaje de construcții				26 673

Total	lei	249 669
Fondul social si asigurarea medicala	22,5 %	2 418
Cheltuieli directe		252 087
Cheltuieli de regie	14,5 %	36 553
Total		288 640
Beneficiu de deviz	6 %	17 318
Total		305 958
TVA	20 %	61 192

Total deviz: 367 150

Intocmit

T. Burlac

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrări de construcție a unei porțiuni de drum, spre terenurile agricole Cazacu din sat. Sireți, r-ul Strașeni

Investitor Primăria s.Sireți, r-ul Strașeni

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie a drumului (75m*6m)				
1	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3			460,21
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,5400	298,84	0,00
						460,21
2	TsC22D1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II (largirea acostamentului 150m*1m)	100 m3			239,07
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,8000	298,84	0,00
						239,07
3	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (largirea acostamentului 150m*1m)	100 m3			546,28
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	242,79	0,00
						546,28
4	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km (largirea acostamentului 150m*1m)	t			19,17
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	180,86	0,00
						19,17
5	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			208,29
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	191,09	0,00
						208,29
6	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			382,85
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	321,18	0,00
						382,85
7	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2			108,03
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3120	346,25	0,00
						108,03
8	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			382,85
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	321,18	0,00
						382,85
9	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast	m3			177,57
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1500	57,66	8,65
	1421102200467	Balast	m3	1,2200	123,63	8,65
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0216	346,25	7,48
	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	0,0273	321,18	8,77
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0097	189,73	1,84
10	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3			419,54
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25	m3	0,2030	241,52	34,60
						49,03

1	2	3	4	5	6	7
		mm				
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	224,94	274,20
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	346,25	14,54
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	171,78	44,32
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	189,73	2,85
11	RpDC07A	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu suspensie de bitum filerizat la straturile de beton de ciment sau mixturi asfaltice	m2			8,71 1,44
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0250	57,66	1,44
	2413317346101	Suspensie de bitum filerizat...(pentru informatii)	t	0,0010	7 274,82	7,27
12	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			170,56 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 127,11	158,92
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	171,78	1,36
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	321,18	2,54
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	542,16	4,28
13	RpDC07A	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu suspensie de bitum filerizat la straturile de beton de ciment sau mixturi asfaltice	m2			8,71 1,44
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0250	57,66	1,44
	2413317346101	Suspensie de bitum filerizat...(pentru informatii)	t	0,0010	7 274,82	7,27
14	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			123,59 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 225,91	115,23
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	171,78	0,91
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	321,18	1,70
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	542,16	2,87

APROBAT:

Intocmit
T. Burlac

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.