

Consiliul Raional Hincesti

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №**Crearea Centrului de Excelenta in domeniul educatiei din r-nul Hincesti, R.
Moldova. Lucrari exterioare. Etapa II**

Valoarea de deviz 485 224,72 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Treptele				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	10,46	16,04 15,57	167,76 162,84
2	RpCJ21B	Reparatii de tencuieli exterioare, brute, la calcane de 2,5 cm grosime, executate cu mortar de var-ciment marca 25-T	m2	10,46	94,52 78,42	988,71 820,25
3	CC03B	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp 100x100x4	kg	88,18	16,89 2,02	1 489,15 177,96
4	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	25,90	72,08 40,36	1 866,92 1 045,38
5	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	25,90	3,99 2,28	103,35 59,14
6	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de	m2	100,00	80,83 69,19	8 083,20 6 919,20

1	2	3	4	5	6	7
		rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv				
7	RpCL14A	Repararea treptelor din beton Bc 7,5 (B 100), turnat pe loc, executate brut pentru a fi placate	m	43,00	78,99 55,35	3 396,42 2 380,20
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	48,33	4,28 1,73	206,84 83,60
9	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	48,33	281,55 144,15	13 607,36 6 966,77
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	10,46	4,28 1,73	44,77 18,09
11	CI09A	Placaj din placute de gresie portelanata, partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase, fixate cu pasta adeziva, inclusiv rostuirea cu fuga, executate pe suprafete plane la pereti, stilpi si grinzi la interior, aplicate cu adeziv, la constructii la care se impun cerinte deosebite privind calitatea executiei proiectul si valoarea arhitecturala	m2	10,46	265,19 105,52	2 773,87 1 103,72
12	CH06C	Mina curenta metalica montata pe suport de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1...1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, curba	m	36,00	108,71 51,89	3 913,70 1 868,18
13	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	43,00	14,99 14,99	644,64 644,64
		Total Treptele Inclusiv salariu				37 286,70 22 249,97
		1.2. Rampa de acces				
14	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei	m3	1,024	29,98 29,98	30,70 30,70

1	2	3	4	5	6	7
		platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor				
15	CB03E1	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 8 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	29,25	69,20 57,66	2 024,01 1 686,56
16	CB03F1	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 8 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	12,80	86,39 72,08	1 105,78 922,56
17	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg	219,86	13,25 1,67	2 914,16 367,63
18	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	50,00	14,06 2,48	703,09 123,97
19	CA03C3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	2,30	1 306,99 475,69	3 006,08 1 094,10
20	CA04A	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltimea pina la 35 m inclusiv	m3	4,68	1 147,60 311,36	5 370,76 1 457,18
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	42,05	4,28 1,73	179,97 72,74
22	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	29,25	281,55 144,15	8 235,36 4 216,39
23	CI09A	Placaj din placute de gresie portelanata, partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase, fixate cu pasta adeziva, inclusiv rostuirea cu fuga, executate pe suprafete plane la pereti, stilpi si grinzi la interior, aplicate cu adeziv, la constructii la care se impun cerinte deosebite	m2	12,80	264,56 105,52	3 386,43 1 350,63

1	2	3	4	5	6	7
		privind calitatea executiei proiectul si valoarea arhitecturala				
24	CH06C	Mina curenta metalica montata pe suport de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, curba din inox	m	39,00	108,71 51,89	4 239,85 2 023,87
		Total Rampa de acces Inclusiv salariu				31 196,19 13 346,32
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				68 482,89 35 596,29
		2. Copertina				
		2.1. Demolari				
25	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	34,80	42,46 41,52	1 477,44 1 444,73
26	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	11,00	8,54 8,07	93,97 88,80
27	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2	38,40	25,78 22,49	989,85 863,52
28	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	38,40	11,79 10,38	452,69 398,55
29	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	2,88	231,52 227,76	666,77 655,94
30	RpCB18E	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosimi peste 15 cm	m3	7,00	1 036,90 1 027,50	7 258,31 7 192,51

1	2	3	4	5	6	7
		Total Demolari Inclusiv salariu				10 939,03 10 644,04
		2.2. Carcasa Ferma Fm-1				
31	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t	0,067	24 836,97 2 306,40	1 664,08 154,53
32	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.	kg	41,50	26,78 9,23	1 111,27 382,86
33	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	25,20	30,09 12,11	758,23 305,14
34	CL53D	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri-casete metalice cu fixare cu suruburi ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. Nota: Etalbond, norma de consum etalbond 1.2	m2	3,65	977,72 127,89	3 568,67 466,80
35	CN23A	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv	m	14,00	8,99 7,50	125,86 104,94
36	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,067	412,57 220,23	27,64 14,76
37	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2	24,40	45,79 43,24	1 117,37 1 055,18

1	2	3	4	5	6	7
38	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	0,56	30,09 12,11	16,85 6,78
39	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	0,56	16,60 1,73	9,30 0,97
40	IzD04A	Vopsirea confectioniilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,56	412,61 220,26	231,06 123,35
		Total Carcasa Ferma Fm-1 Inclusiv salariu				8 630,32 2 615,30
		2.3. Carcasa Ferma Fm-2				
41	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t	0,02	24 836,95 2 306,40	496,74 46,13
42	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.	kg	9,50	26,75 9,23	254,08 87,64
43	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	6,00	30,09 12,11	180,53 72,65
44	CL53D	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri-casete metalice cu fixare cu suruburi ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. Nota: Etalbond, norma de consum etalbond 1.2	m2	0,85	977,72 127,89	831,06 108,71
45	CN23A	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterior pina la 34 mm	m	4,80	9,02 7,50	43,30 35,98

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv				
46	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,02	412,61 220,26	8,25 4,41
47	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2	4,53	45,83 43,24	207,61 195,90
48	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	0,56	30,09 12,11	16,85 6,78
49	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	0,56	16,60 1,73	9,30 0,97
50	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,56	412,61 220,26	231,06 123,35
		Total Carcasa Ferma Fm-2 Inclusiv salariu				2 278,78 682,51
		2.4. Carcasa Ferma Fm-3				
51	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t	0,04	24 836,95 2 306,40	993,48 92,26
52	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.	kg	26,00	26,75 9,23	695,39 239,87
53	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru	kg	14,40	30,09 12,11	433,28 174,36

1	2	3	4	5	6	7
		sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton				
54	CL53D	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri-casete metalice cu fixare cu suruburi ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. Nota: Etalbond, norma de consum etalbond 1.2	m2	33,76	977,72 127,89	33 007,74 4 317,56
55	CN23A	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv	m	9,80	9,02 7,50	88,39 73,46
56	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,04	412,61 220,26	16,50 8,81
57	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2	14,30	45,80 43,24	654,99 618,40
		Total Carcasa Ferma Fm-3 Inclusiv salariu				35 889,77 5 524,72
		2.5. Carcasa Ferma Fm-4				
58	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t	0,11	24 836,95 2 306,40	2 732,06 253,70
59	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.	kg	67,00	26,78 9,23	1 794,10 618,12
60	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla	kg	43,50	30,09 12,11	1 308,85 526,72

1	2	3	4	5	6	7
		striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton				
61	CL53D	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri-casete metalice cu fixare cu suruburi ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. Nota: Etalbond, norma de consum etalbond 1.2	m2	5,95	977,72 127,89	5 817,41 760,94
62	CN23A	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv	m	28,30	9,02 7,50	255,26 212,13
63	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,11	412,61 220,26	45,39 24,23
64	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2	32,40	45,80 43,24	1 483,92 1 401,14
		Total Carcasa Ferma Fm-4 Inclusiv salariu				13 437,00 3 796,99
		2.6. Carcasa Ferma Fm-5				
65	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t	0,11	24 836,95 2 306,40	2 732,06 253,70
66	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.	kg	67,00	26,78 9,23	1 794,10 618,12
67	CL18A	Confectii metalice diverse din	kg	42,00	30,09	1 263,72

1	2	3	4	5	6	7
		profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton			12,11	508,56
68	CL53D	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri-casete metalice cu fixare cu suruburi ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. Nota: Etalbond, norma de consum etalbond 1.2	m2	5,95	977,72 127,89	5 817,41 760,94
69	CN23A	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv	m	28,30	9,02 7,50	255,26 212,13
70	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,11	412,61 220,26	45,39 24,23
71	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2	32,40	45,80 43,24	1 483,92 1 401,14
		Total Carcasa Ferma Fm-5 Inclusiv salariu				13 391,87 3 778,82
		2.7. Invelitori				
72	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	8,00	164,55 20,18	1 316,38 161,45
73	CE26A	Sarpanta simpla de lemn de rasinoase, rezemata direct pe ziduri, compusa din pane si capriori, pt. invelitori de carton bitumat sau tabla, cu 1 sau 2 pante, executate pe suprafete peste 25 mp, la un punct de lucru, inclusiv fieraria de ancorare si prindere: din lemn ecarisat	m2	35,00	130,03 40,36	4 550,90 1 412,67

1	2	3	4	5	6	7
74	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2	35,00	116,16 17,01	4 065,59 595,34
75	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	35,00	32,18 14,41	1 126,25 504,52
76	CE05A1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egale cu 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	35,00	596,05 57,66	20 861,76 2 018,10
77	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice	m	24,00	25,41 20,18	609,84 484,34
		Total Invelitori Inclusiv salariu				32 530,73 5 176,43
		2.8. Fatada				
78	CL53D	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri-casete metalice cu fixare cu suruburi ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului	m2	6,48	839,02 127,89	5 436,88 828,72
		Total Fatada Inclusiv salariu				5 436,88 828,72
		Total Copertina Inclusiv salariu				122 534,38 33 047,52
		3. Electricitatea copertina				
79	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat econom (LED)	buc	8,00	529,97 63,43	4 239,76 507,41

1	2	3	4	5	6	7
80	RpEA01A	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri	m	15,00	30,18 24,79	452,70 371,91
81	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm ²	100 m	0,15	323,47 323,47	48,52 48,52
82	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea VVGng 1.5x3	m	25,00	14,80 4,04	369,99 100,91
83	08-03-593-17	Console cu corpuri de iluminat pe pereti si tavane	100 buc	0,08	7 147,62 6 573,24	571,81 525,86
84	RpEC04A	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi de protectie IP-PVC, plinte PVC, in camere cu inaltimea de peste 3 m, cladiri de locuit	buc	1,00	496,52 215,07	496,52 215,07
85	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,01	2 692,25 1 891,25	26,92 18,91
86	RpEE15B	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat monopolar DX 380V/6-16A	buc	1,00	77,56 41,52	77,56 41,52
		Total Electricitatea copertina Inklusiv salariu				6 283,79 1 830,10
		4. Scarile centrale				
87	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m ³	10,00	252,10 197,20	2 520,97 1 971,97
88	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi 100x100x4	kg	410,00	16,60 1,73	6 805,71 709,22
89	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m ²	72,00	72,08 40,36	5 189,90 2 906,06
90	CH02A	Trepte exterioare de beton simplu	m	167,00	419,64	70 079,55

1	2	3	4	5	6	7
		clasma Bc7,5 turnat pe loc, pe fundatii sau placi de beton existente, placate cu placi de granit, prelucrate conform detaliilor de stereotomie, montate pe un strat de cca 3 cm mortar de ciment marca M 100-T (placa de pavaj 300x300x20)			334,43	55 849,48
91	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	167,00	30,01 14,99	5 011,10 2 503,60
92	CC03B	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp 100x100x4	kg	72,00	16,89 2,02	1 215,91 145,30
93	RpCJ21B	Reparatii de tencuieli exterioare, brute, la calcane de 2,5 cm grosime, executate cu mortar de var-ciment marca 25-T	m2	48,00	104,78 78,42	5 029,60 3 764,04
94	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	48,00	4,28 1,73	205,43 83,03
95	CI09A	Placaj din placute de gresie portelanata, partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase, fixate cu pasta adeziva, inclusiv rostuirea cu fuga, executate pe suprafete plane la pereti, stilpi si grinzi la interior, aplicate cu adeziv, la constructii la care se impun cerinte deosebite privind calitatea executiei proiectul si valoarea arhitecturala	m2	48,00	538,58 317,13	25 851,67 15 222,24
		Total Scarile centrale Inclusiv salariu				121 909,85 83 154,95

		Total	lei	319 210,91
		CASM	22,50 %	34 566,49
		Cheltuieli de transport	6,00 %	9 588,82
		Total	100,00 +	363 366,22
		Cheltuieli de regie	7,00 %	25 435,64
		Total	100,00 +	388 801,86
		Beneficiu	4,00 %	15 552,07
		Total	100,00 +	404 353,93
		TVA	20,00 %	80 870,79
		Total	100,00 +	485 224,72
		Total deviz:		485 224,72

1	2	3	4	5	6	7
		Inclisiv salariu				153 628,86

Intocmit Director Negarus Maria - Vlad
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

