Formular Nr.7
WinCmeta

Servicii de reparatii a strazii Ciocirlia,s. Ecaterinovca r-ul Cimislia

(denumirea obiectivului)

Digitally signed by Dodica Alina
Date: 2024.09.05 11:03:26 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 188 259,90 Lei

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 СР, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) (15 cm)	100 m3	1,8000	1 444,000	2 599,200
2	TsC22G1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC20A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I si II (Повышение расхода маш.-ч. в TsC20A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I и II категории)	100 m3	1,8000	190,000	342,000
3	TsC35B21	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,0-2,5 m.c, pamint din teren catg. II la distanta 11-20 m (Разработка и перемещение грунта фронтальным погрузчиком 1,0-2,5 м3, на погрузочное расстояние в автомобиль на расстояние 10-20 м, грунт 2 категории)	100 m3	1,8000	642,500	1 156,500
4	TsI51A2	Transportarea pamintului cu	t	252,0000	6,750	1 701,000

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 2 км)				
5	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea	100m2	12,0000	52,800	633,600
6	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	12,0000	9 568,780	114 825,360
7	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 Коэффициент к трудозатратам=5,0000 Коэффициент к материалам=5,0000 Коэффициент к машинам=5,0000	100m2	12,0000	2 268,000	27 216,000

		Total	Lei	148 473,66
		Asigurarea sociala	24 %	853,63
		Cheltuieli de regie	3 %	4 479,82
		Total		153 807,11
		Beneficiu de deviz	2 %	3 076,14
		Total		156 883,25
		TVA	20 %	31 376,65
		Total deviz: **Inclusiv salariu**		**188 259,90**

Intocmit _____

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Servicii de reparatii a strazii Ciocirlia,s. Ecaterinovca r-ul Cimislia

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse

Valoarea de deviz 188 259,90 Lei

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 01-01-2009:				
		Manopera:				
1.	9310060019930	Muncitor	h-om	59,2800	60,00	3 556,800
		Total manopera				**3 556,80**
		Materiale:				
1.	11202062010361	Savura	m3	12,0000	250,00	3 000,000
2.	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	12,0000	360,00	4 320,000
3.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	302,4000	360,00	108 864,000
4.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	18,0000	360,00	6 480,000
5.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	36,0000	21,00	756,000
		Total materiale de construcţii				**123 420,00**
		Utilaje de construcţii:				
1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	8,5860	400,00	3 434,400
2.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	32,5200	280,00	9 105,600
3.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	13,4400	280,00	3 763,200
4.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	3,0960	250,00	774,000
5.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,3680	250,00	342,000
6.	2952270007405	Incarcator frontal pe senile 1 - 2,5 m.c	h-ut	4,6260	250,00	1 156,500
7.	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	1,2720	100,00	127,200
8.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	6,8040	250,00	1 701,000
9.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	4,9680	220,00	1 092,960
		Total utilaje de construcţii				**21 496,86**

	Total	Lei	148 473,66
	Asigurarea sociala	24 %	853,63
	Cheltuieli de regie	3 %	4 479,82
	Total		153 807,11
	Beneficiu de deviz	2 %	3 076,14
	Total		156 883,25

TVA	20 %	31 376,65

Total deviz: **188 259,90**

Intocmit _____
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Servicii de reparatii a strazii Ciocirlia,s. Ecaterinovca r-ul Cimislia **Investitor Primaria com. Ecaterinovca**

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II () (15 cm)	100 m3			1 444,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	400,00	1 444,00
2	TsC22G1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC20A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I si I и II категории)	100 m3			190,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,7600	250,00	190,00
3	TsC35B21	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,0-2,5 m.c, pamint din teren catg. II la distanta 11-20 m	100 m3			642,500
	2952270007405	Incarcator frontal pe senile 1 - 2,5 m.c	h-ut	2,5700	250,00	642,50
4	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 2 км)	t			6,750
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0270	250,00	6,75
5	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea	100m2			52,800
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	400,00	52,80
6	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			9 568,780
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	60,00	296,40
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	360,00	6 804,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	360,00	540,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	360,00	360,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	250,00	250,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	21,00	63,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	400,00	16,80
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	250,00	64,50
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	280,00	313,60
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	280,00	758,80
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	220,00	91,08
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	100,00	10,60
7	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 Коэффициент к трудозатратам=5,0000 Коэффициент к материалам=5,0000 Коэффициент к машинам=5,0000	100m2			2 268,000
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	360,00	2 268,00

APROBAT:

Intocmit **Investitor**

(funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S. L.S.