

Lucrari de reparatie a strazii Ion Aldea-Teodorovici, com. Zagarancea

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz **81 849,01 Lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. L=110m, b=4m				
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	0,4400	3 390,11	1 491,65
2	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,2200	3 302,00	726,44
3	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II	100m2	4,4000	487,93	2 146,89
4	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	4,4000	12 890,83	56 719,64
		<i>Total</i>	Lei			61 084,62
		Total L=110m, b=4m Inclusiv salariu				61 084,62 3 279,98

	Total	Lei	61 084,62
	Asigurari sociale	24 %	787,20
	Cheltuieli de regie	6 %	3 712,31
	Beneficiu de deviz	4 %	2 623,37
	Total		68 207,50
	TVA	20 %	13 641,51
	Total deviz:		81 849,01

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie a strazii Ion Aldea-Teodorovici,
com. Zagarancea**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 81 849,01 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	9310060019930	Muncitor	h-om	34,6720	94,60	3 279,98
		Total manopera				3 279,98

Materiale:

1.	11202062010361	Savura	m3	4,4000	276,19	1 215,24
2.	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	4,4000	407,24	1 791,86
3.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	83,1600	407,24	33 866,08
4.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	6,6000	407,24	2 687,78
5.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	13,2000	30,00	396,00
		Total materiale de construcții				39 956,96

Utilaje de construcții:

1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,3980	939,09	2 251,93
2.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	11,9240	754,05	8 991,29
3.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	4,9280	483,98	2 385,05
4.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	0,2622	754,05	197,71
5.	2952260003510	Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta	h-ut	0,2948	608,49	179,38
6.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,6522	939,09	1 551,56
7.	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,4664	995,71	464,40
8.	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	0,2622	763,69	200,24
9.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,8216	892,69	1 626,12
		Total utilaje de construcții				17 847,68

Total	Lei	61 084,62
Asigurari sociale	24 %	787,20
Cheltuieli de regie	6 %	3 712,31
Beneficiu de deviz	4 %	2 623,37
Total		68 207,50
TVA	20 %	13 641,51

Total deviz:

81 849,01

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari de reparatie a strazii Ion Aldea- Teodorovici, com. Zagarancea

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. L=110m, b=4m				
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			3 390,11
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	939,09	3 390,11
2	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			3 302,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	754,05	898,68
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	939,09	1 493,14
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	763,69	910,18
3	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II	100m2			487,93
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9400	94,60	278,12
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0380	939,09	35,69
	2952260003510	Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta	h-ut	0,0670	608,49	40,77
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1420	939,09	133,35
4	DII134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			12 890,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	94,60	467,32
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	407,24	7 696,84
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	407,24	610,86
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	407,24	407,24
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	276,19	276,19
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	30,00	90,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	939,09	39,44
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	939,09	242,28
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	483,98	542,06
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	754,05	2 043,47
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	892,69	369,57
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	995,71	105,55

APROBAT:
Intocmit
Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.