

**___CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat Consiliul Raional Glodeni

2. Organizatorul procedurii de achiziție Consiliul Raional Glodeni

3. Obiectul achizițiilor Lucrari de reparatii curente a drumurilor locale de interes raional.Frezarea si plombarea gropilor. Siguranta traficului rutier.

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Reparatia drumului L226-R15 - Fundurii Noi - Limbenii Vechi - Ustia (Sector Limbenii Vechi - Ustia) 1.1. Reparatia sistemului rutier		
1	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	7.9000
2	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Compactarea acostamentelor) (Se exclude buldozer)	100 m3	15.8000
3	TsC35B1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.II la distanta < 10 m	100 m3	0.2800
4	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km (Transportarea pamintului de prisos de la acostamente. la acostamentul de pe str. Stefan cel Mare si Sfint -78)	t	44.8000
5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0.2800
6	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Latime 0.5m)	m2	1,150.0000
7	DI116 K=5	Pentru fiecare 1 cm urmatore se adauga sau se scade la norma DI115 (Se scade 5 cm K=5)	m2	-1,150.0000
8	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm (Intersectie G-53 cu L226, cu dimensiuni 2x6.0 m; 12x2.0m; Pe traseu 7x1.0m)	m2	43.0000

1	2	3	4	5
9	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.6 l/m ²)	t	0.0270
10	RpDB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5 cm cu asternere manuala	m ²	43.0000
11	DII14	Colmatarea fisurilor la imbracamintea rutiera existenta cu bitum / Selectiv/	100 m	0.8000
12	DII58A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m ² : grosime 5 cm (Beton asfaltic microgranular dens,SMBg #II / SM STB 1033:2008)	m ²	17.4000
13	DII58C	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m ² : grosime 5 cm (Beton asfaltic microgranular dens,SMBg #II / SM STB 1033:2008)	m ²	7.5000
14	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare (Imprastierea in acostamente)	m ³	0.5030
15	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM1.30)	buc	2.0000
16	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (Indicatoare 1.12.1; 1.12.2 Curba periculoasa. ;)	buc	2.0000
17	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m ²	1,017.3000
		1.2. Reparatia aripii la podet (s. Limbenii-Vechi)		
18	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de	m ³	1.8000

1	2	3	4	5
		infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu		
19	PC01A	Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P	m2	10.8800
20	PB06A	Turnarea manuala a betonului C25 simplu in , aripi, (Aripa de acostament L=2.5m; H=2.0m; B=0.3m)	m3	1.6300
21	PB06A	Turnarea manuala a betonului C25 simplu in rigola de evacuarea apei cu dimensiuni L=2.0m; B=0.5m; H=0.35 m; grosime pereti =100 mm	m3	0.2400
22	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	0.5600
23	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	0.5600
24	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	2.0000
		2. Reparatia drumului L226-R15 - Fundurii Noi - Limbenii Vechi - Ustia (Sector Fundurii Noi)		
25	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder (Selectiv)	1 km	1.6000
26	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Compactarea acostamentelor) (Se exclude buldozer)	100 m3	3.2000
27	DII15	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Latime 0.5m) / Selectiv/	m2	126.0000
28	DII16 K=5	Pentru fiecare 1 cm urmatore se adauga sau se scade la norma DII15 (Se scade 5 cm K=5)	m2	-126.0000
29	DII05	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice	100 m3	0.0625

1	2	3	4	5
30	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	46.7000
31	DI158D	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 7 cm (Beton asfaltic microgranular dens,SMBg #II / SM STB 1033:2008)	m2	12.4000
32	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare (Imprastierea in acostamente)	m3	1.2000
33	DI114	Colmatarea fisurilor la imbracamintea rutiera existenta cu bitum / Selectiv/	100 m	1.2000
34	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM1.30)	buc	2.0000
35	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (Indicatoare 2.1; Cedeaza drumul. Se instaleaza la intersectia str St cel Mare cu str. Bulgara -1 buc, str. Mihai Eminescu-1 buc;)	buc	4.0000
36	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (Indicatoare 1.21; "Copii" . Se instaleaza la str St cel Mare si Sfint -2)	buc	1.0000
		3. Reparatia drumului L234. Drum de acces spre s. Viisoara.		
37	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.3 l/m2) (Podul)	t	0.0060
38	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (SMBg-II/2.3 STB 1033 : 2008) (Podul)	m2	20.0000
39	DI114	Colmatarea fisurilor la imbracamintea rutiera	100 m	1.4800

1	2	3	4	5
		existenta cu bitum / Selectiv/		
40	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm (dimensiuni 10 x 2 m =20 m2)	m2	20.0000
41	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.6 l/m2)	t	0.0120
42	RpDB19H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 7 cm cu asternere mecanica	m2	20.0000
43	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.3 l/m2) (Intrarea in sat Lungime 600m ; latime 5.7 ml)	t	0.2052
44	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (SMBg-II/2.3 STB 1033 : 2008) (Intrarea in sat Lungime 600m ; latime 5.7 m)	m2	3,420.0000
45	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Latime 0.5m)	m2	600.0000
46	DI116 K=5	Pentru fiecare 1 cm urmatore se adauga sau se scade la norma DI115 (Se scade 5 cm K=5)	m2	-600.0000
47	DF18A	Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM1.30)	buc	2.0000
48	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stlp gata plantat (Indicator 1.20 " Trecere pentru pietoni" ;)	buc	2.0000
49	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stlp gata plantat (Indicatoare 5.50.1; 5.50.2 - trecere pentru pietoni)	buc	2.0000
50	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	12.8000

1	2	3	4	5
		4. Reparatia drumului de acces L-227 spre s. Limbenii Noi		
		4.1. Reparatia sistemului rutier		
51	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	7.6000
52	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Compactarea acostamentelor) (Se exclude buldozer)	100 m3	15.2000
53	TsC35B1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.II la distanta < 10 m	100 m3	0.3100
54	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km (Transportarea pamintului de prisos de la acostamente.)	t	49.6000
55	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0.3100
56	DII15	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Latime 0.5m) (Regiunea la damba iazului stinga dreapta Ltot =340 m)	m2	170.0000
57	DII16 K=2	Pentru fiecare 1 cm urmatore se adauga sau se scade la norma DII15 (Se scade 2 cm K=2)	m2	-170.0000
58	DII107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.3 l/m2) (Damba iazului , - Sector 5x80 m)	t	0.1260
59	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (SMBg-II/2.3 STB 1033 : 2008) (Damba iazului , - Sector 5x80 m)	m2	400.0000
60	DII158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracaminte degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm (Beton asfaltic microgranular dens,SMBg #II / SM STB 1033:2008)	m2	54.6000

1	2	3	4	5
61	DI158C	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm (Beton asfaltic microgranular dens,SMBg #II / SM STB 1033:2008)	m2	8.8000
62	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare (Imprastierea in acostamente)	m3	1.2800
63	DF18A	Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM1.30)	buc	3.0000
64	DF20A	Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi speciali pentru indicatoare.(5.50.1; 5.50.2 -trece pentru pietoni)	buc	2.0000
65	DF20A	Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi speciali pentru indicatoare.(indicator 1.20 -trece pentru pietoni)	buc	2.0000
66	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (Indicatoare 2.1; Cedeaza drumul. Se instaleaza la intersectia str St cel Mare cu str. Castanilor-1 buc;)	buc	1.0000
67	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (Pavilion de asteptare a vehiculelor de ruta , Str Stefan cel Mare si Sfint nr 55)	m2	12.8000
		4.2. Drum lateral str. 31 August 1989		
68	RpDA10A	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindarea lor cu autogreder	m3	10.0000
		4.3. Drum lateral str. Viilor (stinga-dreapta)		
69	RpDA10A	Asternerea pe platforma drumului a	m3	22.0000

1	2	3	4	5
		materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindarea lor cu autogreder		
		4.4. Drum lateral str. Livezilor (stinga-dreapta)		
70	RpDA10A	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindarea lor cu autogreder	m3	20.0000
		4.5. Acostament la str. Stefan cel Mare si Sfint -78		
71	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	1.9000
72	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Compactarea pamintului excavat de la acostamente 28+85=113 m3) (Se exclude buldozer)	100 m3	1.1300
73	RpDA10A	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindarea lor cu autogreder	m3	32.4000
		5. Reparatia drumului L226-R15 - Fundurii Noi - Limbenii Vechi - Ustia (Sector Limbenii Noi)		
		5.1. Reparatia sistemului rutier		
74	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	3.9000
75	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Compactarea acostamentelor) (Se exclude buldozer)	100 m3	7.8000
76	TsC35B1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.II la distanta < 10 m	100 m3	0.8500
77	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km (Transportarea pamintului de prisos de la acostamente.la acostamentul de pe str. Stefan cel Mare si	t	136.0000

1	2	3	4	5
		Sfint -78)		
78	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0.8500
79	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Latime 0.5m)	m2	185.0000
80	DI116 K=5	Pentru fiecare 1 cm urmator se adauga sau se scade la norma DI115 (Se scade 5 cm K=5)	m2	-185.0000
81	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm (Portiuni de drum pe str. Stefan cel Mare si Sfint nr. nr. 9 - 15, cu dimensiuni 2.6x16m; 5.6x14m; 2.7x15m; 2.7x20m; 2.7x8 m)	m2	236.1000
82	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.6 l/m2)	t	0.1490
83	RpDB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5 cm cu asternere manuala	m2	236.1000
84	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm (Portiuni de drum pe str. Stefan cel Mare si Sfint nr.12, cu dimensiuni 2.7x14m; 2.7x10 m)	m2	64.8000
85	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.6 l/m2)	t	0.0410
86	RpDB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5 cm cu asternere manuala	m2	64.8000
87	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm (Portiuni de drum pe str. Stefan cel Mare si Sfint nr.12, cu dimensiuni 2.7x14m; 2.7x10 m)	m2	104.4000
88	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.6 l/m2)	t	0.0660

1	2	3	4	5
89	RpDB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5 cm cu asternere manuala	m2	104.4000
90	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm (Beton asfaltic microgranular dens,SMBg #II / SM STB 1033:2008)	m2	21.1000
91	DI158B	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 7 cm (Beton asfaltic microgranular dens,SMBg #II / SM STB 1033:2008)	m2	6.2000
92	DI158D	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 7 cm (Beton asfaltic microgranular dens,SMBg #II / SM STB 1033:2008)	m2	2.8000
93	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare (Imprastierea in acostamente)	m3	0.5500
94	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM1.30)	buc	2.0000
95	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (Indicator 1.20 " Trecere pentru pietoni" ;)	buc	2.0000
96	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (Indicatoare 5.50.1; 5.50.2 - trecere pentru pietoni)	buc	2.0000
97	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (Marcarea trecerii de pietoni cu Email marcaj rutier AK-501 alb)	m2	12.8000

1	2	3	4	5
		5.2. Drum lateral str. Stefan cel Mare si Sfint-4		
98	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2	0.9000
99	RpDA10A	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindarea lor cu autogreder (Grosime medie 0.3 m ;)	m3	27.0000
		5.3. Drum lateral str. Alecu Russo		
100	DH02A K=2.0	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder (; Grosime 10 cm , K=2.0)	100m2	0.2400
101	RpDA10A	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindarea lor cu autogreder (Grosime medie 0.2 ;)	m3	4.8000
		6. Reparatia drumului L225.3. R15- drumul de acces spre s. Iabloana		
		6.1. Reparatia sistemului rutier		
102	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm (Portiuni de drum pe str. Stefan cel Mare si Sfint nr. nr.103, cu dimensiuni 1.5 x 11m; si 1.8 x 10 m)	m2	34.2000
103	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.6 l/m2)	t	0.0205
104	RpDB19H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 7 cm cu asternere mecanica	m2	34.2000
105	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracaminta degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm (Beton asfaltic microgranular dens,SMBg #II / SM STB 1033:2008)	m2	10.6000

1	2	3	4	5
106	DI158B	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 7 cm (Beton asfaltic microgranular dens,SMBg #II / SM STB 1033:2008)	m2	5.4000
107	DI158D	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 7 cm (Beton asfaltic microgranular dens,SMBg #II / SM STB 1033:2008)	m2	2.6000
108	DI114	Colmatarea fisurilor la imbracamintea rutiera existenta cu bitum / Selectiv/	100 m	2.6000
109	TsG03B	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor cu scoaterea radacini (Partea dreapta si partea stinga , Latime a cate 3.5 m fiecare	100m2	2.1000
110	TsH92C	Incarcarea in auto crengi	t	2.4000
111	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	2.4000
112	TsH93C	Descarcarea in auto crengi	t	2.4000
113	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM1.30)	buc	2.0000
114	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (Indicator 1.20 " Trecere pentru pietoni" ;)	buc	4.0000
115	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (Indicatoare 5.50.1; 5.50.2 - trecere pentru pietoni)	buc	4.0000
116	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (Scoala noua si scoala veche)	m2	33.6000
6.2. Reparatia podului (str. Stefan cel Mare*27)				

1	2	3	4	5
117	DII07	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.3 l/m ²) (Lungime 17m ; latime 2.5 ml)	t	0.0013
118	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (SMBg-II/2.3 STB 1033 : 2008) (Lungime 17m ; latime 2.5 ml))	m ²	42.5000
119	TsA02F	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren tare (1.0 (h) *7.1 (L) * 0.4 (b) m= 2.84 m ³)	m ³	2.8400
120	PI06A	Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf (TUB DIN BETON ARMAT PENTRU PODURI)	buc	1.0000
121	PI08A	Elemente prefabricate din beton armat, confectionate in uzina (TUB DIN BETON ARMAT PENTRU PODURI D interior =0.8m ; L= 0.5m)	buc	1.0000
122	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Grosime 0.1 m)	m ³	0.2900
123	CB02B	Cofraje din panouri reolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m ²	30.5800
124	PD01A	Montarea armaturilor pentru beton armat in aripi de acostament(Aripi de acostament. Plasa D-8 AIII pas 200x200 in doua rinduri)	kg	111.7900
125	PB06B	Turnarea cu pompa a betonului simplu in elevatii, culei, aripi, ziduri, timpane (Placa pentru acostament L=5.9 B=0.4; H=3.5m; Aripi de acostament.L=1.0; B=0.4; H=3.5-2.5m Beton B20 F200 W6 (prundis concasat))	m ³	13.1800

1	2	3	4	5
126	DII21	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri (Aripi si placa de acostament. Pe suprafetele acoperite cu pamint)	m2	14.8000
127	DII29	Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri (Piatra bruta bolovani mari la RIGOLA AVAL) (Se exclude din norma resursul muncitor -2.7 h-om)	m3	7.0000
128	TrB22F2D1	Transportul materialelor cu automacaraua de 6-9,9 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor peste 1,5 t si inaltimea de ridicare fiind de 0-6 m (Deplasarea pietrei brute in albia AVAL)	t	8.8200
129	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3	2.9400
130	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	3.4000
131	DII19	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (zid de sprigin a rigolei)	m3	0.8000
132	CG32B	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip (Strat suport sub rigole grosime 0.1 m)	m3	0.4200
133	PI06A	Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf (Rigola necarosabila tip L-1)	buc	3.0000
134	PI08A	Elemente prefabricate din beton armat, confectionate in uzina (Rigola necarosabila tip L-1 latime 640 mm; inaltime 720 mm L= 2.0m . Pentru evacuarea apei din strada in AVAL)	buc	3.0000

1	2	3	4	5
135	TsC03B11	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II in conditiile gospodarii apelor (Curatirea albiei riului in AMONTE)	100 m3	0.3000
136	DF09A	Parapet metalic deformabil tip A, cu lise si stilpi metalici (Partea stinga -AVAL)	m	16.0000
		7. Reparatia drumului L230 Hijdieni-Cajba , r-nul Glodeni		
		7.1. Reparatia sistemului rutier		
137	RpDC10A	Curatirea drumurilor modernizate de noroi si murdarie	m2	110.0000
138	TRI1AA06F2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in prafuri prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2	t	9.1000
139	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	9.1000
140	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	9.4000
141	RpDB12A	Repararea crapaturilor mai largi de 5 mm, in imbracaminti bituminoase, executate cu mortar asfaltic	m	26.0000
142	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Compactarea acostamentelor) (Se exclude buldozer)	100 m3	9.4000
143	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm (Beton asfaltic microgranular dens,SMBg #II / SM STB 1033:2008)	m2	5.8000
144	DI158B	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 7 cm (Beton asfaltic microgranular dens,SMBg #II / SM STB 1033:2008)	m2	9.6000
145	DI158D	Frezarea si plombarea gropilor la	m2	3.6000

1	2	3	4	5
		imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 7 cm (Beton asfaltic microgranular dens,SMBg #II / SM STB 1033:2008)		
146	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM1.30)	buc	2.0000
147	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (Indicator 1.20 " Trecere pentru pietoni" ;)	buc	2.0000
148	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (Indicator 5.50.1; 5.50.2 - trecere pentru pietoni)	buc	2.0000
149	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (Inclusiv 12,8 m2 marcarea trecerii de pietoni)	m2	295.7300
		7.2. Drum lateral rejiunea fostei ferme		
150	RpDA10A	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindarea lor cu autogreder	m3	6.0000
		8. Reparatia drumului L224. Danu- Nicolaevca		
151	RpDC10A	Curatirea drumurilor modernizate de noroi si murdarie	m2	825.0000
152	TRI1AA06F2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in prafuri prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2	t	68.1000
153	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	68.1000
154	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.3 l/m2) (De la trasa spre sat .Lungime 25m ; latime 5.0 ml)	t	0.2052
155	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0	m2	125.0000

1	2	3	4	5
		cm, cu asternere mecanica (SMBg-II/2.3 STB 1033 : 2008) (de la trasa spre sat .Lungime 25m ; latime 5.0 ml)		
156	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Latime 0.5m De la trasa pina la ferma)	m2	1,300.0000
157	DI116 K=3	Pentru fiecare 1 cm urmator se adauga sau se scade la norma DI115 (Se scade 3 cm K=3)	m2	-1,300.0000
158	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm (Beton asfaltic microgranular dens,SMBg #II / SM STB 1033:2008)	m2	52.2000
159	DI158B	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 7 cm (Beton asfaltic microgranular dens,SMBg #II / SM STB 1033:2008)	m2	22.5000
160	DI158D	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 7 cm (Beton asfaltic microgranular dens,SMBg #II / SM STB 1033:2008)	m2	3.0000
161	DI114	Colmatarea fisurilor la imbracamintea rutiera existenta cu bitum / Selectiv/	100 m	0.9800
162	DF18A	Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM1.30)	buc	2.0000
163	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stlp gata plantat (Indicatoare 2.1; Cedeaza drumul. Se instaleaza la intersectia str Scolinaia cu str.Stefan cel Mare 61 -1 buc,; str. Stefan cel Mare cu str. Chisinau-3 -1 buc)	buc	2.0000
		9. Reparatia drumului L233 Cuhnesti-Bisericani		
164	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm (Beton asfaltic microgranular dens,SMBg #II / SM STB	m2	4.4000

1	2	3	4	5
		1033:2008)		
165	DI158B	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 7 cm (Beton asfaltic microgranular dens,SMBg #II / SM STB 1033:2008)	m2	5.8000
166	DI158D	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 7 cm (Beton asfaltic microgranular dens,SMBg #II / SM STB 1033:2008)	m2	2.8000
167	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM1.30)	buc	2.0000
168	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (Indicator 1.20 " Trecere pentru pietoni" ;)	buc	2.0000
169	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (Indicatoare 5.50.1; 5.50.2 - trecere pentru pietoni)	buc	2.0000
170	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile () marcarea trecerii de pietoni)	m2	12.8000
		10. Reparatia drumului L225.4- Fundurii Vechi-Struzovca (Sectorul - s. Struzovca)		
		10.1. Reparatia sistemului rutier		
171	RpDA09B	Readucerea la profil a acostamentelor prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm executate cu mijloace mecanice (De la str V. Alexandri pina la str. Mihai Eminescu)	m2	41.4000
172	TsC35B1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.II la distanta < 10 m	100 m3	0.6300
173	TRI1AA03F2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in prafuri prin transport pina la 10 m - de pe	t	12.8000

1	2	3	4	5
		rampa sau teren, in auto, categoria 2		
174	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km (Transportarea pamintului de prisos de la acostamente. Se descarca la oprirea de rutiere str. St cel Mare si Sfint 31)	t	113.6000
175	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0.7100
176	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	18.6000
177	DI158D	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 7 cm (Beton asfaltic microgranular dens,SMBg #II / SM STB 1033:2008)	m2	9.1000
178	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare (Imprastierea in acostamente)	m3	0.5600
179	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM1.30)	buc	4.0000
180	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (Indicatoare 2.1; Cedeaza drumul. Se instaleaza la intersectia str St cel Mare cu str. Constantin Stamati -1 buc, str Basarabia -2 buc; str Alexandru Donici -1 buc;)	buc	4.0000
181	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	382.5000
		10.2. Oprire rutiera		
182	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate	100 m3	0.7200

1	2	3	4	5
		naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II		
183	TsI51A7	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 7 km (Pamint argilos)	t	133.2000
184	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0.7200
185	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (Impingerea pamintului din gramezi, inclusiv 63 m3 de la nivelarea acostamentelor)	100 m3	1.3500
186	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	1.3500
187	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	0.7200
188	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire strat de ranfonsare si egalizare	m3	16.8000
		11. Drum L225.4 . Fundurii Veci- Sturzovca (Sector spre Fundurii Vechi)		
189	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	478.0000