

Капитальный ремонт тротуаров р-н Тараклия

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

L646.L648.L644.L649. Устройство тротуаров.

Valoarea de deviz 1 017 296,38 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Тротуары в с. Чалык				
1	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	3,00	28,35 0,00	85,05 0,00
2	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare (Устройство основания из щебня h=12см на тротуарах механизированным способом)	m2	420,00	65,78 10,74	27 629,41 4 512,61
3	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см) плитка т-4см	m2	360,00	159,67 25,01	57 482,33 9 005,09
4	DE18A	Pavaje executate din placi de	m2	60,00	179,97	10 798,39

1	2	3	4	5	6	7
		trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см) покрытие въезды во дворы плитка т=6см			25,01	1 500,85
5	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 20x25 см, по бетонному основанию 100x20x8	m	692,00	122,94 24,76	85 072,62 17 135,52
		Total	lei			181 067,80
		Total Тротуары в с. Чалык Inclusiv salariu				181 067,80 32 154,07
		2. Тротуары в с. Алуату				
6	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	3,00	28,35 0,00	85,05 0,00
7	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare (Устройство основания из щебня h=12см на тротуарах механизированным способом)	m2	300,00	65,78 10,74	19 735,30 3 223,30
8	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство	m2	300,00	159,67 25,01	47 901,94 7 504,24

1	2	3	4	5	6	7
		покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см) плитка t=4см				
9	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 20x25 см, по бетонному основанию 100x20x8)	m	250,00	122,94 24,76	30 734,33 6 190,58
10	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 20x25 см, по бетонному основанию 100x30x15 см)	m	250,00	148,06 24,76	37 015,58 6 190,58
		Total	lei			135 472,20
		Total Тротуары в с. Алуату Inklusiv salariu				135 472,20 23 108,70
		3. Тротуары в с. Гыртоп				
11	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	0,60	337,50 0,00	202,50 0,00
12	TsI51A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 4 км)	t	120,00	3,45 0,00	414,00 0,00
13	TsD08B1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu	100 m3	0,60	624,75 126,75	374,85 76,05

1	2	3	4	5	6	7
		ramint coeziv (Уплотнение насыпей пневматическим самоходным уплотнителем 10,1-16 т последовательными слоями толщиной 15-25 см после уплотнения, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются связным грунтом)				
14	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare (Устройство основания из щебня h=12см на тротуарах механизированным способом)	m2	210,00	65,78 10,74	13 814,71 2 256,31
15	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см) плитка t=4см	m2	230,00	159,67 25,01	36 724,82 5 753,25
16	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см) покрытие въездов во дворы плитка t=6см	m2	30,00	179,97 25,01	5 399,19 750,42
17	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 20x25 см, по бетонному основанию 100x20x8	m	215,00	122,94 24,76	26 431,52 5 323,89
18	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	215,00	148,06 24,76	31 833,39 5 323,89

1	2	3	4	5	6	7
		(Бордюры бетонные заводские для тротуаров 20x25 см, по бетонному основанию 100x30x15)				
		<i>Total</i>	lei			115 194,98
		Total Тротуары в с. Гыртоп Inclusiv salariu				115 194,98 19 483,81
		4. Тротуары ул.Ленина L646				
19	DI118	Descararea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta (Разборка существующего щебёночного покрытия механизированным способом)	m3	26,00	10,97 6,00	285,13 156,04
20	DI109	Descararea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (Разборка существующего асфальтобетонного покрытия механизированным способом)	m3	32,00	147,52 67,15	4 720,54 2 148,86
21	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности II категории)	100 m3	0,60	715,50 0,00	429,30 0,00
22	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	10,00	3,83 0,00	38,30 0,00
23	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 m3	0,60	64,32 15,12	38,59 9,07
24	RpAcF01 A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment (Подъем до уровня городской дороги крышек смотровых колодцев систем водоснабжения и канализации, средняя высота 20 см и вес крышки до 100 кг, на кирпичной стенке с цементным раствором) Materiale marunte (apa, dreptare)=1,0200	buc	11,00	250,34 52,46	2 753,77 577,09
25	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe	100	1,60	715,50	1 144,80

1	2	3	4	5	6	7
		pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности II категории)	m3		0,00	0,00
26	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	230,00	3,83 0,00	880,90 0,00
27	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 m3	1,60	64,31 15,11	102,89 24,17
28	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu (Ручная планировка площадки и земляного полотна с неровностью 10-20 см, средний грунт)	100m2	7,00	351,71 351,71	2 461,96 2 461,96
29	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 10x15 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 100x20x8 см)	m	1 000,00	108,80 12,59	108 801,00 12 591,00
30	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare (Устройство основания из щебня h=12см на тротуарах механизированным способом)	m2	570,00	65,78 10,74	37 497,06 6 124,26
31	DI112	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma DI111 (На каждый 4 см изменения толщины слоя щебня исключать) k=-4см Коэффициент к трудозатратам=4,0000 Коэффициент к материалам=4,0000 Коэффициент к машинам=4,0000	m2	-570,00	9,11 2,27	-5 190,64 -1 291,84
32	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat	m2	1 000,00	159,67 25,01	159 673,12 25 014,12

1	2	3	4	5	6	7
		asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см) вибропресованная 200*100 т=4см				
33	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, чернозем	100 m3	2,00	337,50 0,00	675,00 0,00
34	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 10 км)	t	350,00	5,71 0,00	1 998,50 0,00
35	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Разбрасывание рыхлого грунта из кучи лопатой на расстоянии до 3м равномерными слоями толщиной 10-30 см, с разбивкой комьев, средний грунт)	m3	200,00	13,01 13,01	2 602,14 2 602,14
36	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из несвязного	100 m3	2,00	577,97 370,18	1 155,95 740,35

1	2	3	4	5	6	7
37	TsH09A	грунта) Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% (Засеивание газонов на горизонтальных площадях или склонах до 30%)	100m2	10,90	796,30 202,30	8 679,62 2 205,02
38	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna (Поливка газонов шлангами с цистерн)	100m2	10,90	71,30 27,70	777,17 301,93
		<i>Total</i>	lei			329 525,10
		Total Тротуары ул.Ленина L646 Inclusiv salariu				329 525,10 53 664,17

		Total	lei	761 260,08
		Соц. фонд и мед.страх (VR) * 22,5 %	22,5 %	28 892,42
		Транспорт материалов (VR) * 4 %	4 %	24753,77
		Итого VR+Соц. ф+Трансп		814906,27
		Накладные расходы (VR+Соц. ф+Трансп) * 3 %	3 %	24447,18
		Итого VR+Соц. ф+Трансп+Наклад		839353,45
		Сметная прибыль (VR+Соц. ф+Трансп+Наклад) * 1 %	1 %	8393,53
		Итого VR+Соц. ф+Трансп+Наклад+Сметна		847746,98
		НДС (VR+Соц. ф+Трансп+Наклад+Сметна) * 20 %	20 %	169549,40
		Total deviz:		1 017 296,38
		Inclusiv salariu		128 410,75

Intocmit

SRL "PRIMA FICHIR Director

Cebanica I.


(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Consiliul Raional Taraclia Presedinte CS

Paslari I.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Капитальный ремонт
тротуаров р-н Тараклия**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №
L646.L648.L644.L649. Устройство тротуаров.
Valoarea de deviz 1 017 296,38 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	8,8000	41,97	369,34
2.	7129020012800	Pavator	h-om	2 042,4760	41,97	85 722,72
3.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	59,7320	41,97	2 506,95
4.	7129040010110	Asfaltator	h-om	4,9500	41,97	207,75
5.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	504,2040	41,97	21 161,45
6.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	31,2840	41,97	1 313,00
7.	9310060019930	Muncitor	h-om	408,1380	41,97	17 129,54
		Total manopera				128 410,75

Materiale:

1.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	43,1640	150,00	6 474,60
2.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	248,0040	300,00	74 401,20
3.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0088	300,00	2,64
4.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	15,9760	180,00	2 875,68
5.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	9,9000	180,00	1 782,00
6.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	84,7440	180,00	15 253,92
7.	2640112300739	Caramizi	buc	493,6800	4,00	1 974,72
8.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	5 756,2400	1,50	8 634,36
9.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	3 168,0000	1,50	4 752,00
10.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	15 582,6000	1,50	23 373,90
11.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare 4	m2	1 918,3500	110,00	211 018,50
12.	2661112800655, 01	Placi din beton, pentru trotuare 6	m2	60,9000	130,00	7 917,00
13.	2661112800655, 01	Placi din beton, pentru trotuare 6	m2	30,4500	130,00	3 958,50
14.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	120,9900	600,00	72 594,00
15.	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,3366	600,00	201,96
16.	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x20x8	m	1 162,7850	65,00	75 581,03
17.	2666122800285, 01	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x30x15	m	467,3250	90,00	42 059,25

18.	2666122800325.02	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x20x8	m	1 005,0000	65,00	65 325,00
19.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	39,6000	10,00	396,00
20.	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	40,9000	5,00	204,50
21.	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	12,7320	5,00	63,66
Total materiale de construcții						618 844,42

Utilaje de construcții:

1.	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	24,8000	50,00	1 240,00
2.	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	2,3666	150,00	354,99
3.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	1,9920	150,00	298,80
4.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	21,9000	150,00	3 285,00
5.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	5,8500	150,00	877,50
6.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	10,4940	150,00	1 574,10
7.	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,3588	50,00	17,94
8.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,8800	120,00	105,60
9.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	24,8000	50,00	1 240,00
10.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	20,7800	20,00	415,60
11.	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,3588	50,00	17,94
12.	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	33,3170	100,00	3 331,70
13.	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	12,4574	100,00	1 245,74
Total utilaje de construcții						14 004,91

Total	lei	761 260,08
Соц. фонд и мед.страх (VR) * 22,5 %	22,5 %	28 892,42
Транспорт материалов (VR) * 4 %	4 %	24 753,77
Итого VR+Соц. ф+Трансп		81 490,627
Накладные расходы (VR+Соц. ф+Трансп) * 3%	3 %	24 447,18
Итого VR+Соц. ф+Трансп+Наклад		83 935,345
Сметная прибыль (VR+Соц. ф+Трансп+Наклад) * 1%	1 %	839,53
Итого VR+Соц. ф+Трансп+Наклад+Сметна		84 774,698
НДС (VR+Соц. ф+Трансп+Наклад+Сметна) * 20 %	20 %	16 954,940
		1 017 296,38

Total deviz:

Intocmit

SRL "PRIMA FICHIR Director
Cebanica I.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Consiliul Raional Taraclia Presedinte CS
Paslari I.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)