

**Reparatia sistemului de apeduct
central a unei subunitati din
cadrul regimentului de rachete
antiaeriene (I.d.p.Dancen).**

N07/22-A1-TH

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-1
Castel de apa V=50m3, H=18m .Platforma A1.

Valoarea de deviz 1 270 709,44 lei

Intocmit in prețuri curente 10.08.2022

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Valoarea utilajului.				
1	Pret de piata	Castel de apa V=50 m/3 H=18m	buc	1,00	300 000,00 0,00	300 000,00 0,00
2	Pret de piata	Hidrant subteran de incendiu PN16 DN80 H=1,0m	buc	1,00	3 852,50 0,00	3 852,50 0,00
3	Pret de piata	Indicator hidrant de incendiu	buc	2,00	100,00 0,00	200,00 0,00
4	Pret de piata	Debimetru clasa C (CYBER) d32mm	buc	4,00	2 031,67 0,00	8 126,68 0,00
		Total Capitolul 1. Valoarea utilajului. Inclusiv salariu				312 179,18
		2. Capitolul 2. Lucrari de montare.				
5	CL51A	Turn din otel, montat fara tiranti, inaltime pina la 50 m.	t	6,173	7 990,52 7 732,27	49 325,48 47 731,30
6	AcB06B	Montarea hidrantilor de incendiu suprateran pe pozitie existenta, avind diametrul de Dn=65-80 mm Mat. marunte si montaj (miniu plumb, fuior, cinepa, aliaj de lipit etc.)=1,01	buc	1,00	1 542,54 231,12	1 542,54 231,12
7	AcB04B	Montarea contorului de apa a robinetului de concesie ingropat,	buc	4,00	193,21 127,45	772,82 509,82

1	2	3	4	5	6	7
		pe pozitie existenta pe bransamente de otel, Debimetru d32mm Mat. marunte si montaj (miniu plumb, fuior, cinepa etc.)=1,01				
8	AcF09A	Placa indicatoare montata la camine, rezervoare sau alte constructii si instalatii pentru alimentare cu apa si canalizare Mat. marunte (benzina, cirpe, etc.)=1,03	buc	2,00	101,85 87,52	203,71 175,04
		<i>Прямые затраты</i>	lei			51 844,55
		<i>Fondul social</i>	24,00 %			11 675,35
		<i>Total</i>	100,00 +			63 519,89
		<i>Transportarea materialelor</i>	1,00 %			16,03
		<i>Cheltuieli directe</i>	100,00 +			63 535,92
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			36 971,93
		<i>Total</i>	100,00 +			100 507,86
		<i>Beneficiul de deviz</i>	1,00 %			1 005,08
		Total Capitolul 2. Lucrari de montare. Inclusiv salariu				101 512,93 48 647,28
		3. Capitolul 3. Lucrari de constructii. 3.1. Capitolul 3. Lucrari de constructii. 3.1.1. Capitolul 3.1. Lucrari terasamente. 3.1.1.1. Capitolul 3.1.1. Lucrari terasamente.(Pe conducte L=1207m)				
9	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	12,59	751,67 0,00	9 463,57 0,00
10	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	39,00	175,04 175,04	6 826,49 6 826,49

1	2	3	4	5	6	7
11	TsA16E1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu	m3	8,40	225,17 225,17	1 891,43 1 891,43
12	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Grund deplasat)	100 m3	0,58	0,00 0,00	0,00 0,00
13	TsI50B	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 2 km	t	91,00	19,20 0,00	1 747,20 0,00
14	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,58	165,34 30,59	95,90 17,74
15	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	12,48	348,80 0,00	4 353,02 0,00
16	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	12,48	1 609,36 749,44	20 084,78 9 352,95
		Total Capitolul 3.1.1. Lucrari terasamente.(Pe conducte L=1207m) Inclusiv salariu				44 462,39 18 088,62
		3.1.1.2. Capitolul 3.1.2. Groapa de fundatie				
17	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,32	751,67 0,00	240,54 0,00
18	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	2,40	175,04 175,04	420,09 420,09

1	2	3	4	5	6	7
19	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Grunt deplasat)	100 m3	0,334	0,00 0,00	0,00 0,00
20	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	57,00	19,20 0,00	1 094,40 0,00
21	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,334	165,30 30,58	55,21 10,21
		Total Capitolul 3.1.2. Groapa de fundatie Inclusiv salariu				1 810,24 430,31
		Total Capitolul 3.1. Lucrari terasamente. Inclusiv salariu				46 272,63 18 518,92
		3.1.2. Capitolul 3.2. Lucrari de constructii.				
22	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	3,93	623,32 84,12	2 449,65 330,59
23	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... (Fundatie din beton cl.C16/20) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3	29,40	1 905,33 373,87	56 016,78 10 991,72
24	CB01C	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in elemente de tip special (cadre cu sectiuni variabile, plansee casetate, consolele poligonale ale planseilor ciuperi, fundatii de utilaje cu canale vizitabile si pentru suprafetele poligonale), exclusiv sustinerile la constructii avind inaltimea pina la 20 m inclusiv	m2	23,60	236,92 135,95	5 591,25 3 208,47
25	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi . (Otel pentru partea	kg	393,10	38,51 2,55	15 137,26 1 002,05

1	2	3	4	5	6	7
		incorporata C1,2)				
26	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton . (Piese de tasabila 3Д-1)	kg	178,60	46,88 17,84	8 372,83 3 186,88
27	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (Piese de tasabila 3Д-1)	t	0,179	1 288,69 547,23	230,68 97,95
28	IzF04FK=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Обмазка нар.поверхн.стен бет. основания битумом в 2 слоя) Коэффициент к трудозатратам=2,00 Коэффициент к материалам=2,00 Коэффициент к машинам=2,00	m2	23,60	65,83 10,20	1 553,56 240,63
29	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta . (Pereu din beton asfalic cu latimea de 3м)	m3	1,15	623,32 84,12	716,82 96,74
30	DB16A	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu astenere manuala	m2	11,50	128,51 6,80	1 477,86 78,17
		Total Capitolul 3.2. Lucrari de constructii. Inclusiv salariu				91 546,68 19 233,21
		3.1.3. Capitolul 3.3. Conducte si accesorii.				
31	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura	m	16,00	327,56 42,48	5 240,96 679,76

1	2	3	4	5	6	7
		electrica, d89x4.0 mm Materiale marunte (suruburi, bile, sirma)=1,05				
32	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 57x3.0 mm Materiale marunte (suruburi, bile, sirma)=1,05	m	26,00	201,54 42,48	5 240,06 1 104,61
33	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, d16x1.4 mm Materiale marunte (suruburi, bile, sirma)=1,05	m	0,50	128,37 42,48	64,19 21,24
34	IzL11A	Izolatia anticoroziva foarte intarita, executata mecanizat in statie, la tevi din otel cu Dn=50-200 mm	m2	9,20	267,37 68,83	2 459,80 633,20
35	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Robinet cu sertar cauciucat fonta d80mm Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,04	buc	2,00	4 556,00 46,73	9 111,99 93,47
36	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Robinet cu sertar cauciucat din fonta PN10 d50mm Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,04	buc	1,00	387,33 46,73	387,33 46,73
37	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Robinet antiincendiar d50mm Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,04	buc	2,00	594,47 46,73	1 188,94 93,47
38	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Teu sudat din otel d80/50 mm Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,02	buc	1,00	283,46 89,22	283,46 89,22
39	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a	buc	1,00	210,22	210,22

1	2	3	4	5	6	7
		piselor de legatura, din otel, la pozitie, Teu sudat din otel d50/50 mm Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,02			89,22	89,22
40	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Teu sudat din otel d80/15 mm Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,02	buc	1,00	250,34 89,22	250,34 89,22
41	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cap mufa conexiune ПЕ d50mm	buc	2,00	110,23 49,28	220,46 98,57
42	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot PE 45* el.sudabil d90mm	buc	3,00	412,56 84,97	1 237,67 254,91
43	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot 45* PE100 el.sudabil d63mm	buc	2,00	328,71 67,98	657,42 135,95
44	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Cot din otel 90*45* d50 mm Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,02	buc	3,00	162,62 89,22	487,87 267,66
45	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Capat flansa PEHD RC PE100 d90mm	buc	2,00	178,03 49,28	356,07 98,57
46	AcA23A	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, Flansa libera din otel zincat d90mm Materiale marunte (benzina, lac bitum etc.)=1,03	buc	2,00	381,79 49,28	763,58 98,57
47	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic	buc	2,00	100,78	201,57

1	2	3	4	5	6	7
		(insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Capat flansa PEHD RC PE100 d63mm			49,28	98,57
48	AcA23A	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, Flansa libera din otel zincat d63mm Materiale marunte (benzina, lac bitum etc.)=1,03	buc	2,00	229,01 49,28	458,02 98,57
49	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, d 80 mm Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,05	buc	6,00	392,87 75,62	2 357,24 453,74
50	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, d 50 mm Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,05	buc	3,00	236,69 75,62	710,06 226,87
51	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Conducta PEHD RC SDR 17 PE100 PN10 d90mm triplustrat (A1) Materiale marunte (lichid de curatire, cirpe)=1,02	m	428,00	135,52 12,49	58 003,52 5 345,97
52	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Conducta PEHD RC SDR 17 PE100 PN10 d75mm triplustrat (A1) Materiale marunte (lichid de curatire, cirpe)=1,02	m	68,00	98,42 12,49	6 692,36 849,36
53	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, Conducta PEHD RC SDR 17 PE100 PN10 d50mm triplustrat (A1)	m	80,00	63,38 4,59	5 070,72 367,07
54	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa	m	35,00	36,98 4,59	1 294,13 160,59

1	2	3	4	5	6	7
		montata in sant, Conducta PEHD RC SDR 17 PE100 PN10 d32mm triplustrat (A1)				
55	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, Conducta PEHD RC SDR 17 PE100 PN10 d25mm triplustrat (A1)	m	22,00	32,66 4,59	718,57 100,94
56	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, Conducta PEHD RC SDR 17 PE100 PN10 d63mm triplustrat (A9)	m	546,00	78,67 4,59	42 953,67 2 505,26
57	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, Conducta PEHD RC SDR 17 PE100 PN10 d50mm triplustrat (A11)	m	17,00	63,38 4,59	1 077,53 78,00
58	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Conducta PEHD RC SDR 17 PE100 PN10 d90mm triplustrat (A12) Materiale marunte (lichid de curatire, cirpe)=1,02	m	11,00	135,52 12,49	1 490,75 137,40
59		Banda de avertizare apa	m	1 207,00	1,05 0,00	1 267,35 0,00
60	AcF11C	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	768,00	12,40 3,40	9 522,28 2 610,28
61	AcF11D	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	439,00	20,70 5,95	9 086,38 2 611,13
62	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m	1 207,00	1,15 0,35	1 386,09 420,49
63	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura,	buc	1,00	236,69 75,62	236,69 75,62

1	2	3	4	5	6	7
		din otel, la capatul tevilor, d 50 mm Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,05				
64	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Racord compresiune cu flansa d50x1 1/2"	buc	1,00	$\frac{173,82}{75,62}$	$\frac{173,82}{75,62}$
65	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot electrosudabil PE100 90* d50mm	buc	2,00	$\frac{286,63}{67,98}$	$\frac{573,27}{135,95}$
66	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot electrosudabil PE100 45* d50mm	buc	1,00	$\frac{374,16}{67,98}$	$\frac{374,16}{67,98}$
67	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, Tub de protectie L=200mm PVC d200mm (28buc) Materiale marunte (apa, sapun pasta)=1,005	m	5,60	$\frac{888,54}{33,14}$	$\frac{4\ 975,85}{185,57}$
68	RpAcH11C	Spalarea si dezinfectarea rezervoarelor inchise si deschise sau a puturilor de alimentare cu apa, executate cu cloramina prin umplerea rezervoarelor (2buc) K=0.5 la materiale Коэффициент к материалам=0,50	m3	50,00	$\frac{30,76}{10,20}$	$\frac{1\ 537,94}{509,82}$
69	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Cruce fonta cu flanse ductila PN10 d80/80mm	buc	1,00	$\frac{2\ 688,32}{75,62}$	$\frac{2\ 688,32}{75,62}$
70	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Teu fonta cu flanse ductila PN10 d80/80mm	buc	2,00	$\frac{1\ 533,65}{75,62}$	$\frac{3\ 067,30}{151,25}$
71	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a	buc	1,00	$\frac{1\ 226,23}{75,62}$	$\frac{1\ 226,23}{75,62}$

1	2	3	4	5	6	7
		flanselor oarbe si a armaturilor, Teu fonta cu flanse ductila PN10 d80/65mm				
72	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Teu fonta cu flanse ductila PN10 d80/50mm	buc	2,00	$\frac{1\ 193,32}{75,62}$	$\frac{2\ 386,64}{151,25}$
73	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Teu fonta cu flanse ductila PN10 d50/50mm	buc	1,00	$\frac{1\ 065,82}{75,62}$	$\frac{1\ 065,82}{75,62}$
74	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Robinet cu sertar cauciucat fonta PN10 d80mm Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,04	buc	7,00	$\frac{2\ 296,60}{46,73}$	$\frac{16\ 076,18}{327,13}$
75	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Robinet cu sertar cauciucat fonta PN10 d65mm Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,04	buc	2,00	$\frac{1\ 315,97}{46,73}$	$\frac{2\ 631,94}{93,47}$
76	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Robinet cu sertar cauciucat din fonta PN10 d50mm Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,04	buc	10,00	$\frac{1\ 268,73}{46,73}$	$\frac{12\ 687,33}{467,33}$
77	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Reductie concentrica fonta cu flanse ductila PN10 d80/50mm	buc	1,00	$\frac{755,40}{75,62}$	$\frac{755,40}{75,62}$
78	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Flansa oarba din otel zincata d50mm	buc	2,00	$\frac{187,90}{75,62}$	$\frac{375,80}{151,25}$

1	2	3	4	5	6	7
79	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Filtru "Y" de retinere impuritati d50mm Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,04	buc	4,00	450,37 46,73	1 801,47 186,93
80	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Mufa redusa PE d50/32	buc	8,00	132,97 49,28	1 063,76 394,26
81	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Clapeta de retinere d50mm Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,04	buc	4,00	306,73 46,73	1 226,93 186,93
82	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Capat flansa PEHD RC PE100 d90mm	buc	10,00	178,03 49,28	1 780,33 492,83
83	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Capat flansa PEHD RC PE100 d75mm	buc	1,00	109,37 49,28	109,37 49,28
84	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Capat flansa PEHD RC PE100 d63mm	buc	5,00	100,78 49,28	503,91 246,41
85	AcA23A	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, Flansa libera din otel zincat d90mm Materiale marunte (benzina, lac bitum etc.)=1,03	buc	10,00	381,79 49,28	3 817,92 492,83
86	AcA23A	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de	buc	5,00	229,01 49,28	1 145,06 246,41

1	2	3	4	5	6	7
		sticla, Flansa libera din otel zincat d63mm Materiale marunte (benzina, lac bitum etc.)=1,03				
87	AcA23A	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, Flansa libera din otel zincat d75mm Materiale marunte (benzina, lac bitum etc.)=1,03	buc	1,00	290,81 49,28	290,81 49,28
88	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Mufa PE100 el.sudabila d63/50mm	buc	5,00	292,39 67,98	1 461,95 339,88
89	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot 90* PEHD RC PE100 d90mm	buc	1,00	238,11 49,28	238,11 49,28
90	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot 90* PEHD RC PE100 d75mm	buc	1,00	224,82 49,28	224,82 49,28
91	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot el.sudabil 90* PEHD RC PE100 d63mm	buc	1,00	294,21 67,98	294,21 67,98
92	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena,Cot el.sudabil 11* PEHD RC PE100 d90mm	buc	3,00	372,48 67,98	1 117,45 203,93
93	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena,Cot el.sudabil 45* PEHD RC PE100 d63mm	buc	2,00	328,71 67,98	657,42 135,95
94	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul	m	0,11	888,33	97,72

1	2	3	4	5	6	7
		cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, Tub de protectie L=200mm PVC d200mm (1buc) Materiale marunte (apa, sapun pasta)=1,005			33,14	3,65
95	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Teu bransament cu colier d90/32	buc	1,00	<u>292,78</u> 84,97	<u>292,78</u> 84,97
96	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Teu bransament cu colier d90/25	buc	2,00	<u>292,78</u> 84,97	<u>585,56</u> 169,94
97	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor,Racord compresiune FE cu filet alama d32/1"	buc	1,00	<u>119,15</u> 75,62	<u>119,15</u> 75,62
98	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor,Racord compresiune FE cu filet alama d25/ 3/4"	buc	2,00	<u>110,90</u> 75,62	<u>221,80</u> 151,25
99	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare,Robinet cu bila FI/FE 1" Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,04	buc	1,00	<u>216,16</u> 46,73	<u>216,16</u> 46,73
100	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare,Robinet cu bila FI/FE 3/4" Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,04	buc	2,00	<u>190,60</u> 46,73	<u>381,19</u> 93,47
101	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane	m3	0,44	<u>1 905,44</u> 373,87	<u>838,39</u> 164,50

1	2	3	4	5	6	7
		sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa..B20 (Pentru sprijine coturi). Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015				
		Total Capitolul 3.3. Conducte si accesorii. Inclusiv salariu				239 769,53 26 634,92
		3.1.4. Capitolul 3.4. Supapa de sens d80mm -2buc				
102	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, Supapa de sens d80mm	kg	24,00	46,88 17,84	1 125,13 428,25
103	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,024	1 288,82 547,35	30,93 13,14
104	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, Flansa sudabila din otel d80mm Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,05	buc	2,00	336,88 75,62	673,75 151,25
105	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Adaptor cu flansa cu protectie la smulgere pentru conducte PEHD d80/90 mm	buc	2,00	1 367,07 75,62	2 734,14 151,25
		Total Capitolul 3.4. Supapa de sens d80mm -2buc Inclusiv salariu				4 563,95 743,88
		3.1.5. Capitolul 3.5. Supapa de sens d50mm -1buc				
106	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, Supapa de sens d50mm	kg	12,00	46,88 17,84	562,56 214,12

1	2	3	4	5	6	7
107	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,012	1 288,83 547,35	15,47 6,57
108	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, Flansa sudabila din otel d50mm Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,05	buc	1,00	253,75 75,62	253,75 75,62
109	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Capat flansa PEHD RC PE100 d50mm	buc	1,00	149,71 49,28	149,71 49,28
110	AcA23A	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, Flansa libera din otel zincat d50mm Materiale marunte (benzina, lac bitum etc.)=1,03	buc	1,00	229,01 49,28	229,01 49,28
		Total Capitolul 3.5. Supapa de sens d50mm -1buc Inclusiv salariu				1 210,50 394,88
		3.1.6. Capitolul 3.6. Camine circulare				
111	AcE10B	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren cu apa subterana Material marunt (scoabe, apa)=1,015	m3	2,49	3 464,90 1 287,30	8 627,59 3 205,37
112	AcE11B	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren cu apa subterana Material marunt (scoabe, apa)=1,015	m3	3,04	3 202,11 1 170,04	9 734,41 3 556,91

1	2	3	4	5	6	7
113	AcE12B	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren cu apa subterana Material marunt (scoabe, apa)=1,01	m3	7,06	$\frac{3\,506,43}{949,96}$	$\frac{24\,755,43}{6\,706,75}$
114	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren cu apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KII/I-10	buc	3,00	$\frac{815,83}{0,00}$	$\frac{2\,447,49}{0,00}$
115	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren cu apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KII/I-15 (0,38 m3)	buc	2,00	$\frac{1\,650,00}{0,00}$	$\frac{3\,300,00}{0,00}$
116	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren cu apa subterana Placi prefabricate pt. camine KII/I-20 (0,59 m3)	buc	2,00	$\frac{3\,290,83}{0,00}$	$\frac{6\,581,66}{0,00}$
117	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren cu apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KII-10-9 (0.24m3)	buc	3,00	$\frac{696,67}{0,00}$	$\frac{2\,090,01}{0,00}$
118	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren cu apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KII-10-9a (0.24m3)	buc	3,00	$\frac{696,67}{0,00}$	$\frac{2\,090,01}{0,00}$
119	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren cu apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KII-15-9	buc	2,00	$\frac{1\,164,17}{0,00}$	$\frac{2\,328,34}{0,00}$

1	2	3	4	5	6	7
		(0,4 m3)				
120	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren cu apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KIQ-15-9a (0,31 m3)	buc	2,00	900,00 0,00	1 800,00 0,00
121	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren cu apa subterana Inel prefabricat pt. camine KIQ-20-9 (0,59 m3)	buc	8,00	1 677,50 0,00	13 420,00 0,00
122	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren cu apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KIQPI1-10-1(0.1m3)	buc	3,00	568,33 0,00	1 704,99 0,00
123	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren cu apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KIQPI1-15-1(0,27 m3)	buc	1,00	1 540,00 0,00	1 540,00 0,00
124	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren cu apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KIQPI2-15-1(0,27 m3)	buc	1,00	1 540,00 0,00	1 540,00 0,00
125	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren cu apa subterana Placi prefabricate pt. camine KIQPI1-20-1(0,51 m3)	buc	2,00	2 190,83 0,00	4 381,66 0,00
126	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul	buc	7,00	146,67 0,00	1 026,69 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren cu apa subterana Inel de reazem KIIQ-1(0,02 m3)				
127	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren cu apa subterana Inel de reazem KII7-3(0,06 m3)	buc	7,00	247,50 0,00	1 732,50 0,00
128	Pret din piata	Capac din fonta ductila B125	buc	7,00	1 106,67 0,00	7 746,69 0,00
129		Scara	kg	130,70	28,33 0,00	3 702,73 0,00
130	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, Teava patrata otel 100x100x3mm H=600mm (Suport sub armaturi in caminele de vizitare)	kg	102,14	45,55 17,84	4 652,51 1 822,56
131		Consumul de metale pentru consolidarea caminelor constituie	kg	178,32	28,33 0,00	5 051,81 0,00
132	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,411	1 288,67 547,20	529,64 224,90
133	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa (Hidroizolare interioara)	m2	88,50	234,35 74,77	20 740,21 6 617,46
134	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast .Pereu	m3	3,50	624,94 97,72	2 187,28 342,00
135	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de	m3	1,75	1 566,06 382,37	2 740,60 669,14

1	2	3	4	5	6	7
		betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B10 Pereu Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,01				
		Total Capitolul 3.6. Camine circulare Inclusiv salariu				136 452,25 23 145,09
		3.1.7. Capitolul 3.7. Scara monolita Sm1				
136	CA02C	Beton M50 simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,01	m3	0,50	1 402,09 382,37	701,04 191,18
137	CA03F	Beton M100 simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa..M200 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3	0,80	1 711,22 327,13	1 368,98 261,71
138	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	6,50	185,17 101,96	1 203,62 662,77
139	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	15,84	29,93 5,86	474,07 92,87
140	CC02N	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	81,72	28,91 4,84	2 362,41 395,80

1	2	3	4	5	6	7
141	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,01	kg	3,20	60,75 17,84	194,39 57,10
142	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada	kg	73,80	47,15 17,84	3 479,71 1 316,87
143	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,077	1 288,74 547,23	99,23 42,14
		Total Capitolul 3.7. Scara monolita Sm1 Inclusiv salariu				9 883,46 3 020,43
		3.1.8. Capitolul 3.8. Demolarea si reconditionarea 3.1.8.1. Capitolul 3.8.1. Drumul din asfalt (64m)				
144	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	128,00	76,80 24,64	9 830,73 3 154,09
145	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	4,12	489,96 135,95	2 018,64 560,12
146	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3	0,144	861,67 0,00	124,08 0,00
147	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	4,12	652,77 76,47	2 689,42 315,07
148	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta sparta (K=0,5 la costul pietris)	m3	10,30	415,97 84,12	4 284,49 866,44
149	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	41,20	282,47 5,10	11 637,57 210,05
150	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu	m2	41,20	198,20	8 165,69

1	2	3	4	5	6	7
		agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala			10,20	420,09
		Total Capitolul 3.8.1. Drumul din asfalt (64m) Inclusiv salariu				38 750,64 5 525,85
		3.1.8.2. Capitolul 3.8.2. Drumul din pietris (L=15m)				
151	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3	0,03	861,67 0,00	25,85 0,00
152	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	1,05	652,77 76,47	685,41 80,30
153	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta sparta (K=0,5 la costul pietris)	m3	1,90	415,97 84,12	790,34 159,83
		Total Capitolul 3.8.2. Drumul din pietris (L=15m) Inclusiv salariu				1 501,61 240,13
		3.1.8.3. Capitolul 3.8.3. Drumul din beton de ciment (L=67m)				
154	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	134,00	76,80 24,64	10 291,55 3 301,93
155	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	8,46	232,13 112,16	1 963,79 948,88
156	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3	0,165	861,79 0,00	142,19 0,00
157	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta sparta (K=0,5 la costul pietris)	m3	11,75	415,97 84,12	4 887,63 988,41
158	CA02A2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) Material marunt (dulapi de	m3	8,46	1 122,24 55,23	9 494,15 467,25

1	2	3	4	5	6	7
		rasinoase)=1,01				
159	DI07A K=2	Covoare subtiri, de 1.5-2.0 cm grosime, din mortar bituminos preparat la cald, executate pentru regenerarea imbracamintilor asfaltice sau pentru protejarea straturilor de baza asfaltice supuse circulatiei, inainte de asternerea imbracamintilor definitive cu asternere mecanica Коэффициент к трудозатратам=2,00 Коэффициент к материалам=2,00 Коэффициент к машинам=2,00	m2	47,00	131,44 15,29	6 177,61 718,85
		Total Capitolul 3.8.3. Drumul din beton de ciment (L=67m) Inclusiv salariu				32 956,93 6 425,32
		3.1.8.4. Capitolul 3.8.4. Transportarea gunoiului				
160	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	0,126	953,34 0,00	120,12 0,00
161	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	24,00	19,20 0,00	460,80 0,00
162	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	0,126	173,95 32,30	21,92 4,07
		Total Capitolul 3.8.4. Transportarea gunoiului Inclusiv salariu				602,84 4,07
		Total Capitolul 3.8. Demolarea si reconditionarea Inclusiv salariu				73 812,02 12 195,37
		Total Capitolul 3. Lucrari de constructii. Inclusiv salariu				603 511,01 103 886,70
		<i>Прямые затраты</i>	lei			603 511,01
		<i>Asigurari sociale</i>	24,00 %			24 932,81
		<i>Total</i>	100,00 +			628 443,82
		<i>Transportarea materialel</i>	1,00 %			4 074,97

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	100,00 +			632 518,79
		<i>Cheltuieli de regie</i>	1,00 %			6 325,19
		<i>Total</i>	100,00 +			638 843,98
		<i>Beneficiu de deviz</i>	1,00 %			6 388,44
		Total Capitolul 3. Lucrari de constructii. Inclusiv salariu				645 232,42 103 886,70

		Прямые затраты	lei			1 058 924,53
		TVA	20,00 %			211 784,91
		Total deviz: Inclusiv salariu				1 270 709,44 152 533,98

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)