

USMF "N.Testemitanu"
Reparatia catedrei de Reabilitare
medicala, medicina fizica si
terapie manuala din incinta
Spitalului Clinic Feroviar
Central, niv. 2, str. Gheorghe
Casu, 37
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 1 104 077,62 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie 1.1. Lucrari de constructii				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre .)	m2	54,000	18,900 18,900	1 020,600 1 020,600
2	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - pervaz exterior din tabla la ferestre	m	16,800	6,450 6,300	108,360 105,840
3	RpCK42E	Demolarea pervazurilor interioare din beton	m	16,800	12,021 11,250	201,953 189,000
4	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta la pereti	m2	128,000	72,334 72,000	9 258,778 9 216,000
5	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	28,000	60,664 59,400	1 698,592 1 663,200
6	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din linoleum	m2	60,000	22,992 20,700	1 379,520 1 242,000

1	2	3	4	5	6	7
7	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi gresie, placi ceramice, etc	m2	78,000	37,670 35,100	2 938,260 2 737,800
8	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	138,000	15,920 13,500	2 196,960 1 863,000
9	RpCK42E	Desfacerea plintelor din beton	m	144,000	12,021 11,250	1 731,024 1 620,000
10	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	548,000	14,120 12,150	7 737,760 6 658,200
11	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,420	30 178,362 7 657,714	12 674,912 3 216,240
12	CK23B	Ferestre din mase plastice cu profil armat, cu 4canaturi, cu deschidere din 2 parti, sub unghi 90 gr., cu sistem de scurgere, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2	28,600	1 223,152 32,850	34 982,147 939,510
13	CK26A	Glafuri (pervazuri) montate la ferestre din mase plastice cu latimea de 500mm	m	16,800	476,808 16,200	8 010,374 272,160
14	CE23B	Glafuri (pervaz) si copertine din tabla zincata de 0,5 mm, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm	m	16,800	82,056 42,750	1 378,534 718,200
15	CA03B3	Beton turnat la pervazuri in partea de jos, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	1,200	1 254,614 346,500	1 505,537 415,800
16	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice, infundate, culoare alba inclusiv accesoriile necesare usilor montate in zidarie	m2	29,400	1 351,250 36,450	39 726,750 1 071,630

1	2	3	4	5	6	7
		de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv				
17	CK26A	Ancandrament din mase plastice culoare alba, pentru usi	m	70,000	53,508 16,200	3 745,560 1 134,000
18	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle, lacati cu fixator cu 5 chei	buc	14,000	264,600 112,500	3 704,400 1 575,000
19	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong" tip "Tegulare", inclusiv sistemul-grila, prelude XL/TL24mm (birouri, coridor)	m2	216,000	470,770 99,000	101 686,320 21 384,000
20	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	128,000	71,458 54,000	9 146,573 6 912,000
21	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	548,000	16,410 6,300	8 992,680 3 452,400
22	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	548,000	72,496 54,900	39 727,589 30 085,200
23	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	548,000	19,131 9,000	10 483,730 4 932,000
24	CF51B k=3	Tencuieli interioare de 3 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus	m2	548,000	42,991 32,400	23 559,178 17 755,200

1	2	3	4	5	6	7
		pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)				
25	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Fiughnefiuler" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	548,000	30,606 24,750	16 772,279 13 563,000
26	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	216,000	32,944 29,700	7 115,996 6 415,200
27	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la glafuri interioare	m2	62,000	16,410 6,300	1 017,420 390,600
28	CK18C	Montarea cornierului din aluminiu la glafuri	m	216,000	17,700 11,700	3 823,200 2 527,200
29	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	62,000	103,374 66,870	6 409,175 4 145,940
30	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	62,000	19,131 9,000	1 186,132 558,000
31	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Fiughnefiuler" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor	m2	62,000	30,606 24,750	1 897,595 1 534,500
32	RpCJ32A k=0.5sal	Reconditionarea (slefuire) tencuielilor prin frecarea suprafetelor	m2	610,000	17,178 15,750	10 478,580 9 607,500
33	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti si glafuri	m2	610,000	37,849 24,750	23 087,768 15 097,500

1	2	3	4	5	6	7
34	CN20A	Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi la calorifere si tevi	m2	46,000	71,830 56,700	3 304,180 2 608,200
35	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de 20x40 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor , calitatea superioara	m2	48,000	253,981 110,250	12 191,098 5 292,000
36	CK18B	Montarea cornierului din mase plastice la glafuri	m	52,000	32,469 23,400	1 688,409 1 216,800
37	CH05B	Briu de protejare din laminat cu latimea 200mm (birouri, coridor)	m	148,000	146,010 51,750	21 609,480 7 659,000
38	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	148,000	58,884 31,500	8 714,832 4 662,000
39	IzF31A	Protectia suprafetelor din beton (verticale, orizontale) cu grund "Betoncontact" pe suprafata neteda	m2	148,000	59,710 39,600	8 837,080 5 860,800
40	CG56A1 k=5	Sapa autonivelant "Nivelir 108" Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:-5mm	m2	148,000	44,862 5,175	6 639,576 765,900
41	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen, la pardoseli, linoleum gr.2.0mm, temelie tare, rezist. la foc Bfl-s1, rezist.electrica<2.0kB, rezist.uzura<0.15, inclusiv plinta 10cm si autonivelant-3mm(incaperi)	m2	148,000	522,041 143,550	77 262,078 21 245,400

1	2	3	4	5	6	7
42	RpCU09B	Transporturi cu mijloace manuale cu tomberonul la maximum 200 m distanta cu incarcatura pina la 200 kg	t	14,900	34,200 34,200	509,580 509,580
43	TrB05B2-4	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 40 m	t	14,900	113,400 113,400	1 689,660 1 689,660
44	TR11AA04C2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	14,900	24,750 24,750	368,775 368,775
45	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	14,900	187,517 0,000	2 794,000 0,000
Total Lucrari de constructii						
						544 992,984
Incluziv salariu						225 896,535
		1.2. Apa si canalizare				
46	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 25	m	67,000	13,500 13,500	904,500 904,500
47	RpSA03B	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 50	m	18,000	17,100 17,100	307,800 307,800
48	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	8,000	42,750 42,750	342,000 342,000
49	RpCU05E	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime	buc	18,000	32,850 32,850	591,300 591,300
50	RpCU05H	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime	buc	9,000	57,600 57,600	518,400 518,400
51	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	27,000	27,473 26,100	741,782 704,700

1	2	3	4	5	6	7
52	CB02B1	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltime H=21-35 m	m2	4,800	72,733 44,100	349,116 211,680
53	SA17A	Teava din material plastic PPR imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm	m	128,000	25,025 6,300	3 203,197 806,400
54	SA17D	Teava din material plastic PPR imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 50 mm	m	35,000	73,603 9,000	2 576,115 315,000
55	SA35A	Fitinguri din PPR, avind diametrul de 50mm, Cot	buc	32,000	36,939 24,750	1 182,044 792,000
56	SA35A	Fitinguri din PPR, avind diametrul de 25mm, Cot	buc	48,000	33,302 24,750	1 598,500 1 188,000
57	SA35A	Fitinguri din PPR, avind diametrul de 25mm, Trecere	buc	16,000	33,303 24,750	532,846 396,000
58	SD20B	Racord olandez cu diametrul 25mm	buc	16,000	69,039 9,450	1 104,625 151,200
59	SD09A	Robinet cu ventil, avind diametrul nominal de 25 mm	buc	16,000	154,312 74,250	2 469,000 1 188,000
60	SA38C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 25mm	buc	48,000	14,350 2,250	688,800 108,000
61	SA38F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind	buc	9,000	22,370 3,150	201,330 28,350

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 50				
62	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm	10 m	16,300	4,950 4,950	80,685 80,685
63	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	163,000	6,750 6,750	1 100,250 1 100,250
64	SC04A	Lavoar din portelan sanitar in complet avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. pe picior din semiportelan, cu marimea 400x600mm	buc	8,000	1 314,440 83,250	10 515,520 666,000
65	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	8,000	163,830 47,250	1 310,640 378,000
66	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	8,000	524,250 74,250	4 194,000 594,000
Total Apa si canalizare						34 512,450
Incluziv salariu						11 372,265
		1.3. Incalzirea				
67	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	76,000	28,563 17,100	2 170,803 1 299,600

1	2	3	4	5	6	7
68	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie	m2	25,200	7,200 7,200	181,440 181,440
69	RpCU05E	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime	buc	44,000	32,850 32,850	1 445,400 1 445,400
70	RpCU05H	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime	buc	18,000	57,600 57,600	1 036,800 1 036,800
71	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	62,000	27,473 26,100	1 703,351 1 618,200
72	IC11D	Teava din otel zincata sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32mm	m	81,000	65,705 25,200	5 322,122 2 041,200
73	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	54,000	41,278 18,000	2 229,012 972,000
74	IC41B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin impuscare, teava avind de 32	buc	49,000	36,460 5,400	1 786,540 264,600
75	IC41B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin impuscare, teava avind de 25	buc	23,000	19,400 5,400	446,200 124,200
76	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"(кран	buc	9,000	40,870 10,350	367,830 93,150

1	2	3	4	5	6	7
		шаровый)				
77	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, teu avind diametrul exterior de 32,0 mm	buc	9,000	18,441 9,450	165,969 85,050
78	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, Cot avind diametrul exterior de 32,0 mm	buc	18,000	15,441 9,450	277,938 170,100
79	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, Cot avind diametrul exterior de 25.0 mm	buc	18,000	14,441 9,450	259,938 170,100
80	IB01A	Radiatoare din fonta "Termo" h=500-130(Cehia)	m2	25,200	1 091,499 18,000	27 505,765 453,600
81	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire,	buc	36,000	20,150 9,000	725,400 324,000
82	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, Americanca cu d= 25,0 mm	buc	18,000	91,024 8,100	1 638,432 145,800
83	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" "Maevski"	buc	9,000	17,750 4,500	159,750 40,500
84	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, , Reductie(Futorca)	buc	36,000	45,607 6,750	1 641,852 243,000

1	2	3	4	5	6	7
Total Incalzirea						49 064,542
Incluziv salariu						10 708,740
		Cheltuieli directe	lei			628 569,976
		Asigurarea sociala si medicala	22,50 %			55 794,946
		Transportarea materialelor	4,00 %			14 930,426
		Total	100,00 +			699 295,348
		Cheltuieli de regie	8,00 %			55 943,628
		Total	100,00 +			755 238,976
		Beneficiu de deviz	4,00 %			30 209,559
Total Lucrari de reparatie						785 448,535
Incluziv salariu						247 977,540
		2. Lucrari de montaj				
		2.1. Retea electrica				
85	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: Panou de distributie din metal	buc	3,000	264,600 264,600	793,800 793,800
86	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: Panou de contact LZ	buc	2,000	264,600 264,600	529,200 529,200
87	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sectiunea pina la 4 mmp	m	628,000	1,575 1,575	989,100 989,100
88	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tije si globurile	buc	26,000	9,900 9,900	257,400 257,400
89	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat si intrerupatoare	buc	44,000	41,400 41,400	1 821,600 1 821,600
90	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	486,000	4,500 4,500	2 187,000 2 187,000
91	RpEJ09D k=0.5sal	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	486,000	11,454 6,750	5 566,644 3 280,500
92	RpEG03A	Montarea tablourilor de distributie format panou, gata echipate, avind greutatea pina la	buc	1,000	445,238 439,650	445,238 439,650

1	2	3	4	5	6	7
		150 kg Panou de distributie intern din metal 72 locuri				
93	RpEG03A	Montarea tablourilor de distributie format panou, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg Panou de distributie intern din metal 24 locuri	buc	1,000	445,238 439,650	445,238 439,650
94	RpEG03A	Montarea tablourilor de distributie format panou, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg Panou de contact LZ5*35/16-11P	buc	2,000	445,245 439,650	890,489 879,300
95	RpEG03A	Montarea tablourilor de distributie format panou, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg Bloc de distributie 125A, 500V, 48 gauri	buc	1,000	445,238 439,650	445,238 439,650
96	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat B,C10-16-20A/1P,220V (Legrand, Hager, ABB) sau analogic	buc	23,000	31,510 29,250	724,730 672,750
97	RpEE15C	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat Diferential C63A,30mA 3P+N, 400V(Legrand, Hager, ABB) sau analogic	buc	2,000	68,860 66,600	137,720 133,200
98	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator de sarcina 80A, 3P, 400V (Legrand, Hager, ABB) sau analogic	buc	2,000	31,510 29,250	63,020 58,500
99	RpEE15A	Montarea Bara deconectare pieptine pin 3P, 63A	buc	1,000	31,510 29,250	31,510 29,250
100	RpEB02A	Montarea conductorilor din cupru, montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la 4 mmp,3x2.50mm AT-N05VV-U RE RING NYM-J	m	352,000	20,108 2,700	7 077,998 950,400
101	RpEB02A	Montarea conductorilor din	m	421,000	14,701	6 188,913

1	2	3	4	5	6	7
		cupru, montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la 4 mmp,3x1.50mm AT-N05VV-U RE RING NYM-J			2,700	1 136,700
102	RpEB02A	Montarea conductorilor din cupru, montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la 4 mmp,5x4.0mm AT-N05VV-U RE RING NYM-J	m	19,000	45,201 2,700	858,813 51,300
103	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, Panel LED incastat in tavan,48W, tensiunea de alimentare 85-265V, culoarea luminii 4000K, luminozitate 4320 LM, protectia IP20, marime 596*598, iluminare in 4 parti, disfuzer LGP-acrilat, 120grade, carcasa din aluminiu, termen de garantie cel putin 36 lunj (in set cu lampi	buc	26,000	476,400 68,400	12 386,400 1 778,400
104	RpEF13D	Montarea corpurilor de iluminat de perete, cu intrerupator, Indicator LED "Exit", cu acumulator, tens. de alim. 220V	buc	3,000	281,505 63,000	844,515 189,000
105	RpEE01A	Montarea interupatoarelor interne cap-scara Dublu (Legrand, Scheider, ABB) sau analogic	buc	2,000	86,298 12,150	172,596 24,300
106	RpEE01A	Montarea interupatoarelor interne Dublu (Legrand, Scheider, ABB) sau analogic	buc	7,000	140,535 12,150	983,745 85,050
107	RpEE03B	Montarea prizelor interne 220 V, 16A cu impamintare (Hager, Scheinder, Legrand sau analogic)	buc	60,000	135,930 18,000	8 155,830 1 080,000
108	RpEE03A	Montarea rama pentru priza sau intrerupatoare 5 (Legrand, Viko, Scheider, ABB) sau analogic	buc	14,000	52,321 13,950	732,487 195,300
109	RpEE03B	Montarea cutii du d=65mm, p-u prize si intrerupatoare(Doze)	buc	69,000	25,870 18,000	1 785,064 1 242,000

1	2	3	4	5	6	7
110	RpEE03B	Montarea cutii de ramificare externa 120*100mmx70mm	buc	9,000	39,337 18,000	354,029 162,000
Total Retea electrica						54 868,317
Incluziv salariu						19 845,000
		2.2. Retea Internet				
111	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sectiunea pina la 4 mmp	m	173,000	1,575 1,575	272,475 272,475
112	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: Dulap de comunicatii	buc	1,000	264,600 264,600	264,600 264,600
113	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat	buc	12,000	41,400 41,400	496,800 496,800
114	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	198,000	4,500 4,500	891,000 891,000
115	RpEJ09D k=0.5sal	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	198,000	11,454 6,750	2 267,892 1 336,500
116	11-06-001 -02	Panou, masa, kg, pina la: 100, dulap de comunicatii 19" 4U	buc	1,000	918,408 353,700	918,408 353,700
117	11-04-005 -01 k=0.5s	Montare Switch CRS 326 Mikrotik	buc	1,000	2 039,270 454,500	2 039,270 454,500
118	11-07-001 -01	Montare Patch Panel 19" 24 Ports	buc	1,000	445,440 52,650	445,440 52,650
119	11-07-001 -01	Montare Patch Cord Rj45 Cat.0.5m	buc	20,000	495,442 52,650	9 908,838 1 053,000
120	11-04-020 -01	Montare SFP MOdul SC DDM 1Gb 5KM(originale)	buc	1,000	443,741 92,700	443,741 92,700
121	11-06-002 -01	Rețele electrice in panouri si pupitre: de dulap si de panou.Cablu UTP CAT 5E CU,	100 m	5,800	1 329,275 417,150	7 709,795 2 419,470

1	2	3	4	5	6	7
		cupru				
122	RpEA01B k=0.5sal	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC,Canal cablu	m	43,000	63,045 10,125	2 710,920 435,375
123	11-04-005 -01 k=0.5s	Montare Cable Organizer orizontal	buc	1,000	2 039,270 454,500	2 039,270 454,500
124	RpEE03A	Montarea prizelor , montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, RJ45 externe cu mudule	buc	10,000	16,721 13,950	167,205 139,500
125	RpEE03A	Montarea montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, RJ45 interna cu mudule	buc	9,000	16,721 13,950	150,485 125,550
126	RpEA06A	Montarea ramelor pentru prize interne (podrazetnic)	buc	9,000	12,330 7,200	110,974 64,800
127	08-02-410 -1	Tub gofrat cu d=20mm	100 m	0,570	1 511,258 751,500	861,417 428,355
Total Retea Internet						31 698,530
Incluziv salariu						9 335,475
Cheltuieli directe			lei			86 566,847
Asigurarea sociala si medicala			22,50 %			6 565,607
Transportarea materialelor			4,00 %			1 931,302
Total			100,00 +			95 063,756
Cheltuieli de regie			50,00 %			14 590,237
Total			100,00 +			109 653,993
Beneficiu de deviz			4,00 %			4 386,159
Total Lucrari de montaj						114 040,152
Incluziv salariu						29 180,475
		3. Utilaj				
		3.1. Retea electrica				
128	Pretul firmei	Panou de distributie interior din metal pentru automate 72 locuri	buc	1,000	1 510,300 0,000	1 510,300 0,000

1	2	3	4	5	6	7
129	Pretul firmei	Panou de distributie interior din plastic pentru automate 24 locuri	buc	1,000	368,300 0,000	368,300 0,000
130	Pretul firmei	Panou de contact LZ 5*35/16-11P	buc	2,000	227,500 0,000	455,000 0,000
131	Pretul firmei	Bloc de distributie 125A,500V, 48 gauri	buc	1,000	332,500 0,000	332,500 0,000
132	Pretul firmei	Bara deconectare pieptine pin 3P, 63A	buc	1,000	137,500 0,000	137,500 0,000
133	Pret furnizor	Intrerupator automat B,C 16-20A/1P, 220V (Legrand, Eaton, Scheider, ABB) sau analogic	buc	17,000	156,000 0,000	2 652,000 0,000
134	Pret furnizor	Intrerupator automat B,C 10A/1P, 220V (Legrand, Eaton, Scheider, ABB) sau analogic	buc	6,000	123,300 0,000	739,800 0,000
135	Pret furnizor	Intrerupator automat diferential C63A, 30mA 3P+N, 400V (Legrand, Eaton, Scheider, ABB) sau analogic	buc	2,000	832,500 0,000	1 665,000 0,000
136	Pret furnizor	Intrerupator de sarcina 80A, 3P, 400V (Legrand, Eaton, Scheider, ABB) sau analogic	buc	2,000	513,300 0,000	1 026,600 0,000
Total Retea electrica						8 887,000
Incluziv salariu						0,000
		3.2. Retea internet				
137	Pret furnizor	Dulap de distributie 19" 4U	buc	1,000	3 000,000 0,000	3 000,000 0,000
138	Pret furnizor	Switch CRS-326 Mikrotik	buc	1,000	4 000,000 0,000	4 000,000 0,000
139	Pret furnizor	Patch Panel 24 Ports	buc	1,000	360,000 0,000	360,000 0,000
140	Pret furnizor	Cable Organizer orizontal	buc	1,000	2 500,000	2 500,000

1	2	3	4	5	6	7
					0,000	0,000
141	Pret furnizor	Priza RJ45 externe cu module	buc	10,000	70,000 0,000	700,000 0,000
142	Pret furnizor	Priza RJ45 interne cu module	buc	9,000	65,000 0,000	585,000 0,000
143	Pret furnizor	SFP Modul SC DDM 1Gb 5 KM(originale)	buc	1,000	300,000 0,000	300,000 0,000
Total Retea internet						11 445,000
Incluziv salariu						0,000
Cheltuieli directe			lei			20 332,000
Cheltuieli de depozitare			1,20 %			243,984
Total Utilaj						20 575,984
Incluziv salariu						0,000
Cheltuieli directe			lei			920 064,68
TVA			20,00 %			184 012,94

Total deviz: **1 104 077,62**
Incluziv salariu **277 158,03**

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)

USMF "N.Testemitanu"
Reparatia catedrei de Reabilitare
medicala, medicina fizica si
terapie manuala din incinta
Spitalului Clinic Feroviar
Central, niv. 2, str. Gheorghe
Casu, 37

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 1 104 077,62 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	117,975	45,00	5 308,875
2.	7122050013400	Zidar	h-om	480,731	45,00	21 632,895
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	274,500	45,00	12 352,500
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	1 413,260	45,00	63 596,700
5.	7123010010200	Betonist	h-om	8,760	45,00	394,200
6.	7124010010700	Dulgher	h-om	3,744	45,00	168,480
7.	71240100107001	Dulgher	h-om	3,278	45,00	147,510
8.	7129200011200	Finisor MP	h-om	363,378	45,00	16 352,010
9.	7132010010900	Faiantar	h-om	210,400	45,00	9 468,000
10.	7132030012600	Mozaicar	h-om	105,820	45,00	4 761,900
11.	7132040012700	Parchetar	h-om	84,216	45,00	3 789,720
12.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	207,693	45,00	9 346,185
13.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	113,940	45,00	5 127,300
14.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	32,912	45,00	1 481,040
15.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	427,880	45,00	19 254,600
16.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	393,460	45,00	17 705,700
17.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	85,400	45,00	3 843,000
18.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	9,912	45,00	446,040
19.	7422010060100	Timplar	h-om	738,684	45,00	33 240,780
20.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	45,743	45,00	2 058,435
21.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	737,592	45,00	33 191,640
22.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	195,506	45,00	8 797,770
23.	9310060019930	Muncitor	h-om	104,283	45,00	4 692,735
		Total manopera				277 158,03

Materiale:

1.	1010801	Sirma rotunda din arama electrotehnica MM (moale), diametru 1,0-3,0 mm si mai mare	t	0,000	12 000,00	0,000
2.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,001	15 600,00	15,600
3.	1011513	Electrozi "Ø42", diametru 4 mm	t	0,001	38,00	0,038
4.	1011666	Lac "HII-62"	t	0,000	35 000,00	0,000
5.	1011703	Garnituri din cauciuc (lama tehnica presata)	kg	1,160	45,00	52,200
6.	1011994	Vopsele de marcare "MK-4"	kg	0,002	38,00	0,076
7.	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,072	46,00	3,312
8.	1012038	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 10 mm	kg	1,168	46,00	53,728
9.	1012039	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm	kg	0,238	46,00	10,948
10.	1012072	Ate de cusut din bumbac	kg	0,000	240,00	0,000
11.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	6,954	10,00	69,540
12.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	6,954	4,00	27,816
13.	1110109	Fise de marcare de masa plastica	100 buc	1,460	12,50	18,250
14.	1110120	Rama pentru inscriptii, 55x15 mm	buc	10,000	32,00	320,000
15.	111100010124	Intrerupator intern cap-scara Dublu (Legrand, Scheuder, ABB) sau analogic	buc	2,020	68,30	137,966
16.	111100010224	Intrerupator intern Dublu (Legrand, Scheuder, ABB) sau analogic	buc	7,070	122,00	862,540
17.	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,114	60,00	6,840
18.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,859	280,00	240,520
19.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,268	190,00	50,920
20.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	10,821	190,00	2 055,990
21.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,300	190,00	247,000
22.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	4,600	28,00	128,800
23.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	34,451	12,00	413,412
24.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	6,648	56,00	372,288
25.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,007	3 100,00	21,700
26.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,005	3 100,00	15,500
27.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,005	3 100,00	15,500
28.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,007	3 100,00	21,700
29.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	960,000	0,03	28,800
30.	2019180	Garnituri metalice	kg	6,000	32,00	192,000
31.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,480	35,00	16,800
32.	20301129381150	Ferestre din mase plastice cu profil armat, culoarea alba, cu 4 canaturi, deschidere in 2 parti, sub unghi de 90 gr. cu sistem de scurgere	m2	28,600	1 130,00	32 318,000
33.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	29,400	1 250,00	36 750,000
34.	2051142950700	Dibluri	buc	342,000	1,00	342,000
35.	2051142950716	Diblu din lemn	buc	74,540	0,60	44,724
36.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	5,240	25,00	131,000
37.	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,294	40,00	11,760
38.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,920	17,00	15,640
39.	2320166200676	White spirit	kg	4,440	22,00	97,680
40.	2320166200729	Parchetin	l	1,904	25,00	47,600
41.	2320187315789	Decofrol	kg	0,576	12,00	6,912
42.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	8,398	25,00	209,950
43.	2413217300101	Clema de legatura	buc	41,581	37,00	1 538,497
44.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	19,050	18,80	358,140
45.	241653734382910	Grund Betoncontact	kg	118,400	24,00	2 841,600
46.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	28,142	95,00	2 673,490
47.	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	7,757	38,00	294,766

48.	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	11,040	38,00	419,520
49.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,232	38,00	8,816
50.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	244,000	27,00	6 588,000
51.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	1,519	35,00	53,165
52.	24302261000001	Fuga	kg	15,840	16,00	253,440
53.	24302261010110	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	253,150	24,00	6 075,600
54.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	18,600	24,00	446,400
55.	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	22,311	24,00	535,464
56.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,208	24,00	4,992
57.	2430226101337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	2,300	25,00	57,500
58.	2430226101600	Chit siliconic	kg	9,864	68,00	670,752
59.	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,312	12,50	3,900
60.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,312	22,00	6,864
61.	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,104	20,00	2,080
62.	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	57,000	0,50	28,500
63.	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	52,059	70,00	3 644,130
64.	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	22,311	7,50	167,333
65.	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,104	22,00	2,288
66.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	91,500	22,00	2 013,000
67.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	192,000	2,60	499,200
68.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,780	58,00	45,240
69.	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	780,885	4,50	3 513,983
70.	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-rolle 10m x 15mm	m	0,600	85,00	51,000
71.	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,517	125,00	64,625
72.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	24,040	65,00	1 562,600
73.	25211067183191	Cornier din mase plastice la glafuri	m	54,600	7,00	382,200
74.	25211067183816	Profil p.v.c., pervaz pardoseala 10cm	m	163,614	10,00	1 636,140
75.	25211067183912	Pervazuri din mase plastice pentru ferestre latime de 500mm	m	17,136	450,00	7 711,200
76.	25211067183922	Ancandrament din mase plastice culoarea alba pentru usi	m	71,400	35,00	2 499,000
77.	25212167012000	Teava din otel d=32mm	m	82,215	37,00	3 041,955
78.	2521216704235	Tub PVC cu D=11-39 mm tip IP	m	46,053	45,00	2 072,385
79.	25212167100010	Teava din polietilena sau polipropilena armata d=25	m	55,620	22,60	1 257,012
80.	2521216717050	Teava din material plastic	m	4,896	25,00	122,400
81.	25212167170510	Teava PPR d=25mm	m	130,560	17,60	2 297,856
82.	25212167170520	Teava PPR d=50mm	m	35,700	62,50	2 231,250
83.	25231167163416	Linoleum gr.2.0mm, rezist la foc Bfl-sl, rezist.electrica<2.0kB, rezist.uzura<0.15	m2	156,177	283,00	44 198,091
84.	2523156713500	Mufa din PVC, tip G,	buc	6,772	7,00	47,404
85.	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,900	22,00	19,800
86.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	671,000	6,20	4 160,200
87.	26221024380030	Lavoar pe picior din semiportelan 400x600mm	buc	8,242	1 000,00	8 242,000
88.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,966	750,00	724,500
89.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	2 116,800	3,50	7 408,800
90.	264135892141	Cablu UTP CAT 5E CU, cupru	m	580,000	9,00	5 220,000
91.	264135892142	Tub gofrat cu d=20mm	m	57,000	3,50	199,500
92.	264135892143	Panou de distributie interior din metal pentru automate 72 locrui	buc	1,000	1 510,30	1 510,300
93.	264135892144	Panou de distributie interior din plastic pentru automate 24 locrui	buc	1,000	368,30	368,300

94.	264135892145	Panou de contact LZ 5*35/16-11P	buc	2,000	227,50	455,000
95.	264135892146	Bloc de distributie 125A,500V,48 gauri	buc	1,000	332,50	332,500
96.	264135892147	Bara deconectare pieptine pin 3P,63A	buc	1,000	137,50	137,500
97.	264135892148	Intrerupator automat B,C 16-20A/1P, 220V (Legrand, Eaton, Scheider, ABB) sau analogic	buc	17,000	156,00	2 652,000
98.	264135892149	Intrerupator automat diferential C63A, 30mA 3P+N, 400V (Legrand, Eaton, Scheider, ABB) sau analogic	buc	2,000	832,50	1 665,000
99.	264135892150	Intrerupator automat B,C 10A/1P, 220V (Legrand, Eaton, Scheider, ABB) sau analogic	buc	6,000	123,30	739,800
100.	264135892151	Intrerupator de sarcina 80A, 3P, 400V (Legrand, Eaton, Scheider, ABB) sau analogic	buc	2,000	513,30	1 026,600
101.	264135892152	Dulap de distributie 19" 4U	buc	1,000	3 000,00	3 000,000
102.	264135892153	Switch CRS-326 Mikrotik	buc	1,000	4 000,00	4 000,000
103.	264135892154	Patch Panel 24 Ports	buc	1,000	360,00	360,000
104.	264135892155	Cable Organizer orizontal	buc	1,000	2 500,00	2 500,000
105.	264135892156	Priza RJ45 interne cu module	buc	9,000	65,00	585,000
106.	264135892157	Priza RJ45 externe cu module	buc	10,000	70,00	700,000
107.	264135892158	SFP Modul SC DDM 1 Gb 5 KM (originale)	buc	1,000	300,00	300,000
108.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	4,420	1,40	6,188
109.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3 592,961	1,40	5 030,146
110.	2652102100713	Var pasta	m3	0,221	600,00	132,600
111.	2652102100737	Var hidratat	kg	76,800	2,40	184,320
112.	26531021008133	Chit pe baza de ipsos "Fiughenfiuler"	kg	643,489	5,50	3 539,190
113.	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1 132,200	5,10	5 774,220
114.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1 200,855	2,10	2 521,796
115.	2653102100831	Amestec uscat	kg	6 263,640	2,20	13 780,008
116.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	905,820	1,84	1 666,709
117.	26701122030010	Placi tip faianta 20x40	m2	50,400	120,00	6 048,000
118.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,104	16,00	1,664
119.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	347,880	3,00	1 043,640
120.	2682132601626	Carton bitumat	m2	5,766	12,50	72,075
121.	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	21,840	20,20	441,168
122.	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	1,747	21,00	36,687
123.	2710503808004	Fir de sudare	m	151,715	12,00	1 820,580
124.	2710602000080	Armatura A1	kg	37,800	11,00	415,800
125.	27212041178110	Cot PPR d=50mm	buc	32,320	6,90	223,008
126.	27212041178120	Cot PPR d=25mm	buc	48,480	3,30	159,984
127.	27212041178130	Trecere PPR d=25mm	buc	16,160	3,30	53,328
128.	27212041223100	Racord olandez d=25mm	buc	16,160	55,00	888,800
129.	2722103101011	Conductor de cupru 5x4.0mm AT-N05VV-U RE RING NYM-J	m	20,549	37,50	770,587
130.	2722103108001	Conductor de cupru 3x2.5mm AT-N05VV-U RE RING NYM-J	m	380,688	14,30	5 443,838
131.	2722103109001	Conductor de cupru 3x1.5mm AT-N05VV-U RE RING NYM-J	m	455,312	9,30	4 234,402
132.	273210364615121	Panouri "Armstrong" tip "Tegulare" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate, prelude XL/TLO24mm	m2	226,800	350,00	79 380,000
133.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,240	14,20	3,408
134.	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,243	14,20	3,451
135.	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	1,944	14,20	27,605
136.	27431235490225	Cornier din aluminiu la glafuri	m	226,800	3,50	793,800

137.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,524	70,00	36,680
138.	27461673311001	Rama pentru priza sau intrerupatoare 5(Legrand, Viko, Scheider, Legrand)	buc	14,280	30,00	428,400
139.	27461673351100	Priza 220V, 16A cu impamintare (Hager, Scheinder, Legrand) sau analogic	buc	61,200	108,00	6 609,600
140.	27461673351200	Cutie de ramificare externa 120*100mmx70mm	buc	9,180	13,30	122,094
141.	2746167335200	Cutii cu d=65mm pentru prize si intrerupator (doze)	buc	70,380	5,00	351,900
142.	28112363057101	Briu de protejare din laminat cu latimea de 200mm	m	150,960	90,00	13 586,400
143.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	92,000	5,00	460,000
144.	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	6,772	5,00	33,860
145.	2811236311008	Doza antiexplosiva de derivatie (podrazetnic)	buc	9,270	2,13	19,745
146.	28221157000101	Radiator din fonta "Termo" h=500-130	m2	25,452	1 060,00	26 979,120
147.	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	36,000	6,50	234,000
148.	28631463102317	Broasca Yalle(lacati cu fixator cu 5 chei)	buc	14,000	150,00	2 100,000
149.	2873122000751	Piese forjate	kg	0,966	21,00	20,286
150.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,120	18,00	2,160
151.	2874115802013	Suruburi cap hexagonal M 16 x 100	buc	20,200	0,40	8,080
152.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	1,440	0,40	0,576
153.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	1 966,144	0,35	688,150
154.	2874115836660	Surub cap crestas L 3 x 25 mm	buc	18,540	0,35	6,489
155.	2874115836777	Surub cap inecat crestas L 3 x 40	buc	342,000	0,35	119,700
156.	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas L 4 x 20 mm, alama	buc	56,000	0,50	28,000
157.	2874115837745	Suruburi	buc	888,000	0,30	266,400
158.	2874115840602	Piulita M20	kg	20,200	0,20	4,040
159.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	1,440	0,20	0,288
160.	2874115883700	Saiba M 20	buc	20,200	0,10	2,020
161.	2874115893301	Bolt metalic	buc	3,000	1,00	3,000
162.	2874115893465	Cartus pistol calibru 6,3 mm	buc	72,000	0,50	36,000
163.	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	129,000	1,00	129,000
164.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,024	0,35	0,008
165.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	132,000	0,40	52,800
166.	2874136313300	Diblu din metal	buc	864,000	1,00	864,000
167.	2874136313332	Diblu cu expandare marimea 6	buc	72,000	1,20	86,400
168.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	8,160	60,00	489,600
169.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	8,160	52,00	424,320
170.	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	16,320	35,00	571,200
171.	2875274021004	Curbe, coturi, PVC la 90 grd.	buc	6,772	18,00	121,896
172.	2875274110103112	Piesa de racordare (fiting) d=25 americanca	buc	18,000	82,00	1 476,000
173.	28752741101102	Teu d=32mm	buc	9,000	8,00	72,000
174.	28752741101202	Cot d=32mm	buc	18,000	5,00	90,000
175.	28752741101302	Cot d=25mm	buc	18,000	4,00	72,000
176.	28752741110102	Piesa de racordare (fiting), reductie (futorca)	buc	36,000	38,00	1 368,000
177.	2875274123510	Dop din fonta 1"-1/4"	buc	22,800	17,00	387,600
178.	28752742021700	Robinet cu dublu reglaj d=3/4"-1"	buc	9,000	28,00	252,000
179.	28752742040100	Bratara fixare d=32	buc	49,000	29,16	1 428,840
180.	28752742040200	Bratara fixare d=25	buc	23,000	12,10	278,300
181.	28752742040410	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d=25mm	buc	48,000	10,00	480,000
182.	28752742040420	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d=50mm	buc	9,000	17,08	153,720
183.	28752744001502	Indicator LED "EXIT" cu acumulator	buc	3,000	200,00	600,000
184.	2875274400501	Corp de iluminat Panel LED, incastat in tavan 48W, tensiunea alimentara 85-265 V, culoarea	buc	26,520	400,00	10 608,000

		luminii 4000K, luminozitate 4320 LM, protectia IP20, marime 596/598mm, iluminare din 4 parti, difuzer LGP-acrilat, 120 grade, carcasa din aluminiu(in set cu lampi)				
185.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,144	11,00	1,584
186.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	8,000	320,00	2 560,000
187.	2913124202070	Robinet pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	8,040	51,00	410,040
188.	29131245030010	Robinet cu ventil d=25mm	buc	16,800	76,25	1 281,000
189.	29131345000100	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 " Maevski	buc	9,000	11,05	99,450
190.	3220137315778	Decapant	kg	1,715	22,00	37,730
191.	4011106202741	Energie electrica	kw	52,280	1,84	96,195
192.	4029050	Mortar de ciment	m3	0,012	750,00	9,000
193.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	47,304	36,40	1 721,867
194.	4100126202818	Apa	m3	30,143	36,40	1 097,206
195.	5009030	Flanse	10 buc	0,570	15,00	8,550
196.	5009055	Borne de cablu din cupru	buc	9,000	350,00	3 150,000
197.	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,240	2,00	36,480
198.	5009090	Profil de montaj	buc	0,285	20,00	5,700
199.	5009264	Teava din policlorvinil	kg	0,007	70,00	0,490
200.	5009413	Furtun din cauciuc "OIIP 30/25"	m	2,000	3,60	7,200
201.	5220075	Aliaje de staniu-plumb, fara de stibiu, marca "IIOC61"	kg	0,021	70,00	1,470
202.	5220079	Aliaje de staniu-plumb, putin stibiu, marca "IOCCy61-0,5"	kg	0,002	70,00	0,140
203.	5309001	Tevi de polietilena	m	0,171	36,00	6,156
204.	5440101	Panglica polivinilclorida lipicioasa, grosime 0,4 mm	kg	0,002	70,00	0,140
205.	635216821	Patch Cord Rj45 Cat.0.5m	buc	20,000	50,00	1 000,000
206.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	30,500	3,00	91,500
		Total materiale de constructii				441 875,19

Utilaje de constructii:

1.	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	1,003	150,00	150,450
2.	030401	Troliuri electrice, forta de tractiune pina la 5,79 (0,59) kN (t)	h-ut	1,260	15,00	18,900
3.	040502	Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu)	h-ut	5,900	27,00	159,300
4.	050101	Compresori mobili cu motor cu ardere interna, presiune pina la 686 kPa (7 at) 2,2 m3/min	h-ut	16,800	45,00	756,000
5.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	6,100	70,00	427,000
6.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	5,176	15,00	77,640
7.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	34,415	15,00	516,225
8.	2922140007000	Macara	h-ut	1,726	500,00	863,000
9.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	1,668	15,00	25,020
10.	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	1,809	15,00	27,135
11.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	86,936	18,00	1 564,848
12.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	17,236	20,00	344,720
13.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	1,776	15,00	26,640
14.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,720	25,00	18,000
15.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	13,782	25,00	344,550
16.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	1,835	20,00	36,700
17.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	35,000	15,00	525,000

18.	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,070	15,00	16,050
19.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,462	15,00	6,930
20.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,406	500,00	203,000
21.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	5,588	500,00	2 794,000
22.	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	60,900	120,00	7 308,000
23.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	1,300	150,00	195,000
24.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,063	500,00	31,500
		Total utilaje de constructii				16 435,59

Total:

Cheltuieli directe	lei	920 064,68
TVA	20,00 %	184 012,94

Total deviz:

1 104 077,62

Intocmit

()

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)

Investitor
Obiect

**USMF "N.Testemitanu" Reparatia catedrei de
Reabilitare medicala, medicina fizica si terapie
manuala din incinta Spitalului Clinic Feroviar
Central, niv. 2, str. Gheorghe Casu, 37**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №

(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie				
		1.1. Lucrari de constructii				
1	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre .)	m2			18,900 18,900
	742201006 0100	Timplari	h-om	0,2100	45,00	9,450
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	45,00	9,450
2	RpCI42 A	Demontarea elementelor de acoperis - pervaz exterior din tabla la ferestre	m			6,450 6,300
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,0900	45,00	4,050
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	45,00	2,250
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,150
3	RpCK42 E	Demolarea pervazurilor interioare din beton	m			12,021 11,250
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,1200	45,00	5,400
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	45,00	5,850
	410012620 2818	Apa	m3	0,0150	36,40	0,546
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,225
4	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianța la pereți	m2			72,334 72,000

1	2	3	4	5	6	7
	713201001 0900	Faiantar	h-om	0,8000	45,00	36,000
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	45,00	36,000
	410012620 2818	Apa	m3	0,0030	36,40	0,109
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,225
5	RpCG29 A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2			60,664 59,400
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	45,00	59,400
	410012620 2818	Apa	m3	0,0100	36,40	0,364
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	15,00	0,900
6	RpCK41 C	Desfacerea pardoselilor din covor din linoleum	m2			22,992 20,700
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,2300	45,00	10,350
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	45,00	10,350
	232016620 0729	Parchetin	l	0,0300	25,00	0,750
	410012620 2818	Apa	m3	0,0300	36,40	1,092
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	15,00	0,450
7	RpCK42 C	Desfacerea pardoselilor reci din placi gresie, placi ceramice, etc	m2			37,670 35,100
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,3900	45,00	17,550
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	45,00	17,550
	410012620 2818	Apa	m3	0,0500	36,40	1,820
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	15,00	0,750
8	RpCK42 A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			15,920 13,500
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,1500	45,00	6,750
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	45,00	6,750
	410012620 2818	Apa	m3	0,0500	36,40	1,820
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	15,00	0,600
9	RpCK42 E	Desfacerea plintelor din beton	m			12,021

1	2	3	4	5	6	7
						11,250
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,1200	45,00	5,400
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	45,00	5,850
	410012620 2818	Apa	m3	0,0150	36,40	0,546
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,225
10	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			14,120 12,150
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200	45,00	5,400
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	45,00	6,750
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	36,40	1,820
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,150
11	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2			30 178,362 7 657,714
	712205001 3400	Zidar	h-om	141,2400	45,00	6 355,821
	931006001 9930	Muncitor	h-om	28,9300	45,00	1 301,893
	264011230 2501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	3,50	17 640,000
	262410210 1102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	2,3000	750,00	1 725,000
	271060200 0080	Armatura A1	kg	90,0000	11,00	990,000
	287312200 0751	Piese forjate	kg	2,3000	21,00	48,300
	201010291 8804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	3 100,00	51,667
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3000	36,40	10,919
	292214000 7000	Macara	h-ut	4,1100	500,00	2 054,762
12	CK23B	Ferestre din mase plastice cu profil armat, cu 4canaturi, cu deschidere din 2 parti, sub unghi 90 gr., cu sistem de scurgere, la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2			1 223,152 32,850
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,6600	45,00	29,700
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	45,00	3,150

1	2	3	4	5	6	7
	203011293 81150	Ferestre din mase plastice cu profil armat, culoarea alba, cu 4 canaturi, deschidere in 2 parti, sub unghi de 90 gr. cu sistem de scurgere	m2	1,0000	1 130,00	1 130,000
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,400
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	95,00	44,650
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1650	68,00	11,220
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	3,00	1,200
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,8000	1,84	1,472
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	18,00	0,360
13	CK26A	Glafuri (pervazuri) montate la ferestre din mase plastice cu latimea de 500mm	m			476,808 16,200
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2800	45,00	12,600
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	45,00	3,600
	252110671 83912	Pervazuri din mase plastice pentru ferestre latime de 500mm	m	1,0000	450,00	459,000
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,428
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	18,00	0,180
14	CE23B	Glafuri (pervaz) si copertine din tabla zincata de 0,5 mm, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm	m			82,056 42,750
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,5000	45,00	22,500
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,3500	45,00	15,750
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,500
	271040364 2598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	1,2500	20,20	26,260
	271040370 2180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,1000	21,00	2,184
	268213260 1626	Carton bitumat	m2	0,3300	12,50	4,290
	274412590 4770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0300	70,00	2,183
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,9000	1,40	2,766
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	190,00	1,188
	265210210	Var pasta	m3	0,0003	600,00	0,179

1	2	3	4	5	6	7
	0713					
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	36,40	0,076
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	18,00	0,180
15	CA03B3	Beton turnat la pervazuri in partea de jos, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3			1 254,614 346,500
	712301001 0200	Betonist	h-om	7,3000	45,00	328,500
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	45,00	18,000
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	288,0000	1,40	409,248
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7660	190,00	147,725
	142110220 0290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7050	280,00	200,433
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	36,40	10,707
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,000
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	500,00	125,000
16	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice, infundate, culoare alba inclusiv accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 351,250 36,450
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,7300	45,00	32,850
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	45,00	3,600
	203011293 9150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 250,00	1 250,000
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,400
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	95,00	47,500
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1750	68,00	11,900
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,00	1,800
	401110620 2741	Energie electrica	kw	1,0000	1,84	1,840
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	18,00	0,360
17	CK26A	Ancandrament din mase plastice culoare alba, pentru usi	m			53,508

1	2	3	4	5	6	7
						16,200
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2800	45,00	12,600
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	45,00	3,600
	252110671 83922	Ancandrament din mase plastice culoarea alba pentru usi	m	1,0000	35,00	35,700
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,428
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	18,00	0,180
18	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle, lacati cu fixator cu 5 chei	buc			264,600 112,500
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	45,00	3,600
	742201006 0100	Timplar	h-om	2,4200	45,00	108,900
	286314631 02317	Broasca Yalle(lacati cu fixator cu 5 chei)	buc	1,0000	150,00	150,000
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,35	2,100
19	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong" tip "Tegulare", inclusiv sistemul-grila, prelude XL/TL24mm (birouri, coridor)	m2			470,770 99,000
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	45,00	6,750
	742201006 0100	Timplar	h-om	2,0500	45,00	92,250
	287413631 3300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,00	4,000
	273210364 615121	Panouri "Armstrong" tip "Tegulare" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate, prelude XL/TLO24mm	m2	1,0500	350,00	367,500
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	18,00	0,270
20	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			71,458 54,000
	712205001 3400	Zidar	h-om	1,0000	45,00	45,000
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	45,00	9,000
	265112210	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci	kg	7,9000	1,40	11,060

1	2	3	4	5	6	7
	0402	S1500				
	265210210 0737	Var hidratat	kg	0,6000	2,40	1,440
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	190,00	4,560
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	36,40	0,237
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	18,00	0,036
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	25,00	0,125
21	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2			16,410 6,300
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	45,00	6,300
	243022610 10110	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	24,00	9,960
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
22	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			72,496 54,900
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	45,00	54,900
	265310210 0831	Ametec uscat	kg	7,1400	2,20	15,708
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	36,40	0,146
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	18,00	1,422
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,320
23	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,131 9,000
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	45,00	9,000
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,20	6,820
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	22,00	3,300
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	36,40	0,011
24	CF51B k=3	Tencuieli interioare de 3 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori,	m2			42,991 32,400

1	2	3	4	5	6	7
		preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)				
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,2400	45,00	32,400
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,20	9,438
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	36,40	0,109
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	18,00	0,864
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0030	20,00	0,180
25	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Fiughnefiuler" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			30,606 24,750
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	45,00	20,250
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,500
	265310210 08133	Chit pe baza de ipsos "Fiughenfiuler"	kg	1,0549	5,50	5,802
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	36,40	0,036
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	18,00	0,018
26	RpCJ06 B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			32,944 29,700
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,4400	45,00	19,800
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	45,00	9,900
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,40	1,372
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0010	600,00	0,600
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	190,00	1,178
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	36,40	0,055
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	25,00	0,025
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	15,00	0,015

1	2	3	4	5	6	7
27	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la glafuri interioare	m2			16,410 6,300
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	45,00	6,300
	243022610 10110	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	24,00	9,960
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
28	CK18C	Montarea cornierului din aluminiu la glafuri	m			17,700 11,700
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2600	45,00	11,700
	274312354 90225	Cornier din aluminiu la glafuri	m	1,0500	3,50	3,675
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,40	0,035
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	190,00	0,190
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,35	2,100
29	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			103,374 66,870
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,4860	45,00	66,870
	243022610 1021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,3000	24,00	7,200
	265310210 0834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	1,84	26,882
	410012620 2818	Apa	m3	0,0112	36,40	0,407
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	18,00	1,422
	295227000 7608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	20,00	0,592
30	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,131 9,000
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	45,00	9,000
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,20	6,820
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	22,00	3,300
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	36,40	0,011
31	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe	m2			30,606

1	2	3	4	5	6	7
		baza de ipsos "Fiughenfiuler" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor				24,750
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	45,00	20,250
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,500
	265310210 08133	Chit pe baza de ipsos "Fiughenfiuler"	kg	1,0549	5,50	5,802
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	36,40	0,036
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	18,00	0,018
32	RpCJ32 A k=0.5sal	Reconditionarea (slefuire) tencuielilor prin frecarea suprafetelor	m2			17,178 15,750
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,5000	45,00	11,250
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	45,00	4,500
	410012620 2818	Apa	m3	0,0200	36,40	0,728
	291234000 2509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0100	70,00	0,700
33	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti si glafuri	m2			37,849 24,750
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	45,00	24,750
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	27,00	10,800
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,10	0,126
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,500
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	12,00	0,600
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	36,40	0,073
34	CN20A	Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi la calorifere si tevi	m2			71,830 56,700
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	1,2600	45,00	56,700
	243011610 3000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,2400	38,00	9,120
	154212610	Ulei de in sicativat	kg	0,1000	28,00	2,800

1	2	3	4	5	6	7
	8945					
	232011620 0573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0200	17,00	0,340
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,3000	3,00	0,900
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0600	12,00	0,720
	243022610 1337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	0,0500	25,00	1,250
35	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de 20x40 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor , calitatea superioara	m2			253,981 110,250
	713201001 0900	Faiantar	h-om	2,2500	45,00	101,250
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	45,00	9,000
	267011220 30010	Placi tip faianta 20x40	m2	1,0500	120,00	126,000
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,40	0,560
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,600
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3300	16,00	5,280
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	36,40	0,291
	246210611 0300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	2,60	10,400
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	18,00	0,360
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,00	0,240
36	CK18B	Montarea cornierului din mase plastice la glafuri	m			32,469 23,400
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,5200	45,00	23,400
	268111600 1317	Piatra de frecat	kg	0,0020	16,00	0,032
	265112210 0270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	1,40	0,119
	252110671 83191	Cornier din mase plastice la glafuri	m	1,0500	7,00	7,350
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,40	0,035
	142110220	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri	m3	0,0010	190,00	0,190

1	2	3	4	5	6	7
	0496	0,0-1,0 mm				
	246210610 9884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	22,00	0,044
	246210611 0431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	58,00	0,870
	243022610 9080	Diluant prenadez	kg	0,0060	22,00	0,132
	243022610 1234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	24,00	0,096
	245142730 8669	Ceara parchet	kg	0,0020	20,00	0,040
	232016620 0729	Parchetin	l	0,0020	25,00	0,050
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	36,40	0,036
	243022610 2550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	12,50	0,075
37	CH05B	Briu de protejare din laminat cu latimea 200mm (birouri, coridor)	m			146,010 51,750
	742201006 0100	Timplar	h-om	1,1500	45,00	51,750
	232016620 0676	White spirit	kg	0,0300	22,00	0,660
	287411583 7745	Suruburi	buc	6,0000	0,30	1,800
	281123630 57101	Briu de protejare din laminat cu latimea de 200mm	m	1,0200	90,00	91,800
38	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			58,884 31,500
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000	45,00	27,000
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,500
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,40	18,200
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	190,00	7,980
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	36,40	0,364
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	18,00	0,540
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	25,00	0,300
39	IzF31A	Protectia suprafetelor din beton (verticale, orizontale) cu grund "Betoncontact" pe suprafata neteda	m2			59,710 39,600
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	45,00	22,500
	712205001	Zidar	h-om	0,3800	45,00	17,100

1	2	3	4	5	6	7
	3400					
	241653734 382910	Grund Betonocontact	kg	0,8000	24,00	19,200
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	36,40	0,910
40	CG56A1 k=5	Sapa autonivelant "Nivelir 108" Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:-5mm	m2			44,862 5,175
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,0230	45,00	5,175
	265310210 0828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1,5300	5,10	39,015
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	36,40	0,182
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0040	20,00	0,400
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	18,00	0,090
41	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen, la pardoseli, linoleum gr.2.0mm, temelie tare, rezist. la foc Bfl-s1, rezist.electrica<2.0kB, rezist.uzura<0.15, inclusiv plinta 10cm si autonivelant-3mm(incaperi)	m2			522,041 143,550
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	2,0000	45,00	90,000
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	45,00	53,550
	243022610 1025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	24,00	3,618
	246210610 0006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	70,00	24,622
	246210611 0432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	4,50	23,743
	271050380 8004	Fir de sudare	m	1,0200	12,00	12,301
	246210610 0007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	7,50	1,131
	252110671 83816	Profil p.v.c., pervaz pardoseala 10cm	m	1,1000	10,00	11,055
	252311671 63416	Linoleum gr.2.0mm, rezist la foc Bfl-sl, rezist.electrica<2.0kB, rezist.uzura<0.15	m2	1,0500	283,00	298,636
	410012620 2818	Apa	m3	0,0015	36,40	0,055
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,150
	295224000 5106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	15,00	0,180
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	15,00	3,000
42	RpCU09	Transporturi cu mijloace manuale	t			34,200

1	2	3	4	5	6	7
	B	cu tomberonul la maximum 200 m distanta cu incarcatura pina la 200 kg				34,200
	712401001 07001	Dulgher	h-om	0,2200	45,00	9,900
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,5400	45,00	24,300
43	TrB05B2 -4	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 40 m	t			113,400 113,400
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	2,5200	45,00	113,400
44	TR11AA 04C2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t			24,750 24,750
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,5500	45,00	24,750
45	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			187,517 0,000
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	500,00	187,517
		1.2. Apa si canalizare				
46	RpSA03 A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 25	m			13,500 13,500
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	45,00	13,500
47	RpSA03 B	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 50	m			17,100 17,100
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	45,00	17,100
48	RpSC05 A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			42,750 42,750
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	45,00	42,750
49	RpCU05 E	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime	buc			32,850 32,850
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,0500	45,00	2,250

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6800	45,00	30,600
50	RpCU05 H	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime	buc			57,600 57,600
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,0800	45,00	3,600
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	1,2000	45,00	54,000
51	RpCU07 C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc			27,473 26,100
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,4300	45,00	19,350
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	45,00	6,750
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3500	1,40	0,490
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	190,00	0,190
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	36,40	0,218
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	25,00	0,250
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,225
52	CB02B1	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltime H=21-35 m	m2			72,733 44,100
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	45,00	9,000
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,7800	45,00	35,100
	287412588 1241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,35	0,002
	287411584 1033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,20	0,060
	287411582 5003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,40	0,120
	287527631 1528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	11,00	0,330
	273411380 3233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	14,20	0,710
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	18,00	0,450
	202021292 8347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	35,00	3,500
	201010290	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 100,00	3,229

1	2	3	4	5	6	7
	4340					
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 100,00	3,229
	201010290 0900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	3 100,00	4,521
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,1200	12,00	1,440
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0220	500,00	11,042
53	SA17A	Teava din material plastic PPR imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm	m			25,025 6,300
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,1400	45,00	6,300
	252121671 70510	Teava PPR d=25mm	m	1,0200	17,60	17,952
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	25,00	0,500
	322013731 5778	Decapant	kg	0,0060	22,00	0,132
	294060000 2994	Aparat de sudura	h-ut	0,0094	15,00	0,141
54	SA17D	Teava din material plastic PPR imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 50 mm	m			73,603 9,000
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,2000	45,00	9,000
	252121671 70520	Teava PPR d=50mm	m	1,0200	62,50	63,750
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	25,00	0,500
	322013731 5778	Decapant	kg	0,0070	22,00	0,154
	294060000 2994	Aparat de sudura	h-ut	0,0133	15,00	0,199
55	SA35A	Fitinguri din PPR, avind diametrul de 50mm, Cot	buc			36,939 24,750
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,5500	45,00	24,750
	272120411 78110	Cot PPR d=50mm	buc	1,0000	6,90	6,969
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0380	56,00	2,149
	243011610 0798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,0800	38,00	3,071

1	2	3	4	5	6	7
56	SA35A	Fitinguri din PPR, avind diametrul de 25mm, Cot	buc			33,302 24,750
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,5500	45,00	24,750
	272120411 78120	Cot PPR d=25mm	buc	1,0000	3,30	3,333
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0380	56,00	2,149
	243011610 0798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,0800	38,00	3,070
57	SA35A	Fitinguri din PPR, avind diametrul de 25mm, Trecere	buc			33,303 24,750
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,5500	45,00	24,750
	272120411 78130	Trecere PPR d=25mm	buc	1,0000	3,30	3,333
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0380	56,00	2,149
	243011610 0798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,0800	38,00	3,071
58	SD20B	Racord olandez cu diametrul 25mm	buc			69,039 9,450
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,2100	45,00	9,450
	272120412 23100	Racord olandez d=25mm	buc	1,0000	55,00	55,550
	251320662 1870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0320	125,00	4,039
59	SD09A	Robinet cu ventil, avind diametrul nominal de 25 mm	buc			154,312 74,250
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	45,00	74,250
	291312450 30010	Robinet cu ventil d=25mm	buc	1,0000	76,25	80,063
60	SA38C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 25mm	buc			14,350 2,250
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	45,00	2,250
	287527420 40410	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d=25mm	buc	1,0000	10,00	10,000
	212111730 8308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	40,00	0,200
	287411589 3468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,0000	1,00	1,000
	287413584 0405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	0,40	0,400

1	2	3	4	5	6	7
	246111730 8499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,0000	0,50	0,500
61	SA38F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 50	buc			22,370 3,150
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,0700	45,00	3,150
	287527420 40420	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d=50mm	buc	1,0000	17,08	17,080
	212111730 8308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	40,00	0,240
	287411589 3468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,0000	1,00	1,000
	287413584 0405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	0,40	0,400
	246111730 8499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,0000	0,50	0,500
62	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm	10 m			4,950 4,950
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,1100	45,00	4,950
63	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m			6,750 6,750
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,1500	45,00	6,750
64	SC04A	Lavoar din portelan sanitar in complet avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. pe picior din semiportelan, cu marimea 400x600mm	buc			1 314,440 83,250
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	45,00	83,250
	262210243 80030	Lavoar pe picior din semiportelan 400x600mm	buc	1,0100	1 000,00	1 030,250
	287511420 2800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	60,00	61,200
	287511420 3270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	52,00	53,040

1	2	3	4	5	6	7
	252121671 7050	Teava din material plastic	m	0,6000	25,00	15,300
	287511420 3520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	35,00	71,400
65	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			163,830 47,250
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,0500	45,00	47,250
	291312420 2070	Robinet pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	51,00	51,255
	251330733 6204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	1,0000	65,00	65,325
66	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			524,250 74,250
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	45,00	74,250
	291312420 1370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	320,00	320,000
	251330733 6204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	65,00	130,000
		1.3. Incalzirea				
67	RpIC19 B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m			28,563 17,100
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,3800	45,00	17,100
	287527412 3510	Dop din fonta 1"-1/4"	buc	0,3000	17,00	5,100
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0700	25,00	1,750
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1590	18,80	2,989
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0290	56,00	1,624
68	RpIB11 A	Demontari radiatoare de pozitie	m2			7,200 7,200
	713604001 1800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	45,00	7,200
69	RpCU05	Executarea strapungerilor pentru	buc			32,850

1	2	3	4	5	6	7
	E	conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime				32,850
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,0500	45,00	2,250
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6800	45,00	30,600
70	RpCU05 H	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime	buc			57,600 57,600
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,0800	45,00	3,600
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	1,2000	45,00	54,000
71	RpCU07 C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc			27,473 26,100
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,4300	45,00	19,350
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	45,00	6,750
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3500	1,40	0,490
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	190,00	0,190
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	36,40	0,218
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	25,00	0,250
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,225
72	IC11D	Teava din otel zincata sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32mm	m			65,705 25,200
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5600	45,00	25,200
	252121670 12000	Teava din otel d=32mm	m	1,0150	37,00	37,555
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0860	18,80	1,617
	273412590 0487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0240	14,20	0,341
	273411380 3910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	14,20	0,043
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0380	25,00	0,950

1	2	3	4	5	6	7
73	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m			41,278 18,000
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	45,00	18,000
	252121671 00010	Teava din polietilena sau polipropilena armata d=25	m	1,0300	22,60	23,278
74	IC41B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin impuscare, teava avind de 32	buc			36,460 5,400
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1200	45,00	5,400
	287527420 40100	Bratara fixare d=32	buc	1,0000	29,16	29,160
	287411589 3468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,0000	1,00	1,000
	287413584 0405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	0,40	0,400
	287411589 3465	Cartus pistol calibru 6,3 mm	buc	1,0000	0,50	0,500
75	IC41B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin impuscare, teava avind de 25	buc			19,400 5,400
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1200	45,00	5,400
	287527420 40200	Bratara fixare d=25	buc	1,0000	12,10	12,100
	287411589 3468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,0000	1,00	1,000
	287413584 0405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	0,40	0,400
	287411589 3465	Cartus pistol calibru 6,3 mm	buc	1,0000	0,50	0,500
76	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"(кран шаровый)	buc			40,870 10,350
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	45,00	10,350
	287527420	Robinet cu dublu reglaj d=3/4"-1"	buc	1,0000	28,00	28,000

1	2	3	4	5	6	7
	21700					
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0200	56,00	1,120
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0400	35,00	1,400
77	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, teu avind diametrul exterior de 32,0 mm	buc			18,441 9,450
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2100	45,00	9,450
	287527411 01102	Teu d=32mm	buc	1,0000	8,00	8,000
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	25,00	0,500
	322013731 5778	Decapant	kg	0,0080	22,00	0,176
	294060000 3000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0210	15,00	0,315
78	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, Cot avind diametrul exterior de 32,0 mm	buc			15,441 9,450
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2100	45,00	9,450
	287527411 01202	Cot d=32mm	buc	1,0000	5,00	5,000
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	25,00	0,500
	322013731 5778	Decapant	kg	0,0080	22,00	0,176
	294060000 3000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0210	15,00	0,315
79	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, Cot avind diametrul exterior de 25.0 mm	buc			14,441 9,450
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2100	45,00	9,450
	287527411 01302	Cot d=25mm	buc	1,0000	4,00	4,000
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	25,00	0,500
	322013731 5778	Decapant	kg	0,0080	22,00	0,176
	294060000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0210	15,00	0,315

1	2	3	4	5	6	7
	3000					
80	IB01A	Radiatoare din fonta "Termo" h=500-130(Cehia)	m2			1 091,499 18,000
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	45,00	18,000
	282211570 00101	Radiator din fonta "Termo" h=500-130	m2	1,0100	1 060,00	1 070,600
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0230	56,00	1,289
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0460	35,00	1,610
81	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire,	buc			20,150 9,000
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	45,00	9,000
	282211570 8001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	6,50	6,500
	287413631 3332	Diblu cu expandare marimea 6	buc	2,0000	1,20	2,400
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	15,00	2,250
82	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, Americana cu d= 25,0 mm	buc			91,024 8,100
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	45,00	8,100
	287527411 0103112	Piesa de racordare (fiting) d=25 americana	buc	1,0000	82,00	82,000
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	25,00	0,500
	322013731 5778	Decapant	kg	0,0070	22,00	0,154
	294060000 3000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	15,00	0,270
83	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" "Maevski"	buc			17,750 4,500
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	45,00	4,500
	291313450 00100	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 " Maevski	buc	1,0000	11,05	11,050
	252490730 4522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000	22,00	2,200
84	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, ,	buc			45,607 6,750

1	2	3	4	5	6	7
		Reductie(Futorca)				
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	45,00	6,750
	287527411 10102	Piesa de racordare (fiting), reductie (futorca)	buc	1,0000	38,00	38,000
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	25,00	0,500
	322013731 5778	Decapant	kg	0,0060	22,00	0,132
	294060000 3000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0150	15,00	0,225
		2. Lucrari de montaj				
		2.1. Retea electrica				
85	RpEG17 D	Demontarea tablourilor electrice: Panou de distributie din metal	buc			264,600 264,600
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	5,8800	45,00	264,600
86	RpEG17 D	Demontarea tablourilor electrice:Panou de contact LZ	buc			264,600 264,600
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	5,8800	45,00	264,600
87	RpEB13 A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sectiunea pina la 4 mmp	m			1,575 1,575
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,0350	45,00	1,575
88	RpEF23 A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			9,900 9,900
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	45,00	9,900
89	RpEC16 A	Demontat loc de priza ingropat si intreruptoare	buc			41,400 41,400
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,9200	45,00	41,400
90	RpEJ08 A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m			4,500 4,500
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	45,00	4,500
91	RpEJ09 D k=0.5sal	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			11,454 6,750
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,3000	45,00	6,750

1	2	3	4	5	6	7
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	2,10	3,570
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	190,00	0,095
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	36,40	0,364
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	25,00	0,375
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	15,00	0,300
92	RpEG03 A	Montarea tablourilor de distributie format panou, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg Panou de distributie intern din metal 72 locuri	buc			445,238 439,650
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	9,7700	45,00	439,650
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	1,40	1,414
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0050	190,00	0,950
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	36,40	0,036
	287411580 2013	Suruburi cap hexagonal M 16 x 100	buc	4,0000	0,40	1,616
	287411584 0602	Piulita M20	kg	4,0000	0,20	0,808
	287411588 3700	Saiba M 20	buc	4,0000	0,10	0,404
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0300	12,00	0,360
93	RpEG03 A	Montarea tablourilor de distributie format panou, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg Panou de distributie intern din metal 24 locuri	buc			445,238 439,650
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	9,7700	45,00	439,650
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	1,40	1,414
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0050	190,00	0,950
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	36,40	0,036
	287411580 2013	Suruburi cap hexagonal M 16 x 100	buc	4,0000	0,40	1,616
	287411584 0602	Piulita M20	kg	4,0000	0,20	0,808
	287411588 3700	Saiba M 20	buc	4,0000	0,10	0,404
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0300	12,00	0,360
94	RpEG03	Montarea tablourilor de distributie	buc			445,245

1	2	3	4	5	6	7
	A	format panou, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg Panou de contact LZ5*35/16-11P				439,650
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	9,7700	45,00	439,650
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	1,40	1,414
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0050	190,00	0,950
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	36,40	0,036
	287411580 2013	Suruburi cap hexagonal M 16 x 100	buc	4,0000	0,40	1,616
	287411584 0602	Piulita M20	kg	4,0000	0,20	0,808
	287411588 3700	Saiba M 20	buc	4,0000	0,10	0,404
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0300	12,00	0,366
95	RpEG03 A	Montarea tablourilor de distributie format panou, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg Bloc de distributie 125A, 500V, 48 gauri	buc			445,238 439,650
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	9,7700	45,00	439,650
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	1,40	1,414
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0050	190,00	0,950
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	36,40	0,036
	287411580 2013	Suruburi cap hexagonal M 16 x 100	buc	4,0000	0,40	1,616
	287411584 0602	Piulita M20	kg	4,0000	0,20	0,808
	287411588 3700	Saiba M 20	buc	4,0000	0,10	0,404
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0300	12,00	0,360
96	RpEE15 A	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat B,C10-16-20A/1P,220V (Legrand, Hager, ABB) sau analogic	buc			31,510 29,250
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,6500	45,00	29,250
	205114295 0716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,60	1,200
	287411583 6911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	0,50	1,000
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	12,00	0,060

1	2	3	4	5	6	7
97	RpEE15 C	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat Diferential C63A,30mA 3P+N, 400V(Legrand, Hager, ABB) sau analogic	buc			68,860 66,600
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	1,4800	45,00	66,600
	205114295 0716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,60	1,200
	287411583 6911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	0,50	1,000
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	12,00	0,060
98	RpEE15 A	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator de sarcina 80A, 3P, 400V (Legrand, Hager, ABB) sau analogic	buc			31,510 29,250
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,6500	45,00	29,250
	205114295 0716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,60	1,200
	287411583 6911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	0,50	1,000
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	12,00	0,060
99	RpEE15 A	Montarea Bara deconectare pieptine pin 3P, 63A	buc			31,510 29,250
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,6500	45,00	29,250
	205114295 0716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,60	1,200
	287411583 6911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	0,50	1,000
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	12,00	0,060
100	RpEB02 A	Montarea conductorilor din cupru, montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la 4 mmp,3x2.50mm AT-N05VV-U RE RING NYM-J	m			20,108 2,700
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	45,00	2,700
	272210310 8001	Conductor de cupru 3x2.5mm AT-N05VV-U RE RING NYM-J	m	1,0300	14,30	15,465
	241321730 0101	Clema de legatura	buc	0,0500	37,00	1,942
101	RpEB02 A	Montarea conductorilor din cupru, montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la 4	m			14,701 2,700

1	2	3	4	5	6	7
		mmp,3x1.50mm AT-N05VV-U RE RING NYM-J				
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	45,00	2,700
	272210310 9001	Conductor de cupru 3x1.5mm AT-N05VV-U RE RING NYM-J	m	1,0300	9,30	10,058
	241321730 0101	Clema de legatura	buc	0,0500	37,00	1,943
102	RpEB02 A	Montarea conductorilor din cupru, montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la 4 mmp,5x4.0mm AT-N05VV-U RE RING NYM-J	m			45,201 2,700
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	45,00	2,700
	272210310 1011	Conductor de cupru 5x4.0mm AT-N05VV-U RE RING NYM-J	m	1,0300	37,50	40,557
	241321730 0101	Clema de legatura	buc	0,0500	37,00	1,943
103	RpEF02 C	Montarea corpuri de iluminat multiple, Panel LED incastat in tavan,48W, tensiunea de alimentare 85-265V, culoarea luminii 4000K, luminozitate 4320 LM, protectia IP20, marime 596*598, iluminare in 4 parti, disfuzer LGP-acrilat, 120grade, carcasa din aluminiu, termen de garantie cel putin 36 lunj (in set cu lampi	buc			476,400 68,400
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	1,5200	45,00	68,400
	287527440 0501	Corp de iluminat Panel LED, incastat in tavan 48W, tensiunea alimentara 85-265 V, culoarea luminii 4000K, luminozitate 4320 LM, protectia IP20, marime 596/598mm, iluminare din 4 parti, disfuzer LGP-acrilat, 120 grade, carcasa din aluminiu(in set cu lampi)	buc	1,0000	400,00	408,000
104	RpEF13 D	Montarea corpurilor de iluminat de perete, cu intrerupator, Indicator LED "Exit", cu acumulator, tens. de alim. 220V	buc			281,505 63,000
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	1,4000	45,00	63,000
	287527440 01502	Indicator LED "EXIT" cu acumulator	buc	1,0000	200,00	200,000
	287411589 3301	Bolt metalic	buc	1,0000	1,00	1,000
	287413584	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	0,40	0,400

1	2	3	4	5	6	7
	0405					
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,10	0,105
	251320662 1522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	85,00	17,000
105	RpEE01 A	Montarea interupatoarelor interne cap-scara Dublu (Legrand, Scheider, ABB) sau analogic	buc			86,298 12,150
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	45,00	12,150
	111100010 124	Intrerupator intern cap-scara Dublu (Legrand, Scheuder, ABB) sau analogic	buc	1,0100	68,30	68,983
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,000
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	12,00	0,060
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,10	0,105
106	RpEE01 A	Montarea interupatoarelor interne Dublu (Legrand, Scheider, ABB) sau analogic	buc			140,535 12,150
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	45,00	12,150
	111100010 224	Intrerupator intern Dublu (Legrand, Scheuder, ABB) sau analogic	buc	1,0100	122,00	123,220
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,000
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	12,00	0,060
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,10	0,105
107	RpEE03 B	Montarea prizelor interne 220 V, 16A cu impamintare (Hager, Scheinder, Legrand sau analogic)	buc			135,930 18,000
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,4000	45,00	18,000
	274616733 51100	Priza 220V, 16A cu impamintare (Hager, Scheinder, Legrand) sau analogic	buc	1,0200	108,00	110,160
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,000
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,10	0,011
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	12,00	0,060
	205114295 0700	Dibluri	buc	2,0000	1,00	2,000
	287411583 6777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,0000	0,35	0,700
108	RpEE03 A	Montarea rama pentru priza sau intrerupatoare 5 (Legrand, Viko, Scheider, ABB) sau analogic	buc			52,321 13,950

1	2	3	4	5	6	7
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	45,00	13,950
	274616733 11001	Rama pentru priza sau intrerupatoare 5(Legrand, Viko, Scheider, Legrand)	buc	1,0200	30,00	30,600
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,000
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,10	0,011
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	12,00	0,060
	205114295 0700	Dibluri	buc	2,0000	1,00	2,000
	287411583 6777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,35	0,700
109	RpEE03 B	Montarea cutii du d=65mm, p-u prize si intrerupatoare(Doze)	buc			25,870 18,000
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,4000	45,00	18,000
	274616733 5200	Cutii cu d=65mm pentru prize si intrerupator (doze)	buc	1,0200	5,00	5,100
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,10	0,010
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	12,00	0,060
	205114295 0700	Dibluri	buc	2,0000	1,00	2,000
	287411583 6777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,35	0,700
110	RpEE03 B	Montarea cutii de ramificare externa 120*100mmx70mm	buc			39,337 18,000
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,4000	45,00	18,000
	274616733 51200	Cutie de ramificare externa 120*100mmx70mm	buc	1,0200	13,30	13,566
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,000
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,10	0,011
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	12,00	0,060
	205114295 0700	Dibluri	buc	2,0000	1,00	2,000
	287411583 6777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,35	0,700
		2.2. Retea Internet				
111	RpEB13 A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sectiunea pina la 4 mmp	m			1,575 1,575
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,0350	45,00	1,575
112	RpEG17 D	Demontarea tablourilor electrice: Dulap de comunicatii	buc			264,600 264,600

1	2	3	4	5	6	7
	713701001 1520	Electrician în constructii	h-om	5,8800	45,00	264,600
113	RpEC16 A	Demontat loc de priza ingropat	buc			41,400 41,400
	713701001 1520	Electrician în constructii	h-om	0,9200	45,00	41,400
114	RpEJ08 A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm în pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m			4,500 4,500
	713701001 1520	Electrician în constructii	h-om	0,1000	45,00	4,500
115	RpEJ09 D k=0.5sal	Matarea santurilor în pereti de pina la 50 cmp	m			11,454 6,750
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,3000	45,00	6,750
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	2,10	3,570
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	190,00	0,095
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	36,40	0,364
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	25,00	0,375
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	15,00	0,300
116	11-06-00 1-02	Panou, masa, kg, pina la: 100, dulap de comunicatii 19" 4U	buc			918,408 353,700
	1	Muncitor	h-om	7,8600	45,00	353,700
	1012039	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm	kg	0,2378	46,00	10,948
	1110120	Rama pentru inscriptii, 55x15 mm	buc	10,0000	32,00	320,000
	2019180	Garnituri metalice	kg	6,0000	32,00	192,000
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (în afara conductei principale), 10 t	h-ut	0,0800	150,00	12,000
	040502	Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu)	h-ut	0,2300	27,00	6,210
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0700	15,00	16,050
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,0500	150,00	7,500
117	11-04-00 5-01 k=0.5s	Montare Switch CRS 326 Mikrotik	buc			2 039,270 454,500
	1	Muncitor	h-om	20,2000	45,00	454,500
	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,0356	46,00	1,656
	1012038	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 10 mm	kg	0,5840	46,00	26,864

1	2	3	4	5	6	7
	5009055	Borne de cablu din cupru	buc	4,0000	350,00	1 400,000
	5009413	Furtun din cauciuc "OHP 30/25"	m	1,0000	3,60	3,600
	5220075	Aliaje de staniu-plumb, fara de stibiu, marca "ПЮС61"	kg	0,0100	70,00	0,700
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	0,4300	150,00	64,500
	030401	Troliuri electrice, forta de tractiune pina la 5,79 (0,59) kN (t)	h-ut	0,6300	15,00	9,450
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,5200	150,00	78,000
118	11-07-00 1-01	Montare Patch Panel 19" 24 Ports	buc			445,440 52,650
	1	Muncitor	h-om	1,1700	45,00	52,650
	1011513	Electrozi "Э42", diametru 4 mm	t	0,00003	38,00	0,000
	040502	Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu)	h-ut	0,2700	27,00	7,290
	050101	Compresori mobili cu motor cu ardere interna, presiune pina la 686 kPa (7 at) 2,2 m3/min	h-ut	0,8000	45,00	36,000
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	2,9000	120,00	348,000
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,0100	150,00	1,500
119	11-07-00 1-01	Montare Patch Cord Rj45 Cat.0.5m	buc			495,442 52,650
	1	Muncitor	h-om	1,1700	45,00	52,650
	1011513	Electrozi "Э42", diametru 4 mm	t	0,00003	38,00	0,002
	635216821	Patch Cord Rj45 Cat.0.5m	buc	1,0000	50,00	50,000
	040502	Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu)	h-ut	0,2700	27,00	7,290
	050101	Compresori mobili cu motor cu ardere interna, presiune pina la 686 kPa (7 at) 2,2 m3/min	h-ut	0,8000	45,00	36,000
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	2,9000	120,00	348,000
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,0100	150,00	1,500
120	11-04-02 0-01	Montare SFP Modul SC DDM 1Gb 5KM(originala)	buc			443,741 92,700
	1	Muncitor	h-om	2,0600	45,00	92,700
	1010801	Sirma rotunda din arama electrotehnica MM (moale), diametru 1,0-3,0 mm si mai mare	t	0,00001	12 000,00	0,000
	1011666	Lac "HII-62"	t	0,00001	35 000,00	0,000
	1011994	Vopsele de marcare "MKЭ-4"	kg	0,0015	38,00	0,076
	1012072	Ate de cusut din bumbac	kg	0,0001	240,00	0,000
	1110109	Fise de marcare de masa plastica	100 buc	0,0100	12,50	0,125
	5009055	Borne de cablu din cupru	buc	1,0000	350,00	350,000
	5009264	Teava din policlorvinil	kg	0,0068	70,00	0,490
	5220075	Aliaje de staniu-plumb, fara de stibiu, marca "ПЮС61"	kg	0,0011	70,00	0,070
	5220079	Aliaje de staniu-plumb, putin stibiu, marca "ПЮС61-0,5"	kg	0,0024	70,00	0,140
	5440101	Panglica polivinilclorida lipicioasa, grosime 0,4 mm	kg	0,0020	70,00	0,140

1	2	3	4	5	6	7
121	11-06-00 2-01	Rețele electrice în panouri și pupitre: de dulap și de panou.Cablu UTP CAT 5E CU, cupru	100 m			1 329,275 417,150
	1	Muncitor	h-om	9,2700	45,00	417,150
	264135892 141	Cablu UTP CAT 5E CU, cupru	m	100,0000	9,00	900,000
	1011703	Garnituri din cauciuc (lama tehnica presata)	kg	0,2000	45,00	9,000
	1110109	Fise de marcare de masa plastica	100 buc	0,2500	12,50	3,125
122	RpEA01 B k=0.5sal	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC,Canal cablu	m			63,045 10,125
	713701001 1520	Electrician în constructii	h-om	0,4500	45,00	10,125
	252121670 4235	Tub PVC cu D=11-39 mm tip IP	m	1,0200	45,00	48,195
	287527402 1004	Curbe, coturi, PVC la 90 grd.	buc	0,1500	18,00	2,835
	252315671 3500	Mufa din PVC, tip G,	buc	0,1500	7,00	1,102
	281123631 1006	Doze de ramificatie	buc	0,1500	5,00	0,787
123	11-04-00 5-01 k=0.5s	Montare Cable Organizer orizontal	buc			2 039,270 454,500
	1	Muncitor	h-om	20,2000	45,00	454,500
	1012036	Suruburi cu piulite și saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,0356	46,00	1,656
	1012038	Suruburi cu piulite și saibe zincate, diametru 10 mm	kg	0,5840	46,00	26,864
	5009055	Borne de cablu din cupru	buc	4,0000	350,00	1 400,000
	5009413	Furtun din cauciuc "OHP 30/25"	m	1,0000	3,60	3,600
	5220075	Aliaje de staniu-plumb, fara de stibiu, marca "PIOC61"	kg	0,0100	70,00	0,700
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	0,4300	150,00	64,500
	030401	Troliuri electrice, forta de tractiune pina la 5,79 (0,59) kN (t)	h-ut	0,6300	15,00	9,450
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,5200	150,00	78,000
124	RpEE03 A	Montarea prizelor , montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, RJ45 externe cu module	buc			16,721 13,950
	713701001 1520	Electrician în constructii	h-om	0,3100	45,00	13,950
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,10	0,011
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	12,00	0,060

1	2	3	4	5	6	7
	205114295 0700	Dibluri	buc	2,0000	1,00	2,000
	287411583 6777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,35	0,700
125	RpEE03 A	Montarea montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, RJ45 interna cu mudule	buc			<u>16,721</u> 13,950
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	45,00	13,950
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,10	0,011
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	12,00	0,060
	205114295 0700	Dibluri	buc	2,0000	1,00	2,000
	287411583 6777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,35	0,700
126	RpEA06 A	Montarea ramelor pentru prize interne (podrazetnic)	buc			<u>12,330</u> 7,200
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,1600	45,00	7,200
	281123631 1008	Doza antiexplosiva de derivatie (podrazetnic)	buc	1,0000	2,13	2,194
	243011610 3294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0250	38,00	0,980
	287411583 6660	Surub cap crestat L 3 x 25 mm	buc	2,0000	0,35	0,721
	205114295 0716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,60	1,236
127	08-02-41 0-1	Tub gofrat cu d=20mm	100 m			<u>1 511,258</u> 751,500
	1	Muncitor	h-om	16,7000	45,00	751,500
	264135892 142	Tub gofrat cu d=20mm	m	100,0000	3,50	350,000
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	15 600,00	27,368
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,2000	10,00	122,000
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,2000	4,00	48,800
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,2000	60,00	12,000
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0210	750,00	15,789
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	15,00	15,000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	32,0000	2,00	64,000
	5009090	Profil de montaj	buc	0,5000	20,00	10,000
	5309001	Tevi de polietilena	m	0,3000	36,00	10,800
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	0,1100	150,00	16,579
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,8100	15,00	12,158
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	500,00	55,263
		3. Utilaj				
		3.1. Retea electrica				

1	2	3	4	5	6	7
128	Pretul firmei	Panou de distributie interior din metal pentru automate 72 locuri	buc			1 510,300 0,000
	264135892 143	Panou de distributie interior din metal pentru automate 72 locuri	buc	1,0000	1 510,30	1 510,300
129	Pretul firmei	Panou de distributie interior din plastic pentru automate 24 locuri	buc			368,300 0,000
	264135892 144	Panou de distributie interior din plastic pentru automate 24 locuri	buc	1,0000	368,30	368,300
130	Pretul firmei	Panou de contact LZ 5*35/16-11P	buc			227,500 0,000
	264135892 145	Panou de contact LZ 5*35/16-11P	buc	1,0000	227,50	227,500
131	Pretul firmei	Bloc de distributie 125A,500V, 48 gauri	buc			332,500 0,000
	264135892 146	Bloc de distributie 125A,500V,48 gauri	buc	1,0000	332,50	332,500
132	Pretul firmei	Bara deconectare pieptine pin 3P, 63A	buc			137,500 0,000
	264135892 147	Bara deconectare pieptine pin 3P,63A	buc	1,0000	137,50	137,500
133	Pret furnizor	Intrerupator automat B,C 16-20A/1P, 220V (Legrand, Eaton, Scheider, ABB) sau analogic	buc			156,000 0,000
	264135892 148	Intrerupator automat B,C 16-20A/1P, 220V (Legrand, Eaton, Scheider, ABB) sau analogic	buc	1,0000	156,00	156,000
134	Pret furnizor	Intrerupator automat B,C 10A/1P, 220V (Legrand, Eaton, Scheider, ABB) sau analogic	buc			123,300 0,000
	264135892 150	Intrerupator automat B,C 10A/1P, 220V (Legrand, Eaton, Scheider, ABB) sau analogic	buc	1,0000	123,30	123,300
135	Pret furnizor	Intrerupator automat diferential C63A, 30mA 3P+N, 400V (Legrand, Eaton, Scheider, ABB) sau analogic	buc			832,500 0,000
	264135892 149	Intrerupator automat diferential C63A, 30mA 3P+N, 400V (Legrand, Eaton, Scheider, ABB) sau analogic	buc	1,0000	832,50	832,500
136	Pret furnizor	Intrerupator de sarcina 80A, 3P, 400V (Legrand, Eaton, Scheider, ABB) sau analogic	buc			513,300 0,000

1	2	3	4	5	6	7
	264135892 151	Intrerupator de sarcina 80A, 3P, 400V (Legrand, Eaton, Scheider, ABB) sau analogic	buc	1,0000	513,30	513,300
		3.2. Retea internet				
137	Pret furnizor	Dulap de distributie 19" 4U	buc			3 000,000 0,000
	264135892 152	Dulap de distributie 19" 4U	buc	1,0000	3 000,00	3 000,000
138	Pret furnizor	Switch CRS-326 Mikrotik	buc			4 000,000 0,000
	264135892 153	Switch CRS-326 Mikrotik	buc	1,0000	4 000,00	4 000,000
139	Pret furnizor	Patch Panel 24 Ports	buc			360,000 0,000
	264135892 154	Patch Panel 24 Ports	buc	1,0000	360,00	360,000
140	Pret furnizor	Cable Organizer orizontal	buc			2 500,000 0,000
	264135892 155	Cable Organizer orizontal	buc	1,0000	2 500,00	2 500,000
141	Pret furnizor	Priza RJ45 externe cu module	buc			70,000 0,000
	264135892 157	Priza RJ45 externe cu module	buc	1,0000	70,00	70,000
142	Pret furnizor	Priza RJ45 interne cu module	buc			65,000 0,000
	264135892 156	Priza RJ45 interne cu module	buc	1,0000	65,00	65,000
143	Pret furnizor	SFP Modul SC DDM 1Gb 5 KM(originale)	buc			300,000 0,000
	264135892 158	SFP Modul SC DDM 1 Gb 5 KM (originale)	buc	1,0000	300,00	300,000

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)