

**Proiectarea fintinei
arteziene,turnului de apa sia
retelelor de distributie situat in
raionul Cantemir,satul
Larguta.Obiect 07-25-A-PG.**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 7-1-1
Amenajarea teritoriului.PG Platforma A**

Valoarea de deviz 440 135,14 Lei

Intocmit in prețuri curente 22.04.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Compensarea terasamentelor				
1	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II .Solul excedent (surplus) (Разработка грунта бульдозером на гусеничном ходу 81-180 CP, с перемещением грунта до 10 м, грунт II категории)	100 m3	1,090	539,13 0,00	587,65 0,00
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	1,090	1 215,25 0,00	1 324,62 0,00
3	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км)	t	179,850	10,74 0,00	1 932,35 0,00
4	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3	2,560	538,95 0,00	1 379,70 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		.Solul excedent (surplus) la realizarea albiei drumului si impins in rambleu (Разработка грунта бульдозером на гусеничном ходу 81-180 CP, с перемещением грунта до 10 м, грунт II категории)				
5	TsC22A1 k=4	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I (Повышение расхода маш.-ч. в TsC18A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории)	100 m3	2,560	<u>1 861,97</u> 0,00	<u>4 766,65</u> 0,00
6	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II neajuns de sol (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	1,610	<u>1 215,17</u> 0,00	<u>1 956,42</u> 0,00
7	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км)	t	265,650	<u>10,74</u> 0,00	<u>2 854,25</u> 0,00
8	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Разравнивание рыхлого грунта I или II категории, слоями, бульдозером на гусеничном ходу 65-80 CP, толщиной слоя 15-20 см)	100 m3	4,170	<u>381,47</u> 0,00	<u>1 590,75</u> 0,00
9	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat. II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma (Indiguire a suprafetei castele de ara) (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8	100 m3	4,170	<u>1 152,52</u> 0,00	<u>4 806,00</u> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		проходов по одному следу)				
		<i>Total</i>	Lei			21 198,39
		Total Compensarea terasamentelor Inklusiv salariu				21 198,39
		2. Acces auto din pietris 610m2				
10	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобиле, грунт естественной влажности, II категории)	100 м3	2,560	1 215,00 0,00	3 110,40 0,00
11	TsA20B	Sapatura manuala de pământ, în taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, în teren mijlociu (Доработка грунта вручную откосов, выемок, разработанных экскаватором или скрепером для формирования откосов котлована, средний грунт)	м3	7,680	123,60 123,60	949,26 949,26
12	TsI51A3	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км)	t	435,072	10,75 0,00	4 674,95 0,00
13	TsC51B	Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 м3	2,630	163,49 21,60	429,97 56,82
14	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, având funcția de rezistentă filtrantă, izolatoare, aerisire, antigelivă și anticăpilară, cu asternere mecanică, cu nisip h=180mm (Укладка песка, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, механическое укладывание)	м3	109,800	598,27 22,20	65 689,73 2 437,56

1	2	3	4	5	6	7
15	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2	6,100	11 719,29 296,40	71 487,69 1 808,04
16	DI134A1 k=9	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 (Корректировка: при увеличении или уменьшении толщины на каждый 1 см добавляется или уменьшается норма DI34)	100m2	6,100	5 103,00 0,00	31 128,30 0,00
		<i>Total</i>	Lei			177 470,30
		Total Acces auto din pietris 610m2 Inklusiv salariu				177 470,30 5 251,68
		3. Gardul metalic 71 de sectii ,175.4m				
17	CO06B3	Panou gard din sirma de otel dn4.2/200x100 H=1.85m L=2.5m, panou gard euro d=4.2mm-54 buc, stilpi din metal h=2.4m-55 buc ,capac patrat 55 buc, element de fixare zincat 220 buc, beton M150 = 3.96m3 (Ограждения из проволочной сетки с панелями ограждения из круглых стальных рам, по металлическим столбам, на расстоянии 2 м друг от друга, высотой 2,05м, с заливкой бетона, приготовленного на стройплощадке)	m	133,000	474,85 81,00	63 155,50 10 773,00
18	CK14A apl	Set pentru o poarta metalica cu inaltimea H=1.8m ,latimea 4m, panou din sirma de otel dn4.2/200x100 = 7.65m2, stilpi metalici din teava patrta 80x80x3 L=2.3m, capac patrat 80x80-2 buc, beton M150 -0.144m3,	m2	7,650	812,97 102,60	6 219,19 784,92
19	CK14A apl	Set pentru o portita metalica cu inaltimea H=1.8m ,latimea 1m, panou din sirma de otel dn/ 4.2 = 1.605 m2, stilpi metalici din teava patrta 50x50x3 L=2.3m, capac patrat 50x50-2 buc, beton M150 -0.144m3	m2	1,605	813,00 102,62	1 304,87 164,70
20	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si	t	0,716	1 038,73 386,40	743,73 276,66

1	2	3	4	5	6	7
		constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (Антикородзионная окраска кистью металлических изделий и конструкций из профиля толщиной от 8 до 12 мм включительно, один слой антикородзионной грунтовки на основе сурика и два слоя аллопреновой эмали)				
21	47-02-039-8	Saparea mecanizata a gropilor, dimensiune 0,8x0,6 m pe soluri mijlocii pentru arbori	100 buc	0,350	1 044,00 0,00	365,40 0,00
22	TsH109A	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbori foiosi (Разноска саженцев лиственных пород для посадки на расстоянии до 100 м)	buc	35,000	0,87 0,87	30,48 30,48
23	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi (Посадка хвойных саженцев в готовые ямы)	buc	35,000	143,40 17,40	5 019,00 609,00
24	TsH230A	Prelucrarea solului cu motocultivator cu freza, adincime 12-15 cm (Обработка земли мотоблоком с фрезой, глубиной 12-15 см)	100m2	9,600	480,50 156,00	4 612,80 1 497,60
25	TsH09B	Semanarea gazonului pe suprafete in panta peste 30% (Gazon Obisnuit) (Засеивание газонов на горизонтальных площадях или склонах более 30%)	100m2	8,500	708,00 312,00	6 018,00 2 652,00
26	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp (Засеивание газонов на откосах ,1 кг семян на 100 м2)	100m2	1,100	412,00 312,00	453,20 343,20
27	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna (Поливка газонов шлангами с цистерн)	100m2	9,600	156,11 39,60	1 498,66 380,16
		<i>Total</i>	Lei			89 420,83
		Total Gardul metalic 71 de sectii ,175.4m Inklusiv salariu				89 420,83 17 511,72

1	2	3	4	5	6	7
		Total	Lei			288 089,52
		Asigurarea sociale si medicale	24 %			5 463,22
		Cheltuieli de transport	4 %			8 646,57
		Cheltuieli directe				302 199,31
		Cheltuieli de regie	14,5 %			43 818,90
		Total				346 018,21
		Beneficiu de deviz	6 %			20 761,08
		Total				366 779,29
		TVA	20 %			73 355,85
		Total deviz:				440 135,14
		Inclusiv salariu				22 763,40

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Proiectarea fintinei
arteziene,turnului de apa sia
retelelor de distributie situat in
raionul Cantemir,satul
Larguta.Obiect 07-25-A-PG.**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 7-1-1
Amenajarea teritoriului.PG Platforma A**

Valoarea de deviz 440 135,14 Lei

Intocmit in prețuri curente 22.04.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 7-1-1:				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	33,250	60,00	1 995,00
2.	7123030012500	Montator P.B	h-om	122,360	60,00	7 341,60
3.	7129020012800	Pavator	h-om	40,626	60,00	2 437,56
4.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	56,256	60,00	3 375,36
5.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,666	60,00	99,96
6.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	4,611	60,00	276,66
7.	7212030022700	Sudor	h-om	1,759	60,00	105,54
8.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	8,885	60,00	533,10
9.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	27,426	60,00	1 645,56
10.	931006001992	Piesagist-floricultor	h-om	24,960	60,00	1 497,60
11.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	27,457	60,00	1 647,42
12.	9310060019930	Muncitor	h-om	30,134	60,00	1 808,04
				Total manopera		22 763,40

Materiale:

1.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	34,760	100,00	3 476,00
2.	11202062010361	Savura	m3	6,100	350,00	2 135,00
3.	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	6,100	450,00	2 745,00
4.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	184,464	450,00	83 008,80
5.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	9,150	450,00	4 117,50
6.	14111222017522 2	Piatra sparta (pentru drum)	m3	0,011	450,00	4,95
7.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	143,948	380,00	54 700,24
8.	154212610894	Ulei TAD-17	l	7,680	28,00	215,04
9.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,698	15,00	10,47
10.	2030112930150	Porti metalice din sirma de otel gr4,2mm inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.)	m2	9,255	700,00	6 478,50
11.	232011620050	Benzina A-92	l	9,600	25,00	240,00
12.	2320166200676	White spirit	kg	1,396	38,00	53,05
13.	232018620180	Ulei CASTROL	l	6,528	95,00	620,16
14.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	5,585	55,00	307,18
15.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,926	30,00	27,78
16.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	2,792	30,00	83,76
17.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI	kg	0,394	32,00	12,61

		1708-61 A1				
18.	26631021000015	Beton M150	m3	3,960	2 000,00	7 920,00
19.	27107037003402	Capac patrat 60x60	buc	55,000	7,50	412,50
20.	27107037003402 1	Sistem de fixare zincat 40x40	buc	220,000	15,00	3 300,00
21.	27332103646250 1	panou din sirma din otel dn4.2/200x100 H=1.8m,d-4.2mm,L=2.5m	buc	54,000	500,00	27 000,00
22.	28111063020051	Stilpi metalici din teava patrata 60x60 h=2.3m	buc	55,000	250,00	13 750,00
23.	2830127303001	Artar	buc	36,750	120,00	4 410,00
24.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,065	58,00	61,77
25.	4011106202741	Energie electrica	kw	2,129	3,00	6,39
26.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	53,374	20,00	1 067,48
		Total materiale de construcții				216 164,18

Utilaje de construcții:

1.	010410	Tractoare pe pneuri la lucrari la alte tipuri de constructii (cu exceptia constructiilor de gospodarire a apelor) 59 (80) kWt (c. p.)	h-ut	0,812	250,00	203,00
2.	091500	Sapatori de gropi	h-ut	0,812	200,00	162,40
3.	29000001	Motocultivator BS-3,5	h-ut	16,320	125,00	2 040,00
4.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	5,526	450,00	2 486,70
5.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	16,799	300,00	5 039,70
6.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	16,531	300,00	4 959,30
7.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	6,832	300,00	2 049,60
8.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	4,971	300,00	1 491,30
9.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	11,836	540,00	6 391,44
10.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	8,204	350,00	2 871,40
11.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	18,164	350,00	6 357,40
12.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	6,673	350,00	2 335,55
13.	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,647	200,00	129,40
14.	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	4,971	200,00	994,20
15.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	27,033	350,00	9 461,55
16.	34105400005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	8,756	250,00	2 189,00
		Total utilaje de construcții				49 161,94

Total	Lei	288 089,52
Asigurarea sociale si medicale	24 %	5 463,22
Cheltuieli de transport	4 %	8 646,57
Cheltuieli directe		302 199,31
Cheltuieli de regie	14,5 %	43 818,90
Total		346 018,21
Beneficiu de deviz	6 %	20 761,08
Total		366 779,29
TVA	20 %	73 355,85

Total deviz:

440 135,14

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Proiectarea fintinei arteziene,turnului de apa sia retelelor de distributie situat in raionul Cantemir,satul Larguta.Obiect 07-25-A-PG. Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Compensarea terasamentelor				
1	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II .Solul excendent (surplus) (Разработка грунта бульдозером на гусеничном ходу 81-180 CP, с перемещением грунта до 10 м, грунт II категории)	100 m3			539,13 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,5400	350,00	539,13
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3			1 215,25 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	540,00	1 215,25
3	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км)	t			10,74 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	350,00	10,74
4	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II .Solul excendent (surplus) la realizarea albiei drumului si impins in rambleu (Разработка грунта бульдозером на гусеничном ходу 81-180 CP, с перемещением грунта до 10 м, грунт II категории)	100 m3			538,95 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,5400	350,00	538,95
5	TsC22A1 k=4	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta,teren catg. I (Повышение расхода маш.-ч. в TsC18A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории)	100 m3			1 861,97 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	350,00	1 861,97
6	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II neajuns de sol (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3			1 215,17 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	540,00	1 215,17
7	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta	t			10,74

1	2	3	4	5	6	7
		de 10 t la distanta de: 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км)				0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	350,00	10,74
8	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Разравнивание рыхлого грунта I или II категории, слоями, бульдозером на гусеничном ходу 65-80 CP, толщиной слоя 15-20 см)	100 m3			381,47 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	350,00	381,47
9	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat. II, cu compactor pe pneuri de 25 t, 8 parcururi pe o urma (Indiguire a suprafetei castele de apa) (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 152,52 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	300,00	357,63
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	350,00	556,47
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	200,00	238,42
		2. Acces auto din pietris 610m2				
10	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3			1 215,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	540,00	1 215,00
11	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка грунта вручную откосов, выемок, разработанных экскаватором или скрепером для формирования откосов котлована, средний грунт)	m3			123,60 123,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	60,00	123,60
12	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км)	t			10,75 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	350,00	10,75
13	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 m3			163,49 21,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	60,00	21,60
	141112220175222	Piatra sparta (pentru drum)	m3	0,0040	450,00	1,88
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	350,00	140,00
14	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip h=180mm (Укладка песка, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, механическое укладывание)	m3			598,27 22,20
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	60,00	22,20
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	20,00	4,64
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	380,00	498,18
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	300,00	45,90
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	250,00	5,75

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	450,00	21,60
15	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2			11 719,29 296,40
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	60,00	296,40
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	450,00	8 505,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	450,00	675,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	450,00	450,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	350,00	350,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	18,89
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	350,00	90,31
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	300,00	336,00
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	300,00	813,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	250,00	103,48
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	200,00	21,21
16	DI134A1 k=9	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmat de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 (Корректировка: при увеличении или уменьшении толщины на каждый 1 см добавляется или уменьшается норма DI34)	100m2			5 103,00 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	450,00	5 103,00
		3. Gardul metalic 71 de sectii ,175.4m				
17	CO06B3	Panou gard din sirma de otel dn4.2/200x100 H=1.85m L=2.5m, panou gard euro d=4.2mm-54 buc, stilpi din metal h=2.4m-55 buc ,capac patrat 55 buc,element de fixare zincat 220 buc, beton M150 = 3.96m3 (Ограждения из проволочной сетки с панелями ограждения из круглых стальных рам, по металлическим столбам, на расстоянии 2 м друг от друга, высотой 2,05м, с заливкой бетона, приготовленного на стройплощадке)	m			474,85 81,00
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2500	60,00	15,00
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,9200	60,00	55,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	60,00	10,80
	26631021000015	Beton M150	m3	0,028991	2 000,00	59,55
	271070370034021	Sistem de fixare zincat 40x40	buc	1,610647	15,00	24,81
	27107037003402	Capac patrat 60x60	buc	0,402661	7,50	3,10
	28111063020051	Stilpi metalici din teava patrata 60x60 h=2.3m	buc	0,402661	250,00	103,38
	273321036462501	panou din sirma din otel dn4.2/200x100 H=1.8m,d-4.2mm,L=2.5m	buc	0,39534	500,00	203,01
18	CK14A apl	Set pentru o poarta metalica cu inaltimea H=1.8m ,latimea 4m,panou din sirma de otel dn4.2/200x100 = 7.65m2,stilpi metalici din teava patrta 80x80x3 L=2.3m,capac patrat 80x80-2 buc,beton M150 -0.144m3,	m2			812,97 102,60
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	60,00	11,40
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9600	60,00	57,60
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1800	60,00	10,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800	60,00	22,80
	2030112930150	Porti metalice din sirma de otel gr4,2mm inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.)	m2	1,0000	700,00	700,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	30,00	3,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1150	58,00	6,67
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2300	3,00	0,69
19	CK14A apl	Set pentru o portita metalica cu inaltimea H=1.8m ,latimea 1m,panou din sirma de otel dn/ 4.2 = 1.605 m2,stilpi metalici din teava patrta 50x50x3 L=2.3m,capac patrat 50x50-2 buc,beton M150 -0.144m3	m2			813,00 102,62
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	60,00	11,40
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9600	60,00	57,61
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1800	60,00	10,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800	60,00	22,80
	2030112930150	Porti metalice din sirma de otel gr4,2mm inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de	m2	1,0000	700,00	700,00

1	2	3	4	5	6	7
		oprire, etc.)				
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	30,00	3,01
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1150	58,00	6,69
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2300	3,00	0,69
20	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (Антикоррозионная окраска кистью металлических изделий и конструкций из профиля толщиной от 8 до 12 мм включительно, один слой антикоррозионной грунтовки на основе сурика и два слоя аллопреновой эмали)	t			1 038,73 386,40
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	60,00	386,40
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	55,00	429,02
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	30,00	116,98
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	32,00	17,61
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	38,00	74,09
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	15,00	14,62
21	47-02-039-8	Saparea mecanizata a gropilor, dimensiune 0,8x0,6 m pe soluri mijlocii pentru arbori	100 buc			1 044,00 0,00
	010410	Tractoare pe pneuri la lucrari la alte tipuri de constructii (cu exceptia constructiilor de gospodarie a apelor) 59 (80) kWt (c. p.)	h-ut	2,3200	250,00	580,00
	091500	Sapatori de gropi	h-ut	2,3200	200,00	464,00
22	TsH109A	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbori foiosi (Разноска саженцев лиственных пород для посадки на расстоянии до 100 м)	buc			0,87 0,87
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0145	60,00	0,87
23	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi (Посадка хвойных саженцев в готовые ямы)	buc			143,40 17,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2900	60,00	17,40
	2830127303001	Artar	buc	1,0500	120,00	126,00
24	TsH230A	Prelucrarea solului cu motocultivator cu freza, adincime 12-15 cm (Обработка земли мотоблоком с фрезой, глубиной 12-15 см)	100m2			480,50 156,00
	931006001992	Peisagist-floricultor	h-om	2,6000	60,00	156,00
	232011620050	Benzina A-92	l	1,0000	25,00	25,00
	154212610894	Ulei TAD-17	l	0,8000	28,00	22,40
	232018620180	Ulei CASTROL	l	0,6800	95,00	64,60
	29000001	Motocultivator BS-3,5	h-ut	1,7000	125,00	212,50
25	TsH09B	Semanarea gazonului pe suprafete in panta peste 30% (Gazon Obisnuit) (Засевание газонов на горизонтальных площадях или склонах более 30%)	100m2			708,00 312,00
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	5,2000	60,00	312,00
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,9600	100,00	396,00
26	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp (Засевание газонов на откосах ,1 кг семян на 100 м2)	100m2			412,00 312,00
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	5,2000	60,00	312,00
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	1,0000	100,00	100,00
27	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna (Поливка газонов шлангами с цистерн)	100m2			156,11 39,60
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,6600	60,00	39,60
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	20,00	20,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,3860	250,00	96,51

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.