

LISTA CU CANTITATILE DE LUCRARI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumirea beneficiarului de stat Consiliul Raional Cahul
2. Organizatorul procedurii de achiziție Consiliul Raional Cahul
3. Obiectul achizițiilor Lucrari de reparatie si intretinire curenta a drumurilor

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Раздел drum spre s. Alexandrfelid L673		
1	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	122,00
2	DI15A	Curatirea drumurilor modernizate, de noroi si muradarie	100m2	32,40
3	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,27
4	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica Коэффициент к материалам=1,25	m2	3 238,00
5	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	1 080,00
		2. Раздел ZIRNESTI - BAURCI - MOLDOBENI		
6	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	267,00
7	DI15A	Curatirea drumurilor modernizate, de noroi si muradarie	100m2	2,80
8	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,11
9	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica Коэффициент к материалам=1,25	m2	2 778,00
10	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	1 816,00

1	2	3	4	5
		3. Раздел L 672 R32 drum de acces spre s. Pelenei		
11	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	0,22
12	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U , tub D 1000 mm ,L - 2500 mm prefabricate din beton armat pentru canale , podete (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.)	buc	3,00
13	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3	2,40
14	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel putin 5 cm,	100 m3	1,25
15	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder	m2	2 604,00
16	RpDA10A	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindrarea lor cu autogreder	m3	125,00
17	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,40
18	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica Коэффициент к материалам=1,25	m2	2 604,00
19	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	820,00
20	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II la 20 cm	100 m3	0,16
21	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta (50%) si asfalt frezat reciclat(50%) de la demolarea sistemului	100m2	0,80

1	2	3	4	5
		rutier intr-un strat cu H=15 cm		
22	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic cu bitum 0,61g/mp	t	0,048
23	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II , executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	80,00
		4. Раздел L668 R 43 s. Andrusul de Jos - Andrusul de Sus		
24	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	266,00
25	DI15A	Curatirea drumurilor modernizate, de noroi si muradarie	100m2	1,30
26	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,52
27	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica Коэффициент к материалам=1,25	m2	1 302,00
28	DF57D	Executarea rugozitatii artificiale monolite ("politist intins") pe partea carosabila. Nota: resursul cu norma 0,08 (0.08) se ia conform proiectului (0,400 mm*2,500*0,1= 0.1m3*1.6tn * = 0.16tn) Andrusul de Jos	m	24,00
29	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	3,50
30	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta (Petris) de 10 cm	m2	3 500,00
31	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,48
32	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (icarcare pamintului)	100 m3	0,50
33	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	60,00

1	2	3	4	5
34	RpDA09B	Readucerea la profil a acostamentelor prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm executate cu mijloace mecanice Коэффициент к трудозатратам=0,50 Коэффициент к материалам=0,60 Коэффициент к машинам=0,80	m2	800,00
35	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3	23,80
36	RpDA10A	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindarea lor cu autogreder	m3	119,00
5. Раздел L 656 drum de acces spre s. Borceag				
37	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	221,00
38	DI15A	Curatirea drumurilor modernizate, de noroi si muradarie	100m2	2,36
39	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,94
40	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica Коэффициент к материалам=1,25	m2	2 364,00
41	DI70A	Deplasarea MAN- tral de la locul incarcarii la locul de lucru si inapoi	1 km	520,00
6. Раздел L659 R34 drum de acces spre or. Cahul (calea ferata)				
42	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	125,00
43	DF57D	Executarea rugozitatii artificiale monolite ("politist intins") pe partea carosabila. Nota: resursul cu norma 0,08 (0.08) se ia conform proiectului (0,400 mm*2,500*0,05= 0.05m3*1.6tn * = 0.08tn) andrusul de Jos	m	25,00
44	DI15A	Curatirea drumurilor modernizate, de noroi si	100m2	40,50

1	2	3	4	5
		muradarie		
45	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,62
46	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	4 050,00
7. Раздел L 661 R 32 drum de acces spre s. Moscovei				
47	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	230,00
48	DI15A	Curatirea drumurilor modernizate, de noroi si muradarie	100m2	84,60
49	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic s	t	3,36
50	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica Коэффициент к материалам=1,25	m2	8 460,00
51	DF57D	Executarea rugozitatii artificiale monolite ("politist intins") pe partea carosabila. Nota: resursul cu norma 0,08 (0.08) se ia conform proiectului (0,400 mm*2,500*0,05= 0.05m3*1.6tn * = 0.08tn) andrusul de Jos	m	25,00
52	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	1,00
53	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	990,00
54	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3	0,11
55	RpDA10A	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindarea lor cu autogreder (,str. lesnaia - pietris 5.0m3)	m3	11,00
56	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in	t	0,136

1	2	3	4	5
		vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic cu bitum 0,6g/mp		
57	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5.0 cm, cu asternere mecanica Коэффициент к материалам=1,25	m2	228,00
8. Раздел L670 R32 drum de acces spre s. Lebedenco				
58	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracaminte degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	34,00
59	DI15A	Curatirea drumurilor modernizate, de noroi si muradarie	100m2	0,80
60	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	800,00
61	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder	m2	800,00
62	DI96	Compactarea rambleului material uzat (pamint de cat.II), cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,40
63	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,33
64	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica Коэффициент к материалам=1,25	m2	800,00
65	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	0,50
66	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	460,00
67	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracaminte degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	31,00
68	DI15A	Curatirea drumurilor modernizate, de noroi si muradarie	100m2	0,09

1	2	3	4	5
69	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,036
70	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica Коэффициент к материалам=1,25	m2	90,00
9. Раздел L 677 drum de acces spre s. Iujnoe - Burlaceni				
71	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II la 15.0 cm Drum lateral Pk 2+40 L- 30m/1*3.5 = 105 m 2	100 m3	0,16
72	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm Коэффициент к материалам=1,00	100m2	0,16
73	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II la 15.0 cm , drum lateral Pk 8+30 drumuri laterale B= *3.5 =105 m2 *2 portiuni = 210 m 2	100 m3	0,36
74	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm Коэффициент к материалам=1,00	100m2	0,36
75	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	3,34
76	RpDA09B	Readucerea la profil a acostamentelor prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm executate cu mijloace mecanice Коэффициент к трудозатратам=0,50 Коэффициент к материалам=0,60 Коэффициент к машинам=0,80	m2	4 300,00
77	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3	6,45
78	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder	m2	12 900,00
79	RpDA10A	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau	m3	651,00

1	2	3	4	5
		piatra sparta ,o grosime medie de 5 cm) si cilindarea lor cu autogreder		
80	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	3,90
81	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica Коэффициент к материалам=1,25	m2	6 510,00
82	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	3 300,00
		10. Раздел L 664 R32 ,L664/1 drum de acces or. Cahul ,s. Cotihana		
83	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.(sapatura transiei L -7 m, curatirea acostamentelor)	100 m3	0,30
84	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	0,296
85	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U teava D -600 mm prefabricate din beton armat pentru canale , podete (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.)	buc	3,00
86	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3	1,80
87	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II la 20 cm	100 m3	0,105
88	RpDA10A	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindarea lor cu autogreder (inrarea de la drum lateral , 3,5 m3 pietris la podet)	m3	14,00
89	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina	m2	202,00

1	2	3	4	5
		la 1 m2: grosime 5 cm		
90	DI15A	Curatirea drumurilor modernizate, de noroi si muradarie	100m2	30,00
91	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,20
92	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica Коэффициент к материалам=1,25	m2	3 000,00
93	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	296,00
94	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	330,00
95	DI15A	Curatirea drumurilor modernizate, de noroi si muradarie	100m2	22,73
96	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,90
97	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica Коэффициент к материалам=1,25	m2	2 273,00
		11. Раздел L662 R32 drum de acces spre s. Lopatica		
98	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	80,00
99	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2)	1 km	0,85
100	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder	m2	6 150,00
101	RpDA09B	Readucerea la profil a acostamentelor prin	m2	2 360,00

1	2	3	4	5
		taierea lor pe o grosime medie de 10 cm executate cu mijloace mecanice		
102	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3	3,37
103	RpDA10A	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindarea lor cu autogreder (alocal)	m3	337,00
104	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	3 330,00
105	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,20
106	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (icarcare pamintului)	100 m3	1,20
107	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	168,00
108	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U Tub D-800 mm prefabricate din beton armat pentru canale de scurgere (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.)	buc	3,00
109	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3	1,80
110	DF57D	Executarea rugozitatii artificiale monolite ("politist intins") pe partea carosabila. Nota: resursul cu norma 0,08 (0.08) se ia conform proiectului (0,400 mm*2,500*0,05= 0.05m3*1.6tn * = 0.08tn)	m	20,00
		12. Раздел L665 R34 Larga Noua-Badicu Moldovenesc-Rumeantev		
111	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,25

1	2	3	4	5
112	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (icarcare pamintului)	100 m3	1,25
113	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U teava D -600 mm prefabricate din beton armat pentru canale , podete (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.)	buc	3,00
114	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3	1,80
115	RpDA09B	Readucerea la profil a acostamentelor prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm executate cu mijloace mecanice Коэффициент к трудозатратам=1,00 Коэффициент к материалам=1,00 Коэффициент к машинам=1,00	m2	400,00
116	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3	3,10
117	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder	m2	6 210,00
118	RpDA10A	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindrarea lor cu autogreder	m3	310,00
119	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	2,63
120	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica Коэффициент к материалам=1,25	m2	6 150,00
121	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II la 15 cm ((la drum Lateral) L- 25 m/l *3	100 m3	0,113

1	2	3	4	5
122	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm Коэффициент к материалам=1,00	100m2	0,75
123	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	180,00
124	DF57D	Executarea rugozitatii artificiale monolite ("politist intins") pe partea carosabila. Nota: resursul cu norma 0,08 (0.08) se ia conform proiectului (0,400 mm*2,500*0,05= 0.05m3*1.6tn * = 0.08tn)	m	20,00
125	DI15A	Curatirea drumurilor modernizate, de noroi si murdarie	100m2	33,00
126	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,32
127	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica Коэффициент к материалам=1,25	m2	3 300,00
		13. I 679 .1 drum de acces (citre azilul de batrini-varianta alba) Alexandru Ioan Cuza		
128	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder	m2	2 600,00
129	RpDA10A	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindarea lor cu autogreder	m3	120,00
130	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta (Petris) de 10 cm	m2	680,00
		14. L 667 Zirnesti -Paicu (varianta alba)		
131	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	57,00
132	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3	9,72
133	DI89A	Reparatia drumurilor impietruite:fara adaos de	100m2	97,20

1	2	3	4	5
		material Коэффициент к трудозатратам=0,50 Коэффициент к материалам=0,60 Коэффициент к машинам=0,80		
134	RpDA09B	Readucerea la profil a acostamentelor prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm executate cu mijloace mecanice Коэффициент к трудозатратам=0,50 Коэффициент к материалам=0,60 Коэффициент к машинам=0,80	m2	1 650,00

