

Direcția Educație Tineret și Sport Sectorul Botanica

(denumirea obiectivului)

DEVIZ OFERTALucrări de construcții interioare și exterioare la Tabăra de Odihnă Poienița Vesela subordonat
DETS Botanica

Valoarea de deviz 3 896 670,06 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Lucrari interioare et. 1				
		1.1.1. Pardoseli				
1	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	153,570	89,36 45,39	13 723,78 6 970,24
2	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	153,570	133,74 15,17	20 538,34 2 330,05
3	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pardoseli	m2	153,570	19,01 9,08	2 920,07 1 394,05
4	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	109,370	352,59 84,29	38 563,03 9 219,01
5	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	44,000	408,21 162,10	17 961,13 7 132,40
		<i>Total</i>	lei			93 706,35
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				93 706,35 27 045,75
		1.1.2. Tavane				

1	2	3	4	5	6	7
6	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	151,230	118,36 99,21	17 899,76 15 002,80
7	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	151,230	22,47 12,97	3 398,86 1 961,15
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	151,230	3,99 1,95	602,68 294,17
9	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	151,230	45,40 35,66	6 865,78 5 393,17
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	151,230	3,99 1,95	602,68 294,17
11	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	151,230	60,05 44,74	9 081,91 6 765,97
		<i>Total</i>	lei			38 451,67
		Total Tavane Inclusiv salariu				38 451,67 29 711,43
		1.1.3. Pereti				
12	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	466,860	19,01 9,08	8 877,16 4 237,97
13	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar varciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	466,860	103,56 77,81	48 349,41 36 325,44
14	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm	m2	84,390	382,99 158,86	32 320,37 13 406,03

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor				
15	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	382,400	98,19 79,10	37 548,17 30 249,68
16	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	382,400	22,47 12,97	8 594,34 4 958,96
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	382,400	3,99 1,95	1 523,93 743,84
18	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	382,400	45,40 35,66	17 360,80 13 637,15
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	382,400	3,99 1,95	1 523,93 743,84
20	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	382,400	60,05 44,74	22 964,50 17 108,42
		<i>Total</i>	lei			179 062,61
		Total Pereti Inclusiv salariu				179 062,61 121 411,33
		1.1.4. Timplarie				
21	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2	21,460	1 966,74 47,33	42 206,15 1 015,77
22	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv	m2	1,840	2 014,23 60,95	3 706,18 112,15

1	2	3	4	5	6	7
23	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	12,760	215,36 5,84	2 747,93 74,46
24	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	14,740	104,82 25,94	1 544,99 382,30
25	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	30,000	2 376,77 52,52	71 303,11 1 575,62
26	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	13,000	451,42 162,10	5 868,46 2 107,30
27	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	130,880	49,95 42,79	6 536,95 5 600,93
28	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m	131,000	28,79 16,86	3 771,28 2 208,45
29	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	33,370	140,87 96,35	4 700,76 3 215,27
30	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	33,370	22,47 12,97	749,98 432,74
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	33,370	3,99 1,95	132,98 64,91
32	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	33,370	45,40 35,66	1 514,99 1 190,04
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	33,370	3,99 1,95	132,98 64,91
34	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2	m2	33,370	60,05 44,74	2 003,98 1 492,96

1	2	3	4	5	6	7
		straturi pe glet existent, executate manual				
35	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeaasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	4,700	382,99 158,86	1 800,05 746,63
		<i>Total</i>	lei			148 720,77
		Total Timplarie Inclusiv salariu				148 720,77 20 284,44
		1.1.5. Instalatii sanitare, canalizarea				
36	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	4,000	1 107,70 123,20	4 430,81 492,78
37	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	4,000	2 119,92 304,75	8 479,66 1 218,99
38	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.	buc	2,000	1 379,32 119,96	2 758,63 239,91
39	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	4,000	708,76 106,98	2 835,06 427,94
40	SD04A1	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2", montarea bateriei	buc	2,000	491,16 38,90	982,31 77,81

1	2	3	4	5	6	7
		amestecatoare cu brat basculant de perete				
41	SD20A	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2" Set ppr montare baterie reglabil 20x1/2	buc	2,000	54,40 10,38	108,79 20,75
42	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	14,000	106,43 19,45	1 489,98 272,33
43	SD20A	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2" Mufa FE 1/2	buc	14,000	36,23 10,37	507,18 145,24
44	SD05B	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/4" Robinet bila ppr d-20mm	buc	4,000	100,14 22,70	400,57 90,78
45	SD20B	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord demontabil olandez 25x3/4	buc	6,000	79,40 13,62	476,41 81,70
46	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	20,000	77,86 20,75	1 557,23 414,98
47	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	8,000	67,60 20,75	540,76 165,99
48	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot PP d-110mm	buc	12,000	46,79 18,16	561,52 217,86
49	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Trecere PP d-110x50mm	buc	2,000	32,58 18,16	65,15 36,31

1	2	3	4	5	6	7
50	SA37I	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încadrare, conductele având diametrul de 4"	buc	20,000	63,63 33,72	1 272,60 674,34
51	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, îmbinată cu garnitura de cauciuc, montată aparent sau îngropat sub pardoseală, având diametrul de 50 mm	m	12,000	40,26 16,21	483,18 194,52
52	SB10C	Piesa de legătură (ramificație simplă) din material plastic pentru canalizare, îmbinate cu garnitura de cauciuc, având diametrul de 50 mm	buc	6,000	28,15 16,21	168,92 97,26
53	SB09C	Piesa de legătură din material plastic pentru canalizare, îmbinată cu garnitura de cauciuc, având diametrul de 50 mm Cot PP d-50mm	buc	10,000	22,42 14,26	224,21 142,65
54	SA37F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încadrare, conductele având diametrul de 2"	buc	12,000	52,95 27,88	635,45 334,57
55	SB28A	Sifon de pardoseală din polipropilenă, având diametrul ieșirii de 50 mm.	buc	4,000	85,72 16,21	342,90 64,84
56	SA15B	Teava din material plastic îmbinată prin sudură prin polifuziune, în conducte de legătură, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit și social-culturale, având diametrul de 20mm	m	68,000	62,58 40,85	4 255,58 2 777,75
57	SA37B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încadrare, conductele având diametrul de 3/4"	buc	68,000	31,18 18,80	2 120,39 1 278,64
58	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 îmbinări, din polipropilenă îmbinate prin polifuziune cu teava din polipropilenă armată, având diametrul exterior de până la 20,0	buc	24,000	12,87 9,73	308,92 233,42

1	2	3	4	5	6	7
		mm, inclusiv - Cot ppr d-20mm				
59	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv - Mufa ppr d-20mm	buc	10,000	12,11 9,73	121,12 97,26
60	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv - Teu ppr d-20mm	buc	14,000	20,09 14,91	281,20 208,78
61	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc	4,000	97,26 97,26	389,04 389,04
62	RCsB08C	Astuparea cu beton clasa B12.5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,3 mp in ziduri de beton pina la 25 cm grosime inclusiv, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou	buc	4,000	177,25 84,29	709,00 337,17
63	RpSF09A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m	68,000	4,54 4,54	308,64 308,64
64	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	68,000	9,73 9,73	661,37 661,37
65	RpSF08A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	3,200	5,19 5,19	16,60 16,60

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			37 493,18
		Total Instalatii sanitare, canalizarea Inclusiv salariu				37 493,18 11 720,22
		<i>Total</i>	lei			497 434,58
		Total Lucrari interioare et. 1 Inclusiv salariu				497 434,58 210 173,17
		1.2. Lucrari interioare et. 2				
		1.2.1. Pardoseli				
66	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	153,580	89,37 45,39	13 724,68 6 970,69
67	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	153,580	133,74 15,17	20 539,68 2 330,20
68	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pardoseli	m2	153,580	19,01 9,08	2 920,26 1 394,14
69	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	107,190	352,59 84,29	37 794,38 9 035,26
70	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	46,390	408,21 162,10	18 936,74 7 519,82
		<i>Total</i>	lei			93 915,74
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				93 915,74 27 250,11
		1.2.2. Tavane				
71	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	151,750	118,36 99,21	17 961,31 15 054,39
72	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu	m2	151,750	22,47 12,97	3 410,54 1 967,89

1	2	3	4	5	6	7
		aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
73	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	151,570	3,99 1,95	604,03 294,83
74	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	151,570	45,40 35,66	6 881,21 5 405,29
75	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	151,570	3,99 1,95	604,03 294,83
76	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	151,570	60,05 44,74	9 102,33 6 781,18
		<i>Total</i>	lei			38 563,45
		Total Tavane Inclusiv salariu				38 563,45 29 798,41
		1.2.3. Pereti				
77	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	461,030	19,01 9,08	8 766,30 4 185,05
78	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar varciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	461,030	103,56 77,81	47 745,66 35 871,83
79	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	101,410	382,99 158,86	38 838,79 16 109,78
80	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la	m2	359,620	98,19 79,10	35 311,38 28 447,67

1	2	3	4	5	6	7
		pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.				
81	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	359,620	22,47 12,97	8 082,37 4 663,55
82	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	359,620	3,99 1,95	1 433,16 699,53
83	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	359,620	45,40 35,66	16 326,60 12 824,77
84	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	359,620	3,99 1,95	1 433,16 699,53
85	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	359,620	60,05 44,74	21 596,47 16 089,25
		<i>Total</i>	lei			179 533,89
		Total Pereti Inclusiv salariu				179 533,89 119 590,96
		1.2.4. Timplarie				
86	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2	24,220	1 966,74 47,33	47 634,35 1 146,41
87	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv	m2	2,750	2 014,23 60,95	5 539,12 167,61
88	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	15,950	215,36 5,84	3 434,92 93,08
89	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	18,920	104,82 25,94	1 983,12 490,71
90	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura	m2	32,120	2 376,77 52,52	76 341,85 1 686,95

1	2	3	4	5	6	7
		la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv				
91	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	15,000	451,42 162,10	6 771,30 2 431,50
92	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	163,920	49,95 42,79	8 187,17 7 014,86
93	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m	164,000	28,79 16,86	4 721,30 2 764,78
94	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	34,770	140,87 96,35	4 898,00 3 350,17
95	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	34,770	22,47 12,97	781,45 450,90
96	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	34,770	3,99 1,95	138,56 67,63
97	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	34,770	45,40 35,66	1 578,55 1 239,97
98	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	34,770	3,99 1,95	138,56 67,63
99	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	34,770	60,05 44,74	2 088,07 1 555,60
100	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu	m2	6,620	382,99 158,86	2 535,39 1 051,64

1	2	3	4	5	6	7
		rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor				
		<i>Total</i>	lei			166 771,71
		Total Timplarie Inclusiv salariu				166 771,71 23 579,44
		1.2.5. Instalatii sanitare, canalizarea				
101	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	4,000	1 107,70 123,20	4 430,81 492,78
102	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	4,000	2 119,92 304,75	8 479,66 1 218,99
103	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.	buc	4,000	1 379,32 119,96	5 517,26 479,82
104	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	4,000	708,76 106,98	2 835,06 427,94
105	SD04A1	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2", montarea bateriei amestecatoare cu brat basculant de perete	buc	4,000	491,16 38,90	1 964,62 155,62
106	SD20A	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2" Set ppr montare baterie reglabil 20x1/2	buc	4,000	54,40 10,38	217,59 41,50
107	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar,	buc	14,000	106,43	1 489,98

1	2	3	4	5	6	7
		montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"			19,45	272,33
108	SD20A	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2" Mufa FE 1/2	buc	14,000	36,23 10,37	507,18 145,24
109	SD05B	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/4" Robinet bila ppr d-20mm	buc	4,000	100,14 22,70	400,57 90,78
110	SD20B	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord demontabil olandez 25x3/4	buc	6,000	79,40 13,62	476,41 81,70
111	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	10,000	77,86 20,75	778,61 207,49
112	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	6,000	67,60 20,75	405,57 124,49
113	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot PP d-110mm	buc	10,000	46,79 18,16	467,93 181,55
114	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Trecere PP d-110x50mm	buc	2,000	32,58 18,16	65,15 36,31
115	SA37I	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 4"	buc	10,000	63,63 33,72	636,30 337,17
116	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau	m	16,000	40,26 16,21	644,23 259,36

1	2	3	4	5	6	7
		ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm				
117	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	8,000	28,15 16,21	225,22 129,68
118	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Cot PP d-50mm	buc	12,000	22,42 14,26	269,06 171,18
119	SA37F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	16,000	52,95 27,88	847,27 446,10
120	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc	4,000	85,72 16,21	342,90 64,84
121	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20mm	m	48,000	62,58 40,85	3 003,93 1 960,76
122	SA37B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	48,000	31,18 18,80	1 496,75 902,57
123	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv - Cot ppr d-20mm	buc	18,000	12,87 9,73	231,69 175,07
124	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv - Mufa ppr d-20mm	buc	10,000	12,11 9,73	121,12 97,26
125	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3	buc	12,000	20,09	241,04

1	2	3	4	5	6	7
		imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv - Teu ppr d-20mm			14,91	178,96
126	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc	4,000	97,26 97,26	389,04 389,04
127	RCsB08C	Astuparea cu beton clasa B12.5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,3 mp in ziduri de beton pina la 25 cm grosime inclusiv, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou	buc	4,000	177,25 84,29	709,00 337,17
128	RpSF09A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m	48,000	4,54 4,54	217,86 217,86
129	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	48,000	9,73 9,73	466,85 466,85
130	RpSF08A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	2,600	5,19 5,19	13,49 13,49
		<i>Total</i>	lei			37 892,15
		Total Instalatii sanitare, canalizarea Inclusiv salariu				37 892,15 10 103,90
		<i>Total</i>	lei			516 676,94
		Total Lucrari interioare et. 2 Inclusiv salariu				516 676,94 210 322,82

1	2	3	4	5	6	7
		1.3. Canalizare, apeduct exterior				
131	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	18,000	201,00 201,00	3 618,07 3 618,07
132	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3	18,000	27,88 27,88	501,86 501,86
133	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	1,200	295,80 39,55	354,96 47,46
134	AcA07B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 110 mm Teava PVC SN4 d=110MM	m	30,000	87,24 23,99	2 617,26 719,72
135	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot PVC d-110mm	buc	3,000	50,92 18,16	152,75 54,47
136	TsD17A	Umpluturi compactate la profilul taluzului, pe o grosime medie de 0,50 m, executate manual, simultan cu executia mecanizata a corpului rambleului, cu pamint necoeziv	m3	17,000	130,93 129,68	2 225,81 2 204,56
137	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	17,000	57,66 56,41	980,23 958,98
138	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m	m3	6,800	201,00	1 366,83

1	2	3	4	5	6	7
		latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite			201,00	1 366,83
139	AcE14A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3	2,270	1 981,47 626,35	4 497,93 1 421,82
140	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului Inel de reazem KИO-1(0,02 m3) 1 buc, Inel prefabricat pt. camine KИ-15-9 (0,4 m3) - 4 buc, Placi prefabricate pt. camine KИД-15 (0,38 m3) - 1 buc, Placi prefabricate pt. camine KИП1-15-1(0,27 m3) - 1buc, Scara cu vanguri din otel - 63kg, Capacul cu rama din fonta* tip T- 1 buc	buc	1,000	12 395,50 0,00	12 395,50 0,00
141	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 40mm. Teava D. 40/PN10 PE100 SDR17	m	50,000	55,48 3,50	2 774,04 175,07
		<i>Total</i>	lei			31 485,24
		Total Canalizare, apeduct exterior Inclusiv salariu				31 485,24 11 068,84
		1.4. Fasada, soclu, frantoane				
142	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	366,780	17,72 7,78	6 498,54 2 853,84
143	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	366,780	136,89 103,74	50 209,42 38 051,22

1	2	3	4	5	6	7
144	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	159,800	38,02 32,42	6 076,09 5 180,72
145	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren Densitatea 25kg/m3 grs.50mm Cornier aluminiu - 159.8m.l.	m2	366,780	249,70 111,40	91 584,65 40 857,50
146	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala Densitatea 135 kg/m3 grs.50mm	m2	23,970	378,03 189,53	9 061,38 4 542,97
147	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	332,670	25,56 7,78	8 503,48 2 588,44
148	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	332,670	152,07 79,10	50 589,05 26 315,79
149	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm - soclu	m2	55,980	432,38 188,04	24 204,91 10 526,26
150	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	388,650	64,38 48,63	25 020,72 18 900,05
		<i>Total</i>	lei			271 748,24
		Total Fasada, soclu, frantoane Inklusiv salariu				271 748,24 149 816,79
		1.5. Scari exterioare + panta				
151	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	50,280	19,01 9,08	956,06 456,42

1	2	3	4	5	6	7
152	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	50,280	89,37 45,39	4 493,28 2 282,11
153	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	50,280	434,14 188,04	21 828,75 9 454,46
154	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm	m2	26,730	538,55 249,96	14 395,33 6 681,38
155	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	24,100	17,72 7,78	427,01 187,52
156	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	24,100	136,89 103,74	3 299,11 2 500,23
157	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm - soclu scari	m2	24,100	432,39 188,04	10 420,48 4 531,67
158	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu runde sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din INOX D=1 1/4" si otel laminat, dreapta	m	74,190	1 188,08 58,36	88 143,46 4 329,43
		<i>Total</i>	lei			143 963,48
		Total Scari exterioare + panta Inclusiv salariu				143 963,48 30 423,22
		1.6. Incapere auxiliara linga scara centrala				
		1.6.1. Pardoseli				
159	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in	m2	7,440	201,37 53,82	1 498,17 400,40

1	2	3	4	5	6	7
		incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp				
160	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	7,440	89,36 45,39	664,87 337,69
161	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pardoseli	m2	7,440	19,01 9,08	141,47 67,54
162	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	7,440	408,21 162,10	3 037,07 1 206,02
		<i>Total</i>	lei			5 341,58
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				5 341,58 2 011,65
		1.6.2. Tavane				
163	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	7,440	118,36 99,21	880,61 738,09
164	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	7,440	22,47 12,97	167,21 96,48
165	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	7,440	3,99 1,94	29,65 14,47
166	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	7,440	45,40 35,66	337,77 265,32
167	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	7,440	3,99 1,94	29,65 14,47
168	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	7,440	60,05 44,74	446,79 332,86
		<i>Total</i>	lei			1 891,68

1	2	3	4	5	6	7
		Total Tavane Inclusiv salariu				1 891,68 1 461,69
		1.6.3. Pereti				
169	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	18,470	19,01 9,08	351,20 167,66
170	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar varciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	18,470	103,56 77,81	1 912,82 1 437,11
171	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	18,470	382,99 158,86	7 073,79 2 934,11
		<i>Total</i>				lei 9 337,81
		Total Pereti Inclusiv salariu				9 337,81 4 538,88
		1.6.4. Timplarie				
172	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,080	2 376,77 52,52	2 566,91 56,72
173	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	1,000	451,42 162,10	451,42 162,10
174	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de	m	7,040	49,94 42,79	351,61 301,27

1	2	3	4	5	6	7
		ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime				
175	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m	7,040	28,79 16,86	202,66 118,68
176	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	1,400	140,87 96,35	197,22 134,89
177	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	1,400	22,49 12,97	31,48 18,16
178	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	1,400	3,98 1,94	5,57 2,72
179	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1,400	45,41 35,66	63,57 49,93
180	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	1,400	3,98 1,94	5,57 2,72
181	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1,400	60,06 44,74	84,09 62,64
		<i>Total</i>	lei			3 960,10
		Total Timplarie Inclusiv salariu				3 960,10 909,83
		<i>Total</i>	lei			20 531,17
		Total Incapere auxiliara linga scara centrala Inclusiv salariu				20 531,17 8 922,05
		1.7. Pereu				
182	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adancime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu	m3	16,000	201,00 201,00	3 216,06 3 216,06

1	2	3	4	5	6	7
		maluri nesprijinite				
183	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t	25,100	88,18	2 213,38
					88,18	2 213,38
184	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	25,100	36,40	913,64
					0,00	0,00
185	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	6,100	636,36	3 881,80
					64,19	391,57
186	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	6,100	57,66	351,73
					56,41	344,11
187	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi Plasa VR d.5mm 100x100	kg	204,600	22,68	4 641,20
					1,95	397,99
188	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineta, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	12,060	116,58	1 405,94
					77,81	938,37
189	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	60,300	201,37	12 142,44
					53,82	3 245,18
		<i>Total</i>	lei			28 766,19
		Total Pereu Inclusiv salariu				28 766,19 10 746,66
		1.8. Amenajarea teritoriului				
190	RpCS19B	Demontari: dale din placi prefabricate	m2	168,000	23,34	3 921,52
					23,34	3 921,52
191	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton	m	32,000	33,72	1 078,94
					33,72	1 078,94
192	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	0,546	1 843,79	1 006,71
					0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
193	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	12,200	201,00 201,00	2 452,25 2 452,25
194	RpCB18E	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosimi peste 15 cm	m3	3,600	1 158,10 1 155,45	4 169,16 4 159,62
195	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t	85,700	88,18 88,18	7 557,23 7 557,23
196	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t	85,700	86,82 0,00	7 440,47 0,00
197	TsE01C	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren tare	100m2	1,632	693,14 693,14	1 131,20 1 131,20
198	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	81,600	636,36 64,19	51 927,10 5 238,03
199	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	121,000	57,66 56,41	6 976,96 6 825,71
200	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat 10x20 gr. 6cm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2	1 632,000	297,42 67,69	485 397,54 110 474,91
201	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	186,000	162,30 19,45	30 188,64 3 618,07
		<i>Total</i>	lei			603 247,72
		Total Amenajarea teritoriului Inclusiv salariu				603 247,72 146 457,48

1	2	3	4	5	6	7
		1.9. Gard				
202	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	6,200	201,00 201,00	1 246,22 1 246,22
203	CA03C3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	4,800	1 842,53 534,93	8 844,16 2 567,66
204	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	296,400	37,41 13,62	11 088,13 4 035,91
205	CO06B	Imprejmuiri din plasa Euro Gard zincat diam sirma. 3.3 (h=2.0) pe stilpi din otel 50x50 - 12 buc montati la 2.5 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1,8 m	m	60,000	257,99 71,32	15 479,18 4 279,44
		<i>Total</i>	lei			36 657,69
		Total Gard Inclusiv salariu				36 657,69 12 129,23
		1.10. Acoperis				
206	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	7,000	7 342,63 1 562,00	51 398,40 10 933,97
207	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	2,000	6 468,02 1 458,90	12 936,04 2 917,80
208	CE28A	Sarpante de lemn de rasinoase la acoperisuri speciale, inclusiv executate si montarea tuturor pieselor componente conform detaliilor si a fierariei de ancorare si prindere, executate la un punct de lucru	m3	0,540	9 240,09 4 214,61	4 989,65 2 275,89
209	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip	m2	302,000	52,79 19,13	15 941,32 5 776,60

1	2	3	4	5	6	7
		eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. V=2,2 m3				
210	CE31B	Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m	m2	95,000	160,69 133,57	15 265,83 12 689,19
211	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	2,740	397,39 55,11	1 088,86 151,01
212	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	2,740	105,16 16,21	288,15 44,42
213	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	326,500	31,67 16,21	10 339,74 5 292,56
214	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	302,200	302,24 74,57	91 335,49 22 533,84
215	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	21,200	335,28 19,45	7 108,03 412,38
216	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	32,000	331,47 22,69	10 607,00 726,21
217	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 %	m2	150,000	210,75 5,84	31 612,76 875,34
218	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	150,000	269,94 129,68	40 491,03 19 452,00
		<i>Total</i>	lei			293 402,30
		Total Acoperis Inclusiv salariu				293 402,30 84 081,21
		1.11. Lucrari diverse				

1	2	3	4	5	6	7
219	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t	72,000	88,18 88,18	6 349,13 6 349,13
220	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	72,000	51,60 0,00	3 715,20 0,00
221	TrI1AC13 B6	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - din vagon categoria 3, pe teren	t	72,000	32,42 32,42	2 334,24 2 334,24
222	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	72,000	379,96 379,96	27 357,29 27 357,29
		<i>Total</i>	lei			39 755,86
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				39 755,86 36 040,66
		<i>Total</i>	lei			2 483 669,41
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			218 443,71
		<i>Transportarea materialelor</i>	3 %			45 930,15
		<i>Cheltuieli de regie</i>	8 %			219 843,46
		<i>Total</i>				2 967 886,73
		<i>Venit</i>	3 %			89 036,59
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				3 056 923,32 910 182,13
		2. Lucrari electrice				
		2.1. Lucrari de constructii				
223	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	20,000	27,23 27,23	544,66 544,66
224	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	20,000	10,96 9,73	219,13 194,52
225	RpEJ08C	Executarea santurilor cu	m	630,000	12,97	8 169,84

1	2	3	4	5	6	7
		adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp			12,97	8 169,84
226	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	630,000	24,34 19,45	15 332,31 12 254,76
		<i>Total</i>	lei			24 265,94
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			5 079,31
		<i>Transportarea materialelor</i>	3 %			82,34
		<i>Cheltuieli de regie</i>	8 %			2 354,21
		<i>Total</i>				31 781,80
		<i>Venit</i>	3 %			953,46
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				32 735,26 21 163,78
		2.2. Lucrari de montare				
		2.2.1. Et 1, et 2				
227	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm ²	100 m	6,300	5 419,83 3 345,74	34 144,91 21 078,19
228	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	630,000	51,05 43,44	32 163,83 27 368,96
229	RpEA07A	Montarea dozelor de ramificatie cu 2-6 racorduri pe circuit existent, la tub sau element de protectie avind diametrul pina la 21 mm, la tuburi IP, plinte PVC	buc	16,000	66,36 49,28	1 061,69 788,45
230		Cablu ВВГнг 3x2.5mm ²	m	630,000	19,20 0,00	12 096,00 0,00
231		Cablu ВВГнг 3x1.5mm ²	m	180,000	13,50 0,00	2 430,00 0,00
232	08-03-594-7	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe suspensii (bare), cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,620	12 200,50 9 596,32	7 564,31 5 949,72
233		Corp de iluminat tip led	buc	62,000	140,00 0,00	8 680,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
234	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente - Tub led	buc	124,000	40,13 9,73	4 976,61 1 206,02
235	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc	0,120	7 730,17 5 705,92	927,62 684,71
236		Corp de iluminat tip led - rotund	buc	12,000	202,00 0,00	2 424,00 0,00
237	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,290	2 474,45 2 087,86	717,59 605,48
238		Intrerupator cu o clapa	buc	29,000	39,65 0,00	1 149,85 0,00
239	08-03-591-10	Priza de fisa semietansata si etansata	100 buc	0,320	6 156,62 4 934,31	1 970,12 1 578,98
240		Priza	buc	32,000	34,21 0,00	1 094,72 0,00
241		Cutie pentru intreruptoare si prize	buc	61,000	4,20 0,00	256,20 0,00
242	RpEJ06C	Incerari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat	buc	61,000	45,44 40,20	2 771,89 2 452,25
243	RpEJ06B	Incerari, verificari electrice si reglari la circuite de iluminat	buc	1,000	61,53 48,63	61,53 48,63
244	RpEJ05A	Incerari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW	buc	1,000	46,21 16,21	46,21 16,21
		<i>Total</i>	lei			114 537,08
		Total Et 1, et 2 Inclusiv salariu				114 537,08 61 777,60
		<i>Total</i>	lei			114 537,08
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			14 826,62
		<i>Transportarea materialelor</i>	3 %			1 373,51
		<i>Cheltuieli de regie</i>	36 %			22 239,94
		<i>Total</i>				152 977,15
		<i>Venit</i>	3 %			4 589,32
		Total Lucrari de montare				157 566,47

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				61 777,60
		<i>Total</i>	lei			190 301,73
		Total Lucrari electrice Inclusiv salariu				190 301,73 82 941,38

		Total	lei			3 247 225,05
		Tva	20 %			649 445,01
		Total deviz: Inclusiv salariu				3 896 670,06
						993 123,51

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)