

1	2	3	4	5	6	7
		ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KLIPI-15-1			0,00	0,00
15	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KLIQ-1	buc	1,00	90,00 0,00	90,00 0,00
16	AcE11A	Capac din fonta tip " JI"	buc	1,00	913,50 0,00	913,50 0,00
17	AcE11A	Scara C5	kg	26,74	9,13 0,00	244,27 0,00
18	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,03	356,38 220,26	10,69 6,61
19	AcE11A	Piesa metalica (MH,MC....)	kg	15,82	9,13 0,00	144,52 0,00
20	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,02	680,55 371,33	13,61 7,43
21	CL22A	Capace din tabla striata de 5 mm grosime cu intaritura din otel cornier si minere din otel rotund, montate la canale de conducte, inclusiv confectionarea lor, exclusiv confectionarea metalica pentru protectia muchiiilor canalului	m2	0,03	822,25 317,13	24,67 9,51
22	IC44B	Confectionarea, montarea si cimentarea tevi de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 2 1/2" - 4"	buc	2,00	31,72 28,83	63,44 57,66
23	IC44B	Confectionarea, montarea si cimentarea tevi de protectie la trecerea	buc	2,00	31,72	63,44