

**Reconstructia sediului Sectorului Politiei de
Frontiera "Briceni" a DR Nord al IGPF al
MAI**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-1

Demolarea

Valoarea de deviz 223 596,82 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	RCsG32C	Demolarea peretilor zidarie din calcar - Разборка стен из котельца.	m3	194,4000	178,249 175,389	34 651,606 34 095,622
2	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn ferestre (Разборка окна.))	m2	47,0000	22,010 22,010	1 034,452 1 034,452
3	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn usi (Разборка столярных изделий двери)	m2	24,0000	22,010 22,010	528,230 528,230
4	RCsI41B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (Разборка элементов крыш - кровли листовые, из асбоцемента, ПВХ, картона, полотнища, тростника и т.д., включая повторное использование листов)	m2	885,3200	31,739 31,639	28 098,995 28 010,463
5	RCsH33A	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis (Разборка деревянных элементов крыш)	m2	885,3200	13,218 13,068	11 702,337 11 569,539
6	RCsK41A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона)	m2	768,0000	11,542 10,317	8 864,256 7 923,456
7	RCsF10D	Demolarea zidariilor din piatra	m3	113,4000	136,270	15 453,074



1	2	3	4	5	6	7
		bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace mecanice peste 1 mc la un punct de lucru (Разборка бутовых кладок, кладок из речного или тесанного камня, на цементно-известковом растворе, механизированным способом, более 1 м3 в одном месте)			118,645	13 454,399
8	RCsG32B	Demolarea de zidarie din saman (Разборка кладки из самана)	m2	768,0000	46,508 44,363	35 718,221 34 070,861
9	RCsU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare -вынос строит, мусора	t	109,2300	122,936 34,734	13 428,259 3 793,984
10	TRI1AA04 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 (Погрузка мусора от разборок)	t	109,2300	18,915 18,915	2 066,031 2 066,031
11	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km (Транспортировка автосамосвалом на расстояние 5 км)	t	109,2300	18,550 0,000	2 026,220 0,000

		Total	Lei	153 571,68
		CASM	22,5 %	30 723,08
		Transportarea materialelor	1,5 %	186,49
		Cheltuieli de regie	0,5 %	922,41
		Total		185 403,66
		Beneficiu de deviz	0,5 %	927,02
		Total		186 330,68
		TVA	20 %	37 266,14
		223 596,82		
		Total deviz:		
		Inclusiv salariu		
		136 547,03		

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Reconstructia sediului Sectorului Politiei de
Frontiera "Briceni" a DR Nord al IGPF al
MAI

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1-1
Demolarea

Valoarea de deviz 223 596,82 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 01-01-2009:				

Manopera :

1.	7122030012940	Pietrar	h-om	319,7880	34,39	10 997,509
2.	7122050013400	Zidar	h-om	106,9200	34,39	3 676,979
3.	7124010010700	Dulgher	h-om	37,1382	34,39	1 277,183
4.	71240100107001	Dulgher	h-om	194,7704	34,39	6 698,154
5.	7132040012700	Parchetar	h-om	115,2000	34,39	3 961,728
6.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	495,7792	34,39	17 049,847
7.	7422010060100	Timplar	h-om	22,7200	34,39	781,341
8.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	60,0765	34,39	2 066,031
9.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2 544,9684	34,39	87 521,464
10.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	73,1841	34,39	2 516,801
		Total manopera				136 547,03

Materiale:

1.	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,3277	3 150,00	1 032,255
2.	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	2,7308	3 150,00	8 602,020
3.	4100126202818	Apa	m3	136,5180	20,50	2 798,619
		Total materiale de construcții				12 432,90

Utilaje de construcții:

1.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	36,2880	35,00	1 270,080
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	101,7996	5,00	508,998
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	48,4264	5,00	242,132
4.	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	36,2880	15,00	544,320
5.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	11,5784	175,00	2 026,220
		Total utilaje de construcții				4 591,75

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect: Reconstrucția sediului Sectorului Poliției de
Frontiera "Briceni" a DR Nord al IGPF al MAI**

**Investitor: Inspectoratul General al Poliției
de Frontieră al MAI**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	RCsG32C	Demolarea peretilor zidarie din calcar - Разборка стен из котельца.	m3			178,249 175,389
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5500	34,39	18,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,5500	34,39	156,47
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	20,50	2,46
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	5,00	0,40
		Cheltuieli directe	Lei			34 651,606
2	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn ferestre (Разборка окна.))	m2			22,010 22,010
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	34,39	11,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3200	34,39	11,00
		Cheltuieli directe	Lei			1 034,452
3	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn usi (Разборка столярных изделий двери)	m2			22,010 22,010
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	34,39	11,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3200	34,39	11,00
		Cheltuieli directe	Lei			528,230
4	RCsI41B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (Разборка элементов крыши - кровли листовые, из асбоцемента, ПВХ, картона, полотнища, тростника и т.д., включая повторное использование листов)	m2			31,739 31,639
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,5600	34,39	19,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	34,39	12,38
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	5,00	0,10
		Cheltuieli directe	Lei			28 098,995
5	RCsH33A	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis (Разборка деревянных элементов крыши)	m2			13,218 13,068
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2200	34,39	7,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1600	34,39	5,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	5,00	0,15
		Cheltuieli directe	Lei			11 702,337
6	RCsK41A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона)	m2			11,542 10,317
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	34,39	5,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	34,39	5,16
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,50	1,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	5,00	0,20
		Cheltuieli directe	Lei			8 864,256
7	RCsF10D	Demolarea zidariilor din piatra bruta,	m3			136,270

1	2	3	4	5	6	7
		bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace mecanice peste 1 mc la un punct de lucru (Разборка бутовых кладок, кладок из речного или тесанного камня, на цементно-известковом растворе, механизированным способом, более 1 м3 в одном месте)				118,645
	7122030012940	Pietrar	h-om	2,8200	34,39	96,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6300	34,39	21,67
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,50	1,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1200	5,00	0,60
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasă presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	35,00	11,20
	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3200	15,00	4,80
		Cheltuieli directe	Lei			15 453,074
8	RCSG32B	Demolarea de zidărie din saman (Разборка кладки из самана)	m2			46,508
						44,363
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,2900	34,39	44,36
	4100126202818	Apa	m3	0,0900	20,50	1,84
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	5,00	0,30
		Cheltuieli directe	Lei			35 718,221
9	RCSU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanță cu încărcătură 100 - 120 kg, inclusiv așezarea dulapilor de circulație și curățarea drumului roabei cu încărcarea și descărcarea prin așezare -вынос строит, мусора	t			122,936
						34,734
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,3400	34,39	11,69
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,6700	34,39	23,04
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0030	3 150,00	9,45
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0250	3 150,00	78,75
		Cheltuieli directe	Lei			13 428,259
10	TRI1AA04C3	Încărcarea materialelor din grupa A - usoare și marunte prin aruncare - de pe rampă sau teren, în auto categoria 3 (Погрузка мусора от разборки)	t			18,915
						18,915
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5500	34,39	18,91
		Cheltuieli directe	Lei			2 066,031
11	TsI50A5	Transportarea pământului cu autobasculantă la distanță de 5 km (Транспортировка автосамосвалом на расстояние 5 км)	t			18,550
						0,000
	3410540000006	Autobasculantă-5t	h-ut	0,1060	175,00	18,55
		Cheltuieli directe	Lei			2 026,220

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Lucrări de construcție a Sectorului
Poliției de Frontieră "Briceni"**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-2

Bloc administrativ. Lucrari de constructie generale (marca C)

Valoarea de deviz 1 197 234,19 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Землянные работы				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка механизированная экскаватором в отвал)	100 m3	1,7400	358,750 0,000	624,225 0,000
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка вручную)	m3	3,5000	118,780 118,780	415,729 415,729
3	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Обратная засыпка бул.)	100 m3	0,4700	190,749 0,000	89,652 0,000
4	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv (Уплотнение мех.)	100 m3	0,4700	664,413 508,562	312,274 239,024
5	TsD01B	Imprastierea cu lopata a	m3	11,6000	17,875	207,345

1	2	3	4	5	6	7
		pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обратная засыпка вручную с уплотнением)			17,875	207,345
6	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Погрузка лишнего грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 в а/с, II категории, к=0,85)	100 m3	1,1890	334,693 0,000	397,950 0,000
7	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km (Вывоз лишнего грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)	t	202,1300	18,550 0,000	3 749,515 0,000
8	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II (Ремонт и содержание естественных дорог при перемещении грунта на каждые 0,5 км, грунт II категории)	100 m3	1,1890	27,213 0,000	32,356 0,000
9	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,1890	91,664 20,755	108,988 24,678
		<i>Total</i>	Lei			5 938,034
		Total Capitolul 1. Земляные работы Inclusiv salariu				5 938,034 886,776
		2. Capitolul 2. Фундаменты				
10	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Бетонная подготовка из бетона B7,5)	m3	15,1000	1 501,830 259,470	22 677,632 3 917,997
11	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace	m3	6,8000	1 501,958	10 213,311

1	2	3	4	5	6	7
		clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa 15 (Фундаменты стаканные Фм1, 2 из бетона В15)			253,704	1 725,187
12	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)	m2	7,2000	99,754 69,192	718,226 498,183
13	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate (Арматура класса А1 д=6мм уложенная в одиночные фундаменты)	kg	12,4000	16,719 4,555	207,315 56,484
14	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate (Арматура класса АIII д=10,16мм, уложенная в одиночные фундаменты)	kg	161,0000	15,796 3,633	2 543,208 584,845
15	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa 15 (Фундамент ленточный из бетона В15)	m3	97,5000	1 501,966 253,704	146 441,729 24 736,140
16	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)	m2	390,0000	99,753 69,192	38 903,865 26 984,880
17	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina	kg	23,0100	16,027 3,863	368,777 88,889

1	2	3	4	5	6	7
		la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Арматура A1 д=6 мм)				
18	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Арматура AIII д=14 мм)	kg	98,0800	15,450 3,287	1 515,370 322,349
19	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Арматура A1 д=6 мм - в деталях А, В, С)	kg	121,0000	16,027 3,863	1 939,263 467,450
20	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Арматура AIII д=10, 12мм - в деталях А, В, С)	kg	373,8000	15,450 3,287	5 775,348 1 228,539
21	IzF50A	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale (Гидроизоляция горизонтальных поверхностей фундаментов и стен цементным раствором с жидким стеклом)	m2	40,0000	53,402 21,911	2 136,072 876,432
		<i>Total</i>	Lei			233 440,116
		Total Capitolul 2. Фундаменты Inclusiv salariu				233 440,116 61 487,375
		3. Capitolul 3. Каркас				
22	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство балок БМ1...5 из бетона В15)	m3	3,1400	1 577,894 305,598	4 954,588 959,578
23	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la	m2	22,7200	99,898 69,192	2 269,688 1 572,042

1	2	3	4	5	6	7
		inaltimi pina la 20 m inclusiv (Опалубка для балок)				
24	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура А1 d=6мм)	kg	55,7000	18,405 5,708	1 025,137 317,955
25	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура АIII d=10, 12, 16 мм)	kg	207,2000	16,790 4,094	3 478,911 848,248
26	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство рам Рм1...3 из бетона В15)	m3	19,0000	1 577,875 305,598	29 979,620 5 806,362
27	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv (Опалубка для бетонирования рам)	m2	129,2000	112,469 74,958	14 531,059 9 684,573
28	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура А1 d=6, 8мм)	kg	375,2000	18,405 5,708	6 905,402 2 141,769
29	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура	kg	1 069,3000	16,790 4,094	17 953,664 4 377,564

1	2	3	4	5	6	7
		AIII d=12...20 mm)				
30	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство стоек СТ1, 2 из бетона В15)	m3	1,8400	1 577,890 305,598	2 903,318 562,300
31	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inalțimi pina la 20 m inclusiv (Опалубка для бетонирования стоек)	m2	10,4000	112,469 74,958	1 169,682 779,563
32	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура А1 d=6mm)	kg	38,8000	18,405 5,708	714,098 221,484
33	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура AIII d=12 mm)	kg	85,0000	16,790 4,094	1 427,160 347,979
34	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство перемички ПрМ1 из бетона В15)	m3	5,2800	1 577,887 305,598	8 331,241 1 613,557
35	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inalțimi pina la 20 m inclusiv (Опалубка)	m2	5,2800	99,926 69,192	527,610 365,334
36	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm	kg	6,0000	18,405 5,708	110,428 34,250

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура А1 d=6мм)				
37	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура АIII d=12 мм)	kg	7,8000	16,790 4,094	130,963 31,932
		<i>Total</i>	Lei			96 412,569
		Total Capitolul 3. Каркас Inclusiv salariu				96 412,569 29 664,490
		4. Capitolul 4. Перекрытие				
		4.1. Capitolul 4.1. отм. 3,200				
38	CP53B	Placi de planseu si acoperire pentru constructii, in zone cu grad de seismicitate 7-8 cu rezemare pe 2 parti la inaltimea cladirii pina la 35 m, cu suprafata pina la 10 m2 (Пустотные плиты покрытия П1 - 1PC63-12-6,0 ATV-S7,8,9, площадью до 10 м2.)	buc	21,0000	2 058,509 150,147	43 228,692 3 153,080
39	CP53B	Placi de planseu si acoperire pentru constructii, in zone cu grad de seismicitate 7-8 cu rezemare pe 2 parti la inaltimea cladirii pina la 35 m, cu suprafata pina la 10 m2 (Пустотные плиты покрытия П1 - 1PC63-10-6,0 ATV-S7,8,9, площадью до 10 м2.)	buc	5,0000	1 766,849 150,147	8 834,245 750,733
40	CP53B	Placi de planseu si acoperire pentru constructii, in zone cu grad de seismicitate 7-8 cu rezemare pe 2 parti la inaltimea cladirii pina la 35 m, cu suprafata pina la 10 m2 (Пустотные плиты покрытия П1 - 1PC63-10-8,0 ATV-S7,8,9, площадью до 10 м2.)	buc	8,0000	1 816,849 150,147	14 534,793 1 201,173

1	2	3	4	5	6	7
41	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство монолит.пояса Пм1 из бетона В15)	m3	10,0000	1 577,878 305,598	15 778,777 3 055,980
42	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inalțimi pina la 20 m inclusiv (Опалубка для пояса)	m2	55,3600	99,908 69,192	5 530,898 3 830,470
43	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура А1 д=6мм)	kg	266,1000	18,405 5,708	4 897,462 1 518,989
44	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура АIII д=10, 12 мм)	kg	538,0000	16,790 4,094	9 033,078 2 202,496
45	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство монол.участков УМ1 ,2 из бетона В15)	m3	2,4600	1 577,857 305,598	3 881,528 751,771
46	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inalțimi pina la 20 m inclusiv (Опалубка для мон. участков)	m2	19,3800	99,910 69,192	1 936,250 1 340,941
47	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planșelor partial sau total monolite cu grinzi sau la	buc	54,0000	35,197 25,947	1 900,638 1 401,138

1	2	3	4	5	6	7
		grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R (Опоры с инвентарными раздвижными стойками - поддержки)				
48	CC02M	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de șantier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm, și montate în plăci, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante (Арматура класса А1 д=6мм в плитах)	kg	22,7000	16,675 3,979	378,517 90,313
49	CC02M	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de șantier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm, și montate în plăci, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante (Арматура класса Вр1 д=4, 5мм в плитах)	kg	5,3000	16,675 3,978	88,377 21,086
50	CC02M2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în atelier de șantier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv, și montate în plăci, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante (Арматура класса АШ , диаметром д=8мм, установленная в плитах)	kg	78,7000	16,963 4,267	1 334,994 335,800
51	CC02N2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în atelier de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în plăci, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante (Арматура АШ д=10мм, в установленная в плитах)	kg	51,3000	16,214 3,517	831,754 180,436
52	CA04F	Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrală de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 și turnarea cu mijloace clasice (Устройство балок БМ6, 7 из бетона В15)	m3	1,2500	1 577,890 305,598	1 972,362 381,998
53	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu așternut din scinduri de rasinoase scurte și subscurte	m2	14,7200	99,895 69,192	1 470,460 1 018,506

1	2	3	4	5	6	7
		pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv (Опалубка для балок)				
54	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура А1 д=8мм)	kg	28,7000	18,405 5,708	528,211 163,829
55	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура АIII д=12, 20, 22 мм)	kg	119,9000	16,790 4,094	2 013,134 490,854
		<i>Total</i>	Lei			118 174,170
		Total Capitolul 4.1. отм. 3,200 Inclusiv salariu				118 174,170 21 889,593
		4.2. Capitolul 4.2. отм. 6,500				
56	CP53B	Placi de planseu si acoperire pentru constructii, in zone cu grad de seismicitate 7-8 cu rezemare pe 2 parti la inaltimea cladirii pina la 35 m, cu suprafata pina la 10 m2 (Пустотные плиты покрытия П4 - 1PC63-12-4,5 ATV-S7,8,9, площадью до 10 м2.)	buc	34,0000	1 955,179 150,147	66 476,090 5 104,985
57	CP53A	Placi de planseu si acoperire pentru constructii, in zone cu grad de seismicitate 7-8 cu rezemare pe 2 parti la inaltimea cladirii pina la 35 m, cu suprafata pina la 5 m2 .(Пустотные плиты перекрытия и покрытия П5-1PC63-10-4,5 ATV-S7, 8, 9, площадью до 5 м2. Примечание: маркировка бетонных элементов включается согласно проекту)	buc	2,0000	1 590,818 118,866	3 181,635 237,732

1	2	3	4	5	6	7
58	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство монолит.пояса Пм2 из бетона В15)	m3	11,5000	1 577,875 305,598	18 145,565 3 514,376
59	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inalțimi pina la 20 m inclusiv (Опалубка для пояса)	m2	56,8000	99,904 69,192	5 674,519 3 930,106
60	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура А1 д=6мм)	kg	263,4000	18,405 5,708	4 847,769 1 503,577
61	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура АIII д=10, 12 мм)	kg	523,2000	16,790 4,094	8 784,586 2 141,908
62	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство монол.участков УМ2, 3 из бетона В15)	m3	1,0200	1 577,918 305,598	1 609,476 311,710
63	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inalțimi pina la 20 m inclusiv (Опалубка для мон. участков)	m2	6,4000	99,903 69,192	639,382 442,829
64	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planșelor partial sau total monolite cu grinzi sau la	buc	18,0000	35,197 25,947	633,546 467,046

1	2	3	4	5	6	7
		grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R (Опоры с инвентарными раздвижными стойками - поддержки)				
65	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура класса A1 д=8мм в плитах)	kg	22,8000	16,675 3,979	380,185 90,711
66	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура класса Bp1 д=4, 5мм в плитах)	kg	21,2000	16,675 3,979	353,505 84,345
67	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура АШ д=12, 20мм, в установленная в плитах)	kg	58,8000	16,214 3,517	953,355 206,815
		<i>Total</i>	Lei			111 679,613
		Total Capitolul 4.2. отм. 6,500 Inklusiv salariu				111 679,613 18 036,140
		<i>Total</i>	Lei			229 853,783
		Total Capitolul 4. Перекрытие Inklusiv salariu				229 853,783 39 925,733
		5. Capitolul 5. Лестницы 5.1. Capitolul 5.1. Лестница в осях 3-4				
68	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri,	m3	1,4400	121,663 121,663	175,194 175,194

1	2	3	4	5	6	7
		drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в несвязанных или малосвязанных грунтах, глубиной < 0,75 м, твердый грунт)				
69	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обратная засыпка вручную с уплотнением)	m3	1,4400	17,874 17,874	25,739 25,739
70	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Бетонная подготовка из бетона B15)	m3	0,1100	1 502,064 259,473	165,227 28,542
71	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство лестницы из бетона B15)	m3	2,0000	1 577,878 305,598	3 155,755 611,196
72	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv (Опалубка)	m2	11,1000	99,904 69,192	1 108,929 768,031
73	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee	buc	22,0000	35,197 25,947	774,334 570,834

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricate tip PE 3100 R (Опоры с инвентарными раздвижными стойками - поддержки)				
74	CC02M	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de santier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm, și montate în plăci, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante (Арматура класса А1 д=6мм)	kg	16,9000	16,675 3,979	281,805 67,238
75	CC02N2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în atelier de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în plăci, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante (Арматура АШ д=12мм)	kg	208,5000	16,214 3,517	3 380,517 733,348
76	CL57B	Montarea și fixarea pieselor înglobate gata confecționate în beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg (Установка и закрепление закл/дет МН1 в монолитном ж/бетоне: весом до 10 кг)	kg	19,6000	28,998 6,054	568,370 118,664
		<i>Total</i>	Lei			9 635,870
		Total Capitolul 5.1. Лестница в осях 3-4 Inclusiv salariu				9 635,870 3 098,786
		5.2. Capitolul 5.2. Лестница металлическая				
77	TsA02B	Săpătura manuală de pământ în spații limitate, avînd sub 1,00 m sau peste 1,00 m lățime, executată fără sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de înfrățire, în pământ necoeziv sau slab coeziv adîncime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в стесненных условиях)	m3	0,2000	68,615 68,615	13,723 13,723
78	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, în fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane	m3	0,1600	1 502,244 253,700	240,359 40,592

1	2	3	4	5	6	7
		sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa 15 (Фундамент из бетона B12,5)				
79	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)	m2	1,3500	99,756 69,192	134,670 93,409
80	CL10C	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura (Монтаж лестницы из сортовой стали)	t	0,6030	26 864,267 4 901,090	16 199,153 2 955,357
81	IzD01A	Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare) (Снятие старой краски скребком и металлической щеткой, с металлоизделий из профиля толщиной свыше 12 мм - балки со сплошным сечением, рельсы)	t	0,6030	63,426 63,426	38,246 38,246
82	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ГФ021)	t	0,6030	355,073 95,134	214,109 57,366
83	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si	t	0,6030	853,932 220,265	514,921 132,820

1	2	3	4	5	6	7
		12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 mm, вручную - ПФ-115)				
		<i>Total</i>	Lei			17 355,181
		Total Capitolul 5.2. Лестница металлическая Inclusiv salariu				17 355,181 3 331,513
		<i>Total</i>	Lei			26 991,051
		Total Capitolul 5. Лестницы Inclusiv salariu				26 991,051 6 430,299
		6. Capitolul 6. Каркас фронтонов				
84	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство стоек См1...4 из бетона В15)	m3	2,1300	1 577,853 305,598	3 360,826 650,924
85	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv (Опалубка для бетонирования стоек)	m2	13,2000	112,469 74,958	1 484,597 989,445
86	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура А1 д=6мм)	kg	37,2000	18,405 5,708	684,650 212,350
87	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура	kg	158,4000	16,790 4,094	2 659,554 648,468

1	2	3	4	5	6	7
		AIII d=12 mm)				
88	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство пояса Пм3 и перемычки Прм2 из бетона В15)	m3	1,1400	1 577,923 305,598	1 798,832 348,382
89	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv (Опалубка)	m2	5,7700	99,934 69,192	576,618 399,238
90	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура А1 d=6mm)	kg	18,8000	18,405 5,708	346,007 107,317
91	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура АIII d=12mm)	kg	44,4000	16,790 4,094	745,482 181,768
92	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка и закрепление готовых анкеров А1 из арматуры в монолитном ж/бетоне: весом до 4 кг)	kg	21,5600	35,038 12,109	755,415 261,061
93	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Окраска закладных деталей)	m2	0,8600	93,085 63,426	80,053 54,546
		Total	Lei			12 492,034
		Total Capitolul 6. Каркас				12 492,034

1	2	3	4	5	6	7
		фронтон Inclusiv salariu				3 853,499
		7. Capitolul 7. Деревянный каркас кровли				
94	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка основных элементов деревян.каркаса с антисептированием)	m3	3,8300	5 284,826 1 297,350	20 240,884 4 968,850
95	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка основных элементов деревян.каркаса с антисептированием)	m3	4,2200	5 284,827 1 297,350	22 301,968 5 474,817
96	CN50A	Tratament ignifug al lemnaiei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe (Огнезащита всех дерев. конструкций)	m3	8,0500	261,148 49,011	2 102,239 394,539
97	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Замоноличивание бетоном B12,5 опор)	m3	1,1000	1 577,853 305,598	1 735,638 336,158
98	RCsC05A	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de pilastri, buiandrug, grinzi, stilpi, de pina la 20 m inaltime (Опалубка)	m2	9,6000	138,589 110,131	1 330,459 1 057,253
		<i>Total</i>	Lei			47 711,188
		Total Capitolul 7. Деревянный каркас кровли Inclusiv salariu				47 711,188 12 231,617
		8. Capitolul 8. Прочие 8.1. Capitolul 8.1. Козырьки				
99	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Металлоконструкции козырька из квад. труб)	kg	99,7000	29,496 12,109	2 940,771 1 207,227
100	IzD01A	Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a	t	0,1000	63,430 63,430	6,343 6,343

1	2	3	4	5	6	7
		confectiilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare) (Снятие старой краски скребком и металлической щеткой, с металлоизделий из профиля толщиной свыше 12 мм - балки со сплошным сечением, рельсы)				
101	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ГФ021)	t	0,1000	355,080 95,140	35,508 9,514
102	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ПФ-115)	t	0,1000	853,930 220,260	85,393 22,026
103	CK34C	Bolturi impuscate in plansee sau in pereti din beton armat (Анкер HSH-F M16x200 "Hilti")	buc	16,0000	47,187 3,460	754,992 55,354
		<i>Total</i>	Lei			3 823,007
		Total Capitolul 8.1. Козырьки Inklusiv salariu				3 823,007 1 300,464
		8.2. Capitolul 8.2. Утолщение под перегородки				
104	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa 15 (Фундамент из бетона В7,5)	m3	4,6000	1 501,960 253,704	6 909,014 1 167,038
105	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de	m2	30,5200	99,755	3 044,537

1	2	3	4	5	6	7
		rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)			69,192	2 111,739
106	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	104,4000	18,086 1,730	1 888,178 180,592
		<i>Total</i>	Lei			11 841,729
		Total Capitolul 8.2. Утолщение под перегородки Inclusiv salariu				11 841,729 3 459,369
		8.3. Capitolul 8.3. Крепление перегородок и стен				
107	RCsB21A k=0.3	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (Механизированное бурение отверстий диаметром 5 см в бетонных элементах, толщ. до 20 см (д=14 мм для крепления к потолку, к стенам))	buc	270,0000	4,740 2,076	1 279,735 560,455
108	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg (Установка и закрепление закл./дет крепления перегородок в монолитном ж/бетоне: весом до 10 кг)	kg	142,9000	28,998 6,054	4 143,878 865,159
109	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Окраска закладных деталей)	m2	5,7000	93,086 63,426	530,592 361,528
		<i>Total</i>	Lei			5 954,205
		Total Capitolul 8.3. Крепление перегородок и стен Inclusiv salariu				5 954,205 1 787,142
		8.4. Capitolul 8.4. Усиление пергородок (прим.7 л.39)				
110	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 150-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Штукатурка цементно-	m2	228,0000	175,541 138,384	40 023,234 31 551,552

1	2	3	4	5	6	7
		песчаная стен M150 толщ.40мм, к=2)				
111	CC03B	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки весом более 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно)	kg	2 306,4000	18,374 2,018	42 378,594 4 654,546
112	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg (Установка и закрепление анкеров из арматуры в монолитном ж/бетоне: весом до 10 кг)	kg	18,0000	28,998 6,054	521,972 108,977
		<i>Total</i>	Lei			82 923,800
		Total Capitolul 8.4. Усиление пергородок (прим.7 л.39) Inclusiv salariu				82 923,800 36 315,075
		<i>Total</i>	Lei			104 542,741
		Total Capitolul 8. Прочие Inclusiv salariu				104 542,741 42 862,050

		Total	Lei	757 381,64
		CASM	22,5 %	44 401,93
		Transportarea materialelor	10 %	53 872,65
		Cheltuieli de regie	10 %	85 565,62
		Total		941 221,84
		Beneficiu de deviz	6 %	56 473,32
		Total		997 695,16
		TVA	20 %	199 539,03
		1 197 234,19		
		Total deviz:		
		Inclusiv salariu		
		197 341,90		

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrări de construcție a Sectorului
Poliției de Frontieră "Briceni"**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1-2
Bloc administrativ. Lucrari de constructie generale (marca C)

Valoarea de deviz 1 197 234,19 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-2:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	456,0000	57,66	26 292,960
2.	7123010010200	Betonist	h-om	811,0545	57,66	46 765,400
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	431,9471	57,66	24 906,071
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	377,4180	57,66	21 761,921
5.	71240100107001	Dulgher	h-om	478,7235	57,66	27 603,197
6.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	163,0125	57,66	9 399,300
7.	7136080025001	Montator	h-om	180,0801	57,66	10 383,417
8.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	7,2160	57,66	416,074
9.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	4,6187	57,66	266,315
10.	7212030022700	Sudor	h-om	18,9362	57,66	1 091,861
11.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	5,1255	57,66	295,536
12.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	25,6275	57,66	1 477,682
13.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	19,9030	57,66	1 147,607
14.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	19,1022	57,66	1 101,432
15.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	401,7012	57,66	23 162,095
16.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	15,2000	57,66	876,432
17.	9310060019930	Muncitor	h-om	6,8425	57,66	394,539
		Total manopera				197 341,90

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	1,4955	20,00	29,910
2.	1012666122800600	Element prefabricat / Пустотные плиты покрытия П1 - 1PC63-10-6,0 ATV-S7,8,9, площадью до 10 м2.	buc	5,0000	1 416,67	7 083,350
3.	1022666122800600	Element prefabricat / Пустотные плиты покрытия П4 - 1PC63-10-4,5 ATV-S7,8,9, площадью до 10 м2	buc	2,0000	1 333,33	2 666,660
4.	10812666122800600	Element prefabricat / Пустотные плиты покрытия П1 - 1PC63-10-8,0 ATV-S7,8,9, площадью до 10 м2.	buc	8,0000	1 466,67	11 733,360
5.	1212121212121	apa	m3	1,8515	20,50	37,956
6.	122666122800600	Element prefabricat / Пустотные плиты покрытия П4 - 1PC63-12-4,5 ATV-S7,8,9, площадью до 10 м2	buc	34,0000	1 605,00	54 570,000
7.	12666122800600	Element prefabricat / Пустотные плиты покрытия П1 - 1PC63-12-6,0 ATV-S7,8,9, площадью до 10 м2.	buc	21,0000	1 708,33	35 874,930

8.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0191	225,00	4,298
9.	1421102200227	Pietris	m3	2,9080	225,00	654,300
10.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	10,9440	200,00	2 188,800
11.	1421102200577	Nisip sortat de riu 0,0-0,7 mm	m3	4,4380	200,00	887,600
12.	162874115893268	Bolt cu cap format B 22 x 60 OL50 S 5754/1 / Анкер HSH-F M16x200 "Hilti"	buc	16,3200	40,37	658,838
13.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,3280	5,00	1,640
14.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,2146	3 000,00	643,800
15.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	1,9285	3 000,00	5 785,500
16.	2010102903498	Articole pentru montare	kg	30,1000	25,00	752,500
17.	2010102903830	Scind rasin lunga tiv cls C, gr=24mm, L=3,00 m; S 942	m3	0,0144	3 000,00	43,200
18.	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase $\delta = 44\text{mm}$ calit II	m3	0,9660	3 000,00	2 898,000
19.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,3974	3 000,00	1 192,200
20.	2010102904418	Dulap rasinos Gr=48mm, Lung=4,00m	m3	0,0144	3 000,00	43,200
21.	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0805	3 000,00	241,500
22.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\delta=100,125\text{ mm}$, calit, a II a	m3	7,4865	3 000,00	22 459,500
23.	2010237318750	Distantieri	buc	2 053,8375	2,75	5 648,052
24.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	92,3507	125,00	11 543,837
25.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	13,6850	33,85	463,237
26.	2320166200676	White spirit	kg	1,0778	26,85	28,938
27.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	8,0500	15,00	120,750
28.	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	1,1520	15,00	17,280
29.	2320187315789	Decofrol	kg	93,5280	12,00	1 122,336
30.	23203226000361	Gudron	kg	20,7690	20,08	417,042
31.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,3618	12,00	4,342
32.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	4,0816	15,00	61,225
33.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,2412	20,00	4,824
34.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	24,2305	18,00	436,149
35.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	3,6556	120,00	438,672
36.	2430116104160	Email alchidic	kg	1,1152	120,00	133,824
37.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0966	25,00	2,415
38.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	2,3761	75,00	178,208
39.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	53,9350	18,00	970,830
40.	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,6822	18,00	12,279
41.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,3280	10,00	3,280
42.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,7216	26,85	19,375
43.	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	16,3200	1,50	24,480
44.	2466477302420	Sticla solubila	kg	20,0000	15,00	300,000
45.	2624102101103	Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75	m3	1,2400	750,00	930,000
46.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3 602,4000	1,50	5 403,600
47.	2651122100403	Ciment metalurgic M 30 saci	kg	1 951,4800	1,50	2 927,220
48.	2652102100737	Var hidratat	kg	273,6000	2,75	752,400
49.	2663102100000	Beton	m3	194,5182	1 150,00	223 695,930
50.	2663102100983	Beton de ciment clasa B25/M300	m3	4,5010	1 150,00	5 176,150
51.	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	1,1198	750,00	839,850
52.	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	9,5760	0,00	0,000
53.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1,3120	5,00	6,560
54.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	11,6725	10,00	116,725
55.	2710503803320	Sirma moale obisnuita D=2 mm	kg	1,2672	22,00	27,878

56.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1 380,6442	11,25	15 532,248
57.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	3 797,2970	11,25	42 719,592
58.	2710602400000	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	80,6675	11,25	907,509
59.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,9970	22,00	21,934
60.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	38,9700	22,00	857,340
61.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	75,2939	22,00	1 656,466
62.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	99,7000	16,67	1 661,999
63.	2811106301300	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	kg	603,0000	20,00	12 060,000
64.	2811236309900	Confectii metalice	kg	212,2438	20,00	4 244,876
65.	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	37,6000	15,00	564,000
66.	2811236832352	Burghiu widia	buc	24,3000	18,00	437,400
67.	2873116829070	Chingi metalice pentru cofraj	kg	12,5408	35,00	438,928
68.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	27,3700	54,60	1 494,402
69.	2873122004100	Plase sudate	kg	2 434,9080	15,00	36 523,620
70.	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,3360	20,00	6,720
71.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	43,0838	20,00	861,676
72.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	2,0409	36,45	74,391
73.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	3,9585	36,45	144,286
74.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	3,3165	36,45	120,886
75.	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	3,0150	5,00	15,075
76.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	233,8200	1,50	350,730
77.	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	60,3750	54,60	3 296,475
78.	2874115840405	Piulite hexaf.gros A M 6 gr. 5 S 922	buc	16,3200	1,00	16,320
79.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	233,8200	0,35	81,839
80.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	3,0150	0,50	1,508
81.	2874115883700	Saiba M 20	buc	3,0150	0,50	1,508
82.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	3,8970	54,60	212,776
83.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	24,1500	20,00	483,000
84.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	23,3820	36,45	852,272
85.	4011106202741	Energie electrica	kw	122,2976	1,92	234,811
86.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	25,2073	20,50	516,750
87.	4100126202818	Apa	m3	2,7520	20,50	56,416
		Total materiale de constructii				538 726,48

Utilaje de constructii:

1.	161001	Automacara, 10 t	h-ut	13,7860	175,00	2 412,550
2.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0403	275,00	11,082
3.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	1,2075	175,00	211,312
4.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	2,5621	5,00	12,810
5.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,1920	5,00	0,960
6.	2922140007000	Macara	h-ut	27,8390	175,00	4 871,825
7.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	1,7280	10,00	17,280
8.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	4,8600	10,00	48,600
9.	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	1,8515	10,00	18,515
10.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,9120	10,00	9,120
11.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	5,8410	175,00	1 022,175
12.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,5123	175,00	89,652
13.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,6421	175,00	112,368
14.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara	h-ut	0,4830	175,00	84,525

		tractor)				
15.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	6,0840	15,00	91,260
16.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	102,5520	10,00	1 025,520
17.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	2,2800	25,00	57,000
18.	2952270004000	Malaxor	h-ut	1,8700	25,00	46,750
19.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	4,8833	15,00	73,250
20.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	2,6565	10,00	26,565
21.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	16,1648	15,00	242,472
22.	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	3,3165	10,00	33,165
23.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	5,7285	175,00	1 002,488
24.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	34,2716	175,00	5 997,530
25.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,2566	175,00	44,905
26.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	21,4258	175,00	3 749,515
		Total utilaje de constructii				21 313,26

Total	Lei	757 381,64
CASM	22,5 %	44 401,93
Transportarea materialelor	10 %	53 872,65
Cheltuieli de regie	10 %	85 565,62
Total		941 221,84
Beneficiu de deviz	6 %	56 473,32
Total		997 695,16
TVA	20 %	199 539,03

Total deviz: **1 197 234,19**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect: Lucrări de construcție a Sectorului
Poliției de Frontieră "Briceni"**

**Investitor: Inspectoratul General al Poliției
de Frontiera al MAI**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Землянные работы				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comanda hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în depozit teren catg. II (Разработка механизированная экскаватором в отвал)	100 m3			358,750 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	175,00	358,75
		Cheltuieli directe	Lei			624,225
2	TsA20B	Sapatura manuală de pământ, în taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapăturii la profilul taluzului, în teren mijlociu (Доработка вручную)	m3			118,780 118,780
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	57,66	118,78
		Cheltuieli directe	Lei			415,729
3	TsD02A1	Imprăștierea pământului afinat provenit din teren categoria I sau II, executată cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, în straturi cu grosimea de 15-20 cm (Обратная засыпка бул.)	100 m3			190,749 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pînă la 65-80 CP	h-ut	1,0900	175,00	190,75
		Cheltuieli directe	Lei			89,652
4	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor în straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecărui strat în parte, umpluturile executându-se din pământ necoeziv (Уплотнение мех.)	100 m3			664,413 508,562
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	57,66	508,56
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	15,00	155,85
		Cheltuieli directe	Lei			312,274
5	TsD01B	Imprăștierea cu lopată a pământului afinat, în straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pînă la 3 m din gramezi, inclusiv sfărîmarea bulgarilor, pământul provenind din teren mijlociu (Обратная засыпка вручную с уплотнением)	m3			17,875 17,875
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	57,66	17,87
		Cheltuieli directe	Lei			207,345
6	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comanda hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II (Погрузка лишнего грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 в а/с, II категории, κ=0,85)	100 m3			334,693 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	175,00	334,69
		Cheltuieli directe	Lei			397,950
7	TsI50A5	Transportarea pământului cu autobasculantă la distanță de 5 km (Вывоз лишнего грунта)	t			18,550

1	2	3	4	5	6	7
		автосамосвалом на расстояние 5 км)				0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	175,00	18,55
		Cheltuieli directe	Lei			3 749,515
8	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II (Ремонт и содержание естественных дорог при перемещении грунта на каждые 0,5 км, грунт II категории)	100 m3			27,213 0,000
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0120	225,00	2,71
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1400	175,00	24,51
		Cheltuieli directe	Lei			32,356
9	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			91,664 20,755
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	225,00	0,91
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	175,00	70,00
		Cheltuieli directe	Lei			108,988
		2. Capitolul 2. Фундаменты				
10	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Бетонная подготовка из бетона B7,5)	m3			1 501,830 259,470
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	57,66	221,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	57,66	37,48
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	1 150,00	1 190,54
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,07
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	175,00	43,75
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	15,00	6,00
		Cheltuieli directe	Lei			22 677,632
11	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa 15 (Фундаменты стальные Фм1, 2 из бетона B15)	m3			1 501,958 253,704
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	57,66	230,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,06
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	1 150,00	1 196,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,08
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	10,00	6,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	175,00	43,75
		Cheltuieli directe	Lei			10 213,311
12	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)	m2			99,754 69,192
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	57,66	60,54
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	54,60	0,27
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,35	0,10
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,50	0,45
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	36,45	1,09
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	22,00	1,10
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	20,00	1,60
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	125,00	12,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 000,00	10,50
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 000,00	1,50
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	12,00	1,44
		Cheltuieli directe	Lei			718,226
13	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii	kg			16,719 4,555

1	2	3	4	5	6	7
		izolate (Арматура класса А1 d=6мм уложенная в одиночные фундаменты)				
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0750	57,66	4,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	57,66	0,23
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	11,25	11,53
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	2,75	0,41
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
		Cheltuieli directe	Lei			207,315
14	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate (Арматура класса АIII d=10,16мм, уложенная в одиночные фундаменты)	kg			15,796 3,633
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0590	57,66	3,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	57,66	0,23
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	11,25	11,53
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	2,75	0,41
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
		Cheltuieli directe	Lei			2 543,208
15	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa 15 (Фундамент ленточный из бетона B15)	m3			1 501,966 253,704
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	57,66	230,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,06
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	1 150,00	1 196,43
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,08
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	10,00	6,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	175,00	43,75
		Cheltuieli directe	Lei			146 441,729
16	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)	m2			99,753 69,192
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	57,66	60,54
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	54,60	0,27
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,35	0,10
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,50	0,45
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	36,45	1,09
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	22,00	1,10
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	20,00	1,60
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	125,00	12,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 000,00	10,50
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 000,00	1,50
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	12,00	1,44
		Cheltuieli directe	Lei			38 903,865
17	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Арматура А1 d=6 мм)	kg			16,027 3,863
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	57,66	3,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	57,66	0,17
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	11,25	11,53
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	2,75	0,41
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
		Cheltuieli directe	Lei			368,777
18	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Арматура АIII d=14 мм)	kg			15,450 3,287
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	57,66	3,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	57,66	0,17
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	11,25	11,53
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	2,75	0,41
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			1 515,370
19	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Арматура А1 d=6 мм - в деталях А, В, С)	kg			16,027 3,863
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	57,66	3,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	57,66	0,17
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	11,25	11,53
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	2,75	0,41
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			1 939,263
20	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Арматура АШ d=10, 12мм - в деталях А, В, С)	kg			15,450 3,287
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	57,66	3,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	57,66	0,17
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	11,25	11,53
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	2,75	0,41
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			5 775,348
21	IzF50A	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale (Гидроизоляция горизонтальных поверхностей фундаментов и стен цементным раствором с жидким стеклом)	m2			53,402 21,911
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3800	57,66	21,91
	2624102101103	Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75	m3	0,0310	750,00	23,25
	2466477302420	Sticla solubila	kg	0,5000	15,00	7,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0040	175,00	0,70
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			2 136,072
		3. Capitolul 3. Каркас				
22	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство балок БМ1...5 из бетона В15)	m3			1 577,894 305,598
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	57,66	279,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	57,66	25,95
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	1 150,00	1 214,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	20,50	3,17
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	10,00	6,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	175,00	49,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			4 954,588
23	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv (Опалубка для балок)	m2			99,898 69,192
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	57,66	57,66
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	54,60	0,27
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,35	0,11
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,50	0,45
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	36,45	1,09
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	22,00	1,10
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	20,00	0,50
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	125,00	16,25
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 000,00	3,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 000,00	3,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	12,00	1,44
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	175,00	3,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			2 269,688
24	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in	kg			18,405

1	2	3	4	5	6	7
		ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура А1 d=6мм)				5,708
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	57,66	5,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	57,66	0,23
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	11,25	11,53
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	2,75	0,77
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	175,00	0,18
		Cheltuieli directe	Lei			1 025,137
25	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура АIII d=10, 12, 16 мм)	kg			16,790 4,094
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	57,66	3,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,29
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	11,25	11,53
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	2,75	0,77
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	175,00	0,18
		Cheltuieli directe	Lei			3 478,911
26	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство рам Рм1...3 из бетона В15)	m3			1 577,875 305,598
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	57,66	279,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	57,66	25,95
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	1 150,00	1 214,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	20,50	3,17
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	10,00	6,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	175,00	49,00
		Cheltuieli directe	Lei			29 979,620
27	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv (Опалубка для бетонирования рам)	m2			112,469 74,958
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,1000	57,66	63,43
	2873116829070	Chingi metalice pentru cofraj	kg	0,0800	35,00	2,80
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	54,60	0,27
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,35	0,11
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,50	0,45
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	36,45	1,09
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	22,00	1,10
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	20,00	0,50
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1500	125,00	18,75
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 000,00	3,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	3 000,00	4,50
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	12,00	1,44
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	175,00	3,50
		Cheltuieli directe	Lei			14 531,059
28	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура А1 d=6, 8мм)	kg			18,405 5,708
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	57,66	5,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	57,66	0,23
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	11,25	11,53
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	2,75	0,77
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	175,00	0,18
		Cheltuieli directe	Lei			6 905,402
29	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in	kg			16,790

1	2	3	4	5	6	7
		ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура АIII d=12...20 мм)				4,094
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	57,66	3,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,29
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	11,25	11,53
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	2,75	0,77
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	175,00	0,17
		Cheltuieli directe	Lei			17 953,664
30	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство стоек СТ1, 2 из бетона В15)	m3			1 577,890 305,598
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	57,66	279,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	57,66	25,95
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	1 150,00	1 214,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	20,50	3,17
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	10,00	6,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	175,00	49,00
		Cheltuieli directe	Lei			2 903,318
31	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv (Опалубка для бетонирования стоек)	m2			112,469 74,958
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,1000	57,66	63,43
	2873116829070	Chingi metalice pentru cofraj	kg	0,0800	35,00	2,80
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	54,60	0,27
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,35	0,10
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,50	0,45
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	36,45	1,09
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	22,00	1,10
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	20,00	0,50
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1500	125,00	18,75
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 000,00	3,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	3 000,00	4,50
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	12,00	1,44
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	175,00	3,50
		Cheltuieli directe	Lei			1 169,682
32	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура А1 d=6мм)	kg			18,405 5,708
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	57,66	5,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	57,66	0,23
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	11,25	11,53
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	2,75	0,77
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	175,00	0,18
		Cheltuieli directe	Lei			714,098
33	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура АIII d=12 мм)	kg			16,790 4,094
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	57,66	3,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,29
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	11,25	11,53
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	2,75	0,77
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	175,00	0,18
		Cheltuieli directe	Lei			1 427,160

1	2	3	4	5	6	7
34	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство перемычки ПрМ1 из бетона В15)	m3			1 577,887 305,598
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	57,66	279,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	57,66	25,95
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	1 150,00	1 214,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	20,50	3,17
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	10,00	6,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	175,00	49,00
		Cheltuieli directe	Lei			8 331,241
35	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv (Опалубка)	m2			99,926 69,192
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	57,66	57,66
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	54,60	0,27
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,35	0,10
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,50	0,45
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	36,45	1,09
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	22,00	1,10
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	20,00	0,50
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	125,00	16,25
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 000,00	3,01
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 000,00	3,01
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	12,00	1,44
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	175,00	3,50
		Cheltuieli directe	Lei			527,610
36	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура А1 d=6мм)	kg			18,405 5,708
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	57,66	5,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	57,66	0,23
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	11,25	11,53
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	2,75	0,77
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	175,00	0,18
		Cheltuieli directe	Lei			110,428
37	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура АIII d=12 мм)	kg			16,790 4,094
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	57,66	3,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,29
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	11,25	11,53
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	2,75	0,77
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	175,00	0,18
		Cheltuieli directe	Lei			130,963
		4. Capitolul 4. Перекрытие				
		4.1. Capitolul 4.1. отм. 3,200				
38	CP53B	Placi de planseu si acoperire pentru constructii, in zone cu grad de seismicitate 7-8 cu rezemare pe 2 parti la inaltimea cladirii pina la 35 m, cu suprafata pina la 10 m2 (Пустотные плиты покрытия П1 - 1PC63-12-6,0 ATV-S7,8,9, площадью до 10 м2.)	buc			2 058,509 150,147
	7136080025001	Montator	h-om	2,2500	57,66	129,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2600	57,66	14,99
	7123010010200	Betonist	h-om	0,0940	57,66	5,42

1	2	3	4	5	6	7
	12666122800600	Element prefabricat / Пустотные плиты покрытия П1 - 1PC63-12-6,0 ATV-S7,8,9, площадью до 10 m2.	buc	1,0000	1 708,33	1 708,33
	2663102100983	Beton de ciment clasa B25/M300	m3	0,0650	1 150,00	74,75
	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,0161	750,00	12,08
	2010102903498	Articole pentru montare	kg	0,4300	25,00	10,75
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0500	36,45	1,82
	2651122100403	Ciment metalurgic M 30 saci	kg	28,1600	1,50	42,24
	1421102200577	Nisip sortat de riu 0,0-0,7 mm	m3	0,0640	200,00	12,80
	1421102200227	Pietris	m3	0,0420	225,00	9,45
	4100126202818	Apa	m3	0,0400	20,50	0,82
	161001	Automacara, 10 t	h-ut	0,1980	175,00	34,65
	2952270004000	Malaxor	h-ut	0,0270	25,00	0,68
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			43 228,692
39	CP53B	Placi de planseu si acoperire pentru constructii, in zone cu grad de seismicitate 7-8 cu rezemare pe 2 parti la inaltimea cladirii pina la 35 m, cu suprafata pina la 10 m2 (Пустотные плиты покрытия П1 - 1PC63-10-6,0 ATV-S7,8,9, площадью до 10 m2.)	buc			1 766,849 150,147
	7136080025001	Montator	h-om	2,2500	57,66	129,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2600	57,66	14,99
	7123010010200	Betonist	h-om	0,0940	57,66	5,42
	1012666122800600	Element prefabricat / Пустотные плиты покрытия П1 - 1PC63-10-6,0 ATV-S7,8,9, площадью до 10 m2.	buc	1,0000	1 416,67	1 416,67
	2663102100983	Beton de ciment clasa B25/M300	m3	0,0650	1 150,00	74,75
	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,0161	750,00	12,08
	2010102903498	Articole pentru montare	kg	0,4300	25,00	10,75
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0500	36,45	1,82
	2651122100403	Ciment metalurgic M 30 saci	kg	28,1600	1,50	42,24
	1421102200577	Nisip sortat de riu 0,0-0,7 mm	m3	0,0640	200,00	12,80
	1421102200227	Pietris	m3	0,0420	225,00	9,45
	4100126202818	Apa	m3	0,0400	20,50	0,82
	161001	Automacara, 10 t	h-ut	0,1980	175,00	34,65
	2952270004000	Malaxor	h-ut	0,0270	25,00	0,68
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			8 834,245
40	CP53B	Placi de planseu si acoperire pentru constructii, in zone cu grad de seismicitate 7-8 cu rezemare pe 2 parti la inaltimea cladirii pina la 35 m, cu suprafata pina la 10 m2 (Пустотные плиты покрытия П1 - 1PC63-10-8,0 ATV-S7,8,9, площадью до 10 m2.)	buc			1 816,849 150,147
	7136080025001	Montator	h-om	2,2500	57,66	129,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2600	57,66	14,99
	7123010010200	Betonist	h-om	0,0940	57,66	5,42
	10812666122800600	Element prefabricat / Пустотные плиты покрытия П1 - 1PC63-10-8,0 ATV-S7,8,9, площадью до 10 m2.	buc	1,0000	1 466,67	1 466,67
	2663102100983	Beton de ciment clasa B25/M300	m3	0,0650	1 150,00	74,75
	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,0161	750,00	12,08
	2010102903498	Articole pentru montare	kg	0,4300	25,00	10,75
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0500	36,45	1,82
	2651122100403	Ciment metalurgic M 30 saci	kg	28,1600	1,50	42,24
	1421102200577	Nisip sortat de riu 0,0-0,7 mm	m3	0,0640	200,00	12,80
	1421102200227	Pietris	m3	0,0420	225,00	9,45
	4100126202818	Apa	m3	0,0400	20,50	0,82
	161001	Automacara, 10 t	h-ut	0,1980	175,00	34,65
	2952270004000	Malaxor	h-ut	0,0270	25,00	0,68
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			14 534,793
41	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство монолит.пояса Пм1 из бетона B15)	m3			1 577,878 305,598
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	57,66	279,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	57,66	25,95
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	1 150,00	1 214,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	20,50	3,17
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	10,00	6,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	175,00	49,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			15 778,777

1	2	3	4	5	6	7
42	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv (Опалубка для пояса)	m2			99,908 69,192
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	57,66	57,66
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	54,60	0,27
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,35	0,11
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,50	0,45
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	36,45	1,09
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	22,00	1,10
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	20,00	0,50
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	125,00	16,25
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 000,00	3,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 000,00	3,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	12,00	1,44
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	175,00	3,50
		Cheltuieli directe	Lei			5 530,898
43	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура А1 d=6мм)	kg			18,405 5,708
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	57,66	5,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	57,66	0,23
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	11,25	11,53
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	2,75	0,77
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	175,00	0,18
		Cheltuieli directe	Lei			4 897,462
44	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура АIII d=10, 12 мм)	kg			16,790 4,094
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	57,66	3,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,29
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	11,25	11,53
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	2,75	0,77
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	175,00	0,18
		Cheltuieli directe	Lei			9 033,078
45	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство монол.участков УМ1 ,2 из бетона В15)	m3			1 577,857 305,598
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	57,66	279,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	57,66	25,95
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	1 150,00	1 214,09
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	20,50	3,17
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	10,00	6,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	175,00	49,00
		Cheltuieli directe	Lei			3 881,528
46	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv (Опалубка для мон. участков)	m2			99,910 69,192
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	57,66	57,66
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	54,60	0,27
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,35	0,11
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,50	0,45
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	36,45	1,09
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	22,00	1,10
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	20,00	0,50

1	2	3	4	5	6	7
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	125,00	16,25
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 000,00	3,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 000,00	3,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	12,00	1,44
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	175,00	3,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			1 936,250
47	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R (Опоры с инвентарными раздвижными стойками - поддержки)	buc			35,197 25,947
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	57,66	17,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	15,00	6,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	3 000,00	1,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	175,00	1,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			1 900,638
48	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура класса А1 d=6мм в плитах)	kg			16,675 3,979
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	57,66	3,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	57,66	0,23
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	11,25	11,53
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	2,75	0,77
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	175,00	0,17
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			378,517
49	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура класса Вр1 d=4, 5мм в плитах)	kg			16,675 3,978
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	57,66	3,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	57,66	0,23
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	11,25	11,53
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	2,75	0,77
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	175,00	0,18
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			88,377
50	CC02M2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура класса АIII , диаметром d=8мм, установленная в плитах)	kg			16,963 4,267
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0700	57,66	4,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	57,66	0,23
	2710602400000	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	1,0250	11,25	11,53
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	2,75	0,77
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	175,00	0,17
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			1 334,994
51	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура АIII d=10мм, в установленная в плитах)	kg			16,214 3,517
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	57,66	3,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	57,66	0,17
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	11,25	11,53
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22

1	2	3	4	5	6	7
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	2,75	0,77
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	175,00	0,18
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			831,754
52	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство балок БМ6, 7 из бетона В15)	m3			1 577,890 305,598
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	57,66	279,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	57,66	25,95
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	1 150,00	1 214,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	20,50	3,17
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	10,00	6,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	175,00	49,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			1 972,362
53	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv (Опалубка для балок)	m2			99,895 69,192
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	57,66	57,66
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	54,60	0,27
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,35	0,11
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,50	0,45
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	36,45	1,09
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	22,00	1,10
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	20,00	0,50
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	125,00	16,25
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 000,00	3,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 000,00	3,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	12,00	1,44
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	175,00	3,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			1 470,460
54	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура А1 d=8мм)	kg			18,405 5,708
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	57,66	5,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	57,66	0,23
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	11,25	11,53
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	2,75	0,77
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	175,00	0,17
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			528,211
55	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура АIII d=12, 20, 22 мм)	kg			16,790 4,094
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	57,66	3,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,29
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	11,25	11,53
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	2,75	0,77
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	175,00	0,17
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			2 013,134
		4.2. Capitolul 4.2. отн. 6,500				
56	CP53B	Placi de planseu si acoperire pentru constructii, in zone cu grad de seismicitate 7-8 cu rezemare pe 2 parti la inaltimea cladirii pina la 35 m, cu suprafata pina la 10 m2 (Пустотные плиты покрытия П4 - 1PC63-12-4,5 ATV-S7,8,9, площадью до 10 м2.)	buc			1 955,179 150,147
	7136080025001	Montator	h-om	2,2500	57,66	129,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2600	57,66	14,99

1	2	3	4	5	6	7
	7123010010200	Betonist	h-om	0,0940	57,66	5,42
	122666122800600	Element prefabricat / Пустотные плиты покрытия П4 - 1PC63-12-4,5 ATV-S7,8,9, площадью до 10 м2	buc	1,0000	1 605,00	1 605,00
	2663102100983	Beton de ciment clasa B25/M300	m3	0,0650	1 150,00	74,75
	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,0161	750,00	12,08
	2010102903498	Articole pentru montare	kg	0,4300	25,00	10,75
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0500	36,45	1,82
	2651122100403	Ciment metalurgic M 30 saci	kg	28,1600	1,50	42,24
	1421102200577	Nisip sortat de riu 0,0-0,7 mm	m3	0,0640	200,00	12,80
	1421102200227	Pietris	m3	0,0420	225,00	9,45
	4100126202818	Apa	m3	0,0400	20,50	0,82
	161001	Automacara, 10 t	h-ut	0,1980	175,00	34,65
	2952270004000	Malaxor	h-ut	0,0270	25,00	0,68
		Cheltuieli directe	Lei			66 476,090
57	CP53A	Placi de planseu si acoperire pentru constructii, in zone cu grad de seismicitate 7- 8 cu rezemare pe 2 parti la inaltimea cladirii pina la 35 m, cu suprafata pina la 5 m2 (Пустотные плиты перекрытия и покрытия П5- 1PC63-10-4,5 ATV-S7, 8, 9, площадью до 5 м2. Примечание: маркировка бетонных элементов включается согласно проекту)	buc			1 590,818 118,866
	7136080025001	Montator	h-om	1,8000	57,66	103,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	7123010010200	Betonist	h-om	0,0615	57,66	3,55
	102266612280060 0	Element prefabricat / Пустотные плиты покрытия П4 - 1PC63-10-4,5 ATV-S7,8,9, площадью до 10 м2	buc	1,0000	1 333,33	1 333,33
	2663102100983	Beton de ciment clasa B25/M300	m3	0,0405	1 150,00	46,58
	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,0125	750,00	9,38
	2010102903498	Articole pentru montare	kg	0,4300	25,00	10,75
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0300	36,45	1,09
	2651122100403	Ciment metalurgic M 30 saci	kg	18,3000	1,50	27,45
	1421102200577	Nisip sortat de riu 0,0-0,7 mm	m3	0,0430	200,00	8,60
	1421102200227	Pietris	m3	0,0260	225,00	5,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0160	20,50	0,33
	161001	Automacara, 10 t	h-ut	0,1610	175,00	28,18
	2952270004000	Malaxor	h-ut	0,0170	25,00	0,42
		Cheltuieli directe	Lei			3 181,635
58	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство монолит.пояса Пм2 из бетона B15)	m3			1 577,875 305,598
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	57,66	279,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	57,66	25,95
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	1 150,00	1 214,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	20,50	3,17
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	10,00	6,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	175,00	49,00
		Cheltuieli directe	Lei			18 145,565
59	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv (Опалубка для пояса)	m2			99,904 69,192
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	57,66	57,66
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	54,60	0,27
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,35	0,11
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,50	0,45
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	36,45	1,09
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	22,00	1,10
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	20,00	0,50
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	125,00	16,25
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 000,00	3,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 000,00	3,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	12,00	1,44
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	175,00	3,50
		Cheltuieli directe	Lei			5 674,519

1	2	3	4	5	6	7
60	CC02K	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de santier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stîlpi, la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante (Арматура А1 d=6мм)	kg			18,405 5,708
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	57,66	5,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	57,66	0,23
	2710602100000	Oțel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	11,25	11,53
	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,2800	2,75	0,77
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	175,00	0,18
		Cheltuieli directe	Lei			4 847,769
61	CC02L2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în atelier de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stîlpi, la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante (Арматура АIII d=10, 12 мм)	kg			16,790 4,094
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	57,66	3,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,29
	2710602200000	Oțel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	11,25	11,53
	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,2800	2,75	0,77
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	175,00	0,17
		Cheltuieli directe	Lei			8 784,586
62	CA04F	Beton turnat în plăci, grinzi, stîlpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 și turnarea cu mijloace clasice (Устройство монол.участков УМ2, 3 из бетона В15)	m3			1 577,918 305,598
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	57,66	279,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	57,66	25,95
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	1 150,00	1 214,15
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,1500	20,50	3,17
	2952270003100	Vibrator de adîncime	h-ut	0,6000	10,00	6,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	175,00	49,00
		Cheltuieli directe	Lei			1 609,476
63	CB02C	Cofraje din panouri refoșabile, cu asteria la din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în plăci și grinzi exclusiv susținerile la înalțimi pînă la 20 m inclusiv (Опалубка для мон. участков)	m2			99,903 69,192
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	57,66	57,66
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	54,60	0,27
	2874115841033	Piulițe uzuale patrăte M 10	buc	0,3000	0,35	0,10
	2874115825003	Suruburi uzuale patrăte M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,50	0,45
	2875276311528	Scoabe din oțel pentru construcții	kg	0,0300	36,45	1,09
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	22,00	1,10
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,0250	20,00	0,50
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	125,00	16,25
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 000,00	3,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 000,00	3,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	12,00	1,44
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	175,00	3,50
		Cheltuieli directe	Lei			639,382
64	CB11A	Susțineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea plăcilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planșelor parțial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu planșee prefabricate tip PE 3100 R (Опоры с инвентарными раздвижными стойками - поддержки)	buc			35,197 25,947
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	57,66	17,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	15,00	6,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	3 000,00	1,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	175,00	1,75
		Cheltuieli directe	Lei			633,546

1	2	3	4	5	6	7
65	CC02M	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm, și montate în plăci, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante (Арматура класса А1 d=8мм в плитах)	kg			16,675 3,979
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	57,66	3,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	57,66	0,23
	2710602100000	Oțel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	11,25	11,53
	2734113803881	Sîrma din oțel moale, neagră, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,2800	2,75	0,77
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	175,00	0,17
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			380,185
66	CC02M	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm, și montate în plăci, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante (Арматура класса Вр1 d=4, 5мм в плитах)	kg			16,675 3,979
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	57,66	3,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	57,66	0,23
	2710602100000	Oțel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	11,25	11,53
	2734113803881	Sîrma din oțel moale, neagră, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,2800	2,75	0,77
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	175,00	0,18
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			353,505
67	CC02N2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în plăci, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante (Арматура АIII d=12, 20мм, в установленная в плитах)	kg			16,214 3,517
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	57,66	3,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	57,66	0,17
	2710602200000	Oțel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	11,25	11,53
	2734113803881	Sîrma din oțel moale, neagră, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,2800	2,75	0,77
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	175,00	0,18
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			953,355
		5. Capitolul 5. Лестницы				
		5.1. Capitolul 5.1. Лестница в осях 3-4				
68	TsA02C	Săpătură manuală de pămînt în spații limitate, avînd sub 1,00 m sau peste 1,00 m lățime, executată fără sprijiniri, cu taluz vertical, la fundații, canale, subsoluri, drenuri, trepte de înfrățire, în pămînt necoeziv sau slab coeziv adîncime < 0,75 m teren tare (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в несвязанных или малосвязанных грунтах, глубиной < 0,75 м, твердый грунт)	m3			121,663 121,663
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,1100	57,66	121,66
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			175,194
69	TsD01B	Împrăștierea cu lopată a pămîntului afinat, în straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pînă la 3 m din gramezi, inclusiv sfărîmarea bulgarilor, pămîntul provenind din teren mijlociu (Обратная засыпка вручную с уплотнением)	m3			17,874 17,874
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	57,66	17,87
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			25,739
70	CA02C	Beton simplu turnat în egalizări, pante, sape	m3			1 502,064

1	2	3	4	5	6	7
		la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Бетонная подготовка из бетона В15)				259,473
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	57,66	221,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	57,66	37,48
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	1 150,00	1 190,77
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,07
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	175,00	43,75
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	15,00	6,00
		Cheltuieli directe	Lei			165,227
71	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство лестницы из бетона В15)	m3			1 577,878 305,598
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	57,66	279,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	57,66	25,95
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	1 150,00	1 214,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	20,50	3,17
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	10,00	6,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	175,00	49,00
		Cheltuieli directe	Lei			3 155,755
72	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv (Опалубка)	m2			99,904 69,192
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	57,66	57,66
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	54,60	0,27
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,35	0,11
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,50	0,45
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	36,45	1,09
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	22,00	1,10
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	20,00	0,50
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	125,00	16,25
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 000,00	3,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 000,00	3,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	12,00	1,44
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	175,00	3,50
		Cheltuieli directe	Lei			1 108,929
73	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R (Опоры с инвентарными раздвижными стойками - поддержки)	buc			35,197 25,947
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	57,66	17,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	15,00	6,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	3 000,00	1,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	175,00	1,75
		Cheltuieli directe	Lei			774,334
74	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура класса А1 д=6мм)	kg			16,675 3,979
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	57,66	3,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	57,66	0,23
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	11,25	11,53
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	2,75	0,77
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	175,00	0,18
		Cheltuieli directe	Lei			281,805
75	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste	kg			16,214

1	2	3	4	5	6	7
		8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура АIII d=12мм)				3,517
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	57,66	3,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	57,66	0,17
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	11,25	11,53
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	2,75	0,77
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	175,00	0,18
		Cheltuieli directe	Lei			3 380,517
76	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg (Установка и закрепление закл/дет МН1 в монолитном ж/бетоне: весом до 10 кг)	kg			28,998 6,054
	7136080025001	Montator	h-om	0,1050	57,66	6,05
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	20,00	21,01
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	15,00	0,30
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	36,45	0,37
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	15,00	1,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0130	5,00	0,06
		Cheltuieli directe	Lei			568,370
		5.2. Capitolul 5.2. Лестница металлическая				
77	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в стесненных условиях)	m3			68,615 68,615
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	57,66	68,61
		Cheltuieli directe	Lei			13,723
78	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa 15 (Фундамент из бетона В12,5)	m3			1 502,244 253,700
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	57,66	230,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,06
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	1 150,00	1 196,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,07
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	10,00	6,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	175,00	43,75
		Cheltuieli directe	Lei			240,359
79	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)	m2			99,756 69,192
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	57,66	60,54
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	54,60	0,27
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,35	0,11
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,50	0,45
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	36,45	1,09
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	22,00	1,10
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	20,00	1,60
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	125,00	12,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 000,00	10,44
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 000,00	1,56
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	12,00	1,44
		Cheltuieli directe	Lei			134,670
80	CL10C	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si	t			26 864,267

1	2	3	4	5	6	7
		constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura (Монтаж лестницы из сортовой стали)				4 901,090
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	42,5000	57,66	2 450,55
	7212030022700	Sudor	h-om	29,7500	57,66	1 715,38
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	8,5000	57,66	490,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,2500	57,66	245,05
	2811106301300	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	kg	1 000,0000	20,00	20 000,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	5,5000	36,45	200,47
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	5,0000	0,50	2,50
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	5,0000	5,00	25,00
	2874115883700	Saiba M 20	buc	5,0000	0,50	2,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,4000	20,00	8,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,6000	12,00	7,20
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	5,5000	10,00	55,00
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	9,5000	175,00	1 662,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			16 199,153
81	IzD01A	Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare) (Снятие старой краски скребком и металлической щеткой, с металлоизделий из профиля толщиной свыше 12 мм - балки со сплошным сечением, рельсы)	t			63,426 63,426
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,1000	57,66	63,43
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			38,246
82	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ГФ021)	t			355,073 95,134
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,6500	57,66	95,13
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,3800	75,00	253,50
	2320166200676	White spirit	kg	0,2400	26,85	6,44
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			214,109
83	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ПФ-115)	t			853,932 220,265
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	57,66	220,27
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	120,00	624,00
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	26,85	9,67
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			514,921
		6. Capitolul 6. Каркас фронтонов				
84	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство стоек См1...4 из бетона B15)	m3			1 577,853 305,598
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	57,66	279,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	57,66	25,95
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	1 150,00	1 214,09
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	20,50	3,17
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	10,00	6,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	175,00	49,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			3 360,826
85	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala	m2			112,469

1	2	3	4	5	6	7
		din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv (Опалубка для бетонирования стоек)				74,958
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,1000	57,66	63,43
	2873116829070	Chingi metalice pentru cofraj	kg	0,0800	35,00	2,80
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	54,60	0,27
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,35	0,11
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,50	0,45
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	36,45	1,09
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	22,00	1,10
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	20,00	0,50
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1500	125,00	18,75
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 000,00	3,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	3 000,00	4,50
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	12,00	1,44
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	175,00	3,50
		Cheltuieli directe	Lei			1 484,597
86	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура А1 d=6мм)	kg			18,405 5,708
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	57,66	5,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	57,66	0,23
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	11,25	11,53
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	2,75	0,77
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	175,00	0,17
		Cheltuieli directe	Lei			684,650
87	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура АIII d=12 мм)	kg			16,790 4,094
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	57,66	3,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,29
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	11,25	11,53
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	2,75	0,77
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	175,00	0,17
		Cheltuieli directe	Lei			2 659,554
88	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройством пояса ПмЗ и перемычки Прм2 из бетона В15)	m3			1 577,923 305,598
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	57,66	279,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	57,66	25,95
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	1 150,00	1 214,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	20,50	3,17
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	10,00	6,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	175,00	49,00
		Cheltuieli directe	Lei			1 798,832
89	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv (Опалубка)	m2			99,934 69,192
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	57,66	57,66
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	54,60	0,27
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,35	0,11
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,50	0,45
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	36,45	1,09
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	22,00	1,10

1	2	3	4	5	6	7
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	20,00	0,50
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	125,00	16,25
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 000,00	3,02
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 000,00	3,02
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	12,00	1,44
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	175,00	3,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			576,618
90	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура А1 d=6мм)	kg			18,405 5,708
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	57,66	5,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	57,66	0,23
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	11,25	11,53
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	2,75	0,77
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	175,00	0,17
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			346,007
91	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура АIII d=12мм)	kg			16,790 4,094
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	57,66	3,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,29
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	11,25	11,53
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	2,75	0,77
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	175,00	0,18
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			745,482
92	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка и закрепление готовых анкеров А1 из арматуры в монолитном ж/бетоне: весом до 4 кг)	kg			35,038 12,109
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	57,66	12,11
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	20,00	21,01
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	15,00	0,30
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	36,45	0,37
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	15,00	1,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			755,415
93	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Окраска закладных деталей)	m2			93,085 63,426
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	57,66	63,43
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	18,00	1,87
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	26,85	2,95
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	10,00	0,50
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	120,00	20,40
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	5,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	26,85	2,68
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			80,053
		7. Capitolul 7. Деревянный каркас кровли				
94	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка основных элементов деревян.каркаса с антисептированием)	m3			5 284,826 1 297,350
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	57,66	1 167,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	57,66	129,73
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	54,60	409,50
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	3 000,00	30,00

1	2	3	4	5	6	7
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	3 000,00	2 790,00
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II	m3	0,1200	3 000,00	360,00
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	54,60	185,64
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	18,00	54,18
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	20,08	51,81
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	20,00	60,00
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	10,00	14,50
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	175,00	26,25
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,3300	10,00	3,30
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	10,00	2,30
		Cheltuieli directe	Lei			20 240,884
95	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка основных элементов деревян.каркаса с антисептированием)	m3			5 284,827 1 297,350
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	57,66	1 167,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	57,66	129,74
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	54,60	409,50
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	3 000,00	30,00
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	3 000,00	2 790,00
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II	m3	0,1200	3 000,00	360,00
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	54,60	185,64
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	18,00	54,18
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	20,08	51,81
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	20,00	60,00
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	10,00	14,50
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	175,00	26,25
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,3300	10,00	3,30
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	10,00	2,30
		Cheltuieli directe	Lei			22 301,968
96	CN50A	Tratament ignifug al lemnairei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe (Огнезащита всех дерев. конструкций)	m3			261,148 49,011
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	57,66	49,01
	1212121212121	Apa	m3	0,2300	20,50	4,72
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	33,85	57,54
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	18,00	120,60
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	25,00	0,30
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	15,00	15,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	275,00	1,38
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	175,00	10,50
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	175,00	2,10
		Cheltuieli directe	Lei			2 102,239
97	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Замоноличивание бетоном B12,5 опор)	m3			1 577,853 305,598
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	57,66	279,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	57,66	25,95
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	1 150,00	1 214,09
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	20,50	3,17
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	10,00	6,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	175,00	49,00
		Cheltuieli directe	Lei			1 735,638
98	RCs05A	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de pilastri, buiandrugi, grinzi, stilpi, de pina la 20 m inaltime (Опалубка)	m2			138,589 110,131
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,2300	57,66	70,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6800	57,66	39,21
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,0880	125,00	11,00
	2010102903830	Scind rasin lunga tiv cls C, gr=24mm, L=3,00 m; S 942	m3	0,0015	3 000,00	4,50
	2010102904418	Dulap rasinos Gr=48mm, Lung=4,00m	m3	0,0015	3 000,00	4,50
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,0350	20,00	0,70

1	2	3	4	5	6	7
	2873116829070	Chingi metalice pentru cofraj	kg	0,0330	35,00	1,16
	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,1200	15,00	1,80
	2710503803320	Sirma moale obisnuita D=2 mm	kg	0,1320	22,00	2,90
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,1800	10,00	1,80
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	5,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			1 330,459
		8. Capitolul 8. Прочие				
		8.1. Capitolul 8.1. Козырьки				
99	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striată, oțel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Металлоконструкции козырька из квад. труб)	kg			29,496 12,109
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,58
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2775276309886	Confecții metalice inglobate in beton	kg	1,0000	16,67	16,67
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	36,45	0,18
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	1,92	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	20,00	0,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			2 940,771
100	IzD01A	Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare) (Снятие старой краски скребком и металлической щеткой, с металлоизделий из профиля толщиной свыше 12 мм - балки со сплошным сечением, рельсы)	t			63,430 63,430
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,1000	57,66	63,43
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			6,343
101	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ГФ021)	t			355,080 95,140
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,6500	57,66	95,14
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,3800	75,00	253,50
	2320166200676	White spirit	kg	0,2400	26,85	6,44
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			35,508
102	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ПФ-115)	t			853,930 220,260
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	57,66	220,26
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	120,00	624,00
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	26,85	9,67
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			85,393
103	CK34C	Bolturi impuscate in plansee sau in pereti din beton armat (Анкер HSH-F M16x200 "Hilti")	buc			47,187 3,460
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,0600	57,66	3,46
	162874115893268	Bolt cu cap format B 22 x 60 OL50 S 5754/1 / Анкер HSH-F M16x200 "Hilti"	buc	1,0200	40,37	41,18
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,0200	1,50	1,53
	2874115840405	Piulite hexaf.gros A M 6 gr. 5 S 922	buc	1,0200	1,00	1,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			754,992
		8.2. Capitolul 8.2. Утолщение под перегородки				

1	2	3	4	5	6	7
104	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa 15 (Фундамент из бетона B7,5)	m3			1 501,960 253,704
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	57,66	230,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,06
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	1 150,00	1 196,43
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,08
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	10,00	6,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	175,00	43,75
		Cheltuieli directe	Lei			6 909,014
105	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)	m2			99,755 69,192
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	57,66	60,54
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	54,60	0,27
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,35	0,11
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,50	0,45
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	36,45	1,09
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	22,00	1,10
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	20,00	1,60
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	125,00	12,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 000,00	10,50
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 000,00	1,50
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	12,00	1,44
		Cheltuieli directe	Lei			3 044,537
106	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			18,086 1,730
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	57,66	1,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,29
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	15,00	15,15
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	11,25	0,06
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,75	0,82
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	175,00	0,10
		Cheltuieli directe	Lei			1 888,178
		8.3. Capitolul 8.3. Крепление перегородок и стен				
107	RCsB21A k=0.3	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (Механизированное бурение отверстий диаметром 5 см в бетонных элементах, толщ. до 20 см (d=14 мм для крепления к потолку, к стенам))	buc			4,740 2,076
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1200	57,66	2,08
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,5000	1,92	0,86
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,3000	18,00	1,62
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0600	10,00	0,18
		Cheltuieli directe	Lei			1 279,735
108	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg (Установка и закрепление закл./дет крепления перегородок в монолитном ж/бетоне: весом до 10 кг)	kg			28,998 6,054
	7136080025001	Montator	h-om	0,1050	57,66	6,05
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	20,00	21,01
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	15,00	0,30
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	36,45	0,37
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	15,00	1,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0130	5,00	0,06
		Cheltuieli directe	Lei			4 143,878

1	2	3	4	5	6	7
109	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Окраска закладных деталей)	m2			93,086 63,426
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	57,66	63,43
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	18,00	1,87
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	26,85	2,95
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	10,00	0,50
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	120,00	20,40
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	5,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	26,85	2,68
		Cheltuieli directe	Lei			530,592
		8.4. Capitolul 8.4. Усиление пергородок (прим.7 л.39)				
110	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 150-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Штукатурка цементно-песчаная стен М150 толщ.40мм, к=2)	m2			175,541 138,384
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	57,66	115,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	23,06
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	1,50	23,70
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	2,75	3,30
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	200,00	9,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	20,50	0,27
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	10,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	25,00	0,25
		Cheltuieli directe	Lei			40 023,234
111	CC03B	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки весом более 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно)	kg			18,374 2,018
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0300	57,66	1,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,29
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	15,00	15,15
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	11,25	0,06
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,75	0,82
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	175,00	0,10
		Cheltuieli directe	Lei			42 378,594
112	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg (Установка и закрепление анкеров из арматуры в монолитном ж/бетоне: весом до 10 кг)	kg			28,998 6,054
	7136080025001	Montator	h-om	0,1050	57,66	6,05
	2811236309900	Confecții metalice	kg	1,0400	20,00	21,01
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	15,00	0,30
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	36,45	0,37
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	15,00	1,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0130	5,00	0,06
		Cheltuieli directe	Lei			521,972

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Lucrări de construcție a Sectorului
Poliției de Frontieră "Briceni"**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-3

Bloc administrativ. Lucrari de constructie generale (marca SA)

Valoarea de deviz 2 670 103,52 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Стены и перегородки				
1	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara (Кладка стен из котельца, высотой до 4 м)	m3	178,5000	691,928 156,128	123 509,069 27 868,919
2	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m (Кирпичная кладка армированных перегородок, толщ.120мм)	100m2	3,2900	25 550,479 7 142,035	84 061,075 23 497,295
3	CD50G	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea pina la 4 m (Кирпичная кладка стены толщ.200мм, высотой до 4м, размер кирпича 250x120x65 мм)	m3	3,7000	1 604,543 218,664	5 936,809 809,055
4	IzF14A	Strat fonoizolant intrea pereti dubli executat cu placi din vata minerala pentru izolatii generale (Примыкания - прокладки из мин. ваты)	m2	66,5000	116,966 5,456	7 778,246 362,831
5	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj-проклеяка тканью	m2	66,5000	23,238 8,394	1 545,304 558,201

1	2	3	4	5	6	7
6	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara (Кладка фронтонов и парапета из котельца, высотой до 4 м)	m3	10,2500	691,921 156,128	7 092,190 1 600,316
7	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor (Облицовка стояков труб огнестойкими гипсо-картонными плитами, толщиной 12,5 мм, на структуры из оцинкованного профиля: ровных поверхностей, исключая откосы дверей и окон)	m2	40,0000	193,648 107,024	7 745,940 4 280,940
8	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor (Облицовка стояков труб влагостойкими гипсо-картонными плитами, толщиной 12,5 мм, на структуры из оцинкованного профиля: ровных поверхностей, исключая откосы дверей и окон)	m2	6,0000	193,648 107,024	1 161,891 642,141
		<i>Total</i>	Lei			238 830,524
		Total Capitolul 1. Стены и перегородки Inclusiv salariu				238 830,524 59 619,698
		2. Capitolul 2. Кровля				
		2.1. Capitolul 2.1. Металлочерепица				
9	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка деревян.каркаса с антисептированием - поз.2, 3, 6, 14)	m3	3,5200	4 936,452 944,325	17 376,310 3 324,024
10	CE30B	Asterala le invelitori sau doliile	m2	640,0000	49,276	31 536,576

1	2	3	4	5	6	7
		invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite (Обрешетка кровли из черепицы из необработанных хвойных досок (толщиной 24 мм), строганных с одной стороны, для обычных сооружений - 5,76м3)			19,726	12 624,576
11	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe (Огнезащита всех дерев. конструкций)	m3	9,2800	239,002 35,674	2 217,937 331,059
12	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.(Антисептирование обрешетки)	m3	5,7600	31,787 7,135	183,095 41,097
13	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata pentru invelitorile acoperisurilor (Металлочерепица, конек - 60 м)	m2	640,0000	178,794 48,266	114 428,320 30 889,920
14	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Антиконденсатная пленка)	m2	640,0000	20,734 10,492	13 269,984 6 715,200
15	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Желоб д=100мм)	m	80,0000	195,516 12,591	15 641,280 1 007,280
16	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Водосточные трубы д=100мм)	m	63,0000	222,590 14,689	14 023,139 925,438
17	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Снегозадержатели)	m	60,0000	83,838 16,788	5 030,280 1 007,280
18	CE31A	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple (Подшивка карниза доской толщ.19мм строганных обычно)	m2	85,0000	68,262 10,702	5 802,300 909,700
19	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn,executate cu 2 straturi email	m2	85,0000	65,520 41,970	5 569,200 3 567,450

1	2	3	4	5	6	7
		alchidic inclusiv grundul (Окраска)				
20	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,8 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Примыкания из оцинкованной стали, толщиной 0,8мм, на поверхности до 40 м2 включительно)	m2	64,0000	163,085 41,970	10 437,440 2 686,080
21	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata pentru invelitorile acoperisurilor (Tabla vopsita Lider)	m2	95,0000	178,794 48,266	16 985,455 4 585,223
22	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка и закрепление ограждения МОК, МОК2 из арматуры в монолитном ж/бетоне: весом до 4 кг)	kg	217,2300	31,743 8,814	6 895,497 1 914,600
23	IzD01A	Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare) (Снятие старой краски скребком и металлической щеткой, с металлоизделий из профиля толщиной свыше 12 мм - балки со сплошным сечением, рельсы)	t	0,2170	46,166 46,166	10,018 10,018
24	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм,	t	0,2170	329,198 69,240	71,436 15,025

1	2	3	4	5	6	7
		вручную - ГФ021)				
25	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ПФ-115)	t	0,2170	559,982 160,318	121,516 34,789
		<i>Total</i>	Lei			259 599,783
		Total Capitolul 2.1. Металлочерепица Inclusiv salariu				259 599,783 70 588,759
		2.2. Capitolul 2.2. Утепление чердачного перекрытия				
26	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Гидроизоляционная пленка)	m2	316,0000	20,734 10,492	6 552,055 3 315,630
27	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % (Термоизолирующий слой перекрытий минераловатными плитами 125 кг/м3 толщ.150мм, наклеенными на битумную мастику по горизонтальным)	m2	316,0000	121,387 3,777	38 358,387 1 193,627
28	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Гидроизоляционная пленка)	m2	316,0000	20,734 10,492	6 552,055 3 315,630
29	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M50 fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale	m2	316,0000	86,981 19,537	27 486,109 6 173,703

1	2	3	4	5	6	7
		sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm (Стяжка из готового цементного раствора М50, толщиной 4 см, к=1,33)				
		<i>Total</i>	Lei			78 948,606
		Total Capitolul 2.2. Утепление чердачного перекрытия Inclusiv salariu				78 948,606 13 998,590
		2.3. Capitolul 2.3. Слуховые окна, двери				
30	CK57E	Montarea profilurilor PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 in doua sanaturi (Установка ПВХ-профилей: наклонных, двустворчатых (складных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2м2 - L1...L4)	m2	7,6100	2 244,216 59,308	17 078,482 451,333
31	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Двери одноствор. U1, U2 из металлопласта)	m2	1,7000	1 857,628 33,996	3 157,968 57,793
32	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle (Замок врезной)	buc	2,0000	307,925 104,925	615,850 209,850
		<i>Total</i>	Lei			20 852,300
		Total Capitolul 2.3. Слуховые окна, двери Inclusiv salariu				20 852,300 718,976
		<i>Total</i>	Lei			359 400,689
		Total Capitolul 2. Кровля Inclusiv salariu				359 400,689 85 306,325
		3. Capitolul 3. Окна				
33	CK57H	Montarea profilurilor PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in trei sanaturi, inclusiv in prezenta	m2	11,6400	1 157,189 42,952	13 469,683 499,963

1	2	3	4	5	6	7
		cercevelor ale geamurilor fixe (Установка ПВХ-профилей: наклонных, трехстворчатых (складных, поворотно- откидных) с площадью проема более 2м2, включая наличие глухих оконных створок - F1)				
34	CK57F	Montarea profilurilor PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi (Установка ПВХ- профилей: наклонных, двустворчатых (складных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2м2 - F2, F3)	m2	58,4300	<u>1 149,770</u> 34,269	<u>67 181,064</u> 2 002,309
35	CK57E	Montarea profilurilor PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 in doua canaturi (Установка ПВХ- профилей: наклонных, двустворчатых (складных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2м2 - F4, F5)	m2	2,8500	<u>1 204,217</u> 59,307	<u>3 432,018</u> 169,026
36	CK01B	Ferestre din lemn simple, cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Деревянные окна с одним стеклом, включая деревянные витрины, площадь переплета между 1-2,5 м2 включительно - F6)	m2	1,5200	<u>2 573,211</u> 54,561	<u>3 911,281</u> 82,933
37	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (Окраска окон)	m2	2,6600	<u>65,520</u> 41,970	<u>174,283</u> 111,640
38	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Сетка 1,6м2 на F6)	kg	4,8000	<u>13,176</u> 1,889	<u>63,247</u> 9,065
39	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice (Подоконные	m	37,3000	<u>170,199</u> 15,109	<u>6 348,430</u> 563,573

1	2	3	4	5	6	7
		доски)				
40	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (отливы)	m	37,3000	143,838 16,788	5 365,157 626,192
		Total	Lei			99 945,163
		Total Capitolul 3. Окна Inclusiv salariu				99 945,163 4 064,701
		4. Capitolul 4. Двери				
41	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(Двери двуствор. U1 из металлопласта)	m2	13,0500	1 868,694 38,193	24 386,452 498,415
42	CK03C	Usi din lemn interioare in doua canaturi, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofula si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m (Двери двухстворчатые из МДФ - U2)	m2	6,0800	1 166,009 56,659	7 089,337 344,489
43	CK03B	Usi din lemn interioare sau exterioare intr-un canat, pe toc, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofula si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m (Двери из МДФ одноствор. - U3, U7, U9)	m2	29,0000	1 177,600 69,250	34 150,414 2 008,264
44	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Двери одноствор. из металлопласта - U4, U5)	m2	7,9200	1 857,628 33,996	14 712,415 269,246
45	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriiile	m2	9,0000	2 215,679 184,668	19 941,111 1 662,012

1	2	3	4	5	6	7
		necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Дверь U6, U8 из металла)				
46	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Окраска метал. двери)	m2	22,5000	68,452 46,167	1 540,169 1 038,757
47	CK03B	Usi din lemn interioare sau exterioare intr-un canat, pe toc, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimea pina la 35 m (Двери деревянные одинарные - U10, U11)	m2	5,8700	1 177,600 69,250	6 912,513 406,500
48	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (Окраска деревянных дверей эмалями на основе алкидных смол, в 2 слоя, включая грунтовку)	m2	14,7000	65,520 41,970	963,144 616,959
49	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle (Замок врезной)	buc	32,0000	307,925 104,925	9 853,600 3 357,600
		<i>Total</i>	Lei			119 549,155
		Total Capitolul 4. Двери Inclusiv salariu				119 549,155 10 202,242
		5. Capitolul 5. Витражи				
50	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice (Установка витража V1, V1*, V2 с дверью)	m2	19,6900	817,129 29,379	16 089,279 578,472
		<i>Total</i>	Lei			16 089,279

1	2	3	4	5	6	7
		Total Capitolul 5. Витражи Inclusiv salariu				16 089,279 578,472
		6. Capitolul 6. Покрытия				
		6.1. Capitolul 6.1. отм. 0,000				
		6.1.1. Capitolul 6.1.1. тип пола 1				
51	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем)	100m2	2,1200	1 475,666 285,816	3 128,411 605,929
52	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из бетона В7,5 толщ.100мм)	m2	119,4900	101,889 37,773	12 174,771 4 513,496
53	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона В7,5, толщиной 10 см, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m2	92,7200	107,508 44,068	9 968,180 4 086,031
54	CG22A4	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade (Полы из простого бетона В7,5, разница для каждого 1 см бетона минус, отнимать 2 см, к=2)	m2	-212,2100	21,119 8,394	-4 481,717 -1 781,291
55	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Сетка для помещения 10)	kg	28,8300	12,547 1,259	361,724 36,304
56	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка цем.-песч. раствором М150 толщ.30мм)	m2	212,2100	57,814 29,379	12 268,705 6 234,517
57	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M	m2	-212,2100	19,480 10,073	-4 133,798 -2 137,549

1	2	3	4	5	6	7
		150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М150-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора отнять 1см, к=2 до толщ.20мм)				
58	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Полы из керамической плитки "Portelanat" на клею, площадью: более 16 м2)	m2	119,4900	256,821 104,925	30 687,494 12 537,488
59	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Плитка "Portelanat" на клею)	m2	92,7200	273,609 121,713	25 368,989 11 285,229
60	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит - плитусы на клею)	m	191,0000	52,479 20,985	10 023,436 4 008,135
		<i>Total</i>	Lei			95 366,195
		Total Capitolul 6.1.1. тип пола 1 Inclusiv salariu				95 366,195 39 388,289
		6.1.2. Capitolul 6.1.2. тип пола 2				
61	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем)	100m2	0,4270	1 475,670 285,820	630,111 122,045
62	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из бетона B7,5 толщ.100мм)	m2	32,7000	101,890 37,773	3 331,787 1 235,177
63	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C	m2	10,0000	107,508	1 075,085

1	2	3	4	5	6	7
		10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона В7,5, толщиной 10 см, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)			44,068	440,685
64	CG22A4	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade (Полы из простого бетона В7,5, разница для каждого 1 см бетона минус, отнимать 2 см, к=2)	m2	-42,7000	21,119 8,394	-901,794 -358,424
65	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка цем.-песч. раствором М150 толщ.30мм)	m2	42,7000	57,814 29,379	2 468,658 1 254,483
66	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М150-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора отнять 1см, к=2 до толщ.20мм)	m2	-42,7000	19,480 10,073	-831,788 -430,109
67	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Полы из пластиковых материалов - линолеум противозумный, включая плинтуса из ПВХ, в	m2	32,7000	403,577 46,167	13 196,972 1 509,661

1	2	3	4	5	6	7
		помещения площадью более 16 м2: на клеевом составе)				
68	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Полы из пластиковых материалов - линолеум противоскользящий, включая плинтуса из ПВХ, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2: на клеевом составе)	m2	10,0000	415,958 56,659	4 159,580 566,595
		<i>Total</i>	Lei			23 128,611
		Total Capitolul 6.1.2. тип пола 2 Inklusiv salariu				23 128,611 4 340,113
		6.1.3. Capitolul 6.1.3. тип пола 3				
69	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем)	100m2	0,0890	1 475,685 285,820	131,336 25,438
70	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона В7,5, толщиной 10 см, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m2	8,8600	107,508 44,068	952,521 390,446
71	CG22A4	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade (Полы из простого бетона В7,5, разница для каждого 1 см бетона минус, отнимать 2 см, к=2)	m2	-8,8600	21,119 8,394	-187,118 -74,371
72	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка цем.-песч. раствором М150 толщ.30мм)	m2	8,8600	57,813 29,379	512,227 260,298

1	2	3	4	5	6	7
73	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М150-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора отнять 1см, к=2 до толщ.20мм)	m2	-8,8600	19,479 10,073	-172,583 -89,245
74	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu preadez (Полы из пластиковых материалов - линолеум антистатический, включая плинтуса из ПВХ, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2: на клеевом составе)	m2	8,8600	415,956 56,659	3 685,374 502,003
		<i>Total</i>	Lei			4 921,757
		Total Capitolul 6.1.3. тип пола 3 Inclusiv salariu				4 921,757 1 014,569
		6.1.4. Capitolul 6.1.4. тип пола 4				
75	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем)	100m2	0,1080	1 475,667 285,824	159,372 30,869
76	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона В7,5, толщиной 10 см, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m2	10,8000	107,509 44,069	1 161,092 475,940
77	CG22A4	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu	m2	-10,8000	21,119 8,394	-228,089 -90,655

1	2	3	4	5	6	7
		suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade (Полы из простого бетона В7,5, разница для каждого 1 см бетона минус, отнимать 2 см, к=2)				
78	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Полистиролцемент толщ.70мм)	m3	0,7600	432,971 67,571	329,058 51,354
79	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка цем.-песч. раствором М50)	m2	10,8000	57,814 29,379	624,392 317,294
80	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 50-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М50-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора отнять 1см, к=2 до толщ.20мм)	m2	-10,8000	19,480 10,073	-210,382 -108,786
81	IzF04B	Strat hidroizolant -linocrom lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (Гидроизоляционный слой - 2 слоя изола, наклеенного по всей поверхности на битумную мастику, к=2)	m2	10,8000	96,622 6,715	1 043,520 72,524
82	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка цем.-песч. раствором М50)	m2	10,8000	57,814 29,379	624,392 317,294
83	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50-T de 3 cm grosime cu fata	m2	-10,8000	19,480 10,073	-210,382 -108,786

1	2	3	4	5	6	7
		driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 50-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М50-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора отнять 1см, к=2 до толщ.20мм)				
84	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Плитка "Portelanat" на клею)	m2	10,8000	273,609 121,713	2 954,972 1 314,500
85	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит - плитусы на клею)	m	12,0000	52,479 20,985	629,745 251,820
		<i>Total</i>	Lei			6 877,690
		Total Capitolul 6.1.4. тип пола 4 Inclusiv salariu				6 877,690 2 523,368
		<i>Total</i>	Lei			130 294,253
		Total Capitolul 6.1. отм. 0,000 Inclusiv salariu				130 294,253 47 266,339
		6.2. Capitolul 6.2. отм. 3,300				
		6.2.1. Capitolul 6.2.1.тип пола 1				
86	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из бетона В7,5 толщ.100мм)	m2	30,0900	101,890 37,773	3 065,869 1 136,590
87	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона В7,5,	m2	42,7200	107,508 44,068	4 592,755 1 882,606

1	2	3	4	5	6	7
		толщиной 10 см, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)				
88	CG22A4	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade (Полы из простого бетона В7,5, разница для каждого 1 см бетона минус, отнимать 5 см, к=5)	m2	-42,7200	52,798 20,985	-2 255,541 -896,479
89	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка цем.-песч. раствором М150 толщ.30мм)	m2	72,8100	57,814 29,379	4 209,434 2 139,085
90	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М150-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора отнять 1см, к=2 до толщ.20мм)	m2	-72,8100	19,480 10,073	-1 418,314 -733,400
91	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Полы из керамической плитки "Portelanat" на клею, площадью: более 16 м2)	m2	30,0900	256,821 104,925	7 727,732 3 157,193
92	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Плитка "Portelanat" на клею)	m2	42,7200	273,609 121,713	11 688,559 5 199,579

1	2	3	4	5	6	7
93	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит - плитусы на клею)	m	65,5000	52,479 20,985	3 437,356 1 374,518
		Total	Lei			31 047,850
		Total Capitolul 6.2.1.тип пола 1 Inclusiv salariu				31 047,850 13 259,692
		6.2.2. Capitolul 6.2.2. тип пола 2				
94	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Полистиролцемент толщ.50мм)	m3	10,1600	432,972 67,572	4 398,992 686,528
95	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка цем.-песч. раствором M150 толщ.30мм)	m2	203,1100	57,814 29,379	11 742,598 5 967,169
96	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M150-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора отнять 1,5см, к=3 до толщ.15мм)	m2	-203,1100	29,220 15,109	-5 934,812 -3 068,830
97	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плитуса и зачистку, в помещениях более 16 м2)	m2	203,1100	276,280 54,561	56 115,189 11 081,885

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			66 321,967
		Total Capitolul 6.2.2. тип пола 2 Inclusiv salariu				66 321,967 14 666,752
		6.2.3. Capitolul 6.2.3. тип пола 3				
98	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Полистиролцемент толщ.45мм)	m3	0,4700	432,972 67,572	203,497 31,759
99	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка цем.-песч. раствором M50)	m2	10,5300	57,815 29,379	608,790 309,360
100	IzF04B	Strat hidroizolant -linocrom lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (Гидроизоляционный слой - 2 слоя изола, наклеенного по всей поверхности на битумную мастику, к=2)	m2	10,5300	96,620 6,715	1 017,405 70,711
101	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка цем.-песч. раствором M50)	m2	10,5300	57,815 29,379	608,790 309,360
102	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 50-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M50-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора отнять 1,5см, к=3 до толщ.15мм)	m2	-10,5300	29,219 15,109	-307,679 -159,100
103	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Плитка "Portelanat" на	m2	10,5300	273,609 121,713	2 881,099 1 281,638

1	2	3	4	5	6	7
		клею)				
104	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит - плитусы на клею)	m	11,6000	52,479 20,985	608,753 243,426
		<i>Total</i>	Lei			5 620,655
		Total Capitolul 6.2.3. тип пола 3 Inclusiv salariu				5 620,655 2 087,154
		<i>Total</i>	Lei			102 990,472
		Total Capitolul 6.2. отм. 3,300 Inclusiv salariu				102 990,472 30 013,598
		6.3. Capitolul 6.3. Изоляция				
105	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Керамзитовый гравий по периметру толщ.200мм)	m3	20,2800	632,308 67,572	12 823,216 1 370,354
		<i>Total</i>	Lei			12 823,216
		Total Capitolul 6.3. Изоляция Inclusiv salariu				12 823,216 1 370,354
		<i>Total</i>	Lei			246 107,941
		Total Capitolul 6. Полы Inclusiv salariu				246 107,941 78 650,291
		7. Capitolul 7. Внутренняя отделка				
		7.1. Capitolul 7.1. Потолки				
106	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	364,2300	216,309 92,334	78 786,227 33 630,813
107	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из огнестойкого гипсо-картона, толщиной 9,5	m2	3,0000	196,354 106,604	589,062 319,812

1	2	3	4	5	6	7
		мм, на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности, с отверстиями для освещения)				
108	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из огнестойкого гипсо-картона, толщиной 9,5 мм, на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности, с отверстиями для освещения)	m2	1,5000	196,353 106,603	294,530 159,905
109	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	167,0400	77,141 64,214	12 885,599 10 726,323
110	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) (Внутренняя штукатурка потолков вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус на каждый 1,0 мм - отнимать 2мм, к=2 - для гипсокартона)	m2	-4,5000	31,210 26,021	-140,445 -117,096
111	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Финишная Eurofin 1мм)	m2	167,0400	27,940 23,084	4 667,171 3 855,868
112	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	167,0400	4,396 1,259	734,324 210,320

1	2	3	4	5	6	7
113	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Водоэмул. окраска)	m2	158,2000	37,787 23,084	5 977,825 3 651,810
114	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Водоэмул. окраска для наружных работ)	m2	8,8400	37,787 23,083	334,033 204,058
		<i>Total</i>	Lei			104 128,326
		Total Capitolul 7.1. Потолки Inclusiv salariu				104 128,326 52 641,813
		7.2. Capitolul 7.2. Стены				
115	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Штукатурка цементно-песчаная стен толщ.20мм)	m2	1 533,6000	70,898 50,364	108 729,556 77 238,230
116	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	1 362,0000	64,113 51,203	87 321,361 69 739,031
117	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Финишная Eurofin 1мм)	m2	774,0000	27,940 23,084	21 625,902 17 866,629
118	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretelor si tavanelor (Огрунтовка внутр. поверхностей стен и перегородок)	m2	1 352,0000	4,396 1,259	5 943,527 1 702,303

1	2	3	4	5	6	7
119	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Водоэмульсионная окраска стен)	m2	1 352,0000	37,786 23,084	51 087,348 31 208,892
120	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Облицовка керамической плиткой стен и перегородок и вокруг раковин)	m2	171,6000	231,360 102,826	39 701,461 17 645,027
121	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	10,0000	37,786 23,084	377,865 230,835
122	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями: оконных и дверных откосов плоских, длина уголка 191,2м)	m2	38,2400	109,483 62,367	4 186,640 2 384,928
123	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretelor si tavanelor (Огрунтовка внутр. поверхностей откосов)	m2	38,2400	4,396 1,259	168,107 48,148
124	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - glafuri	m2	38,2400	37,787 23,083	1 444,956 882,713
		Total	Lei			320 586,723
		Total Capitolul 7.2. Стены Inclusiv salariu				320 586,723 218 946,736

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			424 715,049
		Total Capitolul 7. Внутренняя отделка Inclusiv salariu				424 715,049 271 588,549
		8. Capitolul 8. Наружная отделка				
125	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (Наружная теплоизоляция стен зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким закреплением утеплителя), поверхность стен ровная: минераловатными плитами 140кг/м3 толщ.80мм, аллюм.уголок - 179,2м)	m2	511,2000	268,085 96,951	137 044,803 49 561,198
126	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarti "Gleta" intr-un, la suprafete interioare si exterioare pereti exteriori la fatade(Нанесение вручную кварцевой грунтовки Gletta)	m2	450,2000	16,279 5,036	7 328,918 2 267,387
127	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	450,2000	94,562 51,203	42 571,992 23 051,771
128	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (Облицовка наружной керамической плиткой цоколя)	m2	61,0000	273,360 102,826	16 674,990 6 272,416
129	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими	m2	35,8400	105,171 62,367	3 769,332 2 235,247

1	2	3	4	5	6	7
		смесями: оконных и дверных откосов плоских, уголок учтен в п.123)				
130	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarti "Gleta" intr-un, la suprafete interioare si exterioare pereti exteriori la fatade(Нанесение вручную кварцевой грунтовки - откосы)	m2	35,8400	16,279 5,036	583,449 180,505
131	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК" - откосы)	m2	35,8400	94,562 51,203	3 389,117 1 835,130
132	CB15A	Schela metalica autoridicatoare cu 2 castele (Lmax=12 m, Hmax= 31 m) pentru lucrari obisnuite la fatade (Леса для отделочных работ по фасаду)	m2	141,4000	23,009 14,689	3 253,483 2 077,095
133	CB15A	Schela metalica autoridicatoare cu 2 castele (Lmax=12 m, Hmax= 31 m) pentru lucrari obisnuite la fatade (Перестановка лесов)	m2	329,8500	23,010 14,689	7 589,875 4 845,331
		<i>Total</i>	Lei			222 205,959
		Total Capitolul 8. Наружная отделка Inclusiv salariu				222 205,959 92 326,080
		9. Capitolul 9. Прочие				
		9.1. Capitolul 9.1. Вентшахты BE-1...BE-11 (л.14)				
134	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка деревян.элементов 50х60, 80х60мм с антисептированием)	m3	1,0400	4 936,452 944,325	5 133,910 982,098
135	CN50A	Tratament ignifug al lemniei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe (Огнезащита)	m3	1,0400	239,006 35,674	248,566 37,101
136	IzF10G	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala	m2	22,0000	80,882 4,617	1 779,397 101,567

1	2	3	4	5	6	7
		tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale (Минераловат. плита негор.125кг/м3 толщ.50мм, наклеенными на по вертикальным поверхностям)				
137	CL16B	Captuseli metalice din tabla groasa (pilnii siloz, canale de fum, cuve si jgheaburi pentru sutaje) la canale de fum (Лист оцинков. толщ.0,8мм)	t	1,0330	25 016,850 2 937,900	25 842,406 3 034,851
138	IzF10G	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale (Минераловат. плита "Технолайт" толщ.50мм, наклеенными на по вертикальным поверхностям)	m2	134,0000	80,882 4,617	10 838,148 618,638
139	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata pentru invelitorile acoperisurilor (Металлочерепица плоская Lider)	m2	84,0000	178,794 48,266	15 018,717 4 054,302
140	CE31A1	Pazii profilate, la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple (Обшивка доской толщ.19мм)	m2	228,0000	89,247 31,687	20 348,395 7 224,715
141	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка закл/дет поз.8, 9 из сортовой стали)	kg	87,9300	31,743 8,814	2 791,149 774,989
142	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Окраска закладных деталей)	m2	3,5000	68,452 46,167	239,582 161,584
143	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente (Замоноличивание бетоном	m3	0,4600	1 211,354 284,976	557,223 131,089

1	2	3	4	5	6	7
		B12,5)				
144	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente (Замоноличивание бетоном B12,5 вентканалов BE-4)	m3	0,0220	1 211,409 285,000	26,651 6,270
145	RCsD01D	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc (Арматура Bp1, диаметром д=5мм)	kg	1,0000	19,517 4,617	19,517 4,617
		<i>Total</i>	Lei			82 843,661
		Total Capitolul 9.1. Вентшахты BE-1...BE-11 (л.14) Inclusiv salariu				82 843,661 17 131,821
		9.2. Capitolul 9.2. Козырек				
146	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata pentru invelitorile acoperisurilor (Металлочерепица)	m2	11,5000	178,794 48,266	2 056,132 555,054
147	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata pentru invelitorile acoperisurilor (Tabla vopsita Lider)	m2	6,1000	178,793 48,265	1 090,640 294,419
148	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Желоб д=100мм)	m	6,1000	195,516 12,591	1 192,650 76,805
149	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Водосточные трубы д=100мм)	m	11,0000	222,590 14,689	2 448,485 161,584
		<i>Total</i>	Lei			6 787,907
		Total Capitolul 9.2. Козырек Inclusiv salariu				6 787,907 1 087,862
		9.3. Capitolul 9.3. Наружные				

1	2	3	4	5	6	7
		лестницы Sc1, SC2, пандус и лестница металлическая				
150	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в несвязанных или малосвязанных грунтах, глубиной < 0,75 м, твердый грунт)	m3	4,0000	88,557 88,557	354,227 354,227
151	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обратная засыпка вручную с уплотнением)	m3	4,0000	13,011 13,011	52,043 52,043
152	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем)	100m2	0,2610	1 475,663 285,812	385,148 74,597
153	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Бетонная подготовка из бетона B12,5)	m3	1,7200	1 106,133 188,865	1 902,548 324,847
154	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки, для плит, на высоте до 35 м включительно)	kg	67,2000	12,547 1,259	843,130 84,612
155	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la	m2	35,8400	81,732 50,364	2 929,286 1 805,046

1	2	3	4	5	6	7
		inaltimi pina la 20 m inclusiv (Опалубка)				
156	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство ступеней из бетона B15)	m3	7,8000	1 166,990 222,441	9 102,525 1 735,040
157	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Плитка "Portelanat" шероховатая на клею на Sc-1, Sc-2)	m2	22,4000	273,609 121,713	6 128,832 2 726,371
158	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. (Покрытие пандуса бет. плиткой толщ. 60mm на цементно-песчаном основании)	m2	3,7000	175,006 25,014	647,522 92,552
159	CL10C	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura (Монтаж лестницы MC21 для выхода с чердака на кровлю из сортовой стали)	t	0,1220	25 537,615 3 567,443	3 115,589 435,228
160	IzD01A	Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare) (Снятие старой краски скребком и металлической щеткой, с металлоизделий из профиля толщиной свыше 12 мм)	t	0,1220	46,164 46,164	5,632 5,632

1	2	3	4	5	6	7
161	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ГФ021)	t	0,1220	329,230 69,254	40,166 8,449
162	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ПФ-115)	t	0,1220	559,975 160,311	68,317 19,558
		<i>Total</i>	Lei			25 574,965
		Total Capitolul 9.3. Наружные лестницы Sc1, SC2, пандус и лестница металлическая Inklusiv salariu				25 574,965 7 718,202
		9.4. Capitolul 9.4. Ограждения I-1...I-15				
163	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta - (Ограждения из нержавеющей стали)	m	34,5000	898,077 37,773	30 983,657 1 303,168
164	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка и закрепление закл/ дет МИ1-18 из сортовой стали)	kg	194,0000	31,743 8,814	6 158,112 1 709,858
165	IzD01A	Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectiilor metalice executate din	t	0,1940	46,165 46,165	8,956 8,956

1	2	3	4	5	6	7
		profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare) (Снятие старой краски скребком и металлической щеткой, с металлоизделий из профиля толщиной свыше 12 мм)				
166	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ГФ021)	t	0,1940	329,196 69,253	63,864 13,435
167	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ПФ-115)	t	0,1940	559,990 160,330	108,638 31,104
		<i>Total</i>	Lei			37 323,227
		Total Capitolul 9.4. Ограждения I-1...I-15 Inclusiv salariu				37 323,227 3 066,521
		9.5. Capitolul 9.5. Декоративные решетки				
168	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: gratare (Монтаж наружных металлических изделий: решеток из уголка и квадрата - GA-1)	kg	310,4000	30,291 8,814	9 402,423 2 735,773
169	IzD01A	Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare) (Снятие старой краски скребком и металлической	t	0,3100	46,168 46,168	14,312 14,312

1	2	3	4	5	6	7
		щеткой, с металлоизделий из профиля толщиной свыше 12 мм - обрамления и опоры)				
170	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ГФ021)	t	0,3100	329,197 69,252	102,051 21,468
171	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ПФ-115)	t	0,3100	559,990 160,326	173,597 49,701
		Total	Lei			9 692,383
		Total Capitolul 9.5. Декоративные решетки Inclusiv salariu				9 692,383 2 821,254
		9.6. Capitolul 9.6. Отмостка шир.1,5 м				
172	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (Укладка щебня толщ.100мм, вручную)	m3	9,5550	586,921 48,265	5 608,034 461,175
173	DB16A	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu asternere manuala (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 2,5 см вручную)	m2	95,5500	94,352 3,358	9 015,288 320,819

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			14 623,322
		Total Capitolul 9.6. Отмостка шир.1,5 м Inclusiv salariu				14 623,322 781,994
		9.7. Capitolul 9.7. Вентрешетки VENTS				
174	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная готовая решетка VENTS RN 600x400, с жалюзями, регулируемые вручную, покрашенная и вмонтированная в кладку)	buc	1,0000	765,485 20,985	765,485 20,985
175	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная готовая решетка VENTS RN 500x500, с жалюзями, регулируемые вручную, покрашенная и вмонтированная в кладку)	buc	1,0000	765,485 20,985	765,485 20,985
176	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная готовая решетка VENTS RN 300x300, с жалюзями, регулируемые вручную, покрашенная и вмонтированная в кладку)	buc	3,0000	415,485 20,985	1 246,455 62,955
		<i>Total</i>	Lei			2 777,425
		Total Capitolul 9.7. Вентрешетки VENTS Inclusiv salariu				2 777,425 104,925
		9.8. Capitolul 9.8. Декорат. элементы из полистирола вокруг окон				
177	IzF10C	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren celular, puzderie de cinepa, PEL, poros, stabilit etc., lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale (Декор. элементы из полистирола толщ.50мм)	m2	26,3200	204,021 6,715	5 369,836 176,744

1	2	3	4	5	6	7
		шир.200мм)				
178	IzF10C	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren celular, puzderie de cinepa, PEL, poros, stabilit etc., lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale (Декор. элементы из полистирола толщ.100мм шир.250мм)	m2	14,2800	204,023 6,715	2 913,455 95,893
179	IzF10C	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren celular, puzderie de cinepa, PEL, poros, stabilit etc., lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale (Декор. элементы из полистирола толщ.200мм шир.150мм)	m2	8,5700	204,019 6,715	1 748,440 57,549
		<i>Total</i>	Lei			10 031,731
		Total Capitolul 9.8. Декорат. элементы из полистирола вокруг окон Inclusiv salariu				10 031,731 330,186
		<i>Total</i>	Lei			189 654,621
		Total Capitolul 9. Прочие Inclusiv salariu				189 654,621 33 042,765

		Total	Lei	1 916 498,66
		Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	142 960,32
		Transportarea materialelor	3 %	37 898,23
		Cheltuieli de regie	3 %	62 920,72
		Total		2 160 277,93
		Beneficiu de deviz	3 %	64 808,34
		Total		2 225 086,27
		TVA	20 %	445 017,25
		Total deviz: Inclusiv salariu		2 670 103,52 635 379,22

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrări de construcție a Sectorului
Poliției de Frontieră "Briceni"**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1-3
Bloc administrativ. Lucrari de constructie generale (marca SA)

Valoarea de deviz 2 670 103,52 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-3:				

Manopera :

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	39,2200	41,97	1 646,064
2.	7122050013400	Zidar	h-om	2 632,9072	41,97	110 503,116
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	423,4680	41,97	17 772,952
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	2 507,3900	41,97	105 235,159
5.	7123010010200	Betonist	h-om	272,9582	41,97	11 456,053
6.	7123020011140	Fierar beton	h-om	2,6728	41,97	112,178
7.	7124010010700	Dulgher	h-om	40,3479	41,97	1 693,401
8.	71240100107001	Dulgher	h-om	535,2950	41,97	22 466,330
9.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	92,3400	41,97	3 875,510
10.	7129020012800	Pavator	h-om	13,1349	41,97	551,272
11.	7129040010110	Asfaltator	h-om	7,6440	41,97	320,819
12.	7129200011200	Finisor MP	h-om	86,6666	41,97	3 637,398
13.	7132010010900	Faiantar	h-om	635,3900	41,97	26 667,318
14.	7132030012600	Mozaicar	h-om	1 164,9687	41,97	48 893,734
15.	7132040012700	Parchetar	h-om	233,5765	41,97	9 803,206
16.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1 338,1041	41,97	56 160,228
17.	7136080025001	Montator	h-om	104,8236	41,97	4 399,447
18.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1 039,6824	41,97	43 635,469
19.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	58,3248	41,97	2 447,892
20.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	5,5384	41,97	232,447
21.	7212030022700	Sudor	h-om	62,6760	41,97	2 630,512
22.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	865,4700	41,97	36 323,775
23.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,0370	41,97	43,523
24.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	37,0450	41,97	1 554,778
25.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	104,4880	41,97	4 385,361
26.	7422010060100	Timplar	h-om	1 022,0863	41,97	42 896,962
27.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	30,1441	41,97	1 265,148
28.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1 156,1278	41,97	48 522,680
29.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	213,7401	41,97	8 970,672
30.	9310060019930	Muncitor	h-om	411,6207	41,97	17 275,719
		Total manopera				635 379,22

Materiale:

1.	1002710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass D=100mm	m	79,2540	75,00	5 944,050
2.	1002710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass D=100mm	m	93,1172	65,00	6 052,618

3.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	13,1080	25,00	327,700
4.	102030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	7,6100	2 100,00	15 981,000
5.	102873122005400	Granulit pentru betoane / Cheramzit	m3	21,0912	541,67	11 424,470
6.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	5,6374	1 500,00	8 456,100
7.	1111000100048	Strat sintetic	m2	215,3982	12,50	2 692,478
8.	1212121212121	apa	m3	2,3736	20,50	48,659
9.	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	169,8750	400,00	67 950,000
10.	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,2867	200,00	57,340
11.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	15,3255	225,00	3 448,238
12.	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	16,2664	225,00	3 659,940
13.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0764	200,00	15,280
14.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	69,4161	200,00	13 883,220
15.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	17,6219	200,00	3 524,380
16.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0185	200,00	3,700
17.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,1584	200,00	31,680
18.	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	12,5266	375,00	4 697,475
19.	1421402200410	Balast sortat nespalat de mal 0-40 mm S 1667	m3	2,3563	375,00	883,613
20.	1452670112203000	Placi tip faianta pentru exterior 450x450mm	m2	64,0500	140,00	8 967,000
21.	152743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre (Снегозадержатели	m	60,0000	65,00	3 900,000
22.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	84,7820	5,00	423,910
23.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	5,9372	3 000,00	17 811,600
24.	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	5,9470	3 000,00	17 841,000
25.	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase $\delta = 44\text{mm}$ calit II	m3	0,5472	3 000,00	1 641,600
26.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,3185	3 000,00	955,500
27.	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0456	3 000,00	136,800
28.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\delta=100,125\text{ mm}$, calit, a II a	m3	4,2408	3 000,00	12 722,400
29.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,1487	3 000,00	446,100
30.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	12 991,6300	0,05	649,581
31.	2010237318750	Distantieri	buc	30,3990	2,75	83,597
32.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,0566	3 750,00	212,250
33.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	4,6592	125,00	582,400
34.	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	40,9500	1 100,00	45 045,000
35.	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	72,9200	1 060,00	77 295,200
36.	2030112938000	Ferestre sau vitrine din lemn	m2	1,5200	2 500,00	3 800,000
37.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	22,6700	1 750,00	39 672,500
38.	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	184,6270	25,00	4 615,675
39.	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	523,4450	0,50	261,722
40.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	584,3470	1,00	584,347
41.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,2922	1 000,00	292,200
42.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	17,5440	33,85	593,865
43.	2320166200676	White spirit	kg	3,1058	26,85	83,391
44.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	10,3200	15,00	154,800

45.	2320187315789	Decofrol	kg	4,3008	15,00	64,512
46.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	63,9900	20,08	1 284,919
47.	23203226000361	Gudron	kg	11,7648	20,08	236,238
48.	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	822,0105	10,00	8 220,105
49.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	6,5811	12,00	78,973
50.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	10,0830	15,00	151,245
51.	2413217300010	Cleme	buc	37,7400	37,50	1 415,250
52.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	4,3874	25,00	109,685
53.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	13,7256	18,00	247,061
54.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	18,8790	96,50	1 821,824
55.	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	10,1260	96,50	977,159
56.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	233,5920	20,08	4 690,527
57.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	4,3836	75,00	328,770
58.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	626,9120	32,62	20 449,870
59.	2430116104160	Email alchidic	kg	4,4200	75,00	331,500
60.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,1239	32,62	4,042
61.	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	18,4248	75,00	1 381,860
62.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	6,8159	75,00	511,193
63.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	69,1440	18,00	1 244,592
64.	24302261000001	Fuga	kg	175,3830	21,00	3 683,043
65.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	6,3000	25,00	157,500
66.	2430226100700	Grund alchidic	kg	14,9872	25,00	374,680
67.	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	201,7066	26,79	5 403,720
68.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	22,2240	23,90	531,154
69.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	1,5700	54,60	85,722
70.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	29,4105	10,00	294,105
71.	2430226101600	Chit siliconic	kg	4,2022	113,50	476,949
72.	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	2,3628	25,00	59,070
73.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	18,7012	15,00	280,518
74.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	10,1716	25,00	254,290
75.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	15,1432	25,00	378,580
76.	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	10,4667	34,50	361,101
77.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	9,9750	34,75	346,631
78.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	930,4000	3,67	3 414,568
79.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	102,9367	3,67	377,777
80.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	31,4000	54,60	1 714,440
81.	2462106110443	Prenadez 400	kg	39,9000	54,60	2 178,540
82.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	2 065,2480	3,53	7 290,325
83.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	2 581,5600	3,53	9 112,907
84.	2462106110601	Paste antiseptice	kg	7,7760	18,00	139,968
85.	2513736621482	Banda izolanta	m	133,9178	10,00	1 339,178
86.	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	139,6123	10,00	1 396,123
87.	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	43,1308	15,00	646,962
88.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	43,9216	25,00	1 098,040
89.	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	54,2477	18,60	1 009,007
90.	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	38,0460	150,00	5 706,900
91.	2521302602902	Placi termoizolante, placi polistiren celular	m2	49,6617	175,00	8 690,798
92.	2523116716345	Covor PVC	m2	54,9500	275,00	15 111,250
93.	2523146720300	Vitrine din profiluri din mase plastice gata confectionate	m2	19,6900	750,00	14 767,500

94.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	641,0932	8,75	5 609,565
95.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	21,6453	600,00	12 987,180
96.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	18 609,350 0	3,00	55 828,050
97.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	87,8430	65,00	5 709,795
98.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	5,9200	1,50	8,880
99.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	23 439,046 6	1,50	35 158,571
100.	26511221004022	Ciment M-400	kg	5 463,6400	1,50	8 195,460
101.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	29,1190	1,50	43,678
102.	2652102100737	Var hidratat	kg	920,1600	6,11	5 622,178
103.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	295,8750	3,67	1 085,860
104.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	94,0368	1,90	178,670
105.	2653102100831	Amestec uscat	kg	10 904,475 6	1,73	18 864,742
106.	26531021008311	Tink	kg	1 117,8920	18,79	21 005,190
107.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	992,7031	4,58	4 546,580
108.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	1 082,3088	1,73	1 872,394
109.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	179,7281	5,00	898,640
110.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	338,6125	122,47	41 469,873
111.	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	16,1000	65,00	1 046,500
112.	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	1,6650	65,00	108,225
113.	2663102100000	Beton	m3	10,5193	850,00	8 941,405
114.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	27,8265	0,00	0,000
115.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	18,8750	750,00	14 156,250
116.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	11,7525	0,00	0,000
117.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	1 331,4375	3,67	4 886,377
118.	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	12,6084	750,00	9 456,300
119.	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	32,2056	0,00	0,000
120.	2666122800555	Element de inchidere	buc	17,7366	37,50	665,122
121.	2670112203000	Placi tip faianta	m2	180,1800	100,00	18 018,000
122.	2670112204051	Placi din laminat	m2	215,3982	175,00	37 694,685
123.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	1,2560	18,00	22,608

124.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	858,1220	2,50	2 145,305
125.	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,1969	10,00	1,969
126.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	6,6120	10,00	66,120
127.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1 506,6840	8,50	12 806,814
128.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	11,4231	10,00	114,231
129.	2682132601626	Carton bitumat	m2	46,9260	10,00	469,260
130.	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	5,2493	35,00	183,725
131.	2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri gr.150mm	m2	319,1600	97,50	31 118,100
132.	2682162611371	Placi vata minerala pentru izolatii generale	m2	67,8300	75,00	5 087,250
133.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	439,2150	10,00	4 392,150
134.	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	372,9600	18,00	6 713,280
135.	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1 010,1944	87,50	88 392,010
136.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	35,1372	65,00	2 283,918
137.	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	1,0250	13,50	13,838
138.	2710602000080	Armatura A1	kg	296,1000	13,50	3 997,350
139.	2710602000614	Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D = 20 mm	kg	16,5280	13,50	223,128
140.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,5042	13,50	6,807
141.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,6688	13,50	9,029
142.	2710703434783	Otel lat OL 37 de 30x5 mm	kg	18,5940	13,50	251,019
143.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	179,1995	2,75	492,799
144.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	382,4415	110,00	42 068,565
145.	2733103610000	Tabla groasa	kg	1 084,6500	20,00	21 693,000
146.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	1,7920	22,00	39,424
147.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,0083	22,00	22,183
148.	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	37,3000	125,00	4 662,500
149.	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	22,00	0,220
150.	2811106301300	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	kg	122,0000	20,00	2 440,000
151.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	310,4000	20,00	6 208,000
	2811236309900	Confectii metalice	kg	524,3177	20,00	10 486,354

152.						
153.	2812106305714	Mina curenta dreapta din teava de otel D=1 1/4" si otel laminat (inclusiv suportii)	m	34,5000	850,00	29 325,000
154.	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	9,0000	2 000,00	18 000,000
155.	2822115708000	Element de sustinere	buc	129,6000	1,25	162,000
156.	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	45,2700	35,00	1 584,450
157.	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	19,6150	25,00	490,375
158.	2863146310237	Broasca Yalle	buc	34,0000	200,00	6 800,000
159.	2873122000751	Piese forjate	kg	7,5670	54,60	413,158
160.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	15,5040	54,60	846,519
161.	2873122004100	Plase sudate	kg	101,8383	10,00	1 018,383
162.	2873122005400	Granulit pentru betoane	m3	11,8456	350,00	4 145,960
163.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	92,9953	20,00	1 859,906
164.	2873145887450	Cuie de tabla	kg	2,0160	55,00	110,880
165.	2873147300863	Agrafe	kg	16,8000	55,00	924,000
166.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	5,0415	36,45	183,762
167.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	3,3300	36,45	121,379
168.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	12,9150	36,45	470,751
169.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,6710	36,45	24,458
170.	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	0,6100	0,50	0,305
171.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	10,7520	0,50	5,376
172.	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	34,2000	55,00	1 881,000
173.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	836,0640	0,50	418,032
174.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	18,8700	125,00	2 358,750
175.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	2 410,5000	0,25	602,625
176.	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	1 378,0000	0,25	344,500
177.	2874115837745	Suruburi	buc	886,8300	1,00	886,830
178.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	10,7520	0,50	5,376
179.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	0,6100	0,50	0,305
180.	2874115883700	Saiba M 20	buc	0,6100	0,50	0,305
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica,	m	299,9871	25,00	7 499,677

181.		gresie portelanata sau faianta				
182.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,1792	55,00	9,856
183.	2874136313300	Diblu din metal	buc	1 456,9200	2,10	3 059,532
184.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	4 130,4960	0,50	2 065,248
185.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	13,6800	20,00	273,600
186.	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,7500	125,00	93,750
187.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	27,7383	37,50	1 040,187
188.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	17,7366	90,00	1 596,294
189.	2875274000502	Cot burlan	buc	37,7400	75,00	2 830,500
190.	2875274000503	Cot de capat	buc	18,8700	75,00	1 415,250
191.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	18,8700	37,50	707,626
192.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	17,7366	175,00	3 103,905
193.	2875276305105	Conector	buc	19,9800	2,50	49,950
194.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	124,1562	25,00	3 103,905
195.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	1,0752	55,00	59,136
196.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	7 905,8700	0,90	7 115,283
197.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	15 721,920 0	0,01	157,220
198.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0740	475,00	35,150
199.	30503281123630 6200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite / VENTS RN 300x300	buc	3,0000	375,00	1 125,000
200.	326598455	Profil perforat din aluminiu 25x25mm	m	314,2000	2,75	864,050
201.	32811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite / VENTS RN 600x400	buc	1,0000	725,00	725,000
202.	4011106202741	Energie electrica	kw	51,7832	1,92	99,423
203.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	2,2168	20,50	45,444
204.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	47,2153	20,50	967,914
205.	4100126202818	Apa	m3	12,9184	20,50	264,828
206.	50268216261137 0	Placi vata minerala termoiz. cladiri gr.50mm	m2	157,5600	55,00	8 665,800
207.	50328112363062 00	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite / VENTS RN 500x500	buc	1,0000	725,00	725,000
208.	60266111280065 5	Placi din beton, pentru trotuare gr.60	m2	3,7555	115,00	431,882

209.	802682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri gr.80mm	m2	552,4538	114,67	63 349,877
210.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	102,1660	2,50	255,415
		Total materiale de construcții				1 263 274,35

Utilaje de construcții:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	5,0484	175,00	883,471
2.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,6840	175,00	119,700
3.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	20,1738	5,00	100,869
4.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	19,2662	5,00	96,332
5.	2922140007000	Macara	h-ut	87,5139	125,00	10 939,237
6.	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035	25,00	0,088
7.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	15,3360	5,00	76,680
8.	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	1,0488	10,00	10,488
9.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	11,2478	5,00	56,239
10.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	292,9133	5,00	1 464,568
11.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	2,1499	250,00	537,475
12.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	42,6568	5,00	213,285
13.	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,6947	175,00	121,572
14.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,6192	35,00	21,672
15.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,6880	10,00	6,880
16.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	4,6800	15,00	70,200
17.	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,2892	15,00	4,338
18.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	14,0050	10,00	140,050
19.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	2,0842	15,00	31,263
20.	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actiionata electric	h-ut	-2,2883	15,00	-34,325
21.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	12,6203	15,00	189,305
22.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	84,0300	5,00	420,150
23.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	6,4307	15,00	96,461
24.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	5,9930	75,00	449,476
25.	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	15,00	0,042
26.	2952270006612	Trolu de intins OB	h-ut	0,0025	50,00	0,125
27.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	2,9162	10,00	29,162
28.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	2,1928	10,00	21,928
29.	2952270007617	Schela metalica autoridicatoare 2 castele Lmax=12 m, Hmax=31m	h-ut	447,6875	1,50	671,531
30.	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	7,3022	10,00	73,022
31.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	1,5048	15,00	22,572
32.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	39,9328	15,00	598,992
33.	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,6710	15,00	10,065
34.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0723	175,00	12,653
35.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	1,1590	175,00	202,825
36.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,7168	175,00	125,440
37.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,1297	175,00	22,698

38.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,2198	175,00	38,465
		Total utilaje de construcții				17 845,09

Total	Lei	1 916 498,66
Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	142 960,32
Transportarea materialelor	3 %	37 898,23
Cheltuieli de regie	3 %	62 920,72
Total		2 160 277,93
Beneficiu de deviz	3 %	64 808,34
Total		2 225 086,27
TVA	20 %	445 017,25

Total deviz: **2 670 103,52**

Intocmit _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect: Lucrări de construcție a Sectorului
Poliției de Frontieră "Briceni"**

**Investitor: Inspectoratul General al Poliției
de Frontiera al MAI**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitulul 1. Стены и перегородки				
1	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara (Кладка стен из котельца, высотой до 4 м)	m3			691,928 156,128
	7122050013400	Zidar	h-om	3,0900	41,97	129,69
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	41,97	26,44
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	400,00	360,00
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	3,00	9,00
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,0700	600,00	42,00
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,1000	750,00	75,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	3 000,00	1,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,05
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	125,00	46,25
		Cheltuieli directe	Lei			123 509,069
2	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m (Кирпичная кладка армированных перегородок, толщ.120мм)	100m2			25 550,479 7 142,035
	7122050013400	Zidar	h-om	141,2400	41,97	5 927,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,9300	41,97	1 214,19
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	3,00	15 120,00
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	2,3000	600,00	1 380,00
	2710602000080	Armatura A1	kg	90,0000	13,50	1 215,00
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	54,60	125,58
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	3 000,00	47,96
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3000	20,50	6,15
	2922140007000	Macara	h-ut	4,1100	125,00	513,75
		Cheltuieli directe	Lei			84 061,075
3	CD50G	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea pina la 4 m (Кирпичная кладка стены толщ.200мм, высотой до 4м, размер кирпича 250x120x65 мм)	m3			1 604,543 218,664
	7122050013400	Zidar	h-om	4,3200	41,97	181,31
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8900	41,97	37,35
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	395,0000	3,00	1 185,00
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,2340	600,00	140,40
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	3 000,00	1,46
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400	20,50	9,02
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	125,00	50,00
		Cheltuieli directe	Lei			5 936,809
4	IzF14A	Strat fonoizolant intrea pereti dubli executat cu placi din vata minerala pentru izolatii generale (Примыкания - прокладки из мин.	m2			116,966 5,456

1	2	3	4	5	6	7
		ваты)				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1300	41,97	5,46
	2682162611371	Placi vata minerala pentru izolatii generale	m2	1,0200	75,00	76,50
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0900	25,00	2,25
	2462106110443	Prenadez 400	kg	0,6000	54,60	32,76
		Cheltuieli directe	Lei			7 778,246
5	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj- проклейка тканью	m2			23,238 8,394
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	41,97	8,39
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,75	9,62
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	34,75	5,21
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,50	0,01
		Cheltuieli directe	Lei			1 545,304
6	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara (Кладка фронтонов и парапета из котельца, высотой до 4 м)	m3			691,921 156,128
	7122050013400	Zidar	h-om	3,0900	41,97	129,69
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	41,97	26,44
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	400,00	360,00
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	3,00	9,00
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,0700	600,00	42,00
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,1000	750,00	75,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	3 000,00	1,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,05
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	125,00	46,25
		Cheltuieli directe	Lei			7 092,190
7	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor (Облицовка стояков труб огнестойкими гипсо-картонными плитами, толщиной 12,5 мм, на структуры из оцинкованного профиля: ровных поверхностей, исключая откосы дверей и окон)	m2			193,648 107,024
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	41,97	96,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	41,97	8,39
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	41,97	2,10
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3500	65,00	22,75
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9000	35,00	31,50
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4000	25,00	10,00
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	48,0000	0,25	12,00
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	28,0000	0,25	7,00
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,7000	1,25	3,38
		Cheltuieli directe	Lei			7 745,940
8	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor (Облицовка стояков труб влагостойкими гипсо-картонными плитами, толщиной 12,5 мм, на структуры из оцинкованного профиля: ровных поверхностей, исключая откосы дверей и окон)	m2			193,648 107,024
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	41,97	96,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	41,97	8,39
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	41,97	2,10
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3500	65,00	22,75
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9000	35,00	31,50
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4000	25,00	10,00
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	48,0000	0,25	12,00
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	28,0000	0,25	7,00
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,7000	1,25	3,38
		Cheltuieli directe	Lei			1 161,891

1	2	3	4	5	6	7
		2. Capitolul 2. Кровля				
		2.1. Capitolul 2.1. Металлочерепица				
9	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка деревян.каркаса с антисептированием - поз.2, 3, 6, 14)	m3			4 936,452 944,325
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	41,97	849,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	41,97	94,43
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	55,00	412,50
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	3 000,00	30,00
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	3 000,00	2 790,00
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II	m3	0,1200	3 000,00	360,00
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	54,60	185,64
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	18,00	54,18
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	20,08	51,81
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	20,00	60,00
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	10,00	14,50
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	175,00	26,25
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,3300	15,00	4,95
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	10,00	2,30
		Cheltuieli directe	Lei			17 376,310
10	CE30B	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite (Обрешетка кровли из черепицы из необработанных хвойных досок (толщиной 24 мм), строганных с одной стороны, для обычных сооружений - 5,76м3)	m2			49,276 19,726
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	41,97	2,10
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3200	41,97	13,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,97	4,20
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0090	3 000,00	27,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	20,00	2,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
		Cheltuieli directe	Lei			31 536,576
11	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe (Огнезащита всех дерев. конструкций)	m3			239,002 35,674
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	41,97	35,67
	1212121212121	apa	m3	0,2300	20,50	4,71
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	33,85	57,55
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	18,00	120,60
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	32,62	0,39
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	15,00	15,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	175,00	0,88
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	35,00	2,10
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	175,00	2,10
		Cheltuieli directe	Lei			2 217,937
12	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.(Антисептирование обрешетки)	m3			31,787 7,135
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1700	41,97	7,13
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,3500	18,00	24,30
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	175,00	0,18
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0010	175,00	0,18
		Cheltuieli directe	Lei			183,095
13	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata pentru invelitorile acoperisurilor (Металлочерепица, конек - 60 м)	m2			178,794 48,266
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	41,97	37,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	41,97	10,49

1	2	3	4	5	6	7
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	87,50	105,66
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	10,00	5,25
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,90	8,50
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	65,00	6,82
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	65,00	2,73
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	25,00	1,31
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	5,00	0,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			114 428,320
14	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Антиконденсатная пленка)	m2			20,734 10,492
	7134030012200	Izolator hidroflug	h-om	0,2000	41,97	8,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	41,97	2,10
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	8,50	10,07
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,01	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			13 269,984
15	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Желоб д=100мм)	m			195,516 12,591
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	41,97	12,59
	1002710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass D=100mm	m	1,0500	65,00	70,30
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	25,00	36,05
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	37,50	7,72
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	37,50	3,86
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	175,00	36,05
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	90,00	18,54
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	1,00	10,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			15 641,280
16	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Водосточные трубы д=100мм)	m			222,590 14,689
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	41,97	14,69
	1002710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass D=100mm	m	1,0500	75,00	80,32
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	75,00	38,25
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	37,50	9,56
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	37,50	19,12
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	125,00	31,88
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	75,00	19,12
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	37,50	9,56
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	5,00	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			14 023,139
17	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Снегозадержатели)	m			83,838 16,788
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	41,97	13,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	41,97	3,36
	152743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre (Снегозадержатели)	m	1,0000	65,00	65,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crest 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			5 030,280
18	CE31A	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple (Подшивка карниза доской толщ.19мм строганных обычно)	m2			68,262 10,702
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0150	41,97	0,63
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2400	41,97	10,07
	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,0190	3 000,00	57,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0280	20,00	0,56
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			5 802,300
19	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (Окраска)	m2			65,520 41,970
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0000	41,97	41,97
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,1800	75,00	13,50

1	2	3	4	5	6	7
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1200	25,00	3,00
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1200	25,00	3,00
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,1700	15,00	2,55
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			5 569,200
20	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,8 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Примыкания из оцинкованной стали, толщиной 0,8мм, на поверхности до 40 м2 включительно)	m2			163,085 41,970
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9500	41,97	39,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	41,97	2,10
	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	5,5500	18,00	104,90
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	55,00	1,73
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	55,00	14,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			10 437,440
21	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata pentru invelitorile acoperisurilor (Tabla vopsita Lider)	m2			178,794 48,266
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	41,97	37,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	41,97	10,49
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	87,50	105,66
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	10,00	5,25
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,90	8,50
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	65,00	6,82
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	65,00	2,73
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	25,00	1,31
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	5,00	0,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			16 985,455
22	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка и закрепление ограждения МОК, МОК2 из арматуры в монолитном ж/бетоне: весом до 4 кг)	kg			31,743 8,814
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	41,97	8,81
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	20,00	21,01
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	15,00	0,30
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	36,45	0,37
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	15,00	1,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			6 895,497
23	IzD01A	Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare) (Снятие старой краски скребком и металлической щеткой, с металлоизделий из профиля толщиной свыше 12 мм - балки со сплошным сечением, рельсы)	t			46,166 46,166
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,1000	41,97	46,17
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			10,018
24	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ГФ021)	t			329,198 69,240
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,6500	41,97	69,24
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,3800	75,00	253,51

1	2	3	4	5	6	7
	2320166200676	White spirit	kg	0,2400	26,85	6,45
		Cheltuieli directe	Lei			71,436
25	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ПФ-115)	t			559,982 160,318
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	41,97	160,32
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	75,00	390,00
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	26,85	9,66
		Cheltuieli directe	Lei			121,516
		2.2. Capitolul 2.2. Утепление чердачного перекрытия				
26	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Гидроизоляционная пленка)	m2			20,734 10,492
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	41,97	8,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	41,97	2,10
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	8,50	10,07
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,01	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		Cheltuieli directe	Lei			6 552,055
27	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % (Термоизолирующий слой перекрытий минераловатными плитами 125 кг/м3 толщ.150мм, наклеенными на битумную мастику по горизонтальным)	m2			121,387 3,777
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0900	41,97	3,78
	2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri gr.150mm	m2	1,0100	97,50	98,48
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3140	5,00	1,57
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,5300	10,00	15,30
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	1 000,00	0,50
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	1,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	5,00	0,02
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0100	75,00	0,75
		Cheltuieli directe	Lei			38 358,387
28	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Гидроизоляционная пленка)	m2			20,734 10,492
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	41,97	8,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	41,97	2,10
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	8,50	10,07
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,01	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		Cheltuieli directe	Lei			6 552,055
29	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M50 fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm (Стяжка из готового цементного раствора M50, толщиной 4 см, к=1,33)	m2			86,981 19,537
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,3500	41,97	19,54
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	200,00	11,17
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	20,50	0,27
	26511221004022	Ciment M-400	kg	13,0000	1,50	25,94
	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,0300	750,00	29,92

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0210	5,00	0,14
		Cheltuieli directe	Lei			27 486,109
		2.3. Capitolul 2.3. Слуховые окна, двери				
30	CK57E	Montarea profilurilor PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 in doua canaturi (Установка ПВХ-профилей: наклонных, двустворчатых (складных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2м2 - L1...L4)	m2			2 244,216 59,308
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4131	41,97	59,31
	102030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,0000	2 100,00	2 100,00
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	0,50	3,25
	2513736621482	Banda izolanta	m	2,5200	10,00	25,20
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	2,6400	10,00	26,40
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,6400	15,00	9,60
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1910	96,50	18,43
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0297	5,00	0,15
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1634	5,00	0,82
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,1061	10,00	1,06
		Cheltuieli directe	Lei			17 078,482
31	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Двери одноствор. U1, U2 из металлопласта)	m2			1 857,628 33,996
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	41,97	30,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	41,97	3,36
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 750,00	1 750,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	96,50	48,25
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	113,50	19,86
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,50	1,50
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,92	1,92
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
		Cheltuieli directe	Lei			3 157,968
32	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle (Замок врезной)	buc			307,925 104,925
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	41,97	3,36
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4200	41,97	101,57
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1,0000	200,00	200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
		Cheltuieli directe	Lei			615,850
		3. Capitolul 3. Окна				
33	CK57H	Montarea profilurilor PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in trei canaturi, inclusiv in prezenta cercevelor ale geamurilor fixe (Установка ПВХ-профилей: наклонных, трехстворчатых (складных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2м2, включая наличие глухих оконных створок - F1)	m2			1 157,189 42,952
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,0234	41,97	42,95
	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,0000	1 060,00	1 060,00
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	0,50	3,25
	2513736621482	Banda izolanta	m	1,5100	10,00	15,10
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	1,5400	10,00	15,40
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,5200	15,00	7,80
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1160	96,50	11,19
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0306	5,00	0,15
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1167	5,00	0,58

1	2	3	4	5	6	7
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,0757	10,00	0,76
		Cheltuieli directe	Lei			13 469,683
34	CK57F	Montarea profilurilor PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua sanaturi (Установка ПВХ-профилей: наклонных, двустворчатых (складных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2м2 - F2, F3)	m2			1 149,770 34,269
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8165	41,97	34,27
	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,0000	1 060,00	1 060,00
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	0,50	3,25
	2513736621482	Banda izolanta	m	1,5400	10,00	15,40
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	1,6100	10,00	16,10
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,5200	15,00	7,80
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1160	96,50	11,19
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0297	5,00	0,15
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1400	5,00	0,70
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,0909	10,00	0,91
		Cheltuieli directe	Lei			67 181,064
35	CK57E	Montarea profilurilor PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 in doua sanaturi (Установка ПВХ-профилей: наклонных, двустворчатых (складных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2м2 - F4, F5)	m2			1 204,217 59,307
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4131	41,97	59,31
	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,0000	1 060,00	1 060,00
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	0,50	3,25
	2513736621482	Banda izolanta	m	2,5200	10,00	25,20
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	2,6400	10,00	26,40
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,6400	15,00	9,60
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1910	96,50	18,43
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0297	5,00	0,15
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1634	5,00	0,82
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,1061	10,00	1,06
		Cheltuieli directe	Lei			3 432,018
36	CK01B	Ferestre din lemn simple, cuplate cu unul sau mai multe sanaturi, inclusiv vitrine din lemn, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Деревянные окна с одним стеклом, включая деревянные витрины, площадь переплета между 1-2,5 м2 включительно - F6)	m2			2 573,211 54,561
	7422010060100	Timplar	h-om	0,7000	41,97	29,38
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	41,97	15,95
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0600	41,97	2,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1600	41,97	6,72
	2030112938000	Ferestre sau vitrine din lemn	m2	1,0000	2 500,00	2 500,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0600	20,00	1,20
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,5800	10,00	5,80
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,3300	35,00	11,55
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
		Cheltuieli directe	Lei			3 911,281
37	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (Окраска окон)	m2			65,520 41,970
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0000	41,97	41,97
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,1800	75,00	13,50
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1200	25,00	3,00
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1200	25,00	3,00
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,1700	15,00	2,55
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
		Cheltuieli directe	Lei			174,283
38	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu	kg			13,176

1	2	3	4	5	6	7
		greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Сетка 1,6м2 на F6)				1,889
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	41,97	1,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	41,97	0,21
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	10,00	10,10
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	13,50	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,75	0,83
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	125,00	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			63,247
39	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice (Подоконные доски)	m			170,199 15,109
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	41,97	11,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	41,97	3,36
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	150,00	153,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			6 348,430
40	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (отливы)	m			143,838 16,788
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	41,97	13,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	41,97	3,36
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	125,00	125,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			5 365,157
		4. Capitolul 4. Двери				
41	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(Двери двухствор. U1 из металлопласта)	m2			1 868,694 38,193
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8100	41,97	34,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,97	4,20
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	1 750,00	1 750,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	96,50	53,08
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	113,50	21,91
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,50	1,50
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,92	1,92
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			24 386,452
42	CK03C	Usi din lemn interioare in doua canaturi, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m (Двери двухстворчатые из МДФ - U2)	m2			1 166,009 56,659
	7422010060100	Timplar	h-om	1,0600	41,97	44,49
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0400	41,97	1,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	41,97	10,49
	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	1,0000	1 100,00	1 100,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0500	20,00	1,00
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,3000	10,00	3,00
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,1500	35,00	5,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			7 089,337
43	CK03B	Usi din lemn interioare sau exterioare intr-un canat, pe toc, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m (Двери из МДФ одноствор. - U3, U7, U9)	m2			1 177,600 69,250

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5500	41,97	23,08
	7422010060100	Timplar	h-om	0,8000	41,97	33,58
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0500	41,97	2,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	41,97	10,49
	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	1,0000	1 100,00	1 100,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0950	20,00	1,90
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,2500	10,00	2,50
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,1100	35,00	3,85
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
		Cheltuieli directe	Lei			34 150,414
44	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Двери одноствор. из металлопласта - U4, U5)	m2			1 857,628 33,996
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	41,97	30,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	41,97	3,36
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 750,00	1 750,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	96,50	48,25
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	113,50	19,86
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,50	1,50
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,92	1,92
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
		Cheltuieli directe	Lei			14 712,415
45	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Дверь U6, U8 из металла)	m2			2 215,679 184,668
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,5400	41,97	148,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	41,97	16,79
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	41,97	7,97
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2700	41,97	11,33
	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,0000	2 000,00	2 000,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2800	1,92	0,54
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1400	36,45	5,10
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,4000	1,50	2,10
	1421102200496	Nisip sortat despalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	200,00	1,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7000	25,00	17,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,02
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	175,00	3,50
		Cheltuieli directe	Lei			19 941,111
46	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Окраска метал. двери)	m2			68,452 46,167
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	41,97	46,17
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	25,00	2,60
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	25,00	2,75
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	15,00	0,75
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	75,00	12,75
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	2,50	0,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	26,85	2,68
		Cheltuieli directe	Lei			1 540,169
47	CK03B	Usi din lemn interioare sau exterioare intr-un canat, pe toc, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimea pina la 35 m (Двери деревянные одинарные - U10, U11)	m2			1 177,600 69,250
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5500	41,97	23,08
	7422010060100	Timplar	h-om	0,8000	41,97	33,58

1	2	3	4	5	6	7
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0500	41,97	2,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	41,97	10,49
	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	1,0000	1 100,00	1 100,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0950	20,00	1,90
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,2500	10,00	2,50
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,1100	35,00	3,85
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			6 912,513
48	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (Окраска деревянных дверей эмалями на основе алкидных смол, в 2 слоя, включая грунтовку)	m2			65,520 41,970
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0000	41,97	41,97
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,1800	75,00	13,50
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1200	25,00	3,00
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1200	25,00	3,00
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,1700	15,00	2,55
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			963,144
49	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle (Замок врезной)	buc			307,925 104,925
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	41,97	3,36
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4200	41,97	101,57
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1,0000	200,00	200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			9 853,600
		5. Capitolul 5. Витражи				
50	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice (Установка витража V1, V1*, V2 с дверью)	m2			817,129 29,379
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6500	41,97	27,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	41,97	2,10
	2523146720300	Vitrine din profiluri din mase plastice gata confectionate	m2	1,0000	750,00	750,00
	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,0100	10,00	0,10
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,1200	25,00	3,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,3500	96,50	33,78
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	175,00	0,88
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			16 089,279
		6. Capitolul 6. Полы				
		6.1. Capitolul 6.1. отм. 0,000				
		6.1.1. Capitolul 6.1.1. тип пола 1				
51	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем)	100m2			1 475,666 285,816
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	41,97	285,82
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	225,00	1 147,50
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	20,50	10,25
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	15,00	32,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			3 128,411
52	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из бетона B7,5 толщ.100мм)	m2			101,889 37,773
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	41,97	33,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,97	4,20
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	1,50	36,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	200,00	13,00
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	225,00	13,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	20,50	0,68
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	175,00	0,35
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	5,00	0,50
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	15,00	0,09
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			12 174,771
53	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона В7,5, толщиной 10 см, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m2			107,508 44,068
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9500	41,97	39,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,97	4,20
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	1,50	36,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	200,00	13,00
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	225,00	13,50
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	175,00	0,35
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	5,00	0,50
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	15,00	0,09
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			9 968,180
54	CG22A4	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade (Полы из простого бетона В7,5, разница для каждого 1 см бетона минус, отнимать 2 см, к=2)	m2			21,119 8,394
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1000	41,97	8,39
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0102	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,4000	1,50	7,20
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0065	200,00	2,60
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0060	225,00	2,70
	4100126202818	Apa	m3	0,0033	20,50	0,14
	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0,0030	15,00	0,09
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			-4 481,717
55	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Сетка для помещения 10)	kg			12,547 1,259
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	41,97	1,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	41,97	0,21
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	10,00	10,10
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	13,50	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,75	0,83
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	125,00	0,07
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			361,724
56	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка цем.-песч. раствором М150 толщ.30мм)	m2			57,814 29,379
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	41,97	25,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,97	4,20
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	200,00	8,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			12 268,705
57	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in	m2			19,480 10,073

1	2	3	4	5	6	7
		minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М150-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора отнять 1см, κ=2 до толщ.20мм)				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	41,97	8,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	41,97	1,68
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	1,50	6,45
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	200,00	2,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	5,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	15,00	0,04
		Cheltuieli directe	Lei			-4 133,798
58	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Полы из керамической плитки "Portelanat" на клею, площадью: более 16 м2)	m2			256,821 104,925
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	41,97	94,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	41,97	10,49
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	122,47	126,14
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,67	14,86
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	21,00	6,30
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	3,67	3,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	5,00	0,22
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	5,00	0,06
		Cheltuieli directe	Lei			30 687,494
59	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Плитка "Portelanat" на клею)	m2			273,609 121,713
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	41,97	109,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	41,97	12,17
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	122,47	126,14
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,67	14,86
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	21,00	6,30
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	3,67	3,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	5,00	0,23
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	5,00	0,06
		Cheltuieli directe	Lei			25 368,989
60	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит - плитусы на клею)	m			52,479 20,985
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	41,97	16,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,97	4,20
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	25,00	26,78
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,67	1,35
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,05	0,32
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	10,00	1,05
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	5,00	1,50
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	10,00	0,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	5,00	0,00
		Cheltuieli directe	Lei			10 023,436
		6.1.2. Capitolul 6.1.2. тип пола 2				
61	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем)	100m2			1 475,670 285,820
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	41,97	285,82
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	225,00	1 147,50
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	20,50	10,25
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp	h-ut	2,1400	15,00	32,10

1	2	3	4	5	6	7
		(4 kw)				
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			630,111
62	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из бетона В7,5 толщ.100мм)	m2			101,890 37,773
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	41,97	33,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,97	4,20
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	1,50	36,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	200,00	13,00
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	225,00	13,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	20,50	0,68
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	175,00	0,35
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	5,00	0,50
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	15,00	0,09
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			3 331,787
63	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона В7,5, толщиной 10 см, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m2			107,508 44,068
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9500	41,97	39,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,97	4,20
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	1,50	36,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	200,00	13,00
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	225,00	13,50
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	175,00	0,35
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	5,00	0,50
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	15,00	0,09
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			1 075,085
64	CG22A4	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade (Полы из простого бетона В7,5, разница для каждого 1 см бетона минус, отнимать 2 см, к=2)	m2			21,119 8,394
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1000	41,97	8,39
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0102	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,4000	1,50	7,20
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0065	200,00	2,60
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0060	225,00	2,70
	4100126202818	Apa	m3	0,0033	20,50	0,14
	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0,0030	15,00	0,09
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			-901,794
65	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка цем.-песч. раствором М150 толщ.30мм)	m2			57,814 29,379
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	41,97	25,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,97	4,20
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	200,00	8,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			2 468,658
66	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport	m2			19,480 10,073

1	2	3	4	5	6	7
		din mortar M 150-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M150-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора отнять 1см, κ=2 до толщ.20мм)				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	41,97	8,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	41,97	1,68
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	1,50	6,45
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	200,00	2,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	5,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	15,00	0,05
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			-831,788
67	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Полы из пластиковых материалов - линолеум противозумный, включая плитуса из ПВХ, в помещениях площадью более 16 м2: на клеевом составе)	m2			403,577 46,167
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,97	4,20
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	41,97	41,97
	2523116716345	Covor PVC	m2	1,0500	275,00	293,08
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	54,60	1,66
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	54,60	33,25
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	25,00	2,03
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,50	0,76
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,50	0,03
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	34,50	7,00
	2681116001317	Piatra de freat	kg	0,0240	18,00	0,44
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	200,00	0,12
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	18,60	18,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			13 196,972
68	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Полы из пластиковых материалов - линолеум противозумный, включая плитуса из ПВХ, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2: на клеевом составе)	m2			415,958 56,659
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,97	4,20
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,2500	41,97	52,46
	2523116716345	Covor PVC	m2	1,0500	275,00	293,08
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	54,60	1,66
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	54,60	33,25
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	25,00	2,03
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,50	0,76
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,50	0,03
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	34,50	7,00
	2681116001317	Piatra de freat	kg	0,0240	18,00	0,44
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	200,00	0,12
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	18,60	20,77
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			4 159,580
		6.1.3. Capitolul 6.1.3. тип пола 3				
69	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем)	100m2			1 475,685 285,820
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	41,97	285,82
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	225,00	1 147,51
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	20,50	10,25
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp	h-ut	2,1400	15,00	32,11

1	2	3	4	5	6	7
		(4 kw)				
		Cheltuieli directe	Lei			131,336
70	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона В7,5, толщиной 10 см, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m2			107,508 44,068
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9500	41,97	39,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,97	4,20
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	1,50	36,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	200,00	13,00
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	225,00	13,50
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	175,00	0,35
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	5,00	0,50
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	15,00	0,09
		Cheltuieli directe	Lei			952,521
71	CG22A4	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade (Полы из простого бетона В7,5, разница для каждого 1 см бетона минус, отнимать 2 см, к=2)	m2			21,119 8,394
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1000	41,97	8,39
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0102	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,4000	1,50	7,20
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0065	200,00	2,60
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0060	225,00	2,70
	4100126202818	Apa	m3	0,0033	20,50	0,14
	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0,0030	15,00	0,09
		Cheltuieli directe	Lei			-187,118
72	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка цем.-песч. раствором М150 толщ.30мм)	m2			57,813 29,379
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	41,97	25,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,97	4,20
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	200,00	8,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
		Cheltuieli directe	Lei			512,227
73	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М150-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора отнять 1см, к=2 до толщ.20мм)	m2			19,479 10,073
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	41,97	8,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	41,97	1,68
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	1,50	6,45
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	200,00	2,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	5,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	15,00	0,05
		Cheltuieli directe	Lei			-172,583

1	2	3	4	5	6	7
74	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Полы из пластиковых материалов - линолеум антистатический, включая плинтуса из ПВХ, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2: на клеевом составе)	m2			415,956 56,659
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,97	4,20
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,2500	41,97	52,46
	2523116716345	Covor PVC	m2	1,0500	275,00	293,08
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	54,60	1,66
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	54,60	33,25
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	25,00	2,03
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,50	0,76
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,50	0,03
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	34,50	7,00
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	18,00	0,44
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	200,00	0,12
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	18,60	20,77
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
		Cheltuieli directe	Lei			3 685,374
		6.1.4. Capitolul 6.1.4. тип пола 4				
75	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем)	100m2			1 475,667 285,824
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	41,97	285,82
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	225,00	1 147,50
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	20,50	10,25
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	15,00	32,09
		Cheltuieli directe	Lei			159,372
76	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона В7,5, толщиной 10 см, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m2			107,509 44,069
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9500	41,97	39,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,97	4,20
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	1,50	36,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	200,00	13,00
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	225,00	13,50
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	175,00	0,35
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	5,00	0,50
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	15,00	0,09
		Cheltuieli directe	Lei			1 161,092
77	CG22A4	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade (Полы из простого бетона В7,5, разница для каждого 1 см бетона минус, отнимать 2 см, к=2)	m2			21,119 8,394
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1000	41,97	8,39
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0102	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,4000	1,50	7,20
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0065	200,00	2,60
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0060	225,00	2,70
	4100126202818	Apa	m3	0,0033	20,50	0,14
	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0,0030	15,00	0,09
		Cheltuieli directe	Lei			-228,089
78	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si	m3			432,971

1	2	3	4	5	6	7
		plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Полистиролцемент толщ.70мм)				67,571
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	41,97	67,57
	2873122005400	Granulit pentru betoane	m3	1,0400	350,00	364,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	5,00	1,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			329,058
79	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка цем.-песч. раствором М50)	m2			57,814 29,379
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	41,97	25,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,97	4,20
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	200,00	8,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			624,392
80	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 50-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М50-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора отнять 1см, к=2 до толщ.20мм)	m2			19,480 10,073
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	41,97	8,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	41,97	1,68
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	1,50	6,45
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	200,00	2,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	5,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	15,00	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			-210,382
81	IzF04B	Strat hidroizolant -linocrom lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (Гидроизоляционный слой - 2 слоя изола, наклеенного по всей поверхности на битумную мастику, к=2)	m2			96,622 6,715
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	41,97	6,72
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	20,08	60,24
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,1000	10,00	22,00
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	5,00	3,00
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	1 000,00	1,00
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	1,00	2,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	5,00	0,02
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	75,00	1,65
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			1 043,520
82	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка цем.-песч. раствором М50)	m2			57,814 29,379
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	41,97	25,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,97	4,20
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	200,00	8,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			624,392
83	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50-T de 3 cm grosime	m2			19,480

1	2	3	4	5	6	7
		cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 50-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М50-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора отнять 1см, κ=2 до толщ.20мм)				10,073
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	41,97	8,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	41,97	1,68
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	1,50	6,45
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	200,00	2,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	5,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	15,00	0,04
		Cheltuieli directe	Lei			-210,382
84	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Плитка "Portelanat" на клею)	m2			273,609 121,713
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	41,97	109,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	41,97	12,17
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	122,47	126,14
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,67	14,86
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	21,00	6,30
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	3,67	3,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	5,00	0,22
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	5,00	0,06
		Cheltuieli directe	Lei			2 954,972
85	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит - плитусы на клею)	m			52,479 20,985
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	41,97	16,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,97	4,20
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	25,00	26,78
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,67	1,35
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,05	0,32
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	10,00	1,05
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	5,00	1,50
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	10,00	0,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	5,00	0,00
		Cheltuieli directe	Lei			629,745
		6.2. Capitolul 6.2. отм. 3,300				
		6.2.1. Capitolul 6.2.1.тип пола 1				
86	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из бетона B7,5 толщ.100мм)	m2			101,890 37,773
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	41,97	33,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,97	4,20
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	1,50	36,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	200,00	13,00
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	225,00	13,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	20,50	0,68
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	175,00	0,35
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	5,00	0,50
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	15,00	0,09
		Cheltuieli directe	Lei			3 065,869
87	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu	m2			107,508 44,068

1	2	3	4	5	6	7
		suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона В7,5, толщиной 10 см, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)				
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9500	41,97	39,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,97	4,20
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	1,50	36,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	200,00	13,00
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	225,00	13,50
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	175,00	0,35
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	5,00	0,50
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	15,00	0,09
		Cheltuieli directe	Lei			4 592,755
88	CG22A4	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade (Полы из простого бетона В7,5, разница для каждого 1 см бетона минус, отнимать 5 см, к=5)	m2			52,798 20,985
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1000	41,97	20,98
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0102	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,4000	1,50	18,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0065	200,00	6,50
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0060	225,00	6,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0033	20,50	0,34
	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0,0030	15,00	0,23
		Cheltuieli directe	Lei			-2 255,541
89	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка цем.-песч. раствором М150 толщ.30мм)	m2			57,814 29,379
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	41,97	25,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,97	4,20
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	200,00	8,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
		Cheltuieli directe	Lei			4 209,434
90	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М150-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора отнять 1см, к=2 до толщ.20мм)	m2			19,480 10,073
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	41,97	8,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	41,97	1,68
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	1,50	6,45
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	200,00	2,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	5,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	15,00	0,04
		Cheltuieli directe	Lei			-1 418,314
91	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Полы из керамической плитки "Portelanat" на клею, площадью: более 16	m2			256,821 104,925

1	2	3	4	5	6	7
		m2)				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	41,97	94,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	41,97	10,49
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	122,47	126,14
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,67	14,86
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	21,00	6,30
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	3,67	3,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	5,00	0,22
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	5,00	0,06
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			7 727,732
92	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Плитка "Portelanat" на клею)	m2			273,609 121,713
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	41,97	109,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	41,97	12,17
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	122,47	126,14
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,67	14,86
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	21,00	6,30
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	3,67	3,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	5,00	0,23
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	5,00	0,06
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			11 688,559
93	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит - плитусы на клею)	m			52,479 20,985
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	41,97	16,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,97	4,20
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	25,00	26,77
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,67	1,35
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,05	0,31
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	10,00	1,05
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	5,00	1,50
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	10,00	0,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	5,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			3 437,356
		6.2.2. Capitolul 6.2.2. тип пола 2				
94	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Полистиролцемент толщ.50мм)	m3			432,972 67,572
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	41,97	67,57
	2873122005400	Granulit pentru betoane	m3	1,0400	350,00	364,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	5,00	1,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			4 398,992
95	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка цем.-песч. раствором M150 толщ.30мм)	m2			57,814 29,379
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	41,97	25,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,97	4,20
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	200,00	8,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			11 742,598
96	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора	m2			29,220 15,109

1	2	3	4	5	6	7
		M150-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора отнять 1,5см, к=3 до толщ.15мм)				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	41,97	12,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	41,97	2,52
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	1,50	9,67
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	200,00	4,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	5,00	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	15,00	0,07
		Cheltuieli directe	Lei			-5 934,812
97	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плитуса и зачистку, в помещениях более 16 м2)	m2			276,280 54,561
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	41,97	48,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,97	6,30
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	175,00	185,59
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	12,50	13,26
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	25,00	22,73
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
		Cheltuieli directe	Lei			56 115,189
		6.2.3. Capitolul 6.2.3. тип пола 3				
98	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Полистиролцемент толщ.45мм)	m3			432,972 67,572
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	41,97	67,57
	2873122005400	Granulit pentru betoane	m3	1,0400	350,00	364,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	5,00	1,40
		Cheltuieli directe	Lei			203,497
99	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка цем.-песч. раствором М50)	m2			57,815 29,379
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	41,97	25,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,97	4,20
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	200,00	8,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
		Cheltuieli directe	Lei			608,790
100	IzF04B	Strat hidroizolant -linocrom lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (Гидроизоляционный слой - 2 слоя изола, наклеенного по всей поверхности на битумную мастику, к=2)	m2			96,620 6,715
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	41,97	6,72
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	20,08	60,24
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,1000	10,00	22,00
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	5,00	3,00
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	1 000,00	1,00
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	1,00	2,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	5,00	0,02
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	75,00	1,65
		Cheltuieli directe	Lei			1 017,405
101	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50 de 3 cm grosime cu	m2			57,815

1	2	3	4	5	6	7
		fata driscuita fin (Стяжка цем.-песч. раствором М50)				29,379
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	41,97	25,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,97	4,20
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	200,00	8,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			608,790
102	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 50-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М50-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора отнять 1,5см, κ=3 до толщ.15мм)	m2			29,219 15,109
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	41,97	12,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	41,97	2,52
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	1,50	9,68
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	200,00	4,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	5,00	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	15,00	0,07
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			-307,679
103	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Плитка "Portelanat" на клею)	m2			273,609 121,713
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	41,97	109,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	41,97	12,17
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	122,47	126,14
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,67	14,86
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	21,00	6,30
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	3,67	3,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	5,00	0,22
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	5,00	0,06
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			2 881,099
104	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит - плитусы на клею)	m			52,479 20,985
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	41,97	16,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,97	4,20
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	25,00	26,78
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,67	1,35
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,05	0,32
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	10,00	1,05
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	5,00	1,50
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	10,00	0,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	5,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			608,753
		6.3. Capitolul 6.3. Изолация				
105	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Керамзитовый гравий по периметру толщ.200мм)	m3			632,308 67,572
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	41,97	67,57
	102873122005400	Granulit pentru betoane / Cheramzit	m3	1,0400	541,67	563,34
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	5,00	1,40

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			12 823,216
		7. Capitolul 7. Внутренняя отделка				
		7.1. Capitolul 7.1. Потолки				
106	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			216,309 92,334
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,97	6,30
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	41,97	86,04
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	2,10	8,40
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	110,00	115,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	5,00	0,07
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			78 786,227
107	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из огнестойкого гипсокартона, толщиной 9,5 мм, на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности, с отверстиями для освещения)	m2			196,354 106,604
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	41,97	96,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	41,97	7,97
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	41,97	2,10
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3700	65,00	24,05
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	35,00	30,10
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	25,00	6,75
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,25	11,25
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,25	5,00
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	1,25	1,50
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	2,50	11,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			589,062
108	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из огнестойкого гипсокартона, толщиной 9,5 мм, на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности, с отверстиями для освещения)	m2			196,353 106,603
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	41,97	96,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	41,97	7,97
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	41,97	2,10
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3700	65,00	24,05
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	35,00	30,10
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	25,00	6,75
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,25	11,25
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,25	5,00
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	1,25	1,50
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	2,50	11,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			294,530
109	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			77,141 64,214
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	41,97	64,21
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,73	12,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,40

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	5,00	0,10
		Cheltuieli directe	Lei			12 885,599
110	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) (Внутренняя штукатурка потолков вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус на каждый 1,0 мм - отнимать 2мм, к=2 - для гипсокартона)	m2			31,210 26,021
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	41,97	26,02
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,73	4,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	5,00	0,04
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,16
		Cheltuieli directe	Lei			-140,445
111	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Финишная Eurofin 1мм)	m2			27,940 23,084
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	41,97	18,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,97	4,20
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,58	4,83
	4100116202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,00
		Cheltuieli directe	Lei			4 667,171
112	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,396 1,259
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,97	1,26
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,08	3,01
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
		Cheltuieli directe	Lei			734,324
113	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Водоэмул. окраска)	m2			37,787 23,084
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	41,97	23,08
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	32,62	13,05
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,90	0,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
		Cheltuieli directe	Lei			5 977,825
114	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Водоэмул. окраска для наружных работ)	m2			37,787 23,083
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	41,97	23,08
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	32,62	13,05
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,90	0,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
		Cheltuieli directe	Lei			334,033
		7.2. Capitolul 7.2. Стены				
115	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Штукатурка цементно-песчаная стен толщ.20мм)	m2			70,898 50,364

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	41,97	41,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	41,97	8,39
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	1,50	11,85
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	6,11	3,67
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	200,00	4,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	20,50	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	5,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	15,00	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			108 729,556
116	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			64,113 51,203
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	41,97	51,20
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,73	12,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			87 321,361
117	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Финишная Eurofin 1мм)	m2			27,940 23,084
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	41,97	18,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,97	4,20
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,58	4,83
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			21 625,902
118	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretelor si tavanelor (Огрунтовка внутр. поверхностей стен и перегородок)	m2			4,396 1,259
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,97	1,26
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,08	3,01
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			5 943,527
119	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Водоземulsionная окраска стен)	m2			37,786 23,084
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	41,97	23,08
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	32,62	13,05
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,90	0,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			51 087,348
120	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Облицовка керамической плиткой стен и перегородок и вокруг раковин)	m2			231,360 102,826
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	41,97	94,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	41,97	8,39
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	100,00	105,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,50	0,60
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	21,00	6,93
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	20,50	0,16
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,67	14,68

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	5,00	0,06
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			39 701,461
121	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			37,786 23,084
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	41,97	23,08
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	32,62	13,05
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,90	0,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			377,865
122	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями: оконных и дверных откосов плоских, длина уголка 191,2м)	m2			109,483 62,367
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	41,97	62,37
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmittelt)	kg	0,3000	23,90	7,17
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	1,73	25,28
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	20,50	0,23
	326598455	Profil perforat din aluminiu 25x25mm	m	5,0000	2,75	13,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,40
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	10,00	0,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			4 186,640
123	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretelor si tavanelor (Огрунтовка внутр. поверхностей откосов)	m2			4,396 1,259
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,97	1,26
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,08	3,01
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			168,107
124	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - glafuri	m2			37,787 23,083
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	41,97	23,08
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	32,62	13,05
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,90	0,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			1 444,956
		8. Capitolul 8. Наружная отделка				
125	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (Наружная теплоизоляция стен зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким креплением утеплителя), поверхность стен ровная: минераловатными плитами 140кг/м3 толщ.80мм, аллюм.уголок - 179,2м)	m2			268,085 96,951
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	41,97	79,41
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	41,97	17,54
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	3,53	14,26
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	3,53	17,83
	802682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri gr.80mm	m2	1,0700	114,67	123,92
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,75	9,72

1	2	3	4	5	6	7
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,347076	2,75	0,96
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	0,50	4,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	5,00	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	5,00	0,02
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	5,00	0,15
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	5,00	0,11
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			137 044,803
126	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarti "Gleta" intr-un, la suprafete interioare si exterioare pereti exteriori la fatade(Нанесение вручную кварцевой грунтовки Gletta)	m2			16,279 5,036
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	41,97	5,04
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	26,79	11,12
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			7 328,918
127	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			94,562 51,203
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	41,97	51,20
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	18,79	43,22
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	10,00	0,06
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			42 571,992
128	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Облицовка наружной керамической плиткой цоколя)	m2			273,360 102,826
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	41,97	94,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	41,97	8,39
	1452670112203000	Placi tip faianta pentru exterior 450x450mm	m2	1,0500	140,00	147,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,50	0,60
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	21,00	6,93
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	20,50	0,16
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,67	14,68
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	5,00	0,06
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			16 674,990
129	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями: оконных и дверных откосов плоских, уголок учтен в п.123)	m2			105,171 62,367
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	41,97	62,37
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	23,90	7,17
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	1,73	25,28
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	20,50	0,23
	326598455	Profil perforat din aluminiu 25x25mm	m	3,431919	2,75	9,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,40
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	10,00	0,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			3 769,332
130	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarti "Gleta" intr-un, la suprafete interioare si exterioare pereti exteriori la fatade(Нанесение вручную кварцевой грунтовки - откосы)	m2			16,279 5,036
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	41,97	5,04
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	26,79	11,12

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
		Cheltuieli directe	Lei			583,449
131	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК" - откосы)	m2			94,562 51,203
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	41,97	51,20
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	18,79	43,22
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	10,00	0,06
		Cheltuieli directe	Lei			3 389,117
132	CB15A	Schela metalica autoridicatoare cu 2 castele (Lmax=12 m, Hmax= 31 m) pentru lucrari obisnuite la fatade (Леса для отделочных работ по фасаду)	m2			23,009 14,689
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	41,97	2,10
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	41,97	12,59
	1421402200410	Balast sortat nespalat de mal 0-40 mm S 1667	m3	0,0050	375,00	1,87
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	3 750,00	0,45
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0003	3 000,00	0,90
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0006	3 000,00	1,80
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0060	20,00	0,12
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0100	175,00	1,75
	2952270007617	Schela metalica autoridicatoare 2 castele Lmax=12 m, Hmax=31m	h-ut	0,9500	1,50	1,42
		Cheltuieli directe	Lei			3 253,483
133	CB15A	Schela metalica autoridicatoare cu 2 castele (Lmax=12 m, Hmax= 31 m) pentru lucrari obisnuite la fatade (Перестановка лесов)	m2			23,010 14,689
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	41,97	2,10
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	41,97	12,59
	1421402200410	Balast sortat nespalat de mal 0-40 mm S 1667	m3	0,0050	375,00	1,88
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	3 750,00	0,45
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0003	3 000,00	0,90
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0006	3 000,00	1,80
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0060	20,00	0,12
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0100	175,00	1,75
	2952270007617	Schela metalica autoridicatoare 2 castele Lmax=12 m, Hmax=31m	h-ut	0,9500	1,50	1,42
		Cheltuieli directe	Lei			7 589,875
		9. Capitolul 9. Прочие				
		9.1. Capitolul 9.1. Вентшахты ВЕ-1...ВЕ-11 (л.14)				
134	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка деревян.элементов 50х60, 80х60мм с антисептированием)	m3			4 936,452 944,325
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	41,97	849,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	41,97	94,43
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	55,00	412,50
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	3 000,00	30,00
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	3 000,00	2 790,00
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase б = 44мм calit II	m3	0,1200	3 000,00	360,00
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	54,60	185,64
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	18,00	54,18
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	20,08	51,81
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	20,00	60,00
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	10,00	14,50
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	175,00	26,25
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,3300	15,00	4,95
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	10,00	2,30
		Cheltuieli directe	Lei			5 133,910
135	CN50A	Tratament ignifug al lemnairei; ferme, arce,	m3			239,006

1	2	3	4	5	6	7
		grinzi, capriori, cosoroabe (Огнезащита)				35,674
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	41,97	35,67
	1212121212121	apa	m3	0,2300	20,50	4,72
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	33,85	57,55
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	18,00	120,60
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	32,62	0,39
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	15,00	15,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	175,00	0,87
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	35,00	2,10
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	175,00	2,10
		Cheltuieli directe	Lei			248,566
136	IzF10G	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale (Минераловат. плита негор.125кг/м3 толщ.50мм, наклеенными на по вертикальным поверхностям)	m2			80,882 4,617
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1100	41,97	4,62
	502682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri gr.50mm	m2	1,0100	55,00	55,55
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3300	5,00	1,65
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,6500	10,00	16,50
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00055	1 000,00	0,55
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1000	1,00	1,10
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	5,00	0,02
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0120	75,00	0,90
		Cheltuieli directe	Lei			1 779,397
137	CL16B	Captuseli metalice din tabla groasa (pilnii siloz, canale de fum, cuve si jgheaburi pentru sutaje) la canale de fum (Лист оцинков. толщ.0,8мм)	t			25 016,850 2 937,900
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	14,0000	41,97	587,58
	7212030022700	Sudor	h-om	52,5000	41,97	2 203,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	41,97	146,90
	2733103610000	Tabla groasa	kg	1 050,0000	20,00	21 000,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	11,0000	36,45	400,95
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	4,2000	25,00	105,00
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	6,3000	12,00	75,60
	2710602000614	Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D = 20 mm	kg	16,0000	13,50	216,00
	2710703434783	Otel lat OL 37 de 30x5 mm	kg	18,0000	13,50	243,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	20,0000	1,92	38,40
		Cheltuieli directe	Lei			25 842,406
138	IzF10G	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale (Минераловат. плита "Технолайт" толщ.50мм, наклеенными на по вертикальным поверхностям)	m2			80,882 4,617
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1100	41,97	4,62
	502682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri gr.50mm	m2	1,0100	55,00	55,55
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3300	5,00	1,65
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,6500	10,00	16,50
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00055	1 000,00	0,55
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1000	1,00	1,10
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	5,00	0,02
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0120	75,00	0,90
		Cheltuieli directe	Lei			10 838,148
139	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata pentru invelitorile acoperisurilor (Металлочерепица плоская Lider)	m2			178,794 48,266
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	41,97	37,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	41,97	10,49
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	87,50	105,66
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	10,00	5,25

1	2	3	4	5	6	7
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,90	8,50
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	65,00	6,82
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	65,00	2,73
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	25,00	1,31
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	5,00	0,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			15 018,717
140	CE31A1	Pazii profilate, la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple (Обшивка доской толщ.19мм)	m2			89,247
						31,687
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0150	41,97	0,63
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7400	41,97	31,06
	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,0190	3 000,00	57,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0280	20,00	0,56
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			20 348,395
141	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка закл/дет поз.8, 9 из сортовой стали)	kg			31,743
						8,814
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	41,97	8,81
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	20,00	21,01
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	15,00	0,30
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	36,45	0,37
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	15,00	1,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			2 791,149
142	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Окраска закладных деталей)	m2			68,452
						46,167
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	41,97	46,17
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	25,00	2,60
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	25,00	2,75
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	15,00	0,75
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	75,00	12,75
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	2,50	0,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	26,85	2,69
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			239,582
143	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente (Замоноличивание бетоном B12,5)	m3			1 211,354
						284,976
	7123010010200	Betonist	h-om	4,3800	41,97	183,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	41,97	101,15
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	850,00	888,62
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1200	20,50	2,51
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,6000	15,00	9,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	175,00	26,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			557,223
144	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente (Замоноличивание бетоном B12,5 вентканалов BE-4)	m3			1 211,409
						285,000
	7123010010200	Betonist	h-om	4,3800	41,97	183,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	41,97	101,09
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	850,00	888,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1200	20,50	2,50
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,6000	15,00	9,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	175,00	26,27
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			26,651
145	RCsD01D	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente.	kg			19,517
						4,617

1	2	3	4	5	6	7
		Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc (Арматура Вр1, диаметром d=5мм)				
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0800	41,97	3,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	41,97	1,26
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	1,0250	13,50	13,84
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	2,75	0,41
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	15,00	0,04
	2940340004205	Masina de fasonat otel beton	h-ut	0,0035	25,00	0,09
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0350	5,00	0,18
	2952270006612	Troliu de intins OB	h-ut	0,0025	50,00	0,12
		Cheltuieli directe	Lei			19,517
		9.2. Capitolul 9.2. Козырек				
146	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata pentru invelitorile acoperisurilor (Металлочерепица)	m2			178,794 48,266
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	41,97	37,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	41,97	10,49
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	87,50	105,66
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	10,00	5,25
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,90	8,51
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	65,00	6,83
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	65,00	2,73
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	25,00	1,31
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	5,00	0,25
		Cheltuieli directe	Lei			2 056,132
147	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata pentru invelitorile acoperisurilor (Tabla vopsita Lider)	m2			178,793 48,265
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	41,97	37,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	41,97	10,49
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	87,50	105,66
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	10,00	5,25
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,90	8,50
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	65,00	6,82
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	65,00	2,73
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	25,00	1,31
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	5,00	0,25
		Cheltuieli directe	Lei			1 090,640
148	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Желоб d=100мм)	m			195,516 12,591
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	41,97	12,59
	1002710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass D=100mm	m	1,0500	65,00	70,30
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	25,00	36,05
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	37,50	7,72
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	37,50	3,86
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	175,00	36,05
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	90,00	18,54
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	1,00	10,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
		Cheltuieli directe	Lei			1 192,650
149	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Водосточные трубы d=100мм)	m			222,590 14,689
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	41,97	14,69
	1002710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass D=100mm	m	1,0500	75,00	80,32
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	75,00	38,25
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	37,50	9,56
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	37,50	19,12
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	125,00	31,88
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	75,00	19,12
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	37,50	9,56
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	5,00	0,08
		Cheltuieli directe	Lei			2 448,485

1	2	3	4	5	6	7
		9.3. Capitolul 9.3. Наружные лестницы Sc1, SC2, пандус и лестница металлическая				
150	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в несвязанных или малосвязанных грунтах, глубиной < 0,75 м, твердый грунт)	m3			88,557 88,557
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,1100	41,97	88,56
		Cheltuieli directe	Lei			354,227
151	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обратная засыпка вручную с уплотнением)	m3			13,011 13,011
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	41,97	13,01
		Cheltuieli directe	Lei			52,043
152	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем)	100m2			1 475,663 285,812
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	41,97	285,81
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	225,00	1 147,50
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	20,50	10,25
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	15,00	32,10
		Cheltuieli directe	Lei			385,148
153	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Бетонная подготовка из бетона B12,5)	m3			1 106,133 188,865
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	41,97	161,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	41,97	27,28
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	850,00	879,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,07
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	125,00	31,25
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	10,00	4,00
		Cheltuieli directe	Lei			1 902,548
154	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки, для плит, на высоте до 35 м включительно)	kg			12,547 1,259
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	41,97	1,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	41,97	0,21
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	10,00	10,10
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	13,50	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,75	0,82
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	125,00	0,07
		Cheltuieli directe	Lei			843,130
155	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv (Опалубка)	m2			81,732 50,364
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	41,97	8,39
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	41,97	41,97
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	55,00	0,27

1	2	3	4	5	6	7
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,50	0,15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,50	0,15
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	55,00	1,65
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	22,00	1,10
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	20,00	0,50
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	125,00	16,25
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 000,00	3,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 000,00	3,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	175,00	3,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			2 929,286
156	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство ступеней из бетона В15)	m3			1 166,990 222,441
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	41,97	203,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	41,97	18,89
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	850,00	897,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	20,50	3,17
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,00	9,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	125,00	35,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			9 102,525
157	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Плитка "Portelanat" шероховатая на клею на Sc-1, Sc-2)	m2			273,609 121,713
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	41,97	109,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	41,97	12,17
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	122,47	126,14
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,67	14,86
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	21,00	6,30
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	3,67	3,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	5,00	0,23
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	5,00	0,06
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			6 128,832
158	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. (Покрытие пандуса бет. плиткой толщ. 60mm на цементно-песчаном основании)	m2			175,006 25,014
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	41,97	24,35
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	41,97	0,66
	602661112800655	Placi din beton, pentru trotuare gr.60	m2	1,0150	115,00	116,72
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,50	2,40
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	1,50	11,80
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	200,00	1,00
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	200,00	8,56
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	475,00	9,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			647,522
159	CL10C	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura (Монтаж лестницы MC21 для выхода с чердака на кровлю из сортовой стали)	t			25 537,615 3 567,443
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	42,5000	41,97	1 783,72
	7212030022700	Sudor	h-om	29,7500	41,97	1 248,61
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	8,5000	41,97	356,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,2500	41,97	178,37
	2811106301300	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	kg	1 000,0000	20,00	20 000,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	5,5000	36,45	200,48
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	5,0000	0,50	2,50
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	5,0000	0,50	2,50

1	2	3	4	5	6	7
	2874115883700	Saiba M 20	buc	5,0000	0,50	2,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,4000	25,00	10,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,6000	12,00	7,20
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	5,5000	15,00	82,50
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	9,5000	175,00	1 662,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			3 115,589
160	IzD01A	Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare) (Снятие старой краски скребком и металлической щеткой, с металлоизделий из профиля толщиной свыше 12 мм)	t			46,164 46,164
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,1000	41,97	46,16
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			5,632
161	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ГФ021)	t			329,230 69,254
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,6500	41,97	69,25
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,3800	75,00	253,52
	2320166200676	White spirit	kg	0,2400	26,85	6,45
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			40,166
162	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ПФ-115)	t			559,975 160,311
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	41,97	160,31
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	75,00	390,00
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	26,85	9,66
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			68,317
		9.4. Capitolul 9.4. Ограждения I-1...I-15				
163	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta - (Ограждения из нержавеющей стали)	m			898,077 37,773
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	41,97	37,77
	2812106305714	Mina curenta dreapta din teava de otel D=1 1/4" si otel laminat (inclusiv suportii)	m	1,0000	850,00	850,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	1,92	0,19
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	36,45	2,19
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	1,50	1,05
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	75,00	1,88
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	25,00	5,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			30 983,657
164	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка и закрепление закл/ дет МИ1-18 из сортовой стали)	kg			31,743 8,814
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	41,97	8,81
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	20,00	21,01
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	15,00	0,30
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	36,45	0,37
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	15,00	1,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0,05

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			6 158,112
165	IzD01A	Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare) (Снятие старой краски скребком и металлической щеткой, с металлоизделий из профиля толщиной свыше 12 мм)	t			46,165 46,165
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,1000	41,97	46,16
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			8,956
166	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ГФ021)	t			329,196 69,253
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,6500	41,97	69,25
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,3800	75,00	253,49
	2320166200676	White spirit	kg	0,2400	26,85	6,45
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			63,864
167	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ПФ-115)	t			559,990 160,330
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	41,97	160,33
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	75,00	390,00
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	26,85	9,66
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			108,638
		9.5. Capitolul 9.5. Декоративные решетки				
168	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: gratare (Монтаж наружных металлических изделий: решеток из уголка и квадрата - GA-1)	kg			30,291 8,814
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	41,97	7,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	41,97	0,42
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	41,97	0,42
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	20,00	20,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	36,45	0,18
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	1,92	0,02
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	75,00	0,75
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	1,50	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	25,00	0,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			9 402,423
169	IzD01A	Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare) (Снятие старой краски скребком и металлической щеткой, с металлоизделий из профиля толщиной свыше 12 мм - обрамления и опоры)	t			46,168 46,168
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,1000	41,97	46,17
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			14,312
170	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм,	t			329,197 69,252

1	2	3	4	5	6	7
		вручную - ГФ021)				
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,6500	41,97	69,25
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,3800	75,00	253,50
	2320166200676	White spirit	kg	0,2400	26,85	6,45
		Cheltuieli directe	Lei			102,051
171	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ПФ-115)	t			559,990 160,326
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	41,97	160,33
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	75,00	390,00
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	26,85	9,66
		Cheltuieli directe	Lei			173,597
		9.6. Capitolul 9.6. Отмостка шир.1,5 м				
172	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (Укладка щебня толщ.100мм, вручную)	m3			586,921 48,265
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1500	41,97	48,27
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,3110	375,00	491,62
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	20,50	4,76
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	250,00	38,25
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	175,00	4,03
		Cheltuieli directe	Lei			5 608,034
173	DB16A	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu asternere manuala (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 2,5 см вручную)	m2			94,352 3,358
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0800	41,97	3,36
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0590	1 500,00	88,50
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	200,00	0,60
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0070	13,50	0,09
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0072	250,00	1,80
		Cheltuieli directe	Lei			9 015,288
		9.7. Capitolul 9.7. Вентрешетки VENTS				
174	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная готовая решетка VENTS RN 600x400, с жалюзями, регулируемые вручную, покрашенная и вмонтированная в кладку)	buc			765,485 20,985
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	41,97	19,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	41,97	1,26
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	125,00	18,75
	32811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite / VENTS RN 600x400	buc	1,0000	725,00	725,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,50	0,75
		Cheltuieli directe	Lei			765,485
175	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная готовая решетка VENTS	buc			765,485 20,985

1	2	3	4	5	6	7
		RN 500x500, с жалюзьями, регулируемые вручную, покрашенная и вмонтированная в кладку)				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	41,97	19,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	41,97	1,26
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	125,00	18,75
	5032811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite / VENTS RN 500x500	buc	1,0000	725,00	725,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,50	0,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			765,485
176	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная готовая решетка VENTS RN 300x300, с жалюзьями, регулируемые вручную, покрашенная и вмонтированная в кладку)	buc			415,485 20,985
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	41,97	19,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	41,97	1,26
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	125,00	18,75
	305032811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite / VENTS RN 300x300	buc	1,0000	375,00	375,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,50	0,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			1 246,455
		9.8. Capitolul 9.8. Декорат. элементы из полистирола вокруг окон				
177	IzF10C	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren celular, puzderie de cinepa, PEL, poros, stabilit etc., lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale (Декор. элементы из полистирола толщ.50мм шир.200мм)	m2			204,021 6,715
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1600	41,97	6,72
	2521302602902	Placi termoizolante, placi polistiren celular	m2	1,0100	175,00	176,75
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3300	5,00	1,65
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,6500	10,00	16,50
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00055	1 000,00	0,55
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1000	1,00	1,10
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	5,00	0,01
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0100	75,00	0,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			5 369,836
178	IzF10C	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren celular, puzderie de cinepa, PEL, poros, stabilit etc., lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale (Декор. элементы из полистирола толщ.100мм шир.250мм)	m2			204,023 6,715
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1600	41,97	6,72
	2521302602902	Placi termoizolante, placi polistiren celular	m2	1,0100	175,00	176,75
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3300	5,00	1,65
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,6500	10,00	16,50
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00055	1 000,00	0,55
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1000	1,00	1,10
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	5,00	0,01
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0100	75,00	0,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			2 913,455
179	IzF10C	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren celular, puzderie de cinepa, PEL, poros, stabilit etc., lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale (Декор. элементы из полистирола толщ.200мм шир.150мм)	m2			204,019 6,715

1	2	3	4	5	6	7
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1600	41,97	6,72
	2521302602902	Placi termoizolante, placi polistiren celular	m2	1,0100	175,00	176,75
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3300	5,00	1,65
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,6500	10,00	16,50
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00055	1 000,00	0,55
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1000	1,00	1,10
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	5,00	0,01
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0100	75,00	0,75
		Cheltuieli directe	Lei			1 748,440

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reconstructia sediului Sectorului Politiei de
Frontiera "Briceni" a DR Nord al IGPF al
MAI**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-4

Bloc administrativ. Apeduct si canalizare (marca RAG)

Valoarea de deviz 251 687,18 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrari de constructie				
		1.1. Capitolul 1.1. A1-Водопровод хоз-питьевой				
1	SF50C	Ansamblu de masurare a debitului de apa cu contur, avind diametrul bransamentului de 50 mm (Измерительный узел расхода воды контурный, диаметр трубопровода 50 мм)	set	1,0000	4 496,713 893,730	4 496,713 893,730
2	SD17B	Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat pe perete (cu cutie si rama). (Вентиль пожарный Ф50, Гайка соединительная гр Ф50-2шт, Гайка соедин.гм Ф50, Рукав пожарный 20м Ф51, Ствол пожарный ручной РС-50, Рычаг для открывания вентиля)	buc	2,0000	2 262,390 230,640	4 524,780 461,280
3	IA52A	Cutie metalica pentru protectia contorului de gaze (Металлический ящик на 2 крана и 2 огнетушителя)	buc	2,0000	1 291,028 115,320	2 582,056 230,640
4	SD17A,f	Hidrant interior, pentru cladiri. Robinet de udare cu amestecator si furtun L=5.0m (Кран поливочный- смеситель ф15 в т. ч.)	buc	1,0000	1 162,212 242,172	1 162,212 242,172
5	SD08A	Robinet cu sertar, cu corp plat sau	buc	1,0000	748,646	748,646

1	2	3	4	5	6	7
		oval, din fonta, cu flanse, (Задвижка чугунная с обрезивным клином ф50)			28,830	28,830
6	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm (Фланец ст. приварной , диаметр 50 мм)	buc	2,0000	201,178 51,318	402,355 102,635
7	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Кран для воды шаровой ф15 VALROM)	buc	2,0000	95,936 7,496	191,872 14,992
8	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"(Кран для воды шаровой ф 20 VALROM)	buc	1,0000	131,099 10,379	131,099 10,379
9	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"(Кран для воды шаровой ф 25 VALROM)	buc	1,0000	146,189 10,379	146,189 10,379
10	SD17A,f	Hidrant interior, pentru cladiri. Robinet de udare cu amestecator si furtun L=5.0m (Кран поливочный- смеситель ф 25 в т. ч:)	buc	1,0000	1 175,472 242,172	1 175,472 242,172
11	SA03F	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 50mm	m	40,0000	211,650 66,309	8 465,993 2 652,360
12	SA03C	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 25mm	m	2,0000	82,958 31,713	165,916 63,426
13	SA03C	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 20mm	m	2,0000	74,076 31,713	148,151 63,426
14	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii,	m	44,0000	8,649 8,649	380,556 380,556

1	2	3	4	5	6	7
		sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"				
15	SF05A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m	44,0000	3,460 3,460	152,222 152,222
16	SA15A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccultural-culturale, avind diametrul de 16 mm. (Трубы полипропиленовые PPRC-3(PN10) ф20x2,3)	m	72,0000	58,810 34,596	4 234,356 2 490,912
17	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	72,0000	9,226 9,226	664,243 664,243
18	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm	10 m	7,2000	6,343 6,343	45,667 45,667
19	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m	72,0000	2,883 2,883	207,576 207,576
20	IzJ13A	Etansarea protectiei din tabla la imbinari cu snur (Tuburi IZOFLEX pentru tevi d22)	m	72,0000	16,426 9,226	1 182,644 664,244
21	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piseilor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm -Тройник ст. переходной ф50x15	buc	6,0000	158,037 60,543	948,222 363,258
22	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 15 mm. - Переходник ПЭ/сталь ф15	buc	6,0000	105,500 46,128	633,000 276,768
23	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a	buc	3,0000	201,177	603,532

1	2	3	4	5	6	7
		flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm (Фланец ст. приварной , диаметр 50 мм)			51,317	153,952
24	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Фланцы ст. свободные ф63)	buc	1,0000	229,667 51,317	229,667 51,317
25	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Фланец концевой VALROM ф63)	buc	1,0000	264,417 51,317	264,417 51,317
26	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm -Переход стальной ф25x50	buc	1,0000	116,217 60,543	116,217 60,543
27	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm -Переход стальной ф20x50	buc	1,0000	102,243 60,543	102,243 60,543
28	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Упор бетонный V=0.06м3 1шт.)	m3	0,0600	925,483 227,767	55,529 13,666
		<i>Total</i>	Lei			34 161,545
		Total Capitolul 1.1. A1- Водопровод хоз-питьевой Inclusiv salariu				34 161,545 10 653,205
		1.2. Capitolul 1.2. Ввод водопровода				
29	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	4,2000	118,780 118,780	498,874 498,874
30	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi	m3	4,1500	17,875 17,875	74,180 74,180

1	2	3	4	5	6	7
		uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu				
31	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	0,0500	44,040 43,240	2,202 2,162
32	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, (Труба PE100PN10 SDR13,6, Φ63 (ввод))	m	3,0000	61,635 8,476	184,906 25,428
		<i>Total</i>	Lei			760,162
		Total Capitolul 1.2. Ввод водопровода Inclusiv salariu				760,162 600,644
		1.3. Capitolul 1.3. T3,T4				
33	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Кран для воды шаровой ф15 VALROM)	buc	14,0000	95,936 7,496	1 343,101 104,941
34	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"(Кран для воды шаровой ф 20 VALROM)	buc	2,0000	131,099 10,379	262,198 20,758
35	SA15A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccultural-culturale, avind diametrul de 16 mm. (Трубы полипропиленовые PPRC-3(PN10) ф20x2,3)	m	85,0000	58,811 34,596	4 998,893 2 940,660
36	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de	m	26,0000	70,118 36,326	1 823,076 944,471

1	2	3	4	5	6	7
		legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20-25 mm. (Tevi din polipropilena PPRC-3 (PN10) d25x2,5)				
37	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	111,0000	9,226 9,226	1 024,042 1 024,042
38	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm	10 m	11,1000	6,343 6,343	70,403 70,403
39	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m	111,0000	2,883 2,883	320,013 320,013
40	IzJ13A	Etansarea protectiei din tabla la imbinari cu snur (Tuburi IZOFLEX pentru tevi d22)	m	85,0000	16,426 9,226	1 396,176 784,176
41	IzJ13A	Etansarea protectiei din tabla la imbinari cu snur (Tuburi IZOFLEX pentru tevi d32)	m	26,0000	19,076 9,226	495,966 239,866
42	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2". (Смеситель для умывальника)	buc	9,0000	582,539 95,139	5 242,851 856,251
43	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Смеситель с душевой сеткой на гибком шланге для душевого поддона)	buc	4,0000	810,009 66,309	3 240,036 265,236
44	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de	buc	3,0000	582,539 95,139	1 747,617 285,417

1	2	3	4	5	6	7
		1/2". (Смеситель для мойки)				
45	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2". (Смеситель для бидэ)	buc	1,0000	754,539 95,139	754,539 95,139
		<i>Total</i>	Lei			22 718,911
		Total Capitolul 1.3. T3,T4 Inclusiv salariu				22 718,911 7 951,373
		1.4. Capitolul 1.4. C1 Канализация хоз-бытовая				
46	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm. (Tevi de canalizare din polipropilena d100)	m	96,0000	85,401 18,451	8 198,515 1 771,315
47	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm. (Tevi de canalizare din polipropilena d50)	m	26,0000	41,195 14,415	1 071,070 374,790
48	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. (Фасонные части и средства крепления труб ППП ф100 (30%))	buc	29,0000	64,211 21,911	1 862,113 635,413
49	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm.(Фасонные части и средства крепления труб ППП ф 50 (10%))	buc	8,0000	30,721 16,721	245,771 133,771
50	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm.(Revizie din polipropilena d100)	buc	8,0000	71,975 16,145	575,798 129,158

1	2	3	4	5	6	7
51	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm. (Curatare din polipropilena d50)	buc	1,0000	98,685 12,685	98,685 12,685
52	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. (Curatare din polietilena d100)	buc	6,0000	118,145 16,145	708,869 96,869
53	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm.(Переход ф50x100)	buc	4,0000	30,995 16,145	123,979 64,579
54	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Упор бетонный V=0.12м3 5шт.)	m3	0,6000	925,552 227,757	555,331 136,654
55	SA40B	Instalarea mufelor antiincendiere cu umplere cu mortar in planseu. (Manson antiincendiar-противопожарная манжета ф100)	buc	8,0000	100,496 34,596	803,968 276,768
56	SB25A	Sifon de pardoseala din gresie ceramica antiacida, avind diametrul de-100 mm-Trap emailat ф100	buc	2,0000	444,788 49,588	889,575 99,175
57	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm.(Sifon din polietilena ф50)	buc	4,0000	70,885 12,685	283,541 50,741
58	SB26A	Gura de scurgere (receptor) din fonta emailata, pentru evacuarea apelor de pe terase si acoperisuri, Воронка водосточная тип д100мм	buc	4,0000	129,986 63,426	519,944 253,704
		Total	Lei			15 937,159
		Total Capitolul 1.4. C1 Канализация хоз-бытовая				15 937,159 4 035,622

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		1.5. Capitolul 1.5. Сантехническое оборудование				
59	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a..(Умывальник керамический со смесителем и сифоном бутылочным)	buc	7,0000	772,303 106,671	5 406,118 746,697
60	SC07B1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P. (Унитаз "Компакт" керамический с косым выпуском и бачком)	buc	5,0000	2 278,152 242,172	11 390,762 1 210,860
61	SC06A	Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida (Chiveta emaliat cu amestecator si sifon plastic)	buc	1,0000	760,227 89,373	760,227 89,373
62	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. Душевой поддон	buc	1,0000	2 133,711 106,671	2 133,711 106,671
63	SB02A1	Piese de legatura din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie alba si ciment, avind diametrul nominal de 50 mm Сифон для душевого поддона	buc	1,0000	246,363 14,415	246,363 14,415
		<i>Total</i>	Lei			19 937,181
		Total Capitolul 1.5. Сантехническое оборудование Inclusiv salariu				19 937,181 2 168,016
		<i>Total</i>	Lei			93 514,958

1	2	3	4	5	6	7
		CASM	22,5 %			5 716,994
		Transportarea materialelor	5 %			3 373,440
		Cheltuieli de regie	10 %			10 260,539
		Total				112 865,931
		Beneficiu	5 %			5 643,297
		Total				118 509,228
		Total Capitolul 1. Lucrari de constructie Inclusiv salariu				118 509,228 25 408,860
		2. Capitolul 2. Lucrari de montare				
		2.1. Capitolul 2.1. Водопровод				
64	SD08A	Robinet cu sertar, cu corp plat sau oval, din fonta, cu flanse, avind diametrul nominal de 50-65 mm (Дисковый поворотный затвор с электроприводом ф50 типа SYLAX Danfos)	buc	1,0000	41,998 28,830	41,998 28,830
65	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 200 mm (Установка устройств электропривода)	buc	1,0000	251,398 251,398	251,398 251,398
		Total	Lei			293,396
		Total Capitolul 2.1. Водопровод Inclusiv salariu				293,396 280,228
		2.2. Capitolul 2.2. Канализация				
66	SC08A	Vas pentru closet cu talpi, orientat,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat (Антивандальная нержавеющая чаша "Генуя" напольная ЗНСт)	buc	2,0000	798,129 253,704	1 596,258 507,408
67	SC06A	Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie	buc	2,0000	257,163 89,373	514,326 178,746

1	2	3	4	5	6	7
		de caramida (Антивандальная нержавеющая угловая раковина 6НСт-3)				
68	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. (Душевая кабина угловая с душевым поддоном)	buc	4,0000	135,511 106,671	542,044 426,684
69	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Смеситель для душа)	buc	4,0000	810,009 66,309	3 240,036 265,236
70	SC10A	Bideu din semiportelan, portelan sanitar cu sau fara dus echipat cu robineti pentru bideu (Bida din ceramica cu amestecator si sifon)	buc	1,0000	1 811,766 276,768	1 811,766 276,768
		<i>Total</i>	Lei			7 704,430
		Total Capitolul 2.2. Канализация Inclusiv salariu				7 704,430 1 654,842
		<i>Total</i>	Lei			7 997,826
		<i>CASM</i>	22,5 %			435,391
		<i>Transportarea materialelor</i>	5 %			303,138
		<i>Cheltuieli de regie</i>	50 %			967,535
		<i>Total</i>				9 703,890
		<i>Beneficiu</i>	5 %			485,195
		<i>Total</i>				10 189,085
		Total Capitolul 2. Lucrari de montare Inclusiv salariu				10 189,085 1 935,070
		3. Capitolul 3. Valoarea utilajului				
		3.1. Capitolul 3.1. Водопровод				
71	Pret firmei	Водомерный узел с обводной линией в том числе: счетчик комбинированный ф50/15, манометр ОБМ-100, Фильтр сетчатый Ф50мм	set	1,0000	5 580,000 0,000	5 580,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
72	Pret firmei	Stingator cu spuma chimice ОП - 5	buc	8,0000	275,000 0,000	2 200,000 0,000
73	Pret firmei	Дисковый поворотный затвор с электроприводом ф50 типа SYLAX Danfos	buc	1,0000	14 120,000 0,000	14 120,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			21 900,000
		Total Capitolul 3.1. Водопровод Inklusiv salariu				21 900,000
		3.2. Capitolul 3.2. Canalizarea				
74	Цена поставщ	Антивандальная нержавеющая чаша "Генуя" напольная ЗНСт	buc	2,0000	7 440,000 0,000	14 880,000 0,000
75	Цена поставщ	Антивандальная нержавеющая угловая раковина 6НСт-3	buc	2,0000	10 650,000 0,000	21 300,000 0,000
76		Cabina de dus cu amestecator si sifon Душевая кабина угловая с душевым поддоном	buc	4,0000	5 000,000 0,000	20 000,000 0,000
77	Цена поставщ	Bida din ceramica cu amestecator si sifon	buc	1,0000	2 000,000 0,000	2 000,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			58 180,000
		Total Capitolul 3.2. Canalizarea Inklusiv salariu				58 180,000
		<i>Total</i>	Lei			80 080,000
		<i>Cheltuieli de aprovizionare si depozitare</i>	1,2 %			960,960
		<i>Total</i>				81 040,960
		Total Capitolul 3. Valoarea utilajului Inklusiv salariu				81 040,960

		Total	Lei	209 739,32
		TVA	20 %	41 947,86
		Total deviz: Inklusiv salariu		251 687,18 27 343,97

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Deviz local de resurse № 2-1-4

Bloc administrativ. Apeduct si canalizare (marca RAG)

Valoarea de deviz 251 687,18 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 2-1-4:						

Manopera:

1.	7123010010200	Betonist	h-om	2,3430	57,66	135,098
2.	7134050013240	Izolator - termic	h-om	14,6400	57,66	844,143
3.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	401,0330	57,66	23 123,563
4.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	4,0000	57,66	230,640
5.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	15,0710	57,66	868,993
6.	7212030022700	Sudor	h-om	4,8000	57,66	276,768
7.	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	4,3600	57,66	251,398
8.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	24,6160	57,66	1 419,359
9.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2640	57,66	15,222
10.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,1000	57,66	178,746
Total manopera						27 343,97

Materiale:

1.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,4823	250,00	120,575
2.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,5225	210,00	109,725
3.	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,1600	210,00	33,600
4.	215485	Водомерный узел с обводной линией в том числе: счетчик комбинированный ф50/15, манометр ОБМ-100, Фильтр сетчатый Ф50мм	компл.	1,0000	5 580,00	5 580,000
5.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,0305	55,00	1,678
6.	2430116103311	Vopsea galbena V 451 - 3	kg	1,0000	55,00	55,000
7.	24345640226102885	Tuburi IZOFLEX pentru tevi d22	m	157,0000	7,20	1 130,400
8.	243456445640226102885	Etansarea protectiei din tabla la imbinari cu snur (Tuburi IZOFLEX pentru tevi d32)	m	26,0000	9,85	256,100
9.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	7,1900	18,00	129,420
10.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	28,0400	58,70	1 645,948
11.	251373427803160	Sifon pt. scurgere, tip butelie cu dn=1 1/4"	buc	1,0200	250,00	255,000
12.	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	2,0200	10,00	20,200
13.	2513736607551	Garnitura de cauciuc pt. racord de refulare, cu dn=2"	buc	4,1400	120,00	496,800
14.	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	2,0400	20,00	40,800
15.	252121466701001	Teava din polietilena 63	m	3,1059	50,20	155,916

16.	2521216717010	Teava din material plastic cu dn=110 mm	m	2,5750	55,00	141,625
17.	2521216717050	Teava din material plastic	m	4,2840	25,30	108,385
18.	2521216717051	Teava din material plastic dn =32 mm	m	2,4480	42,50	104,040
19.	252121671877050	Teava din material plastic d25	m	26,5200	25,30	670,956
20.	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	4,6920	42,50	199,410
21.	25212167245640160	Teava din material plastic pentru canalizare 100	m	98,8800	65,00	6 427,200
22.	2521216745317050	Teava din material plastic 20	m	160,1400	17,60	2 818,464
23.	252121686720160	Teava din material plastic pentru canalizare50	m	26,7800	26,00	696,280
24.	2522147331400	Furtun pt. hidrant de incendiu	m	42,0000	28,00	1 176,000
25.	252214756331400	Furtun pt. hidrant de incendiu (5 m)	m	40,8000	7,00	285,600
26.	2523155656719430	Cot din material plastic d25	buc	18,2000	3,47	63,154
27.	2523156485721037	Переход ϕ 50x100	buc	4,0000	14,85	59,400
28.	2523156535719450	Teu din material plastic 20	buc	70,6500	3,75	264,938
29.	2523156535719530	Racord drept M x Fe 20	buc	157,0000	2,00	314,000
30.	252315656721037	Revizie din polipropilena d100	buc	8,0000	55,83	446,640
31.	252315656721038	Ramificatie dubal din material plastic pentru canalizare 50	buc	8,0000	14,00	112,000
32.	25231567145643811	Переходник ПЭ/сталь ϕ 15	buc	6,0600	17,20	104,232
33.	2523156715359430	Cot din material plastic 20	buc	109,9000	2,25	247,275
34.	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	26,0000	2,00	52,000
35.	25231567563521038	Ramificatie dubal din material plastic pentru canalizare 100	buc	29,0000	42,30	1 226,700
36.	252315676819460	Reductie din material plastic d25	buc	2,6000	3,50	9,100
37.	252315677519450	Teu din material plastic d25	buc	11,7000	4,80	56,160
38.	25231567867721037	Curatare din polipropilena d50	buc	1,0000	86,00	86,000
39.	252378156721037	Sifon din polietilena ϕ 50	buc	4,0000	58,20	232,800
40.	252386156721037	Curatare din polietilena d100	buc	6,0000	102,00	612,000
41.	2611112500183	Geam tras mat pt. hidranti de incendiu	buc	4,1400	50,00	207,000
42.	2622102438000	Lavoar	buc	7,2114	520,00	3 749,928
43.	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	5,2015	1 650,00	8 582,475
44.	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	7,1900	125,00	898,750
45.	2622988102455150	Trap emaliat ϕ 100	buc	2,0800	380,00	790,400
46.	2651122100385	Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci S1500	kg	3,0000	1,60	4,800
47.	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	123,9315	1,60	198,290
48.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,1236	1,60	0,198
49.	2664102102017	Mortar ciment M-200	m3	0,0960	1 100,00	105,600
50.	2710603454305	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm	kg	0,2625	12,00	3,150
51.	2710703500623	Otel cornier 50x50x5 mm	kg	1,9320	12,00	23,184
52.	2721204114040	Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2	buc	4,4880	46,20	207,346
53.	272120414511200	Сифон для душевого поддона	buc	1,0300	225,00	231,750
54.	272120534120100	Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata 50	buc	1,6320	45,60	74,419
55.	2721208564115000	Teu din fonta maleabila B1, zincat 50	buc	14,2800	81,50	1 163,820

56.	2722103261722	Teava din otel trasa d=50 mm	m	0,6102	54,40	33,195
57.	2722103304873	Teava de otel sudata D=50 mm	m	0,8136	54,40	44,260
58.	2722103306232000	Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal 20	m	2,0705	40,92	84,725
59.	2722103306338	Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm	m	0,2034	32,50	6,610
60.	2722103306545000	Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal 25	m	2,0705	49,50	102,490
61.	272210553306000	Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal 50	m	41,2080	106,00	4 368,048
62.	2735725900310	Electrozi pentru sudura	kg	4,2714	45,00	192,213
63.	2811236829552	Cutie metalica 800 x 600 x 350	buc	2,0000	1 120,00	2 240,000
64.	2811237325050	Cutie metalica, inclusiv tamburul pt. furtunul de hidrant	buc	2,1000	680,00	1 428,000
65.	2811237336446	Rama pt. hidrant de incendiu, inclusiv tamburul pt. furtun	buc	4,1400	45,00	186,300
66.	284575274400100	Flansa din otel pentru sudura 50	buc	3,1500	133,20	419,580
67.	2874114124420	Piesa de legatura din fonta de presiune d=50-100 mm	kg	4,0680	20,00	81,360
68.	2874115800750	Suruburi cu piulite si saibe	kg	8,6445	20,00	172,890
69.	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	8,0000	7,00	56,000
70.	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	2,0400	28,00	57,120
71.	2875114200300	Spalator cu picurator (cu un compartiment)	buc	1,0200	520,00	530,400
72.	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	2,0400	75,00	153,000
73.	2875114200780	Cada pentru dus	buc	1,0300	1 950,00	2 008,500
74.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	7,1400	58,20	415,548
75.	2875114202981	Sifon pt. closet oriental	buc	2,0400	80,00	163,200
76.	2875114203130	Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"	buc	1,0200 2,0400	58,20 75,00	59,364 153,000
77.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	9,1900 7,1800	18,00 28,00	165,420 201,040
78.	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	20,4000	18,00	367,200
79.	2875114203800	Cot pt. vas de closet	buc	5,1500	26,68	137,402
80.	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	5,1500	75,00	386,250
81.	28752574400100	Flansa din otel pentru sudura 50	buc	2,1000	133,20	279,720
82.	2875274110150	Piesa de legatura din otel pentru sudura	buc	1,0200	35,00	35,700
83.	2875274114530100	Фланец концевой VALROM ф63	buc	1,0000	175,00	175,000
84.	28752741150150	Переход стальной ф25x50	buc	1,0200	48,70	49,674
85.	287527415310100	Фланцы ст. свободные ф63	buc	1,0000	140,25	140,250
86.	2875274204140	Bratari si suporti	kg	10,1700	20,00	203,400
87.	2875274423119	Flanse din otel d=50 mm	buc	8,1360	133,20	1 083,715
88.	28752756411660150	Тройник ст. переходной ф50x15	buc	6,1200	89,70	548,964
89.	2875277330522	Mufa antiincendiara tip PTMK	buc	8,0000	52,70	421,600
90.	28778675114203870	Воронка водосточная тип д100мм	buc	4,1600	64,00	266,240
91.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	6,0000	3,00	18,000
92.	2913124201///350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	4,0200	740,00	2 974,800
93.	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	4,0200	740,00	2 974,800
94.	2913124202553	Robinet de golire	buc	1,0170	120,00	122,040
95.	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor	buc	20,1040	10,00	201,040
96.	291312428701370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu	buc	9,0000	370,00	3 330,000

		dn=1/2"				
97.	2913124504395	Vana-robinet d=40 (50) mm	buc	2,0340	673,00	1 368,882
98.	2913124863202100	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord 20	buc	1,0060	110,00	110,660
99.	29131264202100	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord 25	buc	1,0060	125,00	125,750
100.	2913126584201800	Задвижка чугунная с обрезивным клином ф50	buc	1,0500	673,00	706,650
101.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	5,1500 2,0400	23,00 25,00	118,450 51,000
102.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	5,1500 2,0400	15,00 65,00	77,250 132,600
103.	2913134201999	Robinet pt. bideu cu dn 1/2"	buc	2,0400	542,00	1 105,680
104.	2913137324302	Hidrant de incendiu, interior cu dn=2"	buc	4,1400	480,00	1 987,200
105.	2913156324202100	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord 20	buc	2,0120	110,00	221,320
106.	291364124202100	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord 15	buc	14,0700	78,00	1 097,460
107.	291773124201370	Смеситель для бидэ	buc	1,0000	542,00	542,000
108.	29613124202100	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord 15	buc	2,0100	78,00	156,780
109.	3320527328000	Manometru	buc	1,0170	220,00	223,740
110.	3320634625565	Contor de apa diam. 50 mm	buc	1,0170	0,00	0,000
111.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0050	8,00	0,040
112.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1828	8,00	1,462
113.	42538686	Bida din ceramica cu amestecator si sifon	buc	1,0000	2 000,00	2 000,000
114.	4258533636	Антивандальная нержавеющая чаша "Генуя" напольная ЗНСт	buc	2,0000	7 440,00	14 880,000
115.	454/2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	3,0000	370,00	1 110,000
116.	4645644	Кран поливочный- смеситель ф15 в т. ч:	buc	1,0200	67,00	68,340
117.	52528385	Антивандальная нержавеющая угловая раковина 6НСт-3	buc	2,0000	10 650,00	21 300,000
118.	532533	Дисковый поворотный затвор с электроприводом ф50 типа SYLAX Danfos	buc	1,0000	14 120,00	14 120,000
119.	533683966	Cabina de dus cu amestecator si sifon Душевая кабина угловая с душевым поддоном	buc	4,0000	5 000,00	20 000,000
120.	5858396	Stingator cu spuma chimice ОП -5	buc	8,0000	275,00	2 200,000
	764545	Кран поливочный- смеситель ф 25 в т.	buc	1,0200	80,00	81,600

121.		т:)				
		Total materiale de construcții				153 611,54

Utilaje de construcții:

1.	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0345	25,00	0,862
2.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	9,9694	25,00	249,235
3.	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	3,6000	25,00	90,000
4.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0119	500,00	5,950
5.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,3960	35,00	13,860
6.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0376	65,00	2,444
7.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0900	30,00	2,700
8.	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	3,9200	25,00	98,000
9.	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	3,6000	45,00	162,000
10.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0800	50,00	4,000
11.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,1650	50,00	8,250
		Total utilaje de construcții				637,30

Total	Lei	209 739,3 2
TVA	20 %	41 947,86

Total deviz:

**251 687,1
8**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect: Reconstrucția sediului Sectorului Politiei de Frontiera "Briceni" a DR Nord al IGPF al MAI

Investitor: Inspectoratul General al Politiei de Frontiera al MAI

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrari de constructie				
		1.1. Capitolul 1.1. A1-Водопровод хоз-питьевой				
1	SF50C	Ansamblu de masurare a debitului de apa cu contur, avind diametrul bransamentului de 50 mm (Измерительный узел расхода воды контурный, диаметр трубопровода 50 мм)	set			4 496,713 893,730
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	12,4000	57,66	714,98
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,1000	57,66	178,75
	3320634625565	Contor de apa diam. 50 mm	buc	1,0000	0,00	0,00
	2913124504395	Vana-robinet d=40 (50) mm	buc	2,0000	673,00	1 368,88
	2913124202553	Robinet de golire	buc	1,0000	120,00	122,04
	3320527328000	Manometru	buc	1,0000	220,00	223,74
	2875274423119	Flanse din otel d=50 mm	buc	8,0000	133,20	1 083,72
	2722103306338	Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm	m	0,2000	32,50	6,61
	2722103261722	Teava din otel trasa d=50 mm	m	0,6000	54,40	33,20
	2722103304873	Teava de otel sudata D=50 mm	m	0,8000	54,40	44,26
	2874114124420	Piesa de legatura din fonta de presiune d=50-100 mm	kg	4,0000	20,00	81,36
	2874115800750	Suruburi cu piulite si saibe	kg	8,5000	20,00	172,89
	2875274204140	Bratari si suporti	kg	10,0000	20,00	203,40
	2735725900310	Electrozi pentru sudura	kg	4,2000	45,00	192,21
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,0300	55,00	1,68
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	2,6000	25,00	65,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0800	50,00	4,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			4 496,713
2	SD17B	Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat pe perete (cu cutie si rama). (Вентиль пожарный Ф50, Гайка соединительная гр Ф50-2шт, Гайка соедин.гм Ф50, Рукав пожарный 20м Ф51, Ствол пожарный ручной РС-50, Рычаг для открывания вентиля)	buc			2 262,390 230,640
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,0000	57,66	230,64
	2913137324302	Hidrant de incendiu, interior cu dn=2"	buc	1,0000	480,00	504,00
	2513736607551	Garnitura de cauciuc pt. racord de refulare, cu dn=2"	buc	1,0000	120,00	126,00
	2811237325050	Cutie metalica, inclusiv tamburul pt. furtunul de hidrant	buc	1,0000	680,00	714,00
	2811237336446	Rama pt. hidrant de incendiu, inclusiv tamburul pt. furtun	buc	1,0000	45,00	47,25
	2611112500183	Geam tras mat pt. hidranti de incendiu	buc	1,0000	50,00	52,50
	2522147331400	Furtun pt. hidrant de incendiu	m	20,0000	28,00	588,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			4 524,780
3	IA52A	Cutie metalica pentru protectia contorului de gaze (Металлический ящик на 2 крана и 2 огнетушителя)	buc			1 291,028 115,320
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000	57,66	115,32
	2811236829552	Cutie metalica 800 x 600 x 350	buc	1,0000	1 120,00	1 120,00
	2430116103311	Vopsea galbena V 451 - 3	kg	0,5000	55,00	27,50
	2651122100385	Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci S1500	kg	1,5000	1,60	2,40

1	2	3	4	5	6	7
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0800	210,00	16,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	8,00	0,01
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	3,0000	3,00	9,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			2 582,056
4	SD17A,f	Hidrant interior, pentru cladiri. Robinet de udare cu amestecator si furtun L=5.0m (Кран поливочный- смеситель ф15 в т. ч:)	buc			1 162,212 242,172
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,2000	57,66	242,17
	4645644	Кран поливочный- смеситель ф15 в т. ч:	buc	1,0000	67,00	68,34
	2913137324302	Hidrant de incendiu, interior cu dn=2"	buc	1,0000	480,00	489,60
	2513736607551	Garnitura de cauciuc pt. racord de refulare, cu dn=2"	buc	1,0000	120,00	122,40
	2811237336446	Rama pt. hidrant de incendiu, inclusiv tamburul pt. furtun	buc	1,0000	45,00	45,90
	2611112500183	Geam tras mat pt. hidranti de incendiu	buc	1,0000	50,00	51,00
	252214756331400	Furtun pt. hidrant de incendiu (5 m)	m	20,0000	7,00	142,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			1 162,212
5	SD08A	Robinet cu sertar, cu corp plat sau oval, din fonta, cu flanse, (Задвижка чугунная с обрезивным клином ф50)	buc			748,646 28,830
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5000	57,66	28,83
	2913126584201800	Задвижка чугунная с обрезивным клином ф50	buc	1,0000	673,00	706,65
	2710703500623	Otel cornier 50x50x5 mm	kg	0,9200	12,00	11,59
	2710603454305	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm	kg	0,1250	12,00	1,57
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			748,646
6	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm (Фланец ст. приварной , диаметр 50 мм)	buc			201,178 51,318
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	57,66	51,32
	28752574400100	Flansa din otel pentru sudura 50	buc	1,0000	133,20	139,86
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,4000	25,00	10,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			402,355
7	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Кран для воды шаровой ф15 VALROM)	buc			95,936 7,496
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1300	57,66	7,50
	29613124202100	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord 15	buc	1,0000	78,00	78,39
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor	buc	1,0000	10,00	10,05
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			191,872
8	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"(Кран для воды шаровой ф 20 VALROM)	buc			131,099 10,379
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	57,66	10,38
	2913124863202100	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord 20	buc	1,0000	110,00	110,66
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor	buc	1,0000	10,00	10,06
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			131,099
9	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"(Кран для воды шаровой ф 25 VALROM)	buc			146,189 10,379
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	57,66	10,38
	29131264202100	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord 25	buc	1,0000	125,00	125,75
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor	buc	1,0000	10,00	10,06
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			146,189
10	SD17A,f	Hidrant interior, pentru cladiri. Robinet de udare cu amestecator si furtun L=5.0m (Кран поливочный- смеситель ф 25 в т. ч:)	buc			1 175,472 242,172
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,2000	57,66	242,17
	764545	Кран поливочный- смеситель ф 25 в т. ч:)	buc	1,0000	80,00	81,60
	2913137324302	Hidrant de incendiu, interior cu dn=2"	buc	1,0000	480,00	489,60
	2513736607551	Garnitura de cauciuc pt. racord de refulare, cu dn=2"	buc	1,0000	120,00	122,40

1	2	3	4	5	6	7
	2811237336446	Rama pt. hidrant de incendiu, inclusiv tamburul pt. furtun	buc	1,0000	45,00	45,90
	2611112500183	Geam tras mat pt. hidranti de incendiu	buc	1,0000	50,00	51,00
	252214756331400	Furtun pt. hidrant de incendiu (5 m)	m	20,0000	7,00	142,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			1 175,472
11	SA03F	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 50mm	m			211,650 66,309
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1500	57,66	66,31
	272210553306000	Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal 50	m	1,0100	106,00	109,20
	2721208564115000	Teu din fonta maleabila B1, zincat 50	buc	0,3500	81,50	29,10
	272120534120100	Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata 50	buc	0,0400	45,60	1,86
	2721204114040	Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2	buc	0,1100	46,20	5,18
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			8 465,993
12	SA03C	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25mm	m			82,958 31,713
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5500	57,66	31,71
	2722103306545000	Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal 25	m	1,0100	49,50	51,24
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			165,916
13	SA03C	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20mm	m			74,076 31,713
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5500	57,66	31,71
	2722103306232000	Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal 20	m	1,0100	40,92	42,36
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			148,151
14	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m			8,649 8,649
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1500	57,66	8,65
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			380,556
15	SF05A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m			3,460 3,460
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0600	57,66	3,46
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			152,222
16	SA15A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 16 mm. (Трубы полипропиленовые PPRC-3(PN10) φ20x2,3)	m			58,810 34,596
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6000	57,66	34,60
	2521216745317050	Teava din material plastic 20	m	1,0200	17,60	17,95
	2523156715359430	Cot din material plastic 20	buc	0,7000	2,25	1,58
	2523156535719450	Teu din material plastic 20	buc	0,4500	3,75	1,69
	2523156535719530	Racord drept M x Fe 20	buc	1,0000	2,00	2,00
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0400	25,00	1,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			4 234,356
17	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m			9,226 9,226
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	57,66	9,23
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			664,243

1	2	3	4	5	6	7
18	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm	10 m			6,343 6,343
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1100	57,66	6,34
		Cheltuieli directe	Lei			45,667
19	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m			2,883 2,883
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	57,66	2,88
		Cheltuieli directe	Lei			207,576
20	IzJ13A	Etansarea protectiei din tabla la imbinari cu snur (Tuburi IZOFLEX pentru tevi d22)	m			16,426 9,226
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,0800	57,66	4,61
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0800	57,66	4,61
	243456402261028 85	Tuburi IZOFLEX pentru tevi d22	m	1,0000	7,20	7,20
		Cheltuieli directe	Lei			1 182,644
21	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm -Тройник ст. переходной ф50х15	buc			158,037 60,543
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	57,66	60,54
	287527564116601 50	Тройник ст. переходной ф50х15	buc	1,0000	89,70	91,49
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	25,00	6,00
		Cheltuieli directe	Lei			948,222
22	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 15 mm. - Переходник ПЭ/сталь ф15	buc			105,500 46,128
	7212030022700	Sudor	h-om	0,8000	57,66	46,13
	252315671456438 11	Переходник ПЭ/сталь ф15	buc	1,0100	17,20	17,37
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,6000	45,00	27,00
		Cheltuieli directe	Lei			633,000
23	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm (Фланец ст. приварной , диаметр 50 мм)	buc			201,177 51,317
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	57,66	51,32
	284575274400100	Flansa din otel pentru sudura 50	buc	1,0000	133,20	139,86
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,4000	25,00	10,00
		Cheltuieli directe	Lei			603,532
24	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Фланцы ст. свободные ф63)	buc			229,667 51,317
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	57,66	51,32
	287527415310100	Фланцы ст. свободные ф63	buc	1,0000	140,25	140,25
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	10,00	10,10
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	7,00	28,00
		Cheltuieli directe	Lei			229,667
25	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Фланец концевой VALROM ф63)	buc			264,417 51,317
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	57,66	51,32
	287527411453010 0	Фланец концевой VALROM ф63	buc	1,0000	175,00	175,00
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	10,00	10,10
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	7,00	28,00
		Cheltuieli directe	Lei			264,417
26	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de	buc			116,217

1	2	3	4	5	6	7
		legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm -Переход стальной ф25x50				60,543
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	57,66	60,54
	28752741150150	Переход стальной ф25x50	buc	1,0000	48,70	49,67
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	25,00	6,00
		Cheltuieli directe	Lei			116,217
27	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm -Переход стальной ф20x50	buc			102,243
						60,543
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	57,66	60,54
	2875274110150	Piesa de legatura din otel pentru sudura	buc	1,0000	35,00	35,70
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	25,00	6,00
		Cheltuieli directe	Lei			102,243
28	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Упор бетонный V=0.06м3 1шт.)	m3			925,483
						227,767
	7123010010200	Betonist	h-om	3,5500	57,66	204,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,07
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	185,0000	1,60	300,43
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7800	210,00	166,25
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7200	250,00	182,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2700	8,00	2,18
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	65,00	3,68
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	500,00	9,17
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	35,00	21,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	50,00	12,50
		Cheltuieli directe	Lei			55,529
		1.2. Capitolul 1.2. Ввод водопровода				
29	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			118,780
						118,780
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	57,66	118,78
		Cheltuieli directe	Lei			498,874
30	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			17,875
						17,875
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	57,66	17,87
		Cheltuieli directe	Lei			74,180
31	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			44,040
						43,240
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	57,66	43,24
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	8,00	0,80
		Cheltuieli directe	Lei			2,202
32	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, (Труба PE100PN10 SDR13,6, Ф63 (ввод))	m			61,635
						8,476
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1470	57,66	8,48
	252121466701001	Teava din polietilena 63	m	1,0150	50,20	51,97
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	30,00	0,90
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0115	25,00	0,29
		Cheltuieli directe	Lei			184,906
		1.3. Capitolul 1.3. T3,T4				
33	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu	buc			95,936

1	2	3	4	5	6	7
		racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Кран для воды шаровой ф15 VALROM)				7,496
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1300	57,66	7,50
	291364124202100	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord 15	buc	1,0000	78,00	78,39
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,0000	10,00	10,05
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			1 343,101
34	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"(Кран для воды шаровой ф 20 VALROM)	buc			131,099 10,379
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	57,66	10,38
	2913156324202100	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord 20	buc	1,0000	110,00	110,66
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,0000	10,00	10,06
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			262,198
35	SA15A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccials-culturale, avind diametrul de 16 mm. (Трубы полипропиленовые PPRC-3(PN10) ф20x2,3)	m			58,811 34,596
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6000	57,66	34,60
	2521216745317050	Teava din material plastic 20	m	1,0200	17,60	17,95
	2523156715359430	Cot din material plastic 20	buc	0,7000	2,25	1,58
	2523156535719450	Teu din material plastic 20	buc	0,4500	3,75	1,69
	2523156535719530	Racord drept M x Fe 20	buc	1,0000	2,00	2,00
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0400	25,00	1,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			4 998,893
36	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20-25 mm. (Tevi din polipropilena PPRC-3 (PN10) d25x2,5)	m			70,118 36,326
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	57,66	36,33
	252121671877050	Teava din material plastic d25	m	1,0200	25,30	25,81
	2523155656719430	Cot din material plastic d25	buc	0,7000	3,47	2,43
	252315677519450	Teu din material plastic d25	buc	0,4500	4,80	2,16
	252315676819460	Reductie din material plastic d25	buc	0,1000	3,50	0,35
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	2,00	2,00
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	25,00	1,05
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			1 823,076
37	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m			9,226 9,226
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	57,66	9,23
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			1 024,042
38	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm	10 m			6,343 6,343
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1100	57,66	6,34
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			70,403
39	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m			2,883 2,883
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	57,66	2,88
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			320,013
40	IzJ13A	Etansarea protectiei din tabla la imbinari cu snur (Тубури IZOFLEX pentru tevi d22)	m			16,426

1	2	3	4	5	6	7
						9,226
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,0800	57,66	4,61
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0800	57,66	4,61
	24345640226102885	Tuburi IZOFLEX pentru tevi d22	m	1,0000	7,20	7,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			1 396,176
41	IzJ13A	Etansarea protectiei din tabla la imbinari cu snur (Tuburi IZOFLEX pentru tevi d32)	m			19,076
						9,226
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,0800	57,66	4,61
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0800	57,66	4,61
	243456445640226102885	Etansarea protectiei din tabla la imbinari cu snur (Tuburi IZOFLEX pentru tevi d32)	m	1,0000	9,85	9,85
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			495,966
42	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2". (Смеситель для умывальника)	buc			582,539
						95,139
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	57,66	95,14
	291312428701370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	370,00	370,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	58,70	117,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			5 242,851
43	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Смеситель с душевой сеткой на гибком шланге для душевого поддона)	buc			810,009
						66,309
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1500	57,66	66,31
	2913124201///350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	1,0000	740,00	743,70
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			3 240,036
44	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2". (Смеситель для мойки)	buc			582,539
						95,139
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	57,66	95,14
	454/2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	370,00	370,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	58,70	117,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			1 747,617
45	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2". (Смеситель для бидэ)	buc			754,539
						95,139
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	57,66	95,14
	291773124201370	Смеситель для бидэ	buc	1,0000	542,00	542,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	58,70	117,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			754,539
		1.4. Capitolul 1.4. C1 Канализация хоз-бытовая				
46	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm. (Tevi de canalizare din polipropilena d100)	m			85,401
						18,451
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	57,66	18,45
	25212167245640160	Teava din material plastic pentru canalizare 100	m	1,0300	65,00	66,95
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			8 198,515
47	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm. (Tevi de canalizare din	m			41,195
						14,415

1	2	3	4	5	6	7
		polipropilena d50)				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	57,66	14,42
	252121686720160	Teava din material plastic pentru canalizare50	m	1,0300	26,00	26,78
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			1 071,070
48	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. (Фасонные части и средства крепления труб ППП ф100 (30%))	buc			64,211 21,911
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	57,66	21,91
	25231567563521038	Ramificatie dubla din material plastic pentru canalizare 100	buc	1,0000	42,30	42,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			1 862,113
49	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm.(Фасонные части и средства крепления труб ППП ф 50 (10%))	buc			30,721 16,721
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	57,66	16,72
	252315656721038	Ramificatie dubla din material plastic pentru canalizare 50	buc	1,0000	14,00	14,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			245,771
50	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm.(Revizie din polipropilena d100)	buc			71,975 16,145
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	57,66	16,14
	252315656721037	Revizie din polipropilena d100	buc	1,0000	55,83	55,83
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			575,798
51	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm. (Curatare din polipropilena d50)	buc			98,685 12,685
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	57,66	12,68
	25231567867721037	Curatare din polipropilena d50	buc	1,0000	86,00	86,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			98,685
52	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. (Curatare din polietilena d100)	buc			118,145 16,145
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	57,66	16,14
	252386156721037	Curatare din polietilena d100	buc	1,0000	102,00	102,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			708,869
53	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm.(Переход ф50x100)	buc			30,995 16,145
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	57,66	16,14
	2523156485721037	Переход ф50x100	buc	1,0000	14,85	14,85
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			123,979
54	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Упор бетонный V=0.12м3 5шт.)	m3			925,552 227,757
	7123010010200	Betonist	h-om	3,5500	57,66	204,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,06
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	185,0000	1,60	300,44
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7800	210,00	166,25
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7200	250,00	182,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2700	8,00	2,19
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	65,00	3,71
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	500,00	9,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	35,00	21,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	50,00	12,50

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			555,331
55	SA40B	Instalarea mufelor antiincendiarie cu umplere cu mortar in planseu. (Manson antiincendiar-противопожарная манжета φ100)	buc			100,496
						34,596
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6000	57,66	34,60
	2875277330522	Mufa antiincendiară tip PTMK	buc	1,0000	52,70	52,70
	2664102102017	Mortar ciment M-200	m3	0,0120	1 100,00	13,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			803,968
56	SB25A	Sifon de pardoseala din gresie ceramica antiacida, avind diametrul de-100 mm-Trap emailat φ100	buc			444,788
						49,588
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8600	57,66	49,59
	2622988102455150	Trap emailat φ100	buc	1,0000	380,00	395,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			889,575
57	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm.(Sifon din polietilena φ50)	buc			70,885
						12,685
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	57,66	12,69
	252378156721037	Sifon din polietilena φ50	buc	1,0000	58,20	58,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			283,541
58	SB26A	Gura de scurgere (receptor) din fonta emailata, pentru evacuarea apelor de pe terase si acoperisuri, Воронка водосточная тип д100мм	buc			129,986
						63,426
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	57,66	63,43
	28778675114203870	Воронка водосточная тип д100мм	buc	1,0000	64,00	66,56
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			519,944
		1.5. Capitolul 1.5. Сантехническое оборудование				
59	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a..(Умывальник керамический со смесителем и сифоном бутылочным)	buc			772,303
						106,671
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	57,66	106,67
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	520,00	535,70
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	58,20	59,36
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	18,00	18,36
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	25,30	15,48
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	18,00	36,72
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			5 406,118
60	SC07B1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P. (Унитаз "Компакт" керамический с косым выпуском и бачком)	buc			2 278,152
						242,172
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,2000	57,66	242,17
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	1 650,00	1 716,50
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	125,00	128,75
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	23,00	23,69
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	15,00	15,45
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	18,00	18,54
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	75,00	77,25
	2875114203800	Cot pt. vas de closet	buc	1,0000	26,68	27,48
	2521216717010	Teava din material plastic cu dn=110 mm	m	0,5000	55,00	28,32
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			11 390,762
61	SC06A	Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere	buc			760,227
						89,373

1	2	3	4	5	6	7
		din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida (Chiveta emaliat cu amestecator si sifon plastic)				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,5500	57,66	89,37
	2875114200300	Spalator cu picurator (cu un compartiment)	buc	1,0000	520,00	530,40
	2875114203130	Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"	buc	1,0000	58,20	59,36
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	18,00	18,36
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	18,00	36,72
	2521216717051	Teava din material plastic dn =32 mm	m	0,6000	42,50	26,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			760,227
62	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. Душевой поддон	buc			2 133,711 106,671
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	57,66	106,67
	2875114200780	Cada pentru dus	buc	1,0000	1 950,00	2 008,50
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	18,00	18,54
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			2 133,711
63	SB02A1	Piese de legatura din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie alba si ciment, avind diametrul nominal de 50 mm Сифон для душевого поддона	buc			246,363 14,415
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	57,66	14,42
	272120414511200	Сифон для душевого поддона	buc	1,0000	225,00	231,75
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,1200	1,60	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			246,363
		2. Capitolul 2. Lucrari de montare				
		2.1. Capitolul 2.1. Водопровод				
64	SD08A	Robinet cu sertar, cu corp plat sau oval, din fonta, cu flanse, avind diametrul nominal de 50-65 mm (Дисковый поворотный затвор с электроприводом ф50 типа SYLAX Danfos)	buc			41,998 28,830
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5000	57,66	28,83
	2710703500623	Otel cornier 50x50x5 mm	kg	0,9200	12,00	11,59
	2710603454305	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm	kg	0,1250	12,00	1,58
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			41,998
65	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 200 mm (Установка устройств электропривода)	buc			251,398 251,398
	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	4,3600	57,66	251,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			251,398
		2.2. Capitolul 2.2. Канализация				
66	SC08A	Vas pentru closet cu talpi, oriental,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat (Антивандальная нержавеющая чаша "Генуя" напольная ЗНСт)	buc			798,129 253,704
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,4000	57,66	253,70
	2875114202981	Sifon pt. closet oriental	buc	1,0000	80,00	81,60
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	125,00	127,50
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	25,00	25,50
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	28,00	28,56
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	2,3000	42,50	99,70
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	18,00	18,36
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	65,00	66,30
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,0000	75,00	76,50
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	20,00	20,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			1 596,258
67	SC06A	Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida	buc			257,163 89,373

1	2	3	4	5	6	7
		(Антивандалная нержавеющая угловая раковина 6НСт-3)				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,5500	57,66	89,37
	2875114203130	Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"	buc	1,0000	75,00	76,50
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	28,00	28,56
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	18,00	36,72
	2521216717051	Teava din material plastic dn =32 mm	m	0,6000	42,50	26,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			514,326
68	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. (Душевая кабина угловая с душевым поддоном)	buc			135,511
						106,671
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	57,66	106,67
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	28,00	28,84
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			542,044
69	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Смеситель для душа)	buc			810,009
						66,309
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1500	57,66	66,31
	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	1,0000	740,00	743,70
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			3 240,036
70	SC10A	Bideu din semiportelan, portelan sanitar cu sau fara dus echipat cu robineti pentru bideu (Bida din ceramica cu amestecator si sifon)	buc			1 811,766
						276,768
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,8000	57,66	276,77
	2913134201999	Robinet pt. bideu cu dn 1/2"	buc	2,0000	542,00	1 105,68
	251373427803160	Sifon pt. scurgere, tip butelie cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	250,00	255,00
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	28,00	28,56
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	58,70	119,75
	2521216717051	Teava din material plastic dn =32 mm	m	0,6000	42,50	26,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			1 811,766
		3. Capitolul 3. Valoarea utilajului				
		3.1. Capitolul 3.1. Водопровод				
71	Pret firmei	Водомерный узел с обводной линией в том числе: счетчик комбинированный ф50/15, манометр ОБМ-100, Фильтр сетчатый Ф50мм	set			5 580,000
						0,000
	215485	Водомерный узел с обводной линией в том числе: счетчик комбинированный ф50/15, манометр ОБМ-100, Фильтр сетчатый Ф50мм	компл.	1,0000	5 580,00	5 580,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			5 580,000
72	Pret firmei	Stingator cu spuma chimice ОП -5	buc			275,000
						0,000
	5858396	Stingator cu spuma chimice ОП -5	buc	1,0000	275,00	275,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			2 200,000
73	Pret firmei	Дисковый поворотный затвор с электроприводом ф50 типа SYLAX Danfos	buc			14 120,000
						0,000
	532533	Дисковый поворотный затвор с электроприводом ф50 типа SYLAX Danfos	buc	1,0000	14 120,00	14 120,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			14 120,000
		3.2. Capitolul 3.2. Canalizarea				
74	Цена поставщ	Антивандалная нержавеющая чаша "Генуя" напольная 3НСт	buc			7 440,000
						0,000
	4258533636	Антивандалная нержавеющая чаша "Генуя" напольная 3НСт	buc	1,0000	7 440,00	7 440,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			14 880,000
75	Цена поставщ	Антивандальная нержавеющая угловая раковина 6НСт-3	buc			10 650,000 0,000
	52528385	Антивандальная нержавеющая угловая раковина 6НСт-3	buc	1,0000	10 650,00	10 650,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			21 300,000
76		Cabina de dus cu amesticator si sifon Душевая кабина угловая с душевым поддоном	buc			5 000,000 0,000
	533683966	Cabina de dus cu amesticator si sifon Душевая кабина угловая с душевым поддоном	buc	1,0000	5 000,00	5 000,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			20 000,000
77	Цена поставщ	Bida din ceramica cu amesticator si sifon	buc			2 000,000 0,000
	42538686	Bida din ceramica cu amesticator si sifon	buc	1,0000	2 000,00	2 000,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			2 000,000

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Reconstructia sediului Sectorului Politiei de Frontiera "Briceni" a DR Nord al IGPF al MAI

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-5

Bloc administrativ. Alimentarea cu gaze interioare. AGI

Valoarea de deviz 64 448,10 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrari de constructie				
1	GB06A	Asamblarea cu suruburi pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, avind Dn 50 mm (Изолирующее фланцевое соединение Д=50мм)	2 buc	0,5000	38,058 20,758	19,029 10,379
2	ID05B	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 50...65 mm (Кран шаровый фл. ф50мм)	buc	2,0000	1 262,215 43,245	2 524,430 86,490
3	ID13C	Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, (Термозапорный клапан муфт. Ф20мм КТЗ-003-20)	buc	2,0000	195,975 16,145	391,950 32,290
4	ID10C	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 1" (Кран пружинный муфтовый Ф20мм,)	buc	2,0000	321,465 43,245	642,930 86,490
5	ID10C	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 1" (Кран пружинный муфтовый Ф15мм,	buc	1,0000	321,465 43,245	321,465 43,245

1	2	3	4	5	6	7
		)				
6	ID10C	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 1" (Кран пружинный муфтовый Ф20мм, 11Б12 бк)	buc	1,0000	321,465 43,245	321,465 43,245
7	ID10A	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" ((Кран пружинный муфтовый Ф15мм, 11Б12 бк)	buc	1,0000	302,879 25,947	302,879 25,947
8	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Заглушка ст. ф 50мм)	buc	1,0000	216,917 51,317	216,917 51,317
9	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Крепление газопровода ф50 к кирпичной стене вып 200 мм по типу УГ-2,00 - 6шт)	kg	6,2400	47,901 12,109	298,904 75,558
10	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Крепление газопровода ф20 ,ф15 к кирпичной стене вып 200 мм по типу УГ-2,00 - 7шт)	kg	10,9200	47,901 12,109	523,080 132,225
11	RpCU05E	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime	buc	3,0000	42,092 42,092	126,275 126,275
12	IC44B	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 2 1/2" - 4" (Футляр через стены из стальной трубы Ф100мм, L=500мм)	buc	1,0000	47,304 28,830	47,304 28,830

1	2	3	4	5	6	7
13	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" - 2"(Футляр через стены из стальной трубы Ф50мм, L=500мм)	buc	2,0000	34,540 23,064	69,079 46,128
14	AcA11A1	Pentru fiecare subtraversari cabluri, canale, telefonie, etc. se adauga (Протаскивание труб через футляр)	buc	2,0000	16,722 16,722	33,443 33,443
15	IzA08B	Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior peste 34 mm , (Окраска креплений и футляров)	m2	1,9800	45,052 32,289	89,203 63,933
16	IC26E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 2"(Труба водогазопроводная Ду 50x3,0мм ГОСТ 10704-91*)	m	9,0000	115,847 63,426	1 042,623 570,834
17	IC24B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" (Труба Ду 20x2,5мм ГОСТ 3262-75*)	m	11,0000	97,988 54,777	1 077,868 602,547
18	IC24B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" (Труба Ду 15x2,5мм ГОСТ 3262-75*)	m	29,0000	97,988 54,777	2 841,652 1 588,533
19	IE06A	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1"	m	40,0000	8,093 6,343	323,704 253,704

1	2	3	4	5	6	7
20	IE06B	Verificarea preliminară la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fără contoare și aparate de utilizare diam. peste 1"	m	9,0000	11,099 8,649	99,891 77,841
21	IE07A	Verificarea preliminară la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fără contoare și aparate de utilizare conductele având diametrul de pînă la 1", inclusiv	m	40,0000	6,589 5,189	263,576 207,576
22	IE07B	Verificarea definitivă la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fără contoare și aparate de utilizare conductele având diametrul de peste 1"	m	9,0000	9,596 7,496	86,362 67,462
23	IzA08B	Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avînd diametrul exterior peste 34 mm , 2слоя грунтовки и 2слоя эмали	m2	6,4200	45,052 32,290	289,234 207,299
24	IA52A	Cutie metalică pentru protecția contorului de gaze (Шкаф металлический вентилируемый для счетчика газа G 10T)	buc	1,0000	1 333,590 115,320	1 333,590 115,320
25	RpIC18B	Demontarea teviî negre pentru instalații, montate la de încălzire centrală prin înșurubare, la construcții de locuit și social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distribuție etc. avînd diametrul de 1"-1 1/4"	m	136,0000	30,330 26,524	4 124,860 3 607,210
		<i>Total</i>	Lei			17 411,713
		<i>CASM</i>	22,5 %			1 841,427
		<i>Transportarea materialelor</i>	10 %			906,064
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,5 %			2 923,084
		<i>Total</i>				23 082,288
		<i>Beneficiu</i>	6 %			1 384,938
		<i>Total</i>				24 467,226
		Total Capitolul 1. Lucrări de construcție Inclusiv salariu				24 467,226 8 184,121

1	2	3	4	5	6	7
		2. Capitolul 2. Lucrari de montare				
26	IA44B	Contor de gaze volumetric de 50 sau 100 mc/h montat direct cu flanse de 100 mm Счетчик газа G - 10T со встроенным термокомпенсатором	buc	1,0000	361,244 340,194	361,244 340,194
27	ID13D	Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 2" (Газовый электромагнитный клапан -отсекатель ф50 мм нормально-закрытый EVG 50/NA)	buc	1,0000	205,912 24,794	205,912 24,794
28	ID13A	Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 1/2" (Газовый электромагнитный клапан -отсекатель ф15 мм нормально-закрытый EVG 15/NA)	buc	1,0000	182,698 5,766	182,698 5,766
29	IA40A	Dispozitiv de siguranta contra lipsei gaz-aer cu diametrul de 50 mm. Сигнализатор загазованности	buc	2,0000	636,190 201,810	1 272,380 403,620
30	SE11A	Resou emailat, asezatea pe pardoseala, functionind cu gaze, avind dimensiuni 680 x 630 x 560 mm si greutatea de 54 kg (Плита газовая бытовая 4-х конфорочная с электро-духовкой)	buc	1,0000	235,269 129,159	235,269 129,159
31	11-02-002-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, masa, kg, pina la: 1,5 УГ-1-240-104 Termometru	buc	1,0000	123,225 118,780	123,225 118,780
32	11-02-002-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, masa, kg, pina la: 1,5 Напорометр НПИМ-52	buc	1,0000	123,225 118,780	123,225 118,780
		<i>Total</i>	Lei			2 503,953
		<i>CASM</i>	22,5 %			256,746
		<i>Transportarea materialelor</i>	10 %			136,286
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			867,231

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>				3 764,216
		<i>Beneficiu</i>	6 %			225,853
		<i>Total</i>				3 990,069
		Total Capitolul 2. Lucrari de montare Inclusiv salariu				3 990,069 1 141,093
		3. Capitolul 3. Valoarea utilajului				
33	Pret firmei	Счетчик газовый мембранный с электронным корректором G-10T	buc	1,0000	6 500,000 0,000	6 500,000 0,000
34	Pret firmei	Газовый электромагнитный клапан -отсекатель ф50 мм нормально-закрытый EVG 50/NA	buc	1,0000	4 500,000 0,000	4 500,000 0,000
35	Pret firmei	Газовый электромагнитный клапан -отсекатель ф15 мм нормально-закрытый EVG 15/NA	buc	1,0000	2 500,000 0,000	2 500,000 0,000
36	Pret firmei	Сигнализатор загазованности "Лелека"	buc	2,0000	600,000 0,000	1 200,000 0,000
37	Pret firmei	Плита газовая 4-х конфорочная ПГ-4	buc	1,0000	1 500,000 0,000	1 500,000 0,000
38	Pret firmei	Термометр ртутный в оправе УГ-1-240-104	buc	1,0000	400,000 0,000	400,000 0,000
39	Pret firmei	Напорометр НПИМ-52	buc	1,0000	650,000 0,000	650,000 0,000
40	Pret firmei	Газоанализатор переносной	buc	1,0000	3 600,000 0,000	3 600,000 0,000
41	Pret firmei	Переносной аккумуляторный фонарь ЛАТ4	buc	1,0000	350,000 0,000	350,000 0,000
42	Pret firmei	Огнетушитель пенный ОХП -10	buc	2,0000	1 500,000 0,000	3 000,000 0,000
43	Pret firmei	Огнетушитель порошковый Момент	buc	2,0000	375,000 0,000	750,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			24 950,000
		<i>Cheltuieli de aprovizionare si depozitare</i>	1,2 %			299,400
		<i>Total</i>				25 249,400

1	2	3	4	5	6	7
		Total Capitolul 3. Valoarea utilajului Inclusiv salariu				25 249,400

		Total	Lei	53 706,75
		TVA	20 %	10 741,35
		Total deviz: Inclusiv salariu	9 325,23	

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reconstructia sediului Sectorului
Politiei de Frontiera "Briceni" a
DR Nord al IGPF al MAI**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1-5
Bloc administrativ. Alimentarea cu gaze interioare. AGI

Valoarea de deviz 64 448,10 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-5:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	4,1200	57,66	237,560
2.	4214340026800	Montator constructii masini	h-om	1,3800	57,66	79,571
3.	7122050013400	Zidar	h-om	0,1500	57,66	8,649
4.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7000	57,66	40,362
5.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	80,6600	57,66	4 650,856
6.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	62,5600	57,66	3 607,210
7.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,4700	57,66	84,760
8.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	4,7040	57,66	271,232
9.	7212030022700	Sudor	h-om	0,1716	57,66	9,894
10.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,1800	57,66	10,379
11.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	3,2604	57,66	187,995
12.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2116	57,66	127,520
13.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1600	57,66	9,226
		Total manopera				9 325,23

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2574	25,00	6,435
2.	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,0700	55,00	3,850
3.	1019892	Garnituri din paronit	kg	0,0840	60,00	5,040
4.	1111000102000	Supape de blocare cu mufe	buc	4,0000	175,00	700,000
5.	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0860	200,00	17,200
6.	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,0500	18,00	0,900
7.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,3100	10,00	3,100
8.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,2500	5,00	1,250
9.	1714227322940	Cinapa fuior	kg	4,3592	125,00	544,900
10.	21484556	Переносной аккумуляторный фонарь ЛАТ4	buc	1,0000	350,00	350,000
11.	2153356863	Термометр ртутный в оправе УГ-1-240-104	buc	1,0000	400,00	400,000
12.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1680	14,75	2,478
13.	236386866	Сигнализатор загазованности "Лелека"	buc	2,0000	600,00	1 200,000

14.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	4,7990	12,00	57,588
15.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	11,3790	25,00	284,475
16.	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	1,2600	36,45	45,927
17.	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,8400	70,00	58,800
18.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0320	70,00	2,240
19.	2430116103311	Vopsea galbena V 451 - 3	kg	0,5000	70,00	35,000
20.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,4040	18,00	7,272
21.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0200	18,00	0,360
22.	2488568633	Огнетушитель порошковый Момент	buc	2,0000	375,00	750,000
23.	2513206622000	Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498	kg	0,0200	25,00	0,500
24.	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,3730	30,00	11,190
25.	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	60,00	60,600
26.	2521216701000	Teava din otel	m	49,1350	37,60	1 847,476
27.	2522103305281	Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal, Dn 3/8"	m	0,5000	25,00	12,500
28.	254885686	Огнетушитель пенный ОХП -10	buc	2,0000	1 500,00	3 000,000
29.	258886557	Газоанализатор переносной	buc	1,0000	3 600,00	3 600,000
30.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0700	1,50	1,605
31.	2651122100385	Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci S1500	kg	1,5000	1,50	2,250
32.	2652102100713	Var pasta	m3	0,0004	2 750,00	1,100
33.	2722103310000	Teava instalatie	m	0,7000	47,50	33,250
34.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1716	22,00	3,775
35.	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,1650	22,00	3,630
36.	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,5200	22,00	11,440
37.	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	2,0990	22,00	46,178
38.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	17,1600	35,00	600,600
39.	2811236829552	Cutie metalica 800 x 600 x 350	buc	1,0000	1 150,00	1 150,000
40.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0858	36,45	3,127
41.	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	17,50	70,000
42.	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	16,0000	1,75	28,000
43.	2874115818452	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 75 gr.5,8	buc	2,0000	2,50	5,000
44.	2874115821700	Surub cap hexagonal semiprecis M 20x90 gr. 5.8 S4272	buc	0,5000	1,50	0,750
45.	2874115821734	Surub cap hexagonal M 16x65 gr. 4,8	buc	8,0000	1,50	12,000
46.	2874115821760	Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8	buc	16,0000	1,50	24,000
47.	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	40,0000	0,50	20,000
48.	2874115842764	Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5	buc	2,0000	0,50	1,000
49.	2874115842805	Piulite hexagon.semiprecise M 20 gr.5	buc	0,5000	0,50	0,250
50.	2874115883610	Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200	buc	2,0000	0,50	1,000
51.	2874115883700	Saiba M 20	buc	0,5000	0,30	0,150
52.	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	40,0000	0,15	6,000
53.	2875274021000	Curba pentru sudura	buc	2,7000	20,00	54,000
54.	2875274110100	Piese de legatura	buc	1,0000	35,00	35,000

55.	2875274117875	Cot fonta maliabila A1 3/8", negru	buc	1,0000	45,00	45,000
56.	2875274120353	Mufa fonta emailata M2 3/8"	buc	1,0000	45,00	45,000
57.	2875274123510	Dop din fonta	buc	42,8400	0,00	0,000
58.	2875274205000	Robinet cu flanse	buc	2,0000	275,00	550,000
59.	2875274205200	Robinet de inchidere (cana)	buc	5,0000	275,00	1 375,000
60.	2875274401000	Flansa plata Pn 6	buc	4,0000	175,00	700,000
61.	2875274428200	Flansa rotunda libera	buc	4,0000	450,00	1 800,000
62.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	3,0000	5,00	15,000
63.	2913154500200	Dispozitiv de siguranta	buc	2,0000	35,00	70,000
64.	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1373	1,92	0,264
65.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,020
66.	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0016	20,50	0,032
67.	525353	Счетчик газовый мембранный с электронным корректором G-10T	buc	1,0000	6 500,00	6 500,000
68.	52563868	Газовый электромагнитный клапан - отсекаТЕЛЬ ф50 мм нормально-закрытый EVG 50/NA	buc	1,0000	4 500,00	4 500,000
69.	56686786	Плита газовая 4-х конфорочная ПГ-4	buc	1,0000	1 500,00	1 500,000
70.	585685686	Напорометр НПИМ-52	buc	1,0000	650,00	650,000
71.	588568	Газовый электромагнитный клапан - отсекаТЕЛЬ ф15 мм нормально-закрытый EVG 15/NA	buc	1,0000	2 500,00	2 500,000
Total materiale de construcții						35 373,52

Utilaje de construcții:

1.	2912340002504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	4,7700	35,00	166,950
Total utilaje de construcții						166,95

Total	Lei	53 706,75
TVA	20 %	10 741,35

Total deviz:

64 448,10

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect: Reconstrucția sediului Sectorului Poliției de Frontiera "Briceni" a DR Nord al IGPF al MAI

Investitor: Inspectoratul General al Poliției de Frontiera al MAI

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrări de construcție				
1	GB06A	Asamblarea cu suruburi pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, avind Dn 50 mm (Изолирующее фланцевое соединение Д=50мм)	2 buc			38,058 20,758
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,3600	57,66	20,76
	2874115818452	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 75 gr.5,8	buc	4,0000	2,50	10,00
	2874115821700	Surub cap hexagonal semiprecis M 20x90 gr. 5.8 S4272	buc	1,0000	1,50	1,50
	2874115842764	Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5	buc	4,0000	0,50	2,00
	2874115842805	Piulite hexagon.semiprecise M 20 gr.5	buc	1,0000	0,50	0,50
	2874115883610	Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200	buc	4,0000	0,50	2,00
	2874115883700	Saiba M 20	buc	1,0000	0,30	0,30
	2513206622000	Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498	kg	0,0400	25,00	1,00
		Cheltuieli directe	Lei			19,029
2	ID05B	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 50...65 mm (Кран шаровый фл. ф50мм)	buc			1 262,215 43,245
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,7500	57,66	43,24
	2875274205000	Robinet cu flanse	buc	1,0000	275,00	275,00
	2875274428200	Flansa rotunda libera	buc	2,0000	450,00	900,00
	1450336200468	Grafite concentrat tip G, praf	kg	0,0150	18,00	0,27
	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,0000	1,75	14,00
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	0,50	4,00
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,0000	0,15	1,20
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0650	30,00	1,95
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2000	12,00	2,40
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,6200	25,00	15,50
	2735725903465	Sirna sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,2000	22,00	4,40
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0250	10,00	0,25
		Cheltuieli directe	Lei			2 524,430
3	ID13C	Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, (Термозапорный клапан муфт. Ф20мм КТЗ-003-20)	buc			195,975 16,145
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2800	57,66	16,14
	1111000102000	Supape de blocare cu mufe	buc	1,0000	175,00	175,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	125,00	3,75
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	18,00	1,08
		Cheltuieli directe	Lei			391,950
4	ID10C	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 1" (Кран пружинный муфтовый Ф20мм,)	buc			321,465 43,245
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,7500	57,66	43,24
	2875274205200	Robinet de inchidere (cana)	buc	1,0000	275,00	275,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	125,00	2,50
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	18,00	0,72
		Cheltuieli directe	Lei			642,930
5	ID10C	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat	buc			321,465

1	2	3	4	5	6	7
		cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 1" (Кран пружинный муфтовый Ф15мм,)				43,245
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,7500	57,66	43,24
	2875274205200	Robinet de inchidere (cana)	buc	1,0000	275,00	275,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	125,00	2,50
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	18,00	0,72
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			321,465
6	ID10C	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 1" (Кран пружинный муфтовый Ф20мм, 11Б12 бк)	buc			321,465 43,245
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,7500	57,66	43,24
	2875274205200	Robinet de inchidere (cana)	buc	1,0000	275,00	275,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	125,00	2,50
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	18,00	0,72
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			321,465
7	ID10A	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" ((Кран пружинный муфтовый Ф15мм, 11Б12 бк)	buc			302,879 25,947
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	57,66	25,95
	2875274205200	Robinet de inchidere (cana)	buc	1,0000	275,00	275,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	125,00	1,50
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	18,00	0,43
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			302,879
8	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Заглушка ст. ф 50мм)	buc			216,917 51,317
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	57,66	51,32
	2875274110100	Piese de legatura	buc	1,0000	35,00	35,00
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	60,00	60,60
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	17,50	70,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			216,917
9	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Крепление газопровода ф50 к кирпичной стене вып 200 мм по типу УГ-2,00 - 6шт)	kg			47,901 12,109
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,58
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	35,00	35,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	36,45	0,18
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	1,92	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	25,00	0,37
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			298,904
10	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Крепление газопровода ф20 ,ф15 к кирпичной стене вып 200 мм по типу УГ-2,00 - 7шт)	kg			47,901 12,109
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,58
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	35,00	35,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	36,45	0,18
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	1,92	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	25,00	0,38
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			523,080
11	RpCU05E	Executarea strapungerilor pentru conducte	buc			42,092

1	2	3	4	5	6	7
		sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 - 25 cm grosime				42,092
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0500	57,66	2,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6800	57,66	39,21
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			126,275
12	IC44B	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 2 1/2" - 4" (Футляр через стены из стальной трубы Ф100мм, L=500мм)	buc			47,304 28,830
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	57,66	28,83
	2722103310000	Teava instalatie	m	0,3000	47,50	14,25
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0450	12,00	0,54
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0240	25,00	0,60
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0200	70,00	1,40
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,4280	1,50	0,64
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0024	200,00	0,48
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0006	20,50	0,01
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0002	2 750,00	0,55
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			47,304
13	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" - 2"(Футляр через стены из стальной трубы Ф50мм, L=500мм)	buc			34,540 23,064
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	57,66	23,06
	2722103310000	Teava instalatie	m	0,2000	47,50	9,50
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0170	12,00	0,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0090	25,00	0,22
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0060	70,00	0,42
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,3210	1,50	0,48
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0018	200,00	0,36
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0005	20,50	0,01
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	2 750,00	0,28
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			69,079
14	AcA11A1	Pentru fiecare subtraversari cabluri, canale, telefonie, etc. se adauga (Протаскивание труб через футляр)	buc			16,722 16,722
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,2900	57,66	16,72
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			33,443
15	IzA08B	Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior peste 34 mm , (Окраска креплений и футляров)	m2			45,052 32,289
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5600	57,66	32,29
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1000	70,00	7,00
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,1500	36,45	5,47
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0200	14,75	0,29
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			89,203
16	IC26E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 2"(Труба водогазопроводная Ду 50х3,0мм ГОСТ 10704-91*)	m			115,847 63,426
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,1000	57,66	63,43
	2521216701000	Teava din otel	m	1,0150	37,60	38,16
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	12,00	1,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2330	25,00	5,82
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0510	22,00	1,12
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0050	22,00	0,11
	2875274021000	Curba pentru sudura	buc	0,3000	20,00	6,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			1 042,623
17	IC24B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" (Труба Ду	m			97,988 54,777

1	2	3	4	5	6	7
		20x2,5MM GOCT 3262-75*)				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,9500	57,66	54,78
	2521216701000	Teava din otel	m	1,0000	37,60	37,60
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0740	12,00	0,89
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1590	25,00	3,98
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0310	22,00	0,68
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	22,00	0,07
		Cheltuieli directe	Lei			1 077,868
18	IC24B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" (Труба Ду 15x2,5MM GOCT 3262-75*)	m			97,988 54,777
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,9500	57,66	54,78
	2521216701000	Teava din otel	m	1,0000	37,60	37,60
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0740	12,00	0,89
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1590	25,00	3,98
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0310	22,00	0,68
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	22,00	0,07
		Cheltuieli directe	Lei			2 841,652
19	IE06A	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1"	m			8,093 6,343
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1100	57,66	6,34
	2912340002504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0500	35,00	1,75
		Cheltuieli directe	Lei			323,704
20	IE06B	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. peste 1"	m			11,099 8,649
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	57,66	8,65
	2912340002504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0700	35,00	2,45
		Cheltuieli directe	Lei			99,891
21	IE07A	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv	m			6,589 5,189
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	57,66	5,19
	2912340002504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0400	35,00	1,40
		Cheltuieli directe	Lei			263,576
22	IE07B	Verificarea difinitiva la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de peste 1"	m			9,596 7,496
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1300	57,66	7,50
	2912340002504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0600	35,00	2,10
		Cheltuieli directe	Lei			86,362
23	IzA08B	Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior peste 34 mm , 2слоя грунтовки и 2слоя эмали	m2			45,052 32,290
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5600	57,66	32,29
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1000	70,00	7,00
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,1500	36,45	5,47
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0200	14,75	0,30
		Cheltuieli directe	Lei			289,234
24	IA52A	Cutie metalica pentru protectia contorului de gaze (Шкаф металлический вентилируемый для счетчика газа G 10T)	buc			1 333,590 115,320
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000	57,66	115,32

1	2	3	4	5	6	7
	2811236829552	Cutie metalica 800 x 600 x 350	buc	1,0000	1 150,00	1 150,00
	2430116103311	Vopsea galbena V 451 - 3	kg	0,5000	70,00	35,00
	2651122100385	Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci S1500	kg	1,5000	1,50	2,25
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0800	200,00	16,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,02
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	3,0000	5,00	15,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			1 333,590
25	RpIC18B	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4"	m			30,330 26,524
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4600	57,66	26,52
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	0,00	0,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0290	125,00	3,81
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			4 124,860
		2. Capitolul 2. Lucrari de montare				
26	IA44B	Contor de gaze volumetric de 50 sau 100 mc/h montat direct cu flanse de 100 mm Счетчик газа G - 10Т со встроенным термокомпенсатором	buc			361,244 340,194
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	5,9000	57,66	340,19
	2874115821734	Surub cap hexagonal M 16x65 gr. 4,8	buc	8,0000	1,50	12,00
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	0,50	4,00
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,0000	0,15	1,20
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,1030	30,00	3,09
	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,0200	18,00	0,36
	1542126108945	Ulei de in sicator	kg	0,0400	10,00	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			361,244
27	ID13D	Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 2" (Газовый электромагнитный клапан - отсекаТЕЛЬ ф50 мм нормально-закрытый EVG 50/NA)	buc			205,912 24,794
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4300	57,66	24,79
	1111000102000	Supape de blocare cu mufe	buc	1,0000	175,00	175,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0380	125,00	4,75
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0760	18,00	1,37
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			205,912
28	ID13A	Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 1/2" (Газовый электромагнитный клапан - отсекаТЕЛЬ ф15 мм нормально-закрытый EVG 15/NA)	buc			182,698 5,766
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	57,66	5,77
	1111000102000	Supape de blocare cu mufe	buc	1,0000	175,00	175,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	125,00	1,50
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	18,00	0,43
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			182,698
29	IA40A	Dispozitiv de siguranta contra lipsei gaz-aer cu diametrul de 50 mm. Сигнализатор загазованности	buc			636,190 201,810
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,5000	57,66	201,81
	2913154500200	Dispozitiv de siguranta	buc	1,0000	35,00	35,00
	2875274401000	Flansa plata Pn 6	buc	2,0000	175,00	350,00
	2874115821760	Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8	buc	8,0000	1,50	12,00
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	0,50	4,00
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,0000	0,15	1,20
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2300	12,00	2,76
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,8200	25,00	20,50
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,2600	22,00	5,72
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0700	30,00	2,10
	1542126108945	Ulei de in sicator	kg	0,1100	10,00	1,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			1 272,380
30	SE11A	Resou emailat, asezatea pe pardoseala, functionind cu gaze, avind dimensiuni 680 x 630 x 560 mm si greutatea de 54 kg (Плита	buc			235,269 129,159

1	2	3	4	5	6	7
		газовая бытовая 4-х конфорочная с электро-духовкой)				
	4214340026800	Montator constructii masini	h-om	1,3800	57,66	79,57
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7000	57,66	40,36
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1600	57,66	9,23
	2522103305281	Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal, Dn 3/8"	m	0,5000	25,00	12,50
	2875274117875	Cot fonta maliabila A1 3/8", negru	buc	1,0000	45,00	45,00
	2875274120353	Mufa fonta emailata M2 3/8"	buc	1,0000	45,00	45,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0160	125,00	2,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0200	18,00	0,36
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,2500	5,00	1,25
		Cheltuieli directe	Lei			235,269
31	11-02-002-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, masa, kg, pina la: 1,5 УГ-1-240-104 Termometru	buc			123,225
	1	Muncitor	h-om	2,0600	57,66	118,78
	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,0350	55,00	1,92
	1019892	Garnituri din paronit	kg	0,0420	60,00	2,52
		Cheltuieli directe	Lei			123,225
32	11-02-002-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, masa, kg, pina la: 1,5 Напорометр НПИМ-52	buc			123,225
	1	Muncitor	h-om	2,0600	57,66	118,78
	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,0350	55,00	1,92
	1019892	Garnituri din paronit	kg	0,0420	60,00	2,52
		Cheltuieli directe	Lei			123,225
		3. Capitolul 3. Valoarea utilajului				
33	Pret firmei	Счетчик газовый мембранный с электронным корректором G-10T	buc			6 500,000
						0,000
	525353	Счетчик газовый мембранный с электронным корректором G-10T	buc	1,0000	6 500,00	6 500,00
		Cheltuieli directe	Lei			6 500,000
34	Pret firmei	Газовый электромагнитный клапан - отсекаТЕЛЬ ф50 мм нормально-закрытый EVG 50/NA	buc			4 500,000
						0,000
	52563868	Газовый электромагнитный клапан -отсекатель ф50 мм нормально-закрытый EVG 50/NA	buc	1,0000	4 500,00	4 500,00
		Cheltuieli directe	Lei			4 500,000
35	Pret firmei	Газовый электромагнитный клапан - отсекаТЕЛЬ ф15 мм нормально-закрытый EVG 15/NA	buc			2 500,000
						0,000
	588568	Газовый электромагнитный клапан -отсекатель ф15 мм нормально-закрытый EVG 15/NA	buc	1,0000	2 500,00	2 500,00
		Cheltuieli directe	Lei			2 500,000
36	Pret firmei	Сигнализатор загазованности "Лелека"	buc			600,000
						0,000
	236386866	Сигнализатор загазованности "Лелека"	buc	1,0000	600,00	600,00
		Cheltuieli directe	Lei			1 200,000
37	Pret firmei	Плита газовая 4-х конфорочная ПГ-4	buc			1 500,000
						0,000
	56686786	Плита газовая 4-х конфорочная ПГ-4	buc	1,0000	1 500,00	1 500,00
		Cheltuieli directe	Lei			1 500,000
38	Pret firmei	Термометр ртутный в оправе УГ-1-240-	buc			400,000

1	2	3	4	5	6	7
		104				0,000
	2153356863	Термометр ртутный в оправе УТ-1-240-104	buc	1,0000	400,00	400,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			400,000
39	Pret firmei	Напорометр НПИМ-52	buc			650,000
						0,000
	585685686	Напорометр НПИМ-52	buc	1,0000	650,00	650,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			650,000
40	Pret firmei	Газоанализатор переносной	buc			3 600,000
						0,000
	258886557	Газоанализатор переносной	buc	1,0000	3 600,00	3 600,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			3 600,000
41	Pret firmei	Переносной аккумуляторный фонарь ЛАТ4	buc			350,000
						0,000
	21484556	Переносной аккумуляторный фонарь ЛАТ4	buc	1,0000	350,00	350,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			350,000
42	Pret firmei	Огнетушитель пенный ОХП -10	buc			1 500,000
						0,000
	254885686	Огнетушитель пенный ОХП -10	buc	1,0000	1 500,00	1 500,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			3 000,000
43	Pret firmei	Огнетушитель порошковый Момент	buc			375,000
						0,000
	2488568633	Огнетушитель порошковый Момент	buc	1,0000	375,00	375,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			750,000

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reconstructia sediului Sectorului Politiei de
Frontiera "Briceni" a DR Nord al IGPF al
MAI**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-6
Bloc administrativ. Incalzire. (marca I)

Valoarea de deviz 174 350,04 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrari de constructie				
		1.1. Capitolul 1.1. Отопление				
1	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 400/500 (L/H)	buc	4,0000	497,005 28,830	1 988,020 115,320
2	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 500/500 (L/H)	buc	3,0000	560,005 28,830	1 680,015 86,490
3	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 700/500 (L/H)	buc	1,0000	700,205 28,830	700,205 28,830
4	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 900/500 (L/H)	buc	6,0000	868,205 28,830	5 209,230 172,980
5	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000	buc	1,0000	984,205 28,830	984,205 28,830

1	2	3	4	5	6	7
		mm, inclusiv Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 1100/500 (L/H)				
6	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 1200/500 (H/L)	buc	3,0000	1 099,729 37,479	3 299,187 112,437
7	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 1300/500 (H/L)	buc	2,0000	1 127,729 37,479	2 255,458 74,958
8	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 1400/500 (H/L)	buc	6,0000	1 202,329 37,479	7 213,974 224,874
9	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 1500/500 (H/L)	buc	6,0000	1 268,029 37,479	7 608,174 224,874
10	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 1600/500 (H/L)	buc	1,0000	1 433,253 46,128	1 433,253 46,128
11	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, (Вентиль балансoвый "R206 B" Φ20мм) Giocamini)	buc	2,0000	15,762 13,262	31,524 26,524
12	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, (Вентиль балансoвый "R206 B" Φ25мм) Giocamini)	buc	2,0000	15,762 13,262	31,524 26,524
13	ID01C	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" (Клапан балансировочный "R206" Φ32мм Giocamini)	buc	2,0000	19,395 16,145	38,790 32,290
14	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere	buc	12,0000	108,524	1 302,288

1	2	3	4	5	6	7
		cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Дренажный адаптер "R608D") Giocomini			8,649	103,788
15	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Клапан термостатический R401"Giocomini")	buc	24,0000	130,524 8,649	3 132,576 207,576
16	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Клапан отсечной ф15 (R14TG) "Giocomini")	buc	33,0000	96,879 10,379	3 197,000 342,500
17	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Клапан ручной угловой ф15 (R 5TG) "Giocomini")	buc	9,0000	108,879 10,379	979,909 93,409
18	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Termogolovca R470 "Giocomini"	buc	24,0000	166,524 8,649	3 996,576 207,576
19	ID06A.F	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 20mm - Спускная пробка с гермет. прокладкой (R90) "Giocomini"	buc	33,0000	24,266 5,766	800,778 190,278
20	ID06A.F	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 20mm - Автоматический воздухоотводчик	buc	4,0000	104,266 5,766	417,064 23,064
21	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.(Полипропиленовая труба PR-R/AL , PN 20, DN20x2.8)	m	80,0000	35,426 17,298	2 834,080 1 383,840

1	2	3	4	5	6	7
22	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. (Полипропиленовая труба PR-R/AL , PN 20, DN25x3,5)	m	195,0000	46,240 20,181	9 016,800 3 935,295
23	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. (Полипропиленовая труба PR-R/AL , PN 20, DN32x4,4)	m	80,0000	66,839 23,064	5 347,120 1 845,120
24	IC36D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm. (Полипропиленовая труба PR-R/AL , PN 20, DN40x5,5)	m	35,0000	96,966 25,947	3 393,793 908,145
25	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	390,0000	9,226 9,226	3 597,984 3 597,984
26	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m	390,0000	2,883 2,883	1 124,370 1 124,370
		<i>Total</i>	Lei			71 613,897
		Total Capitolul 1.1. Отопление Inclusiv salariu				71 613,897 15 164,004
		1.2. Capitolul 1.2. Соединения для полипропилена				
27	IC37D	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Тройник ф40x20x40)	buc	6,0000	32,488 19,028	194,927 114,167

1	2	3	4	5	6	7
28	IC37D	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Тройник $\phi 32 \times 20 \times 32$)	buc	24,0000	28,278 19,028	678,667 456,667
29	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, (Тройник $\phi 25 \times 20 \times 25$)	buc	26,0000	22,808 17,298	593,008 449,748
30	IC37D	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Тройник $\phi 32 \times 32 \times 32$)	buc	2,0000	28,028 19,028	56,056 38,056
31	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm (Колено $\phi 20$)	buc	6,0000	18,118 15,568	108,709 93,409
32	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm (Колено $\phi 25$)	buc	16,0000	19,338 15,568	309,411 249,091
33	IC37D	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Колено $\phi 32$)	buc	30,0000	25,828 19,028	774,834 570,834
34	IC37D	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Колено $\phi 40$)	buc	10,0000	30,428 19,028	304,278 190,278
35	IC37D	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0	buc	4,0000	26,078 19,028	104,311 76,111

1	2	3	4	5	6	7
		mm (Муфта ϕ 40/32)				
36	IC37D	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Муфта ϕ 32/25)	buc	8,0000	23,128 19,028	185,022 152,222
37	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Муфта ϕ 25/20)	buc	10,0000	19,898 17,298	198,980 172,980
38	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm (Переход ϕ 20x1/2)	buc	66,0000	32,568 15,568	2 149,501 1 027,501
39	IC37D	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, (Угольник 45 внутр./ 20 наружный)	buc	66,0000	22,628 19,028	1 493,435 1 255,835
40	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp Plinte din PVC 4000x40x88mm	m	400,0000	55,635 34,596	22 254,000 13 838,400
41	SA38B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4" - крепление труб (на 2 трубы)	buc	260,0000	8,083 2,883	2 101,580 749,580
42	IC11E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 38x2,5mm (ГОСТ 10704-91*)	m	20,0000	83,722 35,749	1 674,434 714,984
43	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de	m	20,0000	6,343	126,852

1	2	3	4	5	6	7
		alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covoactoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"			6,343	126,852
44	IzA06D	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund ГФ-21 1сл. si 2 straturi de emai БТ-177l)	m2	2,4000	110,951 79,571	266,282 190,970
		<i>Total</i>	Lei			33 574,287
		Total Capitolul 1.2. Соединения для полипропилена Inclusiv salariu				33 574,287 20 467,685
		1.3. Capitolul 1.3. Соединение для металлических труб				
45	ID02C	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (Тройник стальной ф32х32х32)	buc	4,0000	50,624 17,874	202,498 71,498
46	ID02C	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (Переход стальной ф32х25)	buc	4,0000	44,524 17,874	178,098 71,498
47	RpCU05E	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime	buc	30,0000	42,092 42,092	1 262,754 1 262,754
48	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (Металл для крепления трубопроводов)	kg	5,0000	25,262 13,262	126,309 66,309
49	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul Окраска креплений	m2	0,2600	79,985 63,427	20,796 16,491
		<i>Total</i>	Lei			1 790,455

1	2	3	4	5	6	7
		Total Capitolul 1.3. Соединение для металлических труб Inclusiv salariu				1 790,455 1 488,550
		1.4. Capitolul 1.4. Изоляция трубопроводов				
50	IzH07A	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv (Плиты минватные на синтез. связывающ. М75 толщ. 40)	m2	6,5000	67,295 37,825	437,417 245,862
51	IzI07A1	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semicircular, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 0,35 m, confectionare	m2	7,6000	63,675 30,387	483,929 230,940
52	IzI07A2	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semicircular, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 0,35 m, montare	m2	7,6000	79,833 57,833	606,731 439,531
		<i>Total</i>	Lei			1 528,077
		Total Capitolul 1.4. Изоляция трубопроводов Inclusiv salariu				1 528,077 916,333
		<i>Total</i>	Lei			108 506,716
		<i>CASM</i>	22,5 %			8 558,229
		<i>Transportarea materialelor</i>	5 %			3 513,345
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10 %			12 057,830
		<i>Total</i>				132 636,120
		<i>Beneficiu</i>	5 %			6 631,806

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>				139 267,926
		Total Capitolul 1. Lucrari de constructie Inclusiv salariu				139 267,926 38 036,572
		2. Capitolul 2. Lucrari de montare				
		2.1. Capitolul 2.1. Отопление				
53	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, (Автоматический регулятор перепада давления (кл. баланс.) "R206 C" Φ20мм) Giocamini)	buc	2,0000	15,762 13,262	31,524 26,524
54	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, (Автоматический регулятор перепада давления (кл. баланс.) "R206 C" Φ25мм) Giocamini)	buc	2,0000	15,762 13,262	31,524 26,524
55	ID01C	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" (Автоматический регулятор "R206 C" Φ32мм Giocamini)	buc	2,0000	19,395 16,145	38,790 32,290
		<i>Total</i>	Lei			101,838
		Total Capitolul 2.1. Отопление Inclusiv salariu				101,838 85,338
		<i>Total</i>	Lei			101,838
		<i>CASM</i>	22,5 %			19,201
		<i>Transportarea materialelor</i>	5 %			0,825
		<i>Cheltuieli de regie</i>	50 %			42,669
		<i>Total</i>				164,533
		<i>Beneficiu</i>	5 %			8,226
		<i>Total</i>				172,759
		Total Capitolul 2. Lucrari de montare Inclusiv salariu				172,759 85,338
		3. Capitolul 3. Valoarea utilajului				

1	2	3	4	5	6	7
		3.1. Capitolul 3.1. Отопление				
56	Pretul firmei	Автоматический регулятор перепада давления (кл. баланс.) "R206 C" Φ 20мм) Giocamini	buc	2,0000	782,600 0,000	1 565,200 0,000
57	Pretul firmei	Автоматический регулятор перепада давления (кл. баланс.) "R206 C" Φ 25мм) Giocamini	buc	2,0000	857,630 0,000	1 715,260 0,000
58	Pretul firmei	Автоматический регулятор перепада давления (кл. баланс.) "R206 C" Φ32мм Giocamini	buc	2,0000	1 250,560 0,000	2 501,120 0,000
		<i>Total</i>	Lei			5 781,580
		Total Capitolul 3.1. Отопление Inclusiv salariu				5 781,580
		<i>Total</i>	Lei			5 781,580
		<i>Cheltuieli de aprovizionare si depozitare</i>	1,2 %			69,379
		<i>Total</i>				5 850,959
		Total Capitolul 3. Valoarea utilajului Inclusiv salariu				5 850,959

		Total	Lei	145 291,70
		TVA	20 %	29 058,34
		Total deviz: Inclusiv salariu		174 350,04 38 121,91

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Reconstructia sediului Sectorului Politiei de
Frontiera "Briceni" a DR Nord al IGPF al
MAI

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1-6
Bloc administrativ. Incalzire. (marca I)

Valoarea de deviz 174 350,04 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 2-1-6:						

Manopera:

1.	7122050013400	Zidar	h-om	1,5000	57,66	86,490
2.	7129200011200	Finisor MP	h-om	220,0000	57,66	12 685,200
3.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	4,2640	57,66	245,862
4.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	94,9000	57,66	5 471,934
5.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	284,8600	57,66	16 425,028
6.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,5980	57,66	207,461
7.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	11,6280	57,66	670,471
8.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	40,4000	57,66	2 329,464
Total manopera						38 121,91

Materiale:

1.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0800	210,00	16,800
2.	1602822115700000	Radiator "ELBA" тип 22 VK 1600/500 (H/L	buc	1,0000	1 375,00	1 375,000
3.	1714227322940	Cinapa fuior	kg	1,9940	125,00	249,250
4.	21542254416	Автоматический регулятор перепада давления (кл. баланс.) "R206 C" Φ 25мм) Giocamini	buc	2,0000	857,63	1 715,260
5.	215484135645	Автоматический регулятор перепада давления (кл. баланс.) "R206 C" Φ32мм Giocamini	buc	2,0000	1 250,56	2 501,120
6.	2320166200676	White spirit	kg	0,2660	18,00	4,788
7.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,0000	16,70	16,700
8.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	2,1000	25,00	52,500
9.	2430116104160	Email alchidic	kg	1,1242	55,00	61,831
10.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0100	0,00	0,000
11.	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,0270	28,00	0,756
12.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,3600	28,00	10,080
13.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	2,4000	28,00	67,200
14.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0130	5,00	0,065

15.	2430226109260	Diluant 509 D.005-1 S 3123	kg	0,1008	15,00	1,512
16.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,0286	15,00	0,429
17.	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	260,0000	1,00	260,000
18.	25211063237551 8374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm 4000x40x88	m	408,0000	20,00	8 160,000
19.	25212158748670 1000	Teava din otel 38x2,5mm	m	20,3000	43,50	883,050
20.	25212167178670 000	Teava din polietilena sau polipropilena 40	m	36,0500	68,95	2 485,648
21.	25212167187860 000	Teava din polietilena sau polipropilena 20	m	82,4000	17,60	1 450,240
22.	25212545641671 0000	Teava din polietilena sau polipropilena 32	m	82,4000	42,50	3 502,000
23.	25212564516710 000	Teava din polietilena sau polipropilena 25	m	200,8500	25,30	5 081,505
24.	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	3,7000	5,00	18,500
25.	25463875274110 001	Переход ф20x1/2	buc	66,0000	16,70	1 102,200
26.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	50,0000	1,60	80,000
27.	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	46,0000	3,00	138,000
28.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,0520	3,00	0,156
29.	26821626188778 1305	Плиты минватные на синтет. связывающ. M75 толщ. 40	m2	6,6950	28,00	187,460
30.	2710403601300	Tabla neagra sau zincata	kg	20,9456	12,00	251,347
31.	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	5,0000	12,00	60,000
32.	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,2925	14,00	4,095
33.	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,6000	12,00	7,200
34.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	1,6500	20,00	33,000
35.	28221145645700 000	Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 400/500 (L/H)	buc	4,0000	460,80	1 843,200
36.	28221154645657 00000	Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 900/500 (L/H)	buc	6,0000	832,00	4 992,000
37.	28221157045000 0	Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 1400/500 (H/L)	buc	6,0000	1 155,60	6 933,600
38.	28221157089890 000	Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 500/500 (L/H)	buc	3,0000	523,80	1 571,400
39.	28221157456450 0000	Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 1100/500 (L/H)	buc	1,0000	948,00	948,000
40.	28221157896000 00	Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 1300/500 (H/L)	buc	2,0000	1 081,00	2 162,000
41.	28221178565700 000	Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 1500/500 (H/L)	buc	6,0000	1 221,30	7 327,800
42.	28221454157000 00	(Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 1200/500 (H/L))	buc	3,0000	1 053,00	3 159,000
43.	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	260,0000	1,00	260,000
44.	2874115893900	Surub 4 x 15 OLC35 zn	buc	167,2000	1,00	167,200
45.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	260,0000	0,50	130,000
46.	28752452474110 001	Колено ф25	buc	16,0000	3,47	55,520
47.	28752587741140 00	Переход стальной ф32x25	buc	4,0000	23,40	93,600
48.	287526+7420270 0	Клапан отсечной ф15 (R14TG) "Giacomini"	buc	33,0000	85,00	2 805,000
49.	28752741104556 001	Муфта ф 32/25	buc	8,0000	3,50	28,000
50.	28752741106456 001	Угольник 45 внутр./ 20 наружный	buc	66,0000	3,00	198,000
51.	28752741146456 0001	Тройник ф40x20x40	buc	6,0000	12,86	77,160

52.	28752741542410001	Тройник ф32х32х32	buc	2,0000	8,40	16,800
53.	2875274154510001	Тройник ф25х20х25	buc	26,0000	4,91	127,660
54.	287527415810001	Колено ф32	buc	30,0000	6,20	186,000
55.	28752741786710001	Тройник ф32х20х32	buc	24,0000	8,65	207,600
56.	2875274178710001	Муфта ф 40/32	buc	4,0000	6,45	25,800
57.	2875274205757100	Termogolovca R470 "Giocomini"	buc	24,0000	156,00	3 744,000
58.	287527454204040	Bratara 3/4" - крепление труб (на 2 трубы)	buc	260,0000	2,70	702,000
59.	2875274563454205100	Дренажный адаптер "R608D") Giocomini	buc	12,0000	98,00	1 176,000
60.	2875275642965051300	Клапан термостатический R401"Giocomini"	buc	24,0000	120,00	2 880,000
61.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	119,0000	1,00	119,000
62.	2875276564202700	Клапан ручной угловой ф15 (R 5TG) "Giocomini"	buc	9,0000	97,00	873,000
63.	2875277584114000	Тройник стальной ф32х32х32	buc	4,0000	29,50	118,000
64.	2875286574110001	Колено ф40	buc	10,0000	10,80	108,000
65.	287545274110001	Муфта ф 25/20	buc	10,0000	2,00	20,000
66.	28755245274110001	Колено ф20	buc	6,0000	2,25	13,500
67.	2913134500000	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "	buc	4,0000	98,00	392,000
68.	2913134564450000	Спускная пробка с гермет. прокладкой (R90) "Giocomini"	buc	33,0000	18,00	594,000
69.	4011106202741	Energie electrica	kw	0,5472	3,00	1,642
70.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2000	8,00	1,600
71.	4756282211570000	Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 700/500 (L/H)	buc	1,0000	664,00	664,000
72.	565966	Автоматический регулятор перепада давления (кл. баланс.) "R206 C" Ф 20мм) Giocomini	buc	2,0000	782,60	1 565,200
Total materiale de construcții						76 065,01

Utilaje de construcții:

1.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,0000	45,00	90,000
2.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	7,5500	15,00	113,250
Total utilaje de construcții						203,25

Total	Lei	145 291,70
TVA	20 %	29 058,34

Total deviz:

174 350,04

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect: Reconstrucția sediului Sectorului Politiei de
Frontiera "Briceni" a DR Nord al IGPF al MAI****Investitor: Inspectoratul General al Politiei
de Frontiera al MAI****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrari de constructie				
		1.1. Capitolul 1.1. Отопление				
1	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 400/500 (L/H)	buc			497,005 28,830
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	57,66	28,83
	282211456457000	Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 400/500 (L/H)	buc	1,0000	460,80	460,80
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	125,00	0,38
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	20,00	1,00
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	1,00	3,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	15,00	3,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			1 988,020
2	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 500/500 (L/H)	buc			560,005 28,830
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	57,66	28,83
	282211570898900	Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 500/500 (L/H)	buc	1,0000	523,80	523,80
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	125,00	0,38
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	20,00	1,00
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	1,00	3,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	15,00	3,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			1 680,015
3	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 700/500 (L/H)	buc			700,205 28,830
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	57,66	28,83
	475628221157000	Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 700/500 (L/H)	buc	1,0000	664,00	664,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	125,00	0,38
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	20,00	1,00
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	1,00	3,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	15,00	3,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			700,205
4	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 900/500 (L/H)	buc			868,205 28,830
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	57,66	28,83
	282211546456570000	Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 900/500 (L/H)	buc	1,0000	832,00	832,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	125,00	0,38
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	20,00	1,00
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	1,00	3,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	15,00	3,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			5 209,230
5	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 1100/500 (L/H)	buc			984,205 28,830

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	57,66	28,83
	28221157456450000	Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 1100/500 (L/H)	buc	1,0000	948,00	948,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	125,00	0,38
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	20,00	1,00
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	1,00	3,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	15,00	3,00
		Cheltuieli directe	Lei			984,205
6	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 1200/500 (H/L)	buc			1 099,729 37,479
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	57,66	37,48
	2822145415700000	(Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 1200/500 (H/L)	buc	1,0000	1 053,00	1 053,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	125,00	0,50
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	20,00	1,00
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	1,00	4,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	15,00	3,75
		Cheltuieli directe	Lei			3 299,187
7	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 1300/500 (H/L)	buc			1 127,729 37,479
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	57,66	37,48
	2822115789600000	Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 1300/500 (H/L)	buc	1,0000	1 081,00	1 081,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	125,00	0,50
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	20,00	1,00
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	1,00	4,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	15,00	3,75
		Cheltuieli directe	Lei			2 255,458
8	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 1400/500 (H/L)	buc			1 202,329 37,479
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	57,66	37,48
	2822115704500000	Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 1400/500 (H/L)	buc	1,0000	1 155,60	1 155,60
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	125,00	0,50
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	20,00	1,00
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	1,00	4,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	15,00	3,75
		Cheltuieli directe	Lei			7 213,974
9	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 1500/500 (H/L)	buc			1 268,029 37,479
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	57,66	37,48
	28221178565700000	Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 1500/500 (H/L)	buc	1,0000	1 221,30	1 221,30
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	125,00	0,50
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	20,00	1,00
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	1,00	4,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	15,00	3,75
		Cheltuieli directe	Lei			7 608,174
10	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 1600/500 (H/L)	buc			1 433,253 46,128
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8000	57,66	46,13
	16028221157000000	Radiator "ELBA" тип 22 VK 1600/500 (H/L	buc	1,0000	1 375,00	1 375,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0050	125,00	0,62
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0100	0,00	0,00
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	20,00	1,00
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	6,0000	1,00	6,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3000	15,00	4,50
		Cheltuieli directe	Lei			1 433,253
11	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, (Вентиль балансировый "R206 B" Ф20мм) Giocamini)	buc			15,762 13,262
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	57,66	13,26
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	125,00	2,50

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			31,524
12	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, (Вентиль балансировый "R206 B" Φ25мм) Giocomini)	buc			15,762
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	57,66	13,26
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	125,00	2,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			31,524
13	ID01C	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" (Клапан балансировочный "R206" Φ32мм Giocomini)	buc			19,395
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2800	57,66	16,14
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0260	125,00	3,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			38,790
14	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Дренажный адаптер "R608D") Giocomini	buc			108,524
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	57,66	8,65
	287527456345420 5100	Дренажный адаптер "R608D") Giocomini	buc	1,0000	98,00	98,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	125,00	1,88
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			1 302,288
15	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Клапан термостатический R401"Giocomini")	buc			130,524
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	57,66	8,65
	287527564296505 1300	Клапан термостатический R401"Giocomini"	buc	1,0000	120,00	120,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	125,00	1,88
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			3 132,576
16	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Клапан отсечной ф15 (R14TG) "Giocomini")	buc			96,879
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	57,66	10,38
	287526+7420270 0	Клапан отсечной ф15 (R14TG) "Giocomini"	buc	1,0000	85,00	85,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	125,00	1,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			3 197,000
17	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Клапан ручной угловой ф15 (R 5TG) "Giocomini")	buc			108,879
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	57,66	10,38
	287527656420270 0	Клапан ручной угловой ф15 (R 5TG) "Giocomini"	buc	1,0000	97,00	97,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	125,00	1,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			979,909
18	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Termogolovca R470 "Giocomini"	buc			166,524
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	57,66	8,65
	287527420575710 0	Termogolovca R470 "Giocomini"	buc	1,0000	156,00	156,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	125,00	1,88
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			3 996,576
19	ID06A.F	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 20mm - Спускная пробка с гермет. прокладкой (R90) "Giocomini"	buc			24,266
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	57,66	5,77
	291313456445000 00	Спускная пробка с гермет. прокладкой (R90) "Giocomini"	buc	1,0000	18,00	18,00

1	2	3	4	5	6	7
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000	5,00	0,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			800,778
20	ID06A.F	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 20mm - Автоматический воздухоотводчик	buc			104,266 5,766
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2913134500000	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "	buc	1,0000	98,00	98,00
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000	5,00	0,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			417,064
21	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.(Полипропиленовая труба PR-R/AL , PN 20, DN20x2.8)	m			35,426 17,298
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	57,66	17,30
	2521216718786000	Teava din polietilena sau polipropilena 20	m	1,0300	17,60	18,13
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			2 834,080
22	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. (Полипропиленовая труба PR-R/AL , PN 20, DN25x3,5)	m			46,240 20,181
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	57,66	20,18
	2521256451671000	Teava din polietilena sau polipropilena 25	m	1,0300	25,30	26,06
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			9 016,800
23	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. (Полипропиленовая труба PR-R/AL , PN 20, DN32x4,4)	m			66,839 23,064
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	57,66	23,06
	252125456416710000	Teava din polietilena sau polipropilena 32	m	1,0300	42,50	43,78
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			5 347,120
24	IC36D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm. (Полипропиленовая труба PR-R/AL , PN 20, DN40x5,5)	m			96,966 25,947
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	57,66	25,95
	2521216717867000	Teava din polietilena sau polipropilena 40	m	1,0300	68,95	71,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			3 393,793
25	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m			9,226 9,226
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	57,66	9,23
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			3 597,984
26	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m			2,883 2,883
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	57,66	2,88
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			1 124,370
		1.2. Capitolul 1.2. Соединения для полипропилена				
27	IC37D	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare	buc			32,488

1	2	3	4	5	6	7
		cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Тройник ф40x20x40)				19,028
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3300	57,66	19,03
	287527411464560001	Тройник ф40x20x40	buc	1,0000	12,86	12,86
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	3,00	0,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			194,927
28	IC37D	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Тройник ф32x20x32)	buc			28,278 19,028
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3300	57,66	19,03
	28752741786710001	Тройник ф32x20x32	buc	1,0000	8,65	8,65
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	3,00	0,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			678,667
29	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, (Тройник ф25x20x25)	buc			22,808 17,298
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	57,66	17,30
	2875274154510001	Тройник ф25x20x25	buc	1,0000	4,91	4,91
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	3,00	0,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			593,008
30	IC37D	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Тройник ф32x32x32)	buc			28,028 19,028
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3300	57,66	19,03
	28752741542410001	Тройник ф32x32x32	buc	1,0000	8,40	8,40
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	3,00	0,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			56,056
31	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm (Колено ф20)	buc			18,118 15,568
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2700	57,66	15,57
	28755245274110001	Колено ф20	buc	1,0000	2,25	2,25
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,1000	3,00	0,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			108,709
32	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm (Колено ф25)	buc			19,338 15,568
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2700	57,66	15,57
	28752452474110001	Колено ф25	buc	1,0000	3,47	3,47
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,1000	3,00	0,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			309,411
33	IC37D	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Колено ф32)	buc			25,828 19,028
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3300	57,66	19,03
	287527415810001	Колено ф32	buc	1,0000	6,20	6,20
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	3,00	0,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			774,834
34	IC37D	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Колено ф40)	buc			30,428 19,028
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3300	57,66	19,03
	2875286574110001	Колено ф40	buc	1,0000	10,80	10,80
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	3,00	0,60

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			304,278
35	IC37D	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (МДФта φ 40/32)	buc			26,078 19,028
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3300	57,66	19,03
	2875274178710001	МДФта φ 40/32	buc	1,0000	6,45	6,45
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	3,00	0,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			104,311
36	IC37D	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (МДФта φ 32/25)	buc			23,128 19,028
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3300	57,66	19,03
	2875274110455601	МДФта φ 32/25	buc	1,0000	3,50	3,50
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	3,00	0,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			185,022
37	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (МДФта φ 25/20)	buc			19,898 17,298
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	57,66	17,30
	287545274110001	МДФта φ 25/20	buc	1,0000	2,00	2,00
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	3,00	0,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			198,980
38	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm (Переход φ20x1/2)	buc			32,568 15,568
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2700	57,66	15,57
	2546387527411001	Переход φ20x1/2	buc	1,0000	16,70	16,70
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,1000	3,00	0,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			2 149,501
39	IC37D	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, (Угольник 45 внутр./ 20 наружный)	buc			22,628 19,028
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3300	57,66	19,03
	2875274110645601	Угольник 45 внутр./ 20 наружный	buc	1,0000	3,00	3,00
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,2000	3,00	0,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			1 493,435
40	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp Plinte din PVC 4000x40x88mm	m			55,635 34,596
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5500	57,66	31,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	252110632375518374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm 4000x40x88	m	1,0200	20,00	20,40
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0060	28,00	0,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	8,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	210,00	0,04
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,1250	1,60	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	45,00	0,22
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			22 254,000
41	SA38B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4" - крепление труб (на 2 трубы)	buc			8,083 2,883
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	57,66	2,88
	287527454204040	Bratara 3/4" - крепление труб (на 2 трубы)	buc	1,0000	2,70	2,70
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,0000	1,00	1,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	0,50	0,50
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,0000	1,00	1,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			2 101,580
42	IC11E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 38x2,5mm (ГОСТ 10704-91*)	m			83,722 35,749
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6200	57,66	35,75
	252121587486701000	Teava din otel 38x2,5mm	m	1,0150	43,50	44,15
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1050	25,00	2,62
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0300	12,00	0,36
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0500	16,70	0,84
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			1 674,434
43	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m			6,343 6,343
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1100	57,66	6,34
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			126,852
44	IzA06D	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund ГФ-21 1сл. si 2 straturi de emai БТ-177I)	m2			110,951 79,571
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,3800	57,66	79,57
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,4500	55,00	24,75
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,1500	28,00	4,20
	2430226109260	Diluant 509 D.005-1 S 3123	kg	0,0420	15,00	0,63
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	18,00	1,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			266,282
		1.3. Capitolul 1.3. Соединение для металлических труб				
45	ID02C	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (Тройник стальной ф32x32x32)	buc			50,624 17,874
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3100	57,66	17,87
	2875277584114000	Тройник стальной ф32x32x32	buc	1,0000	29,50	29,50
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0260	125,00	3,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			202,498
46	ID02C	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (Переход стальной ф32x25)	buc			44,524 17,874
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3100	57,66	17,87
	2875258774114000	Переход стальной ф32x25	buc	1,0000	23,40	23,40
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0260	125,00	3,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			178,098
47	RpCU05E	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime	buc			42,092 42,092
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0500	57,66	2,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6800	57,66	39,21
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			1 262,754
48	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (Металл для крепления трубопроводов)	kg			25,262 13,262
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	57,66	13,26
	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	1,0000	12,00	12,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			126,309
49	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul Окраска креплений	m2			79,985 63,427
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	57,66	63,43

1	2	3	4	5	6	7
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	28,00	2,91
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	15,00	1,65
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	5,00	0,25
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	55,00	9,35
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	3,00	0,60
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	18,00	1,80
		Cheltuieli directe	Lei			20,796
		1.4. Capitolul 1.4. Изоляция трубопроводов				
50	IzH07A	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv (Плиты минватные на синтет. связывающ. M75 толщ. 40)	m2			67,295 37,825
	7134030012200	Izolator hidroflug	h-om	0,6560	57,66	37,82
	268216261887781305	Плиты минватные на синтет. связывающ. M75 толщ. 40	m2	1,0300	28,00	28,84
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	14,00	0,63
		Cheltuieli directe	Lei			437,417
51	IzI07A1	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 0,35 m, confectionare	m2			63,675 30,387
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,5270	57,66	30,39
	2710403601300	Tabla neagra sau zincata	kg	2,7560	12,00	33,07
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0720	3,00	0,22
		Cheltuieli directe	Lei			483,929
52	IzI07A2	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 0,35 m, montare	m2			79,833 57,833
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,0030	57,66	57,83
	2874115893900	Surub 4 x 15 OLC35 zn	buc	22,0000	1,00	22,00
		Cheltuieli directe	Lei			606,731
		2. Capitolul 2. Lucrari de montare				
		2.1. Capitolul 2.1. Отопление				
53	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, (Автоматический регулятор перепада давления (кл. баланс.) "R206 C" Ф20мм) Giocamini)	buc			15,762 13,262
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	57,66	13,26
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	125,00	2,50
		Cheltuieli directe	Lei			31,524
54	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, (Автоматический регулятор перепада давления (кл. баланс.) "R206 C" Ф25мм) Giocamini)	buc			15,762 13,262
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	57,66	13,26
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	125,00	2,50
		Cheltuieli directe	Lei			31,524
55	ID01C	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" (Автоматический регулятор "R206 C" Ф32мм Giocamini)	buc			19,395 16,145
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2800	57,66	16,14

1	2	3	4	5	6	7
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0260	125,00	3,25
		Cheltuieli directe	Lei			38,790
		3. Capitolul 3. Valoarea utilajului				
		3.1. Capitolul 3.1. Отопление				
56	Pretul firmei	Автоматический регулятор перепада давления (кл. баланс.) "R206 C" Ф 20мм) Giosamini	buc			782,600 0,000
	565966	Автоматический регулятор перепада давления (кл. баланс.) "R206 C" Ф 20мм) Giosamini	buc	1,0000	782,60	782,60
		Cheltuieli directe	Lei			1 565,200
57	Pretul firmei	Автоматический регулятор перепада давления (кл. баланс.) "R206 C" Ф 25мм) Giosamini	buc			857,630 0,000
	21542254416	Автоматический регулятор перепада давления (кл. баланс.) "R206 C" Ф 25мм) Giosamini	buc	1,0000	857,63	857,63
		Cheltuieli directe	Lei			1 715,260
58	Pretul firmei	Автоматический регулятор перепада давления (кл. баланс.) "R206 C" Ф32мм Giosamini	buc			1 250,560 0,000
	215484135645	Автоматический регулятор перепада давления (кл. баланс.) "R206 C" Ф32мм Giosamini	buc	1,0000	1 250,56	1 250,56
		Cheltuieli directe	Lei			2 501,120

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Reconstructia sediului Sectorului Politiei de Frontiera "Briceni" a DR Nord al IGPF al MAI

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-7 Bloc administrativ. Ventilarea (marca V)

Valoarea de deviz 225 854,77 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrari de constructie				
		1.1. Capitolul 1.1. Вентиляция				
1	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate Решетка вентиляционная RAG300x150	buc	3,0000	209,880 28,830	629,640 86,490
2	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate Решетка вентиляционная RAG400x150	buc	5,0000	288,730 28,830	1 443,650 144,150
3	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate Решетка вентиляционная RAG150x150	buc	9,0000	176,680 28,830	1 590,120 259,470
4	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate Решетка вентиляционная RAG 200x150	buc	4,0000	201,430 28,830	805,720 115,320
5	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate Решетка вентиляционная RAG400x200	buc	6,0000	329,430 28,830	1 976,580 172,980
6	VB09B	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Заслонка воздушная P150x200P)	buc	1,0000	713,263 96,869	713,263 96,869
7	VB11B	Rama cu jaluzele fixe, circulara cu perimetrul 600 - 1200 mm, montata pe canal - (Заслонка	buc	2,0000	232,042 125,699	464,085 251,398

1	2	3	4	5	6	7
		воздушная Рф150Р)				
		<i>Total</i>	Lei			7 623,058
		Total Capitolul 1.1. Вентиляция Inclusiv salariu				7 623,058 1 126,677
		1.2. Capitolul 1.2. Вентиляция котельной				
8	VB28A1.F	Deflector circular cu perimetrul 900 - 1600 mm, tip CR I si CN, confectionarea in ateliere centralizate , Дефлектор , д315.00.000-00 по серии 5.904-51	buc	1,0000	694,151 334,428	694,151 334,428
9	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,5мм, d= 200, ГОСТ14918-80*	m2	3,7700	390,586 217,955	1 472,508 821,690
10	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate Решетка RAG 300x300	buc	1,0000	266,430 28,830	266,430 28,830
11	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate Жалюзийная решетка 150x490	buc	1,0000	341,430 28,830	341,430 28,830
12	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg Металл для крепления	kg	5,0000	34,396 17,298	171,981 86,490
13	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Окраска креплений)	m2	0,2600	79,735 63,427	20,731 16,491
		<i>Total</i>	Lei			2 967,231
		Total Capitolul 1.2. Вентиляция котельной Inclusiv salariu				2 967,231 1 316,759

1	2	3	4	5	6	7
		1.3. Capitolul 1.3. Изоляция воздуховодов на улице				
14	IzH07A	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv (Изоляция плитами минватными М75 толщ. 50)	m2	22,0000	67,295 37,825	1 480,489 832,149
15	IzH05A	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv. Стеклопластик рулонный РСТ-ПА-66	m2	26,4000	80,225 61,120	2 117,929 1 613,557
		<i>Total</i>	Lei			3 598,418
		Total Capitolul 1.3. Изоляция воздуховодов на улице Inclusiv salariu				3 598,418 2 445,706
		1.4. Capitolul 1.4. Кондиционирование				
16	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. (Труба из сшитого полиэтилена PPR , PN 10, DN25x3,5)	m	15,0000	46,240 20,181	693,600 302,715
17	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	15,0000	9,226 9,226	138,384 138,384
18	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul	m	15,0000	2,883 2,883	43,245 43,245

1	2	3	4	5	6	7
		de 20-75 mm				
		<i>Total</i>	Lei			875,229
		Total Capitolul 1.4. Кондиционирование Inclusiv salariu				875,229 484,344
		1.5. Capitolul 1.5. Вентиляция				
19	VA21A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 600 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,5мм, 150x150, ГОСТ19904-90*)	m2	22,2000	178,476 96,811	3 962,158 2 149,207
20	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectionii circulare de 200 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,5мм, ф100, ГОСТ19904-90*)	m2	9,4200	178,537 96,811	1 681,814 911,962
21	VA21A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 800 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,5мм, 150x250, ГОСТ19904-90*)	m2	17,6000	178,476 96,811	3 141,171 1 703,876
22	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectionii circulare de 200 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,5мм, ф160, ГОСТ19904-90*)	m2	11,0500	178,537 96,811	1 972,829 1 069,766
23	VA21A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 700 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,5мм, 200x150, ГОСТ19904-90*)	m2	2,8000	178,476 96,811	499,732 271,071

1	2	3	4	5	6	7
24	VA22B	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 900 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,7мм, 300x150, ГОСТ19904-90*)	m2	9,0000	183,345 76,688	1 650,108 690,190
25	VA22B	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1100 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,7мм, 400x150, ГОСТ19904-90*)	m2	7,7000	183,345 76,688	1 411,760 590,496
26	VA22C	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1300 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,7мм, 500x250, ГОСТ19904-90*)	m2	3,0000	161,237 57,718	483,711 173,153
27	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,6 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,6мм, ф 315, ГОСТ19904-90*)	m2	2,9700	204,644 96,810	607,794 287,527
28	VA21A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 700 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,5мм, 200x150, ГОСТ19904-90*)	m2	7,0000	178,476 96,811	1 249,330 677,678
29	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,5мм, ф160,	m2	2,0000	178,536 96,811	357,072 193,622

1	2	3	4	5	6	7
		ГОСТ19904-90*)				
30	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,5мм, ф150, ГОСТ19904-90*)	m2	11,3000	178,536 96,811	2 017,459 1 093,966
31	VA21B	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime (Фасонная деталь круглая или прямоугольная) S=0,5	m2	16,6700	171,344 88,623	2 856,305 1 477,353
32	VA21B	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,6 mm grosime (Фасонная деталь круглая или прямоугольная) S=0,6	m2	0,5900	197,453 88,620	116,497 52,286
33	VA22C	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime (Фасонная деталь круглая или прямоугольная) S=0,7	m2	3,8600	161,237 57,718	622,375 222,792
34	VB30D	Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 1.0 mm grosime , Зонт по типу ЗП 00, 003 на в-д 0,7X0,7X0,3 1шт	m2	0,5400	337,896 171,826	182,464 92,786
35	VB30D	Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 1.0 mm grosime , Зонт по типу ЗК 00, 000 на в-д ф160, 5шт	m2	0,6000	337,897 171,827	202,738 103,096
36	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg Металл для крепления	kg	30,0000	34,397 17,298	1 031,910 518,940
37	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie	m2	1,5600	79,738	124,391

1	2	3	4	5	6	7
		metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Окраска креплений)			63,426	98,945
38	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate Решетка дверная MV-450 "БЕНТС"	buc	2,0000	176,430 28,830	352,860 57,660
		<i>Total</i>	Lei			24 524,478
		Total Capitolul 1.5. Вентиляция Inclusiv salariu				24 524,478 12 436,372
		1.6. Capitolul 1.6. Теплоснабжение установки П1				
39	IC11E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32x2,2мм (ГОСТ 10704-91*)	m	72,0000	74,318 35,749	5 350,910 2 573,942
40	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	72,0000	6,343 6,343	456,667 456,667
41	IzA06D	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund ГФ-21 1сл. si 2 straturi de emai БТ-177I)	m2	8,6400	110,951 79,571	958,616 687,492
42	ID02B	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" - 1" (Отвод стальной ф 25)	buc	30,0000	23,662 13,262	709,854 397,854
43	ID06A.F	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 20mm - Автоматический воздухоотводчик	buc	2,0000	103,766 5,766	207,532 11,532
44	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de	buc	2,0000	135,524 8,649	271,048 17,298

1	2	3	4	5	6	7
		incalzire central, Вентиль ф25мм 15с 27нж				
45	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (Металл для крепления трубопроводов)	kg	10,0000	25,262 13,262	252,618 132,618
46	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul Окраска креплений	m2	0,5200	79,740 63,427	41,465 32,982
47	IzH07A	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv (Изоляция плитами минватыми М75 толщ. 50)	m2	25,0000	67,295 37,825	1 682,374 945,624
48	IzH05A	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv. Стеклопластик рулонный РСТ- ПА-66	m2	30,0000	80,225 61,120	2 406,738 1 833,588
		<i>Total</i>	Lei			12 337,822
		Total Capitolul 1.6. Теплоснабжение установки П1 Inclusiv salariu				12 337,822 7 089,597
		1.7. Capitolul 1.7. Узел управления "SUMX 1 в составе : 1компл				
49	SE56A1	Filtru pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta Отстойный и очистной фильтр	buc	1,0000	952,618 132,618	952,618 132,618
50	ID05C	Robinet cu sertar sau cu ventil si	buc	1,0000	1 588,770	1 588,770

1	2	3	4	5	6	7
		de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 80...100 mm Регулирующий вентиль для установки потери давления байпаса			57,660	57,660
51	ID05C	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 80...100 mm Клапан обратный D25mm	buc	1,0000	224,370 57,660	224,370 57,660
52	ID05C	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 80...100 mm Шаровой кран ф15мм	buc	2,0000	166,770 57,660	333,540 115,320
53	ID05C	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 80...100 mm Шаровой кран ф15мм (дренаж)	buc	2,0000	166,770 57,660	333,540 115,320
		<i>Total</i>	Lei			3 432,838
		Total Capitolul 1.7. Узел управления "SUMX 1 в составе : 1 компл Inclusiv salariu				3 432,838 478,578
		1.8. Capitolul 1.8. Изоляция воздухопроводов на чердаке				
54	IzH07A	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv (Изоляция плитами минватными М75 толщ. 50)	m2	25,0000	67,295 37,825	1 682,374 945,624
55	IzH05A	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata,	m2	30,0000	80,225 61,120	2 406,738 1 833,588

1	2	3	4	5	6	7
		confectionate pe santier, avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv. Стеклопластик рулонный РСТ-ПА-66				
		<i>Total</i>	Lei			4 089,112
		Total Capitolul 1.8. Изоляция воздухопроводов на чердаке Inclusiv salariu				4 089,112 2 779,212
		<i>Total</i>	Lei			59 448,186
		<i>CASM</i>	22,5 %			6 335,380
		<i>Transportarea materialelor</i>	5 %			1 540,250
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10 %			6 732,382
		<i>Total</i>				74 056,198
		<i>Beneficiu</i>	5 %			3 702,810
		<i>Total</i>				77 759,008
		Total Capitolul 1. Lucrari de constructie Inclusiv salariu				77 759,008 28 157,245
		2. Capitolul 2. Lucrari de montare				
		2.1. Capitolul 2.1. Вентиляция				
56	VC03B	Montarea ventilatoarelor radiale , silentioase, monoaspirante tipizat, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de 900-11.200 mc/h cu motor electric de 0,37 - 7,5 kw Вентилятор канальный KD 315L1	buc	1,0000	910,507 825,115	910,507 825,115
57	VC03B	Montarea ventilatoarelor radiale , silentioase, monoaspirante tipizat, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de 900-11.200 mc/h cu motor electric de 0,37 - 7,5 kw Вентилятор канальный K 160XL1	buc	1,0000	910,507 825,115	910,507 825,115
58	VB18A	Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm, Шумоглушитель LDC 315	buc	1,0000	99,426 63,426	99,426 63,426

1	2	3	4	5	6	7
59	VB18A	Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm, Шумоглушитель LDC 160	buc	1,0000	99,426 63,426	99,426 63,426
60	08-03-605-1	Ventilator Приточное устройство EMM 55-35 AERECO	buc	17,0000	83,398 71,498	1 417,773 1 215,473
61	IA25F	Separator de namol pentru conducte, la instalatia de incalzire centrala, cu diametrul nominal de intrare de (Жироуловитель для зонта)	buc	1,0000	951,390 951,390	951,390 951,390
		<i>Total</i>	Lei			4 389,029
		Total Capitolul 2.1. Вентиляция Inklusiv salariu				4 389,029 3 943,945
		2.2. Capitolul 2.2. П1 Приточная установка в составе:				
62	VC03B	Montarea ventilatoarelor radiale , silentioase, monoaspirante tipizat, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de 900-11.200 mc/h cu motor electric de 0,37 - 7,5 kw - Вентилятор общеобменный KE50 -25-4	buc	1,0000	910,507 825,115	910,507 825,115
63	VC11A	Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante, - Фильтр FFK 50-25	buc	1,0000	798,659 787,059	798,659 787,059
64	VB04A	Clapeta cu contragreutate, cu perimetrul 800 - 1600 mm - Заслонка КБУ 50-40	buc	1,0000	537,253 200,080	537,253 200,080
65	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 400-600 mm - Электропривод BELIMO LF230	buc	1,0000	251,398 251,398	251,398 251,398
66	VB18A	Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm, - Шумоглушитель LDR 50-25	buc	1,0000	99,426 63,426	99,426 63,426
67	VC24A	Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc - Гибкая вставка DS 50-25	buc	5,0000	297,310 281,381	1 486,548 1 406,904
68	VC29A	Montarea bateriei de incalzire a	buc	1,0000	617,426	617,426

1	2	3	4	5	6	7
		aerului, cu saci filtranti, - Калорифер водяной VBR 50-25-2			571,987	571,987
69	VC11A	Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante, - Фильтровальный элемент FFK 50-25-5	buc	1,0000	798,659 787,059	798,659 787,059
		<i>Total</i>	Lei			5 499,876
		Total Capitolul 2.2. П1 Приточная установка в составе: Inclusiv salariu				5 499,876 4 893,028
		2.3. Capitolul 2.3. Кондиционирование				
70	VC18A	Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, K1, K2 Сплит- система в составе наружного блока RAS-24-UAH-E - 2 шт и внутреннего блока Nx=6,0кВт, Nэл=2,5 кВт, RAS-24 UKHP- E- 2шт	buc	2,0000	3 540,756 3 271,628	7 081,511 6 543,257
71	VC18A	Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, K3 Мульти сплит- система в составе наружного блока RAS-M18-UAV-E - 1 шт и внутреннего блока Nx=2,5x2=5,0кВт, Nэл=2,1 кВт, RAS-10YKH-Ex4- 2шт	buc	1,0000	3 540,754 3 271,628	3 540,754 3 271,628
		<i>Total</i>	Lei			10 622,265
		Total Capitolul 2.3. Кондиционирование Inclusiv salariu				10 622,265 9 814,885
		2.4. Capitolul 2.4. Узел управления "SUMX 1 в составе : 1компл				

1	2	3	4	5	6	7
72	IA38B	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de peste 2" Циркуляционный насос Grundfos UPS25-40, N=0.06кВт	buc	1,0000	461,726 144,150	461,726 144,150
73	ID03B	Robinet cu cer, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 80mm . Трехходовой регулирующий вентиль ЕСВЕ тип VRG 131 15-1	buc	1,0000	536,997 77,841	536,997 77,841
74	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica Сервопривод вентилia HTYD 24-SR	buc	1,0000	251,398 251,398	251,398 251,398
		<i>Total</i>	Lei			1 250,121
		Total Capitolul 2.4. Узел управления "SUMX 1 в составе : 1компл Inklusiv salariu				1 250,121 473,389
		<i>Total</i>	Lei			21 761,291
		<i>CASM</i>	22,5 %			4 303,181
		<i>Transportarea materialelor</i>	5 %			111,687
		<i>Cheltuieli de regie</i>	50 %			9 562,624
		<i>Total</i>				35 738,783
		<i>Beneficiu</i>	5 %			1 786,939
		<i>Total</i>				37 525,722
		Total Capitolul 2. Lucrari de montare Inklusiv salariu				37 525,722 19 125,247
		3. Capitolul 3. Valoarea utilajului 3.1. Capitolul 3.1. Вентиляция				
75	Pret firmei	Вентилятор канальный KD 315L 1, N=0. 372кВт, 1-230В "Systemair"	buc	1,0000	2 500,000 0,000	2 500,000 0,000
76	Pret firmei	Вентилятор канальный K160XL1 N=0.106кВт/час , 1-230В "Systemair"	buc	1,0000	1 170,000 0,000	1 170,000 0,000
77	Pret firmei	Шумоглушитель LDC 315 . L=900 . "Systemair"	buc	1,0000	998,000 0,000	998,000 0,000
78	Pret firmei	Шумоглушитель LDC 160 . L=900 . "Systemair"	buc	1,0000	629,000 0,000	629,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
79	Pret firmei	Приточное устройство EMM 55-35 AERECO	buc	17,0000	550,000 0,000	9 350,000 0,000
80	Pret firmei	Жироуловитель для зонта	buc	1,0000	354,200 0,000	354,200 0,000
		<i>Total</i>	Lei			15 001,200
		Total Capitolul 3.1. Вентиляция Inclusiv salariu				15 001,200
		3.2. Capitolul 3.2. П1 Приточная установка в составе:				
81	Preti piata	Вентилятор общеобменный KE50 -25-4 N=0.533кВт, L=640м3/час, "Systemair"	buc	1,0000	6 700,000 0,000	6 700,000 0,000
82	Preti piata	Фильтр FFK 50-25 "Systemair"	buc	1,0000	450,000 0,000	450,000 0,000
83	Preti piata	Заслонка КВУ 50-40 "Systemair"	buc	1,0000	1 737,000 0,000	1 737,000 0,000
84	Preti piata	Электропривод BELIMO LF230 "Systemair"	buc	1,0000	3 225,000 0,000	3 225,000 0,000
85	Preti piata	Шумоглушитель LDR 50-25 "Systemair"	buc	1,0000	916,000 0,000	916,000 0,000
86	Preti piata	Гибкая вставка DS 50-25 "Systemair"	buc	5,0000	162,500 0,000	812,500 0,000
87	Preti piata	Калорифер водяной VBR 50-25-2 T=80-60* L=640м3/час "Systemair"	buc	1,0000	2 800,000 0,000	2 800,000 0,000
88	Preti piata	Фильтровальный элемент FFK 50-25-5 "Systemair"	buc	1,0000	571,000 0,000	571,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			17 211,500
		Total Capitolul 3.2. П1 Приточная установка в составе: Inclusiv salariu				17 211,500
		3.3. Capitolul 3.3. Кондиционирование				
89	Preti piata	K1, K2 Сплит-система в составе наружного блока RAS-24-UAH-E - 2 шт и внутреннего блока Nx=6,0кВт, Nэл=2,5 кВт, RAS-24 UKHP-E- 2шт	set	2,0000	11 700,000 0,000	23 400,000 0,000
90	Preti piata	K1 Сплит-система в составе наружного блока RAS-M18-UAV-E - 1 шт и внутреннего блока Nx=2,5x2=5,0кВт, Nэл=2,1 кВт, RAS-10YKH-Ex4- 2шт	set	1,0000	4 950,000 0,000	4 950,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			28 350,000

1	2	3	4	5	6	7
		Total Capitolul 3.3. Кондиционирование Inklusiv salariu				28 350,000
		3.4. Capitolul 3.4. Узел управления SUMX 1.0 в составе;				
91	Pret firmei	Смесительный узел SUMX 1.0 в комплекте с циркуляционным насосом Grundfos UPS25-40,, трехходовым регулирующим вентилем ЕСВЕ тип VRG 131 15-1 с сервоприводом НТYD 24-SR, нержавеющей соединительными гибкими трубками	set	1,0000	$\frac{11\,500,000}{0,000}$	$\frac{11\,500,000}{0,000}$
		<i>Total</i>	Lei			11 500,000
		Total Capitolul 3.4. Узел управления SUMX 1.0 в составе; Inklusiv salariu				11 500,000
		<i>Total</i>	Lei			72 062,700
		<i>Cheltuieli de aprovizionare si depozitare</i>	1,2 %			864,752
		<i>Total</i>				72 927,452
		Total Capitolul 3. Valoarea utilajului Inklusiv salariu				72 927,452

		Total	Lei	188 212,31
		TVA	20 %	37 642,46
		225 854,77		
		Total deviz:		
		Inclusiv salariu		
		47 282,56		

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reconstructia sediului Sectorului
Politiei de Frontiera "Briceni" a
DR Nord al IGPF al MAI**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-7
Bloc administrativ. Ventilarea (marca V)**

Valoarea de deviz 225 854,77 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-7:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	21,0800	57,66	1 215,473
2.	7122050013400	Zidar	h-om	14,5700	57,66	840,106
3.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	138,8160	57,66	8 004,130
4.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	5,4500	57,66	314,247
5.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	93,8600	57,66	5 411,967
6.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	522,0992	57,66	30 104,239
7.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	14,4972	57,66	835,910
8.	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	8,7200	57,66	502,796
9.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9300	57,66	53,624
		Total manopera				47 282,56

Materiale:

1.	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0761	210,00	15,981
2.	156484984944	Жироуловитель для зонта	buc	1,0000	354,20	354,200
3.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,6300	125,00	78,750
4.	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0400	25,00	1,000
5.	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,1142	15,00	1,713
6.	2320166200676	White spirit	kg	1,0980	18,00	19,764
7.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	8,0885	16,70	135,079
8.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0450	25,00	1,125
9.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	17,8052	25,00	445,131
10.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,1500	55,00	8,250
11.	2430116104160	Email alchidic	kg	4,2858	55,00	235,719
12.	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,2433	28,00	6,813
13.	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	2,7254	28,00	76,312
14.	2430226109260	Diluant 509 D.005-1 S 3123	kg	0,3629	15,00	5,444
15.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,2574	15,00	3,861
16.	2438383838	Вентилятор канальный K160XL1 N=0.106кВт/час , 1-230B "Systemair"	buc	1,0000	1 170,00	1 170,000
17.	2515445552	Шумоглушитель LDC 315 . L=900 . "Systemair"	buc	1,0000	998,00	998,000

18.	2521216710045600	Teava din polietilena sau polipropilena 25	m	15,4500	25,30	390,885
19.	2521265416701000	Teava din otel 32	m	73,0800	34,20	2 499,336
20.	2524217304531	Fisie de etansare	m	101,8364	2,00	203,673
21.	25444551	Фильтр FFK 50-25 "Systemair"	buc	1,0000	450,00	450,000
22.	2624866147370009	Воздуховод из оцинкованной стали $\delta = 0,5\text{мм}$, 200x150, ГОСТ19904-90*	m2	7,0700	52,50	371,175
23.	262614+87370009	Фасонная деталь круглая или прямоугольная) $S=0,7$	m2	3,8986	78,35	305,455
24.	262614457370009	Воздуховод из оцинкованной стали $\delta = 0,5\text{мм}$, 200x150, ГОСТ19904-90	m2	2,8280	52,50	148,470
25.	26261456447370009	Воздуховод из оцинкованной стали $\delta = 0,6\text{мм}$, ф 315, ГОСТ19904-90	m2	2,9997	78,35	235,026
26.	26261464547370009	Воздуховод из оцинкованной стали $\delta = 0,7\text{мм}$, 300x150, ГОСТ19904-90*	m2	9,0900	78,35	712,202
27.	2626146787370009	Фасонная деталь круглая или прямоугольная) $S=0,5$	m2	16,8367	52,50	883,927
28.	26261473708978	Воздуховод из оцинкованной стали $\delta = 0,5\text{мм}$, ф100, ГОСТ19904-90	m2	9,5142	52,50	499,496
29.	26261473746470009	Воздуховод из оцинкованной стали $\delta = 0,7\text{мм}$, 400x150, ГОСТ19904-90*	m2	7,7770	78,35	609,328
30.	2626147376560009	Воздуховод из оцинкованной стали $\delta = 0,5\text{мм}$, 150x150, ГОСТ19904-90	m2	22,4220	52,50	1 177,155
31.	26261473896470009	Воздуховод из оцинкованной стали $\delta = 0,5\text{мм}$, ф150, ГОСТ19904-90	m2	11,4130	52,50	599,182
32.	2626147465370009	Воздуховод из оцинкованной стали $\delta = 0,5\text{мм}$, ф160, ГОСТ19904-90*	m2	2,0200	52,50	106,050
33.	2626148967370009	Фасонная деталь круглая или прямоугольная) $S=0,6$	m2	0,5959	78,35	46,689
34.	2626464147370009	Воздуховод из оцинкованной стали $\delta = 0,5\text{мм}$, 150x250, ГОСТ19904-90	m2	17,7760	52,50	933,240
35.	262687147370009	Воздуховод из оцинкованной стали $\delta = 0,5\text{мм}$, ф160, ГОСТ19904-90*	m2	11,1605	52,50	585,926
36.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	18,6542	1,60	29,847
37.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	15,5000	1,60	24,800
38.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4680	3,00	1,404
39.	26821254162611305	Стеклопластик рулонный РСТ-ПА-66	m2	30,9000	12,50	386,250
40.	2682162611305	Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte	m2	74,1600	28,00	2 076,480
41.	268216452611305	Стеклопластик рулонный РСТ-ПА-66	m2	30,9000	12,50	386,250
42.	2710403602470	Tabla neagra sau zincata cal.I 0,8 mm grosime	kg	15,5474	12,00	186,569
43.	2710403603280	Tabla cons.mecanice 1x1000x2000	kg	17,2700	12,00	207,240
44.	2710403603798	Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000	kg	0,0280	12,00	0,336
45.	2710403604481	Tabla cons.mecanice 3x1000x2000	kg	0,0201	12,00	0,241
46.	2710403606764	Tabla groasa de 5 mm	kg	1,1900	12,00	14,280
47.	2710403615911	Tabla groasa 10 x 1000	kg	1,7200	12,00	20,640
48.	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm	kg	7,1250	14,00	99,750

		grosime, cal.I				
49.	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	36,4026	14,00	509,636
50.	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	4,5675	12,00	54,810
51.	2710403700089	Banda de otel laminat la cald de 2x25 mm	kg	0,5728	12,00	6,874
52.	2710403707817	Banda din otel 1/2T 0,5 x 70 mm	kg	1,6540	12,00	19,848
53.	2710603402869	Otel rotund laminat la cald dn 25 mm	kg	0,0930	12,00	1,116
54.	2710603404453	Otel rotund laminat la cald dn 34 mm	kg	0,2412	12,00	2,894
55.	2710603416811	Otel rotund calibat D = 10 mm	kg	0,3116	12,00	3,739
56.	2710603420201	Otel patrat lam.cald D = 14 mm	kg	0,2400	12,00	2,880
57.	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	10,0000	12,00	120,000
58.	2710703500130	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	2,4100	12,00	28,920
59.	2710703500166	Otel cornier 30x30x4 mm	kg	1,1947	12,00	14,337
60.	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	4,7596	12,00	57,115
61.	2710703504502	Otel cornier 40x40x3 mm	kg	1,3338	12,00	16,006
62.	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	36,4728	12,00	437,674
63.	2710703510549	Otel cornier 40x40x2 mm	kg	3,1000	12,00	37,200
64.	2710703549382	Otel cornier 22x22x2 mm	kg	2,4220	12,00	29,064
65.	2710703549394	Otel cornier 25x25x2,5 mm	kg	0,3306	12,00	3,967
66.	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	3,1869	12,00	38,242
67.	2732103702611	Banda otel T 3 x 30 mm	kg	1,3634	12,00	16,361
68.	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,2160	12,00	2,592
69.	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	5,6160	14,00	78,624
70.	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	3,2400	14,00	45,360
71.	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	2,1600	12,00	25,920
72.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	3,2064	12,00	38,476
73.	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	1,9500	12,00	23,400
74.	281123456456306200	Решетка RAG 300x300	buc	1,0000	235,00	235,000
75.	281123546306200	Решетка вентиляционная RAG400x150	buc	5,0000	257,30	1 286,500
76.	2811236305556200	Решетка вентиляционная RAG300x150	buc	3,0000	178,45	535,350
77.	281123630566200	Решетка вентиляционная RAG150x150	buc	9,0000	145,25	1 307,250
78.	28112363062500	Решетка вентиляционная RAG400x200	buc	6,0000	298,00	1 788,000
79.	2811546456236306200	Решетка дверная MV-450 "БЕНТС"	buc	2,0000	145,00	290,000
80.	2818961236306200	Жалюзийная решетка 150x490	buc	1,0000	310,00	310,000
81.	28546411236306200	Решетка вентиляционная RAG 200x150	buc	4,0000	170,00	680,000
82.	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542	kg	32,8320	14,00	459,648
83.	2873132004311	Tesatura zincata 1 x 0,25 x 1000 mm grosime, cal.I	kg	0,4960	14,00	6,944
84.	2873132004842	Plasa sirma zincata ochi patrat 10,0 x 2,0 x 1500	kg	0,4960	14,00	6,944
85.	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	1,0000	1,00	1,000
86.	2874115801148	Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm	buc	20,0000	1,00	20,000
87.	2874115804669	Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8	buc	1,0000	1,00	1,000
88.	2874115810084	Suruburi cap hexagonal fil. M 5 x 16 mm gr 5.8	buc	4,0000	1,00	4,000
89.	2874115810187	Suruburi cap hexagonal fil. M 6 x 12 mm gr 5.8	buc	8,0400	1,00	8,040
90.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	1 618,5112	1,00	1 618,511
91.	2874115819964	Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm	buc	240,9658	1,00	240,966
92.	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	106,0000	1,00	106,000
93.	2874115820089	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm	buc	24,1200	1,00	24,120

94.	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	75,6000	1,00	75,600
95.	2874115820390	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8	buc	180,9000	1,00	180,900
96.	2874115820522	Surub hexagonal uzual M 10 x 60	buc	18,0900	1,00	18,090
97.	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	60,3000	7,50	452,250
98.	2874115827776	Surub pt fundatii M20	buc	40,0800	1,00	40,080
99.	2874115840601	Piulita hexag. M20	buc	40,0800	0,50	20,040
100.	2874115842659	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5	buc	4,0000	0,50	2,000
101.	2874115842661	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5	buc	8,0400	0,50	4,020
102.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	75,6000	0,50	37,800
103.	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	198,9900	0,50	99,495
104.	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	68,2400	0,50	34,120
105.	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	115,0400	0,50	57,520
106.	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	1 619,5062	0,15	242,926
107.	2874125881199	Saiba plata pentru metal M8	buc	240,9658	0,50	120,483
108.	2874125881289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	20,0000	2,00	40,000
109.	2874125884798	Nit cu cap semirotund 4 x 8 mm	kg	0,3534	12,00	4,241
110.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1 751,6262	0,50	875,813
111.	2874135840766	Piulite uzuale hexagonale M8	buc	241,9658	0,50	120,983
112.	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	4,6500	12,00	55,800
113.	28752677420500	Шаровой кран ф15мм (дренаж)	buc	2,0000	78,00	156,000
114.	2875270000000	Flansa plata pentru sudare	buc	2,0000	133,20	266,400
115.	287527426+505000	Клапан обратный D25mm	buc	1,0000	135,60	135,600
116.	2875274428200	Flansa rotunda libera	buc	3,0000	133,20	399,600
117.	287527454205100	Robinet cu mufa 25	buc	2,0000	125,00	250,000
118.	287527564114000	Отвод стальной ф 25	buc	30,0000	7,90	237,000
119.	287527566664205000	Регулирующий вентиль для установки потери давления байпаса	buc	1,0000	1 500,00	1 500,000
120.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0381	3,00	0,114
121.	28968442162611305	Стеклопластик рулонный РСТ-ПА-66	m2	27,1920	12,50	339,900
122.	2913134500000	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "	buc	2,0000	98,00	196,000
123.	2924127322064564	Отстойный и очистной фильтр	buc	1,0250	800,00	820,000
124.	322874115765700	Rama cu jaluzele reglabile / (Заслонка воздушная P150x200P)	buc	1,0000	542,00	542,000

125.	325145646161	Шумоглушитель LDR 50-25 "Systemair"	buc	1,0000	916,00	916,000
126.	3541515	Шумоглушитель LDC 160 . L=900 . "Systemair"	buc	1,0000	629,00	629,000
127.	45454545545	Фильтровальный элемент FFK 50-25-5 "Systemair"	buc	1,0000	571,00	571,000
128.	523838	Вентилятор канальный KD 315L 1, N=0. 372кВт, 1-230В "Systemair"	buc	1,0000	2 500,00	2 500,000
129.	5258587857	Смесительный узел SUMX 1.0 в комплекте с циркуляционным насосом Grundfos UPS25-40,, трехходовым регулирующим вентилем ECBE тип VRG 131 15-1 с сервоприводом НТYD 24-SR, нержавеющей стали соединительными гибкими трубками	set	1,0000	11 500,00	11 500,000
130.	527858575758	K1 Сплит-система в составе наружного блока RAS-M18-UAV-E - 1 шт и внутреннего блока Nх=2,5х2=5,0кВт, Nэл=2,1 кВт, RAS-10YKH-Eх4- 2шт	set	1,0000	4 950,00	4 950,000
131.	545449545454	Гибкая вставка DS 50-25 "Systemair"	buc	5,0000	162,50	812,500
132.	5454564458458	Калорифер водяной VBR 50-25-2 T=80-60* L=640м3/час "Systemair"	buc	1,0000	2 800,00	2 800,000
133.	5455656662	Электропривод BELIMO LF230 "Systemair"	buc	1,0000	3 225,00	3 225,000
134.	55688588	Приточное устройство EMM 55-35 AERECO	buc	17,0000	550,00	9 350,000
135.	5885858585	Заслонка KBY 50-40 "Systemair"	buc	1,0000	1 737,00	1 737,000
136.	6+528752742050 00	Шаровой кран ф15мм	buc	2,0000	78,00	156,000
137.	64562626147370 009	Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,7мм, 500х250, ГОСТ19904-90	m2	3,0300	78,35	237,400
138.	75588585	K1, K2 Сплит-система в составе наружного блока RAS-24-UAH-E - 2 шт и внутреннего блока Nх=6,0кВт, Nэл=2,5 кВт, RAS-24 UKHP-E- 2шт	set	2,0000	11 700,00	23 400,000

139.	85858685758	Вентилятор общеобменный КЕ50 -25-4 N=0.533кВт, L=640м3/час, "Systemair"	buc	1,0000	6 700,00	6 700,000
		Total materiale de construcții				105 101,45

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,3600	50,00	68,000
2.	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,3000	50,00	15,000
3.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,9027	50,00	45,135
4.	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	7,5356	45,00	339,103
5.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	3,4500	25,00	86,250
6.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	6,5180	25,00	162,950
7.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	4,4200	15,00	66,300
8.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,7500	50,00	37,500
9.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,3600	50,00	68,000
		Total utilaje de construcții				888,25

Total	Lei	188 212,31
TVA	20 %	37 642,46

Total deviz:

225 854,77

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect: Reconstrucția sediului Sectorului Poliției de Frontiera "Briceni" a DR Nord al IGPF al MAI

Investitor: Inspectoratul General al Poliției de Frontiera al MAI

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrări de construcție				
		1.1. Capitolul 1.1. Вентиляция				
1	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate Решетка вентиляционная RAG300x150	buc			209,880
						28,830
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	57,66	27,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	12,00	1,80
	2811236305556200	Решетка вентиляционная RAG300x150	buc	1,0000	178,45	178,45
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,60	0,80
		Cheltuieli directe	Lei			629,640
2	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate Решетка вентиляционная RAG400x150	buc			288,730
						28,830
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	57,66	27,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	12,00	1,80
	281123630566200	Решетка вентиляционная RAG400x150	buc	1,0000	257,30	257,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,60	0,80
		Cheltuieli directe	Lei			1 443,650
3	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate Решетка вентиляционная RAG150x150	buc			176,680
						28,830
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	57,66	27,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	12,00	1,80
	281123630566200	Решетка вентиляционная RAG150x150	buc	1,0000	145,25	145,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,60	0,80
		Cheltuieli directe	Lei			1 590,120
4	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate Решетка вентиляционная RAG 200x150	buc			201,430
						28,830
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	57,66	27,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	12,00	1,80
	28546411236306200	Решетка вентиляционная RAG 200x150	buc	1,0000	170,00	170,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,60	0,80
		Cheltuieli directe	Lei			805,720
5	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate Решетка вентиляционная RAG400x200	buc			329,430
						28,830
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	57,66	27,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	12,00	1,80
	28112363062500	Решетка вентиляционная RAG400x200	buc	1,0000	298,00	298,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,60	0,80
		Cheltuieli directe	Lei			1 976,580
6	VB09B	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal	buc			713,263

1	2	3	4	5	6	7
		(Заслонка воздушная P150x200P)				96,869
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,6800	57,66	96,87
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2000	25,00	5,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0450	25,00	1,12
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0400	25,00	1,00
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0700	16,70	1,17
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,50	14,00
	322874115765700	Rama cu jaluzele reglabile / (Заслонка воздушная P150x200P)	buc	1,0000	542,00	542,00
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,3000	12,00	3,60
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,50	14,00
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	1,00	28,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2000	25,00	5,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	50,00	1,50
		Cheltuieli directe	Lei			713,263
7	VB11B	Rama cu jaluzele fixe, circulara cu perimetrul 600 - 1200 mm, montata pe canal - (Заслонка воздушная Pф150P)	buc			232,042 125,699
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,1800	57,66	125,70
	2710403707817	Banda din otel 1/2T 0,5 x 70 mm	kg	0,8270	12,00	9,92
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	1,5300	12,00	18,36
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1650	25,00	4,12
	2710703510549	Otel cornier 40x40x2 mm	kg	1,5500	12,00	18,60
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0550	16,70	0,92
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,50	6,00
	2873132004842	Plasa sirma zincata ochi patrat 10,0 x 2,0 x 1500	kg	0,2480	14,00	3,47
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,5000	12,00	6,00
	2873132004311	Tesatura zincata 1 x 0,25 x 1000 mm grosime, cal.I	kg	0,2480	14,00	3,47
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	0,2480	14,00	3,47
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	12,0000	0,50	6,00
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	12,0000	1,00	12,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,5100	25,00	12,75
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	50,00	1,25
		Cheltuieli directe	Lei			464,085
		1.2. Capitolul 1.2. Вентиляция котельной				
8	VB28A1.F	Deflector circular cu perimetrul 900 - 1600 mm, tip CR I si CN, confectionarea in ateliere centralizate , Дефлектор , д315.00.000-00 по серии 5.904-51	buc			694,151 334,428
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	5,8000	57,66	334,43
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,1400	12,00	1,69
	2710403700089	Banda de otel laminat la cald de 2x25 mm	kg	0,5700	12,00	6,87
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1700	25,00	4,27
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,0000	1,60	3,22
	2710703549382	Otel cornier 22x22x2 mm	kg	2,4100	12,00	29,06
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	210,00	1,26
	2710603416811	Otel rotund calibat D = 10 mm	kg	0,3100	12,00	3,74
	2710603404453	Otel rotund laminat la cald dn 34 mm	kg	0,2400	12,00	2,89
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0450	16,70	0,76
	2874115842661	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5	buc	8,0000	0,50	4,02
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,3000	12,00	3,62
	2710403604481	Tabla cons.mecanice 3x1000x2000	kg	0,0200	12,00	0,24
	2710403602470	Tabla neagra sau zincata cal.I 0,8 mm grosime	kg	15,4700	12,00	186,57
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	8,0000	0,50	4,02
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	1,0000	1,00	1,00
	2874115810187	Suruburi cap hexagonal fil. M 6 x 12 mm gr 5.8	buc	8,0000	1,00	8,04
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	12,0000	7,50	90,45
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2200	25,00	5,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	50,00	2,50
		Cheltuieli directe	Lei			694,151
9	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,5мм, d= 200, ГОСТ14918-80*	m2			390,586 217,955
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,7800	57,66	217,95
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	12,00	9,70

1	2	3	4	5	6	7
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	25,00	0,25
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	28,00	0,34
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	12,00	15,15
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	16,70	0,51
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	15,00	0,45
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,50	3,03
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	12,00	0,36
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	9,4300	14,00	133,34
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,15	0,91
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	1,00	6,06
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0500	50,00	2,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			1 472,508
10	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate Решетка RAG 300x300	buc			266,430 28,830
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	57,66	27,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	12,00	1,80
	281123456456306 200	Решетка RAG 300x300	buc	1,0000	235,00	235,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,60	0,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			266,430
11	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate Жалюзийная решетка 150x490	buc			341,430 28,830
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	57,66	27,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	12,00	1,80
	281896123630620 0	Жалюзийная решетка 150x490	buc	1,0000	310,00	310,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,60	0,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			341,430
12	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg Металл для крепления	kg			34,396 17,298
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,3000	57,66	17,30
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0400	25,00	1,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,0600	1,60	0,10
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	1,0400	12,00	12,50
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	210,00	0,42
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0200	16,70	0,33
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0200	12,00	0,24
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	25,00	2,00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	50,00	0,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			171,981
13	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Окраска креплений)	m2			79,735 63,427
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	57,66	63,43
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	28,00	2,91
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	15,00	1,65
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	55,00	9,35
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	3,00	0,60
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	18,00	1,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			20,731
		1.3. Capitolul 1.3. Изоляция воздуховодов на улице				
14	IzH07A	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv (Изоляция плитами минватными M75	m2			67,295 37,825

1	2	3	4	5	6	7
		толщ. 50)				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,6560	57,66	37,82
	2682162611305	Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte	m2	1,0300	28,00	28,84
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	14,00	0,63
		Cheltuieli directe	Lei			1 480,489
15	IzH05A	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv. Стеклопластик рулонный РСТ-ПА-66	m2			80,225 61,120
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,0600	57,66	61,12
	28968442162611305	Стеклопластик рулонный РСТ-ПА-66	m2	1,0300	12,50	12,88
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542	kg	0,3800	14,00	5,32
	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,0650	14,00	0,91
		Cheltuieli directe	Lei			2 117,929
		1.4. Capitolul 1.4. Кондиционирование				
16	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. (Труба из сшитого полиэтилена PPR , PN 10, DN25x3,5)	m			46,240 20,181
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	57,66	20,18
	2521216710045600	Teava din polietilena sau polipropilena 25	m	1,0300	25,30	26,06
		Cheltuieli directe	Lei			693,600
17	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m			9,226 9,226
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	57,66	9,23
		Cheltuieli directe	Lei			138,384
18	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m			2,883 2,883
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	57,66	2,88
		Cheltuieli directe	Lei			43,245
		1.5. Capitolul 1.5. Вентиляция				
19	VA21A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 600 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,5мм, 150x150, ГОСТ19904-90*)	m2			178,476 96,811
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,6790	57,66	96,81
	2626147376560009	Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,5мм, 150x150, ГОСТ19904-90	m2	1,0000	52,50	53,03
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,0000	0,50	7,58
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,0000	0,15	2,27
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,0000	1,00	15,15
	2524217304531	Fisie de etansare	m	0,6000	2,00	1,21
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,0540	45,00	2,43
		Cheltuieli directe	Lei			3 962,158
20	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,5мм, ф100,	m2			178,537 96,811

1	2	3	4	5	6	7
		ГОСТ19904-90*)				
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,6790	57,66	96,81
	26261473708978	Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,5мм, ф100, ГОСТ19904-90	m2	1,0000	52,50	53,03
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,0000	0,50	7,57
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,0000	0,15	2,27
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,0000	1,00	15,15
	2524217304531	Fisie de etansare	m	0,6300	2,00	1,27
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,0540	45,00	2,43
		Cheltuieli directe	Lei			1 681,814
21	VA21A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 800 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,5мм, 150x250, ГОСТ19904-90*)	m2			178,476 96,811
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,6790	57,66	96,81
	2626464147370009	Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,5мм, 150x250, ГОСТ19904-90	m2	1,0000	52,50	53,02
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,0000	0,50	7,57
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,0000	0,15	2,27
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,0000	1,00	15,15
	2524217304531	Fisie de etansare	m	0,6000	2,00	1,21
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,0540	45,00	2,43
		Cheltuieli directe	Lei			3 141,171
22	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,5мм, ф160, ГОСТ19904-90*)	m2			178,537 96,811
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,6790	57,66	96,81
	262687147370009	Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,5мм, ф160, ГОСТ19904-90*	m2	1,0000	52,50	53,02
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,0000	0,50	7,58
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,0000	0,15	2,27
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,0000	1,00	15,15
	2524217304531	Fisie de etansare	m	0,6300	2,00	1,27
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,0540	45,00	2,43
		Cheltuieli directe	Lei			1 972,829
23	VA21A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 700 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,5мм, 200x150, ГОСТ19904-90*)	m2			178,476 96,811
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,6790	57,66	96,81
	262614457370009	Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,5мм, 200x150, ГОСТ19904-90	m2	1,0000	52,50	53,03
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,0000	0,50	7,58
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,0000	0,15	2,27
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,0000	1,00	15,15
	2524217304531	Fisie de etansare	m	0,6000	2,00	1,21
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,0540	45,00	2,43
		Cheltuieli directe	Lei			499,732
24	VA22B	Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 900 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,7мм, 300x150, ГОСТ19904-90*)	m2			183,345 76,688
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,3300	57,66	76,69
	26261464547370009	Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,7мм, 300x150, ГОСТ19904-90*	m2	1,0000	78,35	79,13
	2874135840766	Piulite uzuale hexagonale M8	buc	11,0000	0,50	5,56
	2874125881199	Saiba plata pentru metal M8	buc	11,0000	0,50	5,56
	2874115819964	Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm	buc	11,0000	1,00	11,11
	2524217304531	Fisie de etansare	m	1,2000	2,00	2,42
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,0640	45,00	2,88
		Cheltuieli directe	Lei			1 650,108

1	2	3	4	5	6	7
25	VA22B	Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1100 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,7мм, 400x150, ГОСТ19904-90*)	m2			183,345 76,688
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,3300	57,66	76,69
	262614737464700 09	Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,7мм, 400x150, ГОСТ19904-90*	m2	1,0000	78,35	79,13
	2874135840766	Piulite uzuale hexagonale M8	buc	11,0000	0,50	5,56
	2874125881199	Saiba plata pentru metal M8	buc	11,0000	0,50	5,56
	2874115819964	Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm	buc	11,0000	1,00	11,11
	2524217304531	Fisie de etansare	m	1,2000	2,00	2,42
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,0640	45,00	2,88
		Cheltuieli directe	Lei			1 411,760
26	VA22C	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1300 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,7мм, 500x250, ГОСТ19904-90*)	m2			161,237 57,718
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,0010	57,66	57,72
	645626261473700 09	Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,7мм, 500x250, ГОСТ19904-90	m2	1,0000	78,35	79,13
	2874135840766	Piulite uzuale hexagonale M8	buc	8,0000	0,50	4,04
	2874125881199	Saiba plata pentru metal M8	buc	8,0000	0,50	4,04
	2874115819964	Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm	buc	8,0000	1,00	8,08
	2524217304531	Fisie de etansare	m	1,8000	2,00	3,64
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,1020	45,00	4,59
		Cheltuieli directe	Lei			483,711
27	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,6 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,6мм, ф 315, ГОСТ19904-90*)	m2			204,644 96,810
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,6790	57,66	96,81
	262614564473700 09	Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,6мм, ф 315, ГОСТ19904-90	m2	1,0000	78,35	79,13
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,0000	0,50	7,58
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,0000	0,15	2,27
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,0000	1,00	15,15
	2524217304531	Fisie de etansare	m	0,6300	2,00	1,27
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,0540	45,00	2,43
		Cheltuieli directe	Lei			607,794
28	VA21A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 700 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,5мм, 200x150, ГОСТ19904-90*)	m2			178,476 96,811
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,6790	57,66	96,81
	262486614737000 9	Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,5мм, 200x150, ГОСТ19904-90*	m2	1,0000	52,50	53,02
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,0000	0,50	7,58
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,0000	0,15	2,27
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,0000	1,00	15,15
	2524217304531	Fisie de etansare	m	0,6000	2,00	1,21
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,0540	45,00	2,43
		Cheltuieli directe	Lei			1 249,330
29	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,5мм, ф160, ГОСТ19904-90*)	m2			178,536 96,811
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,6790	57,66	96,81
	262614746537000 9	Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,5мм, ф160, ГОСТ19904-90*	m2	1,0000	52,50	53,02
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,0000	0,50	7,58
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,0000	0,15	2,27

1	2	3	4	5	6	7
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,0000	1,00	15,15
	2524217304531	Fisie de etansare	m	0,6300	2,00	1,27
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,0540	45,00	2,43
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			357,072
30	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,5мм, ф150, ГОСТ19904-90*)	m2			178,536 96,811
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,6790	57,66	96,81
	26261473896470009	Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,5мм, ф150, ГОСТ19904-90	m2	1,0000	52,50	53,02
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,0000	0,50	7,58
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,0000	0,15	2,27
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,0000	1,00	15,15
	2524217304531	Fisie de etansare	m	0,6300	2,00	1,27
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,0540	45,00	2,43
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			2 017,459
31	VA21B	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime (Фасонная деталь круглая или прямоугольная) S=0,5	m2			171,344 88,623
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,5370	57,66	88,62
	2626146787370009	Фасонная деталь круглая или прямоугольная) S=0,5	m2	1,0000	52,50	53,03
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,0000	0,50	7,57
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,0000	0,15	2,27
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,0000	1,00	15,15
	2524217304531	Fisie de etansare	m	0,9000	2,00	1,82
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,0640	45,00	2,88
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			2 856,305
32	VA21B	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,6 mm grosime (Фасонная деталь круглая или прямоугольная) S=0,6	m2			197,453 88,620
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,5370	57,66	88,62
	2626148967370009	Фасонная деталь круглая или прямоугольная) S=0,6	m2	1,0000	78,35	79,13
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,0000	0,50	7,57
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,0000	0,15	2,27
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,0000	1,00	15,15
	2524217304531	Fisie de etansare	m	0,9000	2,00	1,82
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,0640	45,00	2,88
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			116,497
33	VA22C	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime (Фасонная деталь круглая или прямоугольная) S=0,7	m2			161,237 57,718
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,0010	57,66	57,72
	262614+87370009	Фасонная деталь круглая или прямоугольная) S=0,7	m2	1,0000	78,35	79,13
	2874135840766	Piulite uzuale hexagonale M8	buc	8,0000	0,50	4,04
	2874125881199	Saiba plata pentru metal M8	buc	8,0000	0,50	4,04
	2874115819964	Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm	buc	8,0000	1,00	8,08
	2524217304531	Fisie de etansare	m	1,8000	2,00	3,64
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,1020	45,00	4,59
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			622,375
34	VB30D	Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 1.0 mm grosime , Зонт по типу ЗП 00, 003 на в-д 0,7X0,7X0,3 1шт	m2			337,896 171,826
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,9800	57,66	171,83
	2732103702611	Banda otel T 3 x 30 mm	kg	1,1960	12,00	14,35
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1500	25,00	3,75
	2710703549394	Otel cornier 25x25x2,5 mm	kg	0,2900	12,00	3,48
	2710703500166	Otel cornier 30x30x4 mm	kg	1,0480	12,00	12,58
	2710703504502	Otel cornier 40x40x3 mm	kg	1,1700	12,00	14,04
	2874125884798	Nit cu cap semirotund 4 x 8 mm	kg	0,3100	12,00	3,72
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,3300	16,70	5,51

1	2	3	4	5	6	7
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,50	4,00
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1200	12,00	1,44
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	6,2500	14,00	87,50
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,15	1,20
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	1,00	8,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2000	25,00	5,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	50,00	1,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			182,464
35	VB30D	Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 1.0 mm grosime , Зонт по типу ЗК 00, 000 на в-д ф160, 5шт	m2			337,897 171,827
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,9800	57,66	171,83
	2732103702611	Banda otel T 3 x 30 mm	kg	1,1960	12,00	14,35
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1500	25,00	3,75
	2710703549394	Otel cornier 25x25x2,5 mm	kg	0,2900	12,00	3,48
	2710703500166	Otel cornier 30x30x4 mm	kg	1,0480	12,00	12,58
	2710703504502	Otel cornier 40x40x3 mm	kg	1,1700	12,00	14,04
	2874125884798	Nit cu cap semirotund 4 x 8 mm	kg	0,3100	12,00	3,72
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,3300	16,70	5,51
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,50	4,00
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1200	12,00	1,44
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	6,2500	14,00	87,50
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	8,0000	0,15	1,20
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,0000	1,00	8,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2000	25,00	5,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	50,00	1,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			202,738
36	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg Металл для крепления	kg			34,397 17,298
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,3000	57,66	17,30
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0400	25,00	1,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,0600	1,60	0,10
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	1,0400	12,00	12,50
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	210,00	0,42
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0200	16,70	0,33
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0200	12,00	0,24
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	25,00	2,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	50,00	0,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			1 031,910
37	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Окраска креплений)	m2			79,738 63,426
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	57,66	63,43
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	28,00	2,91
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	15,00	1,65
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	55,00	9,35
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	3,00	0,60
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	18,00	1,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			124,391
38	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate Решетка дверная MV-450 "БЕЛТС"	buc			176,430 28,830
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	57,66	27,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	12,00	1,80
	281154645623630 6200	Решетка дверная MV-450 "БЕЛТС"	buc	1,0000	145,00	145,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,60	0,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			352,860
		1.6. Capitolul 1.6. Теплоснабжение установки П1				
39	IC11E	Teava din otel neagra sudata longitudinal	m			74,318

1	2	3	4	5	6	7
		pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32x2,2mm (ГОСТ 10704-91*)				35,749
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6200	57,66	35,75
	2521265416701000	Teava din otel 32	m	1,0150	34,20	34,71
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1050	25,00	2,62
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0300	12,00	0,36
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	12,00	0,04
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0500	16,70	0,84
		Cheltuieli directe	Lei			5 350,910
40	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m			6,343 6,343
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1100	57,66	6,34
		Cheltuieli directe	Lei			456,667
41	IzA06D	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund ГФ-21 1сл. si 2 straturi de email BT-1771)	m2			110,951 79,571
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,3800	57,66	79,57
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,4500	55,00	24,75
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1500	28,00	4,20
	2430226109260	Diluant 509 D.005-1 S 3123	kg	0,0420	15,00	0,63
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	18,00	1,80
		Cheltuieli directe	Lei			958,616
42	ID02B	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (Отвод стальной ф 25)	buc			23,662 13,262
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	57,66	13,26
	287527564114000	Отвод стальной ф 25	buc	1,0000	7,90	7,90
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	125,00	2,50
		Cheltuieli directe	Lei			709,854
43	ID06A.F	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 20mm - Автоматический воздухоотводчик	buc			103,766 5,766
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2913134500000	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "	buc	1,0000	98,00	98,00
		Cheltuieli directe	Lei			207,532
44	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Вентиль ф25мм 15с 27нж	buc			135,524 8,649
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	57,66	8,65
	287527454205100	Robinet cu mufa 25	buc	1,0000	125,00	125,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	125,00	1,88
		Cheltuieli directe	Lei			271,048
45	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (Металл для крепления трубопроводов)	kg			25,262 13,262
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	57,66	13,26
	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	1,0000	12,00	12,00
		Cheltuieli directe	Lei			252,618
46	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul Окраска креплений	m2			79,740 63,427
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	57,66	63,43
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	28,00	2,91
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	15,00	1,65
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	55,00	9,35
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	3,00	0,60

1	2	3	4	5	6	7
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	18,00	1,80
		Cheltuieli directe	Lei			41,465
47	IzH07A	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv (Изоляция плитами минватными М75 толщ. 50)	m2			67,295 37,825
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,6560	57,66	37,82
	2682162611305	Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte	m2	1,0300	28,00	28,84
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	14,00	0,63
		Cheltuieli directe	Lei			1 682,374
48	IzH05A	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv. Стеклопластик рулонный РСТ-ПА-66	m2			80,225 61,120
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,0600	57,66	61,12
	26821254162611305	Стеклопластик рулонный РСТ-ПА-66	m2	1,0300	12,50	12,88
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542	kg	0,3800	14,00	5,32
	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,0650	14,00	0,91
		Cheltuieli directe	Lei			2 406,738
		1.7. Capitolul 1.7. Узел управления "SUMX 1 в составе : 1компл				
49	SE56A1	Filtru pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta Отстойный и очистной фильтр	buc			952,618 132,618
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000	57,66	132,62
	2924127322064564	Отстойный и очистной фильтр	buc	1,0000	800,00	820,00
		Cheltuieli directe	Lei			952,618
50	ID05C	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 80...100 mm Регулирующий вентиль для установки потери давления байпаса	buc			1 588,770 57,660
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,0000	57,66	57,66
	28752756664205000	Регулирующий вентиль для установки потери давления байпаса	buc	1,0000	1 500,00	1 500,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,3000	16,70	5,01
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,9000	25,00	22,50
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,3000	12,00	3,60
		Cheltuieli directe	Lei			1 588,770
51	ID05C	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 80...100 mm Клапан обратный D25mm	buc			224,370 57,660
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,0000	57,66	57,66
	287527426+505000	Клапан обратный D25mm	buc	1,0000	135,60	135,60
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,3000	16,70	5,01
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,9000	25,00	22,50
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,3000	12,00	3,60
		Cheltuieli directe	Lei			224,370
52	ID05C	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 80...100	buc			166,770 57,660

1	2	3	4	5	6	7
		mm Шаровой кран ф15мм				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,0000	57,66	57,66
	6+52875274205000	Шаровой кран ф15мм	buc	1,0000	78,00	78,00
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,3000	16,70	5,01
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,9000	25,00	22,50
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,3000	12,00	3,60
		Cheltuieli directe	Lei			333,540
53	ID05C	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 80...100 mm Шаровой кран ф15мм (дренаж)	buc			166,770 57,660
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,0000	57,66	57,66
	287526774205000	Шаровой кран ф15мм (дренаж)	buc	1,0000	78,00	78,00
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,3000	16,70	5,01
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,9000	25,00	22,50
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,3000	12,00	3,60
		Cheltuieli directe	Lei			333,540
		1.8. Capitolul 1.8. Изоляция воздухопроводов на чердаке				
54	IzH07A	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv (Изоляция плитами минватными М75 толщ. 50)	m2			67,295 37,825
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,6560	57,66	37,82
	2682162611305	Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte	m2	1,0300	28,00	28,84
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	14,00	0,63
		Cheltuieli directe	Lei			1 682,374
55	IzH05A	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv. Стеклопластик рулонный РСТ-ПА-66	m2			80,225 61,120
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,0600	57,66	61,12
	268216452611305	Стеклопластик рулонный РСТ-ПА-66	m2	1,0300	12,50	12,88
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542	kg	0,3800	14,00	5,32
	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,0650	14,00	0,91
		Cheltuieli directe	Lei			2 406,738
		2. Capitolul 2. Lucrari de montare				
		2.1. Capitolul 2.1. Вентиляция				
56	VC03B	Montarea ventilatoarelor radiale , silentioase, monoaspirante tipizat, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de 900-11.200 mc/h cu motor electric de 0,37 - 7,5 kw Вентилятор канальный KD 315L1	buc			910,507 825,115
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	14,3100	57,66	825,12
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3500	25,00	9,19
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,2000	28,00	5,88
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,2500	16,70	4,38
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	24,0000	0,50	12,60
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1500	12,00	1,89
	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	24,0000	1,00	25,20
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	25,00	2,50
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,2500	50,00	12,50
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,4500	25,00	11,25

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			910,507
57	VC03B	Montarea ventilatoarelor radiale , silentioase, monoaspirante tipizat, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de 900-11.200 mc/h cu motor electric de 0,37 - 7,5 kw Вентилятор канальный К 160XL1	buc			910,507 825,115
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	14,3100	57,66	825,12
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3500	25,00	9,19
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,2000	28,00	5,88
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2500	16,70	4,38
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	24,0000	0,50	12,60
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1500	12,00	1,89
	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	24,0000	1,00	25,20
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	25,00	2,50
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,2500	50,00	12,50
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,4500	25,00	11,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			910,507
58	VB18A	Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm, Шумоглушитель LDC 315	buc			99,426 63,426
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,1000	57,66	63,43
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	18,0000	0,50	9,00
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	18,0000	0,50	9,00
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	18,0000	1,00	18,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			99,426
59	VB18A	Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm, Шумоглушитель LDC 160	buc			99,426 63,426
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,1000	57,66	63,43
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	18,0000	0,50	9,00
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	18,0000	0,50	9,00
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	18,0000	1,00	18,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			99,426
60	08-03-605-1	Ventilator Приточное устройство EMM 55-35 AERECO	buc			83,398 71,498
	1	Muncitor	h-om	1,2400	57,66	71,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0800	50,00	4,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,2600	15,00	3,90
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0800	50,00	4,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			1 417,773
61	IA25F	Separator de namol pentru conducte, la instalatia de incalzire centrala, cu diametrul nominal de intrare de (Жиросуловитель для зонта)	buc			951,390 951,390
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	16,5000	57,66	951,39
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			951,390
		2.2. Capitolul 2.2. П1 Приточная установка в составе:				
62	VC03B	Montarea ventilatoarelor radiale , silentioase, monoaspirante tipizat, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de 900-11.200 mc/h cu motor electric de 0,37 - 7,5 kw - Вентилятор общеобменный KE50 -25-4	buc			910,507 825,115
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	14,3100	57,66	825,12
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3500	25,00	9,19
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,2000	28,00	5,88
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2500	16,70	4,38
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	24,0000	0,50	12,60
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1500	12,00	1,89
	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	24,0000	1,00	25,20
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	25,00	2,50
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,2500	50,00	12,50
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,4500	25,00	11,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			910,507

1	2	3	4	5	6	7
63	VC11A	Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante, - Фильтр FFK 50-25	buc			798,659 787,059
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	13,6500	57,66	787,06
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0000	1,60	1,60
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	25,00	3,75
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2500	25,00	6,25
		Cheltuieli directe	Lei			798,659
64	VB04A	Clapeta cu contragreutate, cu perimetrul 800 - 1600 mm - Заслонка КВУ 50-40	buc			537,253 200,080
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,4700	57,66	200,08
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1800	25,00	4,50
	2710703500130	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	2,4100	12,00	28,92
	2710603420201	Otel patrat lam.cald D = 14 mm	kg	0,2400	12,00	2,88
	2710603402869	Otel rotund laminat la cald dn 25 mm	kg	0,0930	12,00	1,12
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0240	16,70	0,40
	2874115842659	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5	buc	4,0000	0,50	2,00
	2874135840766	Piulite uzuale hexagonale M8	buc	1,0000	0,50	0,50
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	20,0000	0,50	10,00
	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	1,0000	1,00	1,00
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1800	12,00	2,16
	2710403603798	Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000	kg	0,0280	12,00	0,34
	2710403603280	Tabla cons.mecanice 1x1000x2000	kg	17,2700	12,00	207,24
	2710403615911	Tabla groasa 10 x 1000	kg	1,7200	12,00	20,64
	2710403606764	Tabla groasa de 5 mm	kg	1,1900	12,00	14,28
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,1500	55,00	8,25
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	1,0000	0,50	0,50
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	18,0000	0,15	2,70
	2874115804669	Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8	buc	1,0000	1,00	1,00
	2874115810084	Suruburi cap hexagonal fil. M 5 x 16 mm gr 5.8	buc	4,0000	1,00	4,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	1,00	16,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2500	25,00	6,25
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	50,00	2,50
		Cheltuieli directe	Lei			537,253
65	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 400-600 mm - Электропривод BELIMO LF230	buc			251,398 251,398
	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	4,3600	57,66	251,40
		Cheltuieli directe	Lei			251,398
66	VB18A	Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm, - Шумоглушитель LDR 50-25	buc			99,426 63,426
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,1000	57,66	63,43
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	18,0000	0,50	9,00
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	18,0000	0,50	9,00
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	18,0000	1,00	18,00
		Cheltuieli directe	Lei			99,426
67	VC24A	Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suport elastici din cauciuc - Гибкая вставка DS 50-25	buc			297,310 281,381
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,8800	57,66	281,38
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,5000	1,60	2,40
	2874115840601	Piulita hexag. M20	buc	8,0000	0,50	4,01
	2874115827776	Surub pt fundatii M20	buc	8,0000	1,00	8,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	50,00	1,50
		Cheltuieli directe	Lei			1 486,548
68	VC29A	Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, - Калорифер водяной VBR 50-25-2	buc			617,426 571,987
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	9,9200	57,66	571,99
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	1,60	0,80
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	18,0000	0,50	9,04
	2874115820522	Surub hexagonal uzual M 10 x 60	buc	18,0000	1,00	18,09
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,3000	50,00	15,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1000	25,00	2,50
		Cheltuieli directe	Lei			617,426
69	VC11A	Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante,	buc			798,659

1	2	3	4	5	6	7
		- Фильтровальный элемент FFK 50-25-5				787,059
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	13,6500	57,66	787,06
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0000	1,60	1,60
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	25,00	3,75
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2500	25,00	6,25
		Cheltuieli directe	Lei			798,659
		2.3. Capitolul 2.3. Кондиционирование				
70	VC18A	Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestecare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, K1, K2 Сплит-система в составе наружного блока RAS-24-УАН-Е - 2 шт и внутреннего блока Nx=6,0кВт, Nэл=2,5 кВт, RAS-24 UKHP-Е- 2шт	buc			3 540,756 3 271,628
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	56,7400	57,66	3 271,63
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,5000	12,00	6,03
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,5000	1,60	2,41
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,2500	28,00	7,04
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	60,0000	0,50	30,15
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,50	4,02
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	16,0000	0,50	8,04
	2874115820390	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8	buc	60,0000	1,00	60,30
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	16,0000	7,50	120,60
	2874115820089	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm	buc	8,0000	1,00	8,04
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,4000	25,00	10,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,5000	25,00	12,50
		Cheltuieli directe	Lei			7 081,511
71	VC18A	Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestecare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, K3 Мульти сплит-система в составе наружного блока RAS-M18-УАВ-Е - 1 шт и внутреннего блока Nx=2,5x2=5,0кВт, Nэл=2,1 кВт, RAS-10YKH-Ех4- 2шт	buc			3 540,754 3 271,628
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	56,7400	57,66	3 271,63
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,5000	12,00	6,03
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,5000	1,60	2,41
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,2500	28,00	7,03
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	60,0000	0,50	30,15
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0000	0,50	4,02
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	16,0000	0,50	8,04
	2874115820390	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8	buc	60,0000	1,00	60,30
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	16,0000	7,50	120,60
	2874115820089	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm	buc	8,0000	1,00	8,04
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,4000	25,00	10,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,5000	25,00	12,50
		Cheltuieli directe	Lei			3 540,754
		2.4. Capitolul 2.4. Узел управления "SUMX 1 в составе : 1компл				
72	IA38B	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de peste 2" Циркуляционный насос Grundfos UPS25-40, N=0.06кВт	buc			461,726 144,150
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,5000	57,66	144,15
	2875270000000	Flansa plata pentru sudare	buc	2,0000	133,20	266,40
	2874115801148	Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm	buc	8,0000	1,00	8,00
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	8,0000	0,50	4,00
	2874125881289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	8,0000	2,00	16,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2800	16,70	4,68

1	2	3	4	5	6	7
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,7400	25,00	18,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			461,726
73	ID03B	Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 80mm . Трехходовый регулирующий вентиль ECBE тип VRG 131 15-1	buc			536,997 77,841
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,3500	57,66	77,84
	2875274428200	Flansa rotunda libera	buc	3,0000	133,20	399,60
	2874115801148	Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm	buc	12,0000	1,00	12,00
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	12,0000	0,50	6,00
	2874125881289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	12,0000	2,00	24,00
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,1800	16,70	3,01
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,5100	25,00	12,75
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,1500	12,00	1,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			536,997
74	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica Сервопривод вентилia HTYD 24-SR	buc			251,398 251,398
	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	4,3600	57,66	251,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			251,398
		3. Capitolul 3. Valoarea utilajului				
		3.1. Capitolul 3.1. Вентиляция				
75	Pret firmei	Вентилятор канальный KD 315L 1, N=0.372кВт, 1-230В "Systemair"	buc			2 500,000 0,000
	523838	Вентилятор канальный KD 315L 1, N=0.372кВт, 1-230В "Systemair"	buc	1,0000	2 500,00	2 500,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			2 500,000
76	Pret firmei	Вентилятор канальный K160XL1 N=0.106кВт/час , 1-230В "Systemair"	buc			1 170,000 0,000
	2438383838	Вентилятор канальный K160XL1 N=0.106кВт/час , 1-230В "Systemair"	buc	1,0000	1 170,00	1 170,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			1 170,000
77	Pret firmei	Шумоглушитель LDC 315 . L=900 . "Systemair"	buc			998,000 0,000
	2515445552	Шумоглушитель LDC 315 . L=900 . "Systemair"	buc	1,0000	998,00	998,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			998,000
78	Pret firmei	Шумоглушитель LDC 160 . L=900 . "Systemair"	buc			629,000 0,000
	3541515	Шумоглушитель LDC 160 . L=900 . "Systemair"	buc	1,0000	629,00	629,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			629,000
79	Pret firmei	Приточное устройство EMM 55-35 AERECO	buc			550,000 0,000
	55688588	Приточное устройство EMM 55-35 AERECO	buc	1,0000	550,00	550,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			9 350,000
80	Pret firmei	Жируловитель для зонта	buc			354,200 0,000
	156484984944	Жируловитель для зонта	buc	1,0000	354,20	354,20

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			354,200
		3.2. Capitolul 3.2. П1 Приточная установка в составе:				
81	Preti piata	Вентилятор общеобменный KE50 -25-4 N=0.533кВт, L=640м3/час, "Systemair"	buc			6 700,000 0,000
	85858685758	Вентилятор общеобменный KE50 -25-4 N=0.533кВт, L=640м3/час, "Systemair"	buc	1,0000	6 700,00	6 700,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			6 700,000
82	Preti piata	Фильтр FFK 50-25 "Systemair"	buc			450,000 0,000
	25444551	Фильтр FFK 50-25 "Systemair"	buc	1,0000	450,00	450,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			450,000
83	Preti piata	Заслонка КБУ 50-40 "Systemair"	buc			1 737,000 0,000
	5885858585	Заслонка КБУ 50-40 "Systemair"	buc	1,0000	1 737,00	1 737,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			1 737,000
84	Preti piata	Электропривод BELIMO LF230 "Systemair"	buc			3 225,000 0,000
	5455656662	Электропривод BELIMO LF230 "Systemair"	buc	1,0000	3 225,00	3 225,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			3 225,000
85	Preti piata	Шумоглушитель LDR 50-25 "Systemair"	buc			916,000 0,000
	325145646161	Шумоглушитель LDR 50-25 "Systemair"	buc	1,0000	916,00	916,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			916,000
86	Preti piata	Гибкая вставка DS 50-25 "Systemair"	buc			162,500 0,000
	545449545454	Гибкая вставка DS 50-25 "Systemair"	buc	1,0000	162,50	162,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			812,500
87	Preti piata	Калорифер водяной VBR 50-25-2 T=80-60* L=640м3/час "Systemair"	buc			2 800,000 0,000
	5454564458458	Калорифер водяной VBR 50-25-2 T=80-60* L=640м3/час "Systemair"	buc	1,0000	2 800,00	2 800,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			2 800,000
88	Preti piata	Фильтровальный элемент FFK 50-25-5 "Systemair"	buc			571,000 0,000
	45454545545	Фильтровальный элемент FFK 50-25-5 "Systemair"	buc	1,0000	571,00	571,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			571,000
		3.3. Capitolul 3.3. Кондиционирование				

1	2	3	4	5	6	7
89	Preti piata	K1, K2 Сплит-система в составе наружного блока RAS-24-UAH-E - 2 шт и внутреннего блока Nx=6,0кВт, Nэл=2,5 кВт, RAS-24 UKHP-E- 2шт	set			11 700,000 0,000
	75588585	K1, K2 Сплит-система в составе наружного блока RAS-24-UAH-E - 2 шт и внутреннего блока Nx=6,0кВт, Nэл=2,5 кВт, RAS-24 UKHP-E- 2шт	set	1,0000	11 700,00	11 700,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			23 400,000
90	Preti piata	K1 Сплит-система в составе наружного блока RAS-M18-UAV-E - 1 шт и внутреннего блока Nx=2,5x2=5,0кВт, Nэл=2,1 кВт, RAS-10YKH-Ex4- 2шт	set			4 950,000 0,000
	527858575758	K1 Сплит-система в составе наружного блока RAS-M18-UAV-E - 1 шт и внутреннего блока Nx=2,5x2=5,0кВт, Nэл=2,1 кВт, RAS-10YKH-Ex4- 2шт	set	1,0000	4 950,00	4 950,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			4 950,000
		3.4. Capitolul 3.4. Узел управления SUMX 1.0 в составе;				
91	Pret firmei	Смесительный узел SUMX 1.0 в комплекте с циркуляционным насосом Grundfos UPS25-40,, трехходовым регулирующим вентилем ECBE тип VRG 131 15-1 с сервоприводом HTYD 24-SR, нержавеющей соединительными гибкими трубами	set			11 500,000 0,000
	5258587857	Смесительный узел SUMX 1.0 в комплекте с циркуляционным насосом Grundfos UPS25-40,, трехходовым регулирующим вентилем ECBE тип VRG 131 15-1 с сервоприводом HTYD 24-SR, нержавеющей соединительными гибкими трубами	set	1,0000	11 500,00	11 500,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			11 500,000

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Reconstructia sediului Sectorului Politiei de Frontiera "Briceni" a DR Nord al IGPF al MAI

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-8

Bloc administrativ. Iluminat electric interior (marca EEF/IEI)

Valoarea de deviz 345 784,37 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrari de constructie				
1	RpEJ08B	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmр (Выполнение штраб 20x30, 40x30, 60x30, 90x30мм в стенах)	m	2 204,0000	5,158 5,158	11 369,334 11 369,334
		<i>Total</i>	Lei			11 369,334
		<i>CASM</i>	22,5 %			2 558,100
		<i>Cheltuieli de regie</i>	3,5 %			487,461
		<i>Total</i>				14 414,895
		<i>Beneficiu</i>	3,5 %			504,522
		<i>Total</i>				14 919,417
		Total Capitolul 1. Lucrari de constructie Inclusiv salariu				14 919,417 11 369,334
		2. Capitolul 2. Lucrari de montare				
		2.1. Capitolul 2.1. Электромонтажные работы				
2	08-03-572-4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000	buc	1,0000	521,515 120,021	521,515 120,021

1	2	3	4	5	6	7
		(Шкаф учета навесной BZUM-TF-01 - ШУ)				
3	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (в ШУ)	buc	2,0000	39,789 38,517	79,578 77,034
4	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze (Счетчик в ШУ и АБР)	buc	2,0000	31,070 29,920	62,139 59,839
5	08-01-066-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (Ограничитель перенапряжения)	set	1,0000	148,818 103,170	148,818 103,170
6	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (Устройство автомат. перевода питания на резерв АБР-134-25А - АБР)	buc	1,0000	319,835 79,785	319,835 79,785
7	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей и приборов в щит АБР)	buc	11,0000	39,789 38,517	437,677 423,685
8	08-03-572-4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000 (Корпус метал. ПР-1-0 36 - ГРЩ)	buc	1,0000	521,515 120,021	521,515 120,021
9	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей и приборов в щит ГРЩ)	buc	6,0000	39,789 38,517	238,733 231,101
10	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (Боксы для установки модулей навесные - ЩО-1 ,2, РЩ-1, 2, РЩВ, РЩК, ЩАО-1, 2)	buc	8,0000	319,834 79,785	2 558,674 638,278
11	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей и приборов в боксы)	buc	85,0000	39,789 38,517	3 382,048 3 273,928
12	Цена поставщ	Шина соединител. YNS20-3-063	buc	15,0000	100,000	1 500,000

1	2	3	4	5	6	7
					0,000	0,000
13	Цена поставщ	Шина PE и N YNN10143-100	buc	30,0000	75,000 0,000	2 250,000 0,000
14	08-03-532-4	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3 (Пост управления кнопочный)	buc	4,0000	121,815 61,902	487,260 247,608
15	08-03-530-4	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A (Пускатель, контактор)	buc	5,0000	263,917 109,016	1 319,586 545,082
16	08-03-603-1	Cutie cu transformatori coboritori (ЯТП-0,25 220/12)	buc	1,0000	52,678 49,178	52,678 49,178
		<i>Total</i>	Lei			13 880,056
		Total Capitolul 2.1. Электромонтажные работы Inclusiv salariu				13 880,056 5 968,730
		2.2. Capitolul 2.2. Осветительное оборудование				
17	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc	0,7400	21 224,400 10 901,630	15 706,056 8 067,206
18	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,3200	19 539,384 9 319,691	6 252,603 2 982,301
19	Цена поставщ	Светильник OPL/S 418	buc	61,0000	300,000 0,000	18 300,000 0,000
20	Цена поставщ	Светильник OPL/S418+ES1	buc	13,0000	475,000 0,000	6 175,000 0,000
21	Цена поставща	Светильник OPL/S 218	buc	11,0000	175,000 0,000	1 925,000 0,000
22	Цена поставща	Светильник OPL/S 218+ES1	buc	2,0000	750,000 0,000	1 500,000 0,000
23	Цена поставща	Светильник ALS.OPL 218	buc	1,0000	600,000 0,000	600,000 0,000
24	Цена	Светильник ALS.OPL 218+ES1	buc	1,0000	950,000	950,000

1	2	3	4	5	6	7
	поставщ				0,000	0,000
25	Цена поставщ	Светильник антивандальный RAMBO 218 IP54	buc	4,0000	510,000	2 040,000
					0,000	0,000
26	Цена поставщ	Светильник антивандальный RAMBO 218+ES1 IP54	buc	2,0000	650,000	1 300,000
					0,000	0,000
27	Pret firmei	Светильник настенный с решеткой NBT 22 F226	buc	2,0000	1 200,000	2 400,000
					0,000	0,000
28	Pret firmei	Светильник с компактной люм. лампой CD 218	buc	9,0000	375,000	3 375,000
					0,000	0,000
29	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete (Светильники светодиод. с указателем "Выход" MIZAR S led)	100 buc	0,0400	41 443,450	1 657,738
					3 377,100	135,084
30	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc	0,0100	10 022,600	100,226
					3 026,300	30,263
31	Цена поставщ	Светильник взрывозащ. ВЗГ-1х26	buc	1,0000	1 500,000	1 500,000
					0,000	0,000
32	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,1200	19 541,475	2 344,977
					9 319,692	1 118,363
33	Цена поставщ	Светильник с компакт. люм. лампами НПП1202 1х18	buc	12,0000	375,000	4 500,000
					0,000	0,000
34	Цена поставщ	Фонарь аккумуляторный СГВ-2	buc	1,0000	1 500,000	1 500,000
					0,000	0,000
35	Pret piata	Лампа люминесцентная ЛЛ-18	buc	338,0000	12,500	4 225,000
					0,000	0,000
36	Pret piata	Лампа люминесцентная компакт. 1х26Вт ЛЛК-26	buc	5,0000	15,000	75,000
					0,000	0,000
37	Pret piata	Лампа люминесцентная компакт. 1х18Вт ЛЛК-18	buc	30,0000	12,500	375,000
					0,000	0,000
38	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (Розетка с ЗК для скрытой установки одноместная IP20)	100 buc	0,5900	6 719,463	3 964,483
					1 310,259	773,053
39	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (Розетка с ЗК	100 buc	0,1400	8 215,829	1 150,216
					1 310,257	183,436

1	2	3	4	5	6	7
		для скрытой установки одноместная IP54)				
40	08-03-591- 2	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie inchisa (Выключатель однокл. для скрытой уст. IP20)	100 buc	0,2600	4 931,727 1 107,358	1 282,249 287,913
41	08-03-591- 2	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie inchisa (Выключатель однокл. для скрытой уст. IP54)	100 buc	0,0500	6 660,960 1 107,360	333,048 55,368
42	08-03-591- 5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa (Выключатель для скрытой установки двухклав. IP20)	100 buc	0,1800	6 364,928 1 127,994	1 145,687 203,039
43	Цена поставщ	Коробка для установки выключателей и розеток У-196	buc	122,0000	3,750 0,000	457,500 0,000
44	Цена поставщ	Коробка ответвительная	buc	130,0000	25,000 0,000	3 250,000 0,000
45	08-02-472- 5	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 12 mm (д=20мм)	100 m	1,8000	2 386,713 612,142	4 296,084 1 101,856
46	08-02-472- 4	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 8 mm (д=6мм)	100 m	1,1000	1 593,452 612,142	1 752,797 673,356
		<i>Total</i>	Lei			94 433,664
		Total Capitolul 2.2. Осветительное оборудование Inclusiv salariu				94 433,664 15 611,238
		2.3. Capitolul 2.3. Кабельные изделия				
47	08-02-148- 1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Кабеля в трубах)	100 m	21,6600	575,742 426,436	12 470,562 9 236,604
48	08-02-148- 2	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg (Кабеля в трубах)	100 m	0,3800	823,229 629,337	312,827 239,148
49	Pret piata	Кабель ВВГнг(А)LSLTx 3x1,5мм2	m	586,0000	11,470 0,000	6 721,420 0,000
50	Pret piata	Кабель ВВГнг(А)LSLTx	m	750,0000	15,000	11 250,000

1	2	3	4	5	6	7
		3x2,5мм2			0,000	0,000
51	Pret piata	Кабель ВВГнг(А)LSLTx 3x4,0мм2	m	138,0000	26,160 0,000	3 610,080 0,000
52	Pret piata	Кабель ВВГнг(А)LSLTx 3x6,0мм2	m	30,0000	35,000 0,000	1 050,000 0,000
53	Pret piata	Кабель ВВГнг(А)LSLTx 4x1,5мм2	m	107,0000	17,500 0,000	1 872,500 0,000
54	Pret piata	Кабель ВВГнг(А)LSLTx 5x4,0мм2	m	48,0000	47,500 0,000	2 280,000 0,000
55	Pret piata	Кабель ВВГнг(А)LSLTx 5x6,0мм2	m	17,0000	68,450 0,000	1 163,650 0,000
56	Pret piata	Кабель ВВГнг(А)LSLTx 5x10,0мм2	m	22,0000	106,120 0,000	2 334,640 0,000
57	Pret piata	Кабель ВВГнг(А)LSLTx 5x25,0мм2	m	16,0000	261,500 0,000	4 184,000 0,000
58	Pret piata	Кабель контрольный КВВГнг(А)-LSL Tx 4x1,5мм2	m	72,0000	17,100 0,000	1 231,200 0,000
59	Pret piata	Кабель ВВГнг(А)-FRLS Tx- 0,66 3x1,5мм2	m	273,0000	17,550 0,000	4 791,150 0,000
60	Pret piata	Кабель ВВГнг(А)-FRLS Tx- 0,66 4x1,5мм2	m	6,0000	18,920 0,000	113,520 0,000
61	Pret piata	Кабель ВВГнг(А)-FRLS Tx- 0,66 5x4,0мм2	m	114,0000	48,850 0,000	5 568,900 0,000
62	Pret piata	Кабель контрольный огнест.КВВГнг(А)-FRLSL Tx 4x1,5мм2	m	25,0000	25,700 0,000	642,500 0,000
		Total	Lei			59 596,949
		Total Capitolul 2.3. Кабельные изделия Inclusiv salariu				59 596,949 9 475,752
		2.4. Capitolul 2.4. Трубы				
63	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	19,5500	1 282,375 818,482	25 070,427 16 001,323
64	Pret piata	Труба ПВХ Д=20мм	m	957,0000	3,420 0,000	3 272,940 0,000

1	2	3	4	5	6	7
65	Pret piata	Труба ПВХ Д=25мм	m	998,0000	4,960 0,000	4 950,080 0,000
66	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m	0,7100	1 721,537 1 183,015	1 222,291 839,941
67	Pret piata	Труба ПВХ Д=32мм	m	48,0000	7,000 0,000	336,000 0,000
68	Pret piata	Труба ПВХ Д=50мм	m	23,0000	22,920 0,000	527,160 0,000
69	08-02-407-1	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (Труба стальная)	100 m	0,5000	1 629,408 1 059,212	814,704 529,606
70	Pret piata	Труба стальная Д=20мм	m	50,0000	27,500 0,000	1 375,000 0,000
71	08-02-396-6	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m (Короб стальной оцинкованный)	100 m	0,1600	1 496,737 1 011,069	239,478 161,771
72	Pret piata	Короб стальной оцинкованный	m	16,0000	85,000 0,000	1 360,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			39 168,080
		Total Capitolul 2.4. Трубы Inclusiv salariu				39 168,080 17 532,641
		<i>Total</i>	Lei			207 078,749
		<i>CASM</i>	22,5 %			10 932,381
		<i>Transportarea materialelor</i>	2,5 %			3 773,442
		<i>Cheltuieli de regie</i>	7,5 %			3 644,127
		<i>Total</i>				225 428,699
		<i>Beneficiu</i>	3,5 %			7 890,003
		<i>Total</i>				233 318,702
		Total Capitolul 2. Lucrari de montare Inclusiv salariu				233 318,702 48 588,361
		3. Capitolul 3. Valoare utilajului				
73	Цена поставщ	Шкаф учета BZUM-TF-01	buc	1,0000	5 541,670 0,000	5 541,670 0,000
74	Цена	Автомат. выключатель ВА88-	buc	1,0000	661,670	661,670

1	2	3	4	5	6	7
	поставщ	32/3/80А			0,000	0,000
75	Цена поставщ	Выключатель-разъединитель 3-хпол. ВР32И-31-150А	buc	1,0000	370,830	370,830
					0,000	0,000
76	Цена поставщ	Счетчик 230/380В, 5-100А, ZMG 310 CR	buc	1,0000	4 875,000	4 875,000
					0,000	0,000
77	Цена поставщ	Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС1-В-3Р	buc	1,0000	415,830	415,830
					0,000	0,000
78	Цена поставщ	Устройство автомат. ввода резерва АВР-134-25	buc	1,0000	7 500,000	7 500,000
					0,000	0,000
79	Цена поставщ	Корпус металлический ПР1-0 36 IP31	buc	1,0000	950,000	950,000
					0,000	0,000
80	Цена поставщ	Щит ЩРН-12з-1 36 IP31 разм.265х310х120мм	buc	3,0000	397,500	1 192,500
					0,000	0,000
81	Цена поставщ	Щит ЩРН-18з-1 36 IP31	buc	1,0000	465,080	465,080
					0,000	0,000
82	Цена поставщ	Щит ЩРН-24з-1 36 IP31 разм.410х310х120мм	buc	1,0000	412,500	412,500
					0,000	0,000
83	Цена поставщ	Щит ЩРН-36з-1 36 IP31 разм.540х330х120мм	buc	1,0000	662,500	662,500
					0,000	0,000
84	Цена поставщ	Щит ЩРН-48з-1 36 IP31 разм.620х330х120мм	buc	1,0000	973,000	973,000
					0,000	0,000
85	Цена поставщ	Бокс для установки 26 мод., пластиковый, IP31 КМПн2/26	buc	1,0000	220,830	220,830
					0,000	0,000
86	Цена поставщ	Счетчик акт. энергии 380В, 5-60А ZMR 110 АСе	buc	1,0000	1 711,670	1 711,670
					0,000	0,000
87	Цена поставщ	Автомат. выключатель трехпол. ВА47-29, 10...40А(С)	buc	8,0000	62,500	500,000
					0,000	0,000
88	Цена поставщ	Автомат. выключатель трехпол. ВА47-29, 10А(В)	buc	2,0000	65,830	131,660
					0,000	0,000
89	Цена поставщ	Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 6, 10А(В)	buc	23,0000	19,580	450,340
					0,000	0,000
90	Цена поставщ	Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 4, 2А(В)	buc	6,0000	29,170	175,020
					0,000	0,000
91	Цена поставщ	Контактор ПМЛ 2501	buc	2,0000	332,500	665,000
					0,000	0,000
92	Цена поставщ	Выключатель нагрузки трехпол. ВН-32 3Р 100А	buc	1,0000	78,330	78,330
					0,000	0,000

1	2	3	4	5	6	7
93	Цена поставщ	Выключатель нагрузки трехпол. ВН-32 3Р 20, 40А	buc	8,0000	61,670 0,000	493,360 0,000
94	Цена поставщ	Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 16, 10А(С)	buc	10,0000	20,830 0,000	208,300 0,000
95	Цена поставщ	Диф. автомат.выключатель АД12 2/16А/30мА	buc	28,0000	174,170 0,000	4 876,760 0,000
96	Цена поставщ	Контактор КМИ-23211	buc	1,0000	248,330 0,000	248,330 0,000
97	Цена поставщ	Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 2, 4, 6А(С)	buc	10,0000	21,250 0,000	212,500 0,000
98	Цена поставщ	Контактор КМИ-10910	buc	2,0000	79,170 0,000	158,340 0,000
99	Цена поставщ	Контактор КМИ-10960	buc	2,0000	79,170 0,000	158,340 0,000
100	Цена поставщ	Пост управления кнопочный ПКЕ-222-2	buc	3,0000	30,670 0,000	92,010 0,000
101	Цена поставщ	Пост управления кнопочный ПКЕ-222-1	buc	1,0000	40,830 0,000	40,830 0,000
102	Цена поставщ	Пускатель ПМА- 0247	buc	4,0000	1 250,000 0,000	5 000,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			39 442,200
		<i>Cheltuieli de aprovizionare si depozitare</i>	1,2 %			473,306
		<i>Total</i>				39 915,506
		Total Capitolul 3. Valoare utilajului Inclusiv salariu				39 915,506

		Total	Lei	288 153,64
		TVA	20 %	57 630,73
		Total deviz:		345 784,37
		Inclusiv salariu		59 957,70

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reconstructia sediului Sectorului
Politiei de Frontiera "Briceni" a
DR Nord al IGPF al MAI**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1-8
Bloc administrativ. Iluminat electric interior (marca EEF/IEI)

Valoarea de deviz 345 784,37 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-8:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	1 412,8630	34,39	48 588,361
2.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	330,6000	34,39	11 369,334
		Total manopera				59 957,70

Materiale:

1.	*89+456231	Счетчик акт. энергии 380В, 5-60А ZMR 110 АСe	buc	1,0000	1 711,67	1 711,670
2.	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,0001	5 000,00	0,500
3.	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,0039	10 000,00	39,000
4.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0460	22 000,00	1 012,000
5.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0176	10 000,00	176,000
6.	1011613	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 12 mm	t	0,0440	13 500,00	594,000
7.	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,1656	13 500,00	2 235,600
8.	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,6608	13 500,00	8 920,800
9.	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0078	125 000,00	975,000
10.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	30,1570	36,45	1 099,221
11.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0140	15,00	0,210
12.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	19,7620	54,60	1 079,006
13.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	302,5180	1,75	529,408
14.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,8032	10,00	8,032
15.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	302,5180	2,75	831,926
16.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0840	125,00	10,500
17.	1019852	Vopsea	kg	4,5450	75,00	340,875
18.	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,3250	0,50	0,162
19.	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	4,1940	27,50	115,335
20.	1212021122	Бокс для установки 26 мод., пластиковый, IP31 КМПн2/26	buc	1,0000	220,83	220,830

21.	121221212121	Кабель ВВГнг(А)LSLTx 3x2,5мм2	m	750,0000	15,00	11 250,000
22.	1254841512	Коробка ответвительная	buc	130,0000	25,00	3 250,000
23.	126555445656	Выключатель нагрузки трехпол. ВН-32 3Р 100А	buc	1,0000	78,33	78,330
24.	1444145544	Труба стальная Д=20мм	m	50,0000	27,50	1 375,000
25.	154543626	Кабель ВВГнг(А)LSLTx 3x4,0мм2	m	138,0000	26,16	3 610,080
26.	155449465	Кабель ВВГнг(А)LSLTx 5x4,0мм2	m	48,0000	47,50	2 280,000
27.	16656555	Контактор ПМЛ 2501	buc	2,0000	332,50	665,000
28.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,2080	13 500,00	2 808,000
29.	21112222111222	Кабель ВВГнг(А)LSLTx 5x25,0мм2	m	16,0000	261,50	4 184,000
30.	2125455566565	Кабель контрольный КВВГнг(А)-LSL Tx 4x1,5мм2	m	72,0000	17,10	1 231,200
31.	2145454545	Труба ПВХ Д=25мм	m	998,0000	4,96	4 950,080
32.	2154785123	Щит ЩРН-18з-1 36 IP31	buc	1,0000	465,08	465,080
33.	21548451	Щит ЩРН-12з-1 36 IP31 разм.265x310x120мм	buc	3,0000	397,50	1 192,500
34.	24545125455	Устройство автомат. ввода резерва АВР-134-25	buc	1,0000	7 500,00	7 500,000
35.	2484854545	Короб стальной оцинкованный	m	16,0000	85,00	1 360,000
36.	254525552	Светильник OPL/S418+ES1	buc	13,0000	475,00	6 175,000
37.	255335353535	Кабель ВВГнг(А)LSLTx 5x6,0мм2	m	17,0000	68,45	1 163,650
38.	255561111	Коробка для установки выключателей и розеток У-196	buc	122,0000	3,75	457,500

39.	255645555515	Шкаф учета ВZUM-TF-01	buc	1,0000	5 541,67	5 541,670
40.	2564554	Труба ПВХ Д=20мм	m	957,0000	3,42	3 272,940
41.	32645444	Шина РЕ и N YNN10143-100	buc	30,0000	75,00	2 250,000
42.	3534534532	Кабель ВВГнг(А)-FRLS Тх-0,66 3х1,5мм2	m	273,0000	17,55	4 791,150
43.	35886868686	Кабель ВВГнг(А)LSLTх 5х10,0мм2	m	22,0000	106,12	2 334,640
44.	365155	Светильники светодиод. с указателем "Выход" MIZAR S led	buc	4,0000	375,00	1 500,000
45.	366325145	Intrerupator cu o clapa pentru instalatie inchisa IP54	buc	5,0000	50,00	250,000
46.	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,0059	2 360,00	13,924
47.	425525222	Автомат. выключатель ВА88-32/3/80А	buc	1,0000	661,67	661,670
48.	445944554543	Автомат. выключатель однопол. ВА47- 29, 2, 4, 6А(С)	buc	10,0000	21,25	212,500
49.	452255252	Светильник OPL/S 218	buc	11,0000	175,00	1 925,000
50.	45225525252	Светильник OPL/S 218+ES1	buc	2,0000	750,00	1 500,000
51.	4525555	Светильник настенный с решеткой NBT 22 F226	buc	2,0000	1 200,00	2 400,000
52.	454511	Пост управления кнопочный ПКЕ-222-2	buc	3,0000	30,67	92,010
53.	454545544545	Фонарь аккумуляторный СГВ-2	buc	1,0000	1 500,00	1 500,000
54.	4545466516	Кабель ВВГнг(А)LSLTх 3х1,5мм2	m	586,0000	11,47	6 721,420
55.	45455565654	Кабель контрольный огнест.КВВГнг(А)-FRLSL Тх 4х1,5мм2	m	25,0000	25,70	642,500
56.	454556456456	Контактор КМИ-23211	buc	1,0000	248,33	248,330
57.	454565654	Пост управления кнопочный ПКЕ-222-1	buc	1,0000	40,83	40,830

58.	455445454545	Контактор КМИ-10960	buc	2,0000	79,17	158,340
59.	45545155	Пускатель ПМА- 0247	buc	4,0000	1 250,00	5 000,000
60.	456564211	Диф. автомат.выключатель АД12 2/16А/30мА	buc	28,0000	174,17	4 876,760
61.	467552255	Счетчик 230/380В, 5-100А, ZMG 310 CR	buc	1,0000	4 875,00	4 875,000
62.	476325145	Intrerupator cu 2 clape pentru instalatie inchisa IP20	buc	18,0000	46,90	844,200
63.	5009030	Flanse	10 buc	20,7700	5,00	103,850
64.	5009031	Scoabe	10 buc	137,7920	7,50	1 033,441
65.	5009061	Fisa de izolatie	buc	489,1200	5,00	2 445,600
66.	5009070	Racordari	10 buc	36,4680	10,00	364,680
67.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	14,0000	15,00	210,000
68.	5009089	Profil de montaj perforat	buc	141,6000	10,00	1 416,000
69.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,2460	35,00	8,610
70.	5009113	Prezoane	buc	2,0400	5,00	10,200
71.	5009129	Priza de tavan	100 buc	0,0204	35,00	0,714
72.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0400	10,00	0,400
73.	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,0280	35,00	0,980
74.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,2854	10,00	2,854
75.	5009502	Fise de extremitate	100 buc	30,7440	10,00	307,440
76.	5009619	Ate de cusut	kg	0,0090	18,00	0,162
77.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,3295	75,00	24,712
78.	5009627	Banda "ФУМ"	kg	0,0150	75,00	1,125
79.	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0037	10 000,00	37,000
80.	51445511551	Светильник OPL/S 418	buc	61,0000	300,00	18 300,000
81.	5145445455	Автомат. выключатель трехпол. ВА47- 29, 10...40А(С)	buc	8,0000	62,50	500,000
82.	5145488445	Автомат. выключатель однопол. ВА47- 29, 4, 2А(В)	buc	6,0000	29,17	175,020
83.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	11,0200	13,50	148,770
84.	5225255225	Светильник взрывозащ. ВЗГ-1х26	buc	1,0000	1 500,00	1 500,000
85.	52352455252	Выключатель нагрузки трехпол. ВН-32 3Р 20, 40А	buc	8,0000	61,67	493,360
86.	52528258252	Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС1-В-3Р	buc	1,0000	415,83	415,830

87.	525552353	Кабель ВВГнг(А)LSLTx 4x1,5мм2	m	107,0000	17,50	1 872,500
88.	526869524	Лампа люминесцентная компакт. 1x26Вт ЛЛК-26	buc	5,0000	15,00	75,000
89.	5285128585	Лампа люминесцентная ЛЛ-18	buc	338,0000	12,50	4 225,000
90.	535255353	Кабель ВВГнг(А)-FRLS Tx-0,66 4x1,5мм2	m	6,0000	18,92	113,520
91.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0840	18,00	1,512
92.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,9786	75,00	73,395
93.	54454665446	Кабель ВВГнг(А)-FRLS Tx-0,66 5x4,0мм2	m	114,0000	48,85	5 568,900
94.	54456664654521	Кабель ВВГнг(А)LSLTx 3x6,0мм2	m	30,0000	35,00	1 050,000
95.	54484555555	Труба ПВХ Д=32мм	m	48,0000	7,00	336,000
96.	54645454554	Автомат. выключатель однопол. ВА47- 29, 6, 10А(В)	buc	23,0000	19,58	450,340
97.	546524556	Priza pentru instalatie inchisa cu 1 loc IP54	buc	14,0000	62,50	875,000
98.	548855455446	Труба ПВХ Д=50мм	m	23,0000	22,92	527,160
99.	5535325353	Выключатель-разъединитель 3-хпол. ВР32И-31-150А	buc	1,0000	370,83	370,830
100.	55444455445	Автомат. выключатель однопол. ВА47- 29, 16, 10А(С)	buc	10,0000	20,83	208,300
101.	55449944	Светильник антивандальный RAMBO 218 IP54	buc	4,0000	510,00	2 040,000
102.	564545565656	Автомат. выключатель трехпол. ВА47- 29, 10А(В)	buc	2,0000	65,83	131,660
103.	5648548454554	Щит ЩРН-48з-1 36 IP31 разм.620x330x120мм	buc	1,0000	973,00	973,000
	5655566532	Корпус металлический ПР1-0 36 IP31	buc	1,0000	950,00	950,000

104.						
105.	6325145	Intreupator cu o clapa pentru instalatie inchisa IP20	buc	26,0000	32,80	852,800
106.	64564554351	Контактор КМИ-10910	buc	2,0000	79,17	158,340
107.	6524556	Priza pentru instalatie inchisa cu 1 loc IP20	buc	59,0000	47,50	2 802,500
108.	7557558528	Светильник антивандальный RAMBO 218+ES1 IP54	buc	2,0000	650,00	1 300,000
109.	7845217451	Щит ЩРН-24з-1 36 IP31 разм.410х310х120мм	buc	1,0000	412,50	412,500
110.	855825835	Светильник ALS.OPL 218	buc	1,0000	600,00	600,000
111.	855858885	Светильник с компактной люм. лампой CD 218	buc	9,0000	375,00	3 375,000
112.	8568686689	Светильник ALS.OPL 218+ES1	buc	1,0000	950,00	950,000
113.	8578585	Шина соединител. YNS20-3-063	buc	15,0000	100,00	1 500,000
114.	85855356356	Светильник с компакт. люм. лампами НПП1202 1x18	buc	12,0000	375,00	4 500,000
115.	8585624415	Лампа люминесцентная компакт. 1x18Вт ЛЛК-18	buc	30,0000	12,50	375,000
116.	89456241261	Щит ЩРН-36з-1 36 IP31 разм.540х330х120мм	buc	1,0000	662,50	662,500
Total materiale de construcții						190 379,88

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	16,6064	75,00	1 245,480
2.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	66,5988	15,00	998,982
3.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	66,5988	15,00	998,982
4.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	417,9602	5,00	2 089,801
5.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	92,6330	15,00	1 389,495
6.	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	0,0155	175,00	2,712
7.	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	0,3150	175,00	55,125

8.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,6200	5,00	3,100
9.	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,2862	5,00	6,431
10.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	102,6536	5,00	513,268
11.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	16,6219	15,00	249,328
		Total utilaje de construcții				7 552,72

Total	Lei	288 153,6 4
TVA	20 %	57 630,73
Total deviz:		345 784,3 7

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect: Reconstrucția sediului Sectorului Poliției de Frontiera "Briceni" a DR Nord al IGPF al MAI

Investitor: Inspectoratul General al Poliției de Frontiera al MAI

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrări de construcție				
1	RpEJ08B	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp (Выполнение штраб 20x30, 40x30, 60x30, 90x30мм в стенах)	m			5,158
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1500	34,39	5,16
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			11 369,334
		2. Capitolul 2. Lucrări de montare				
		2.1. Capitolul 2.1. Электромонтажные работы				
2	08-03-572-4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000 (Шкаф учета навесной BZUM-TF-01 - IIIY)	buc			521,515
	1	Muncitor	h-om	3,4900	34,39	120,02
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,2500	36,45	9,11
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	54,60	9,28
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	75,00	2,25
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0250	13 500,00	337,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2900	75,00	21,75
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,1500	15,00	17,25
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2900	15,00	4,35
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			521,515
3	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (в IIIY)	buc			39,789
	1	Muncitor	h-om	1,1200	34,39	38,52
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	54,60	1,09
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	75,00	0,15
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	15,00	0,03
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			79,578
4	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze (Счетчик в IIIY и АВР)	buc			31,070
	1	Muncitor	h-om	0,8700	34,39	29,92
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00003	5 000,00	0,25
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	75,00	0,75
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			62,139
5	08-01-066-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (Ограничитель перенапряжения)	set			148,818

1	2	3	4	5	6	7
						103,170
	1	Muncitor	h-om	3,0000	34,39	103,17
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	54,60	20,75
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	15,00	15,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	75,00	8,25
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	15,00	1,65
		Cheltuieli directe	Lei			148,818
6	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (Устройство автомат. перевода питания на резерв АВР-134-25А - АВР)	buc			319,835 79,785
	1	Muncitor	h-om	2,3200	34,39	79,79
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1500	36,45	5,47
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	54,60	9,28
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	75,00	2,25
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0150	13 500,00	202,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	75,00	7,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7700	15,00	11,55
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	15,00	1,50
		Cheltuieli directe	Lei			319,835
7	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей и приборов в щит АВР)	buc			39,789 38,517
	1	Muncitor	h-om	1,1200	34,39	38,52
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	54,60	1,09
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	75,00	0,15
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	15,00	0,03
		Cheltuieli directe	Lei			437,677
8	08-03-572-4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000 (Корпус метал. ПР-1-0 36 - ГРЩ)	buc			521,515 120,021
	1	Muncitor	h-om	3,4900	34,39	120,02
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,2500	36,45	9,11
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	54,60	9,28
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	75,00	2,25
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0250	13 500,00	337,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2900	75,00	21,75
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,1500	15,00	17,25
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2900	15,00	4,35
		Cheltuieli directe	Lei			521,515
9	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей и приборов в щит ГРЩ)	buc			39,789 38,517
	1	Muncitor	h-om	1,1200	34,39	38,52
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	54,60	1,09
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	75,00	0,15
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	15,00	0,03
		Cheltuieli directe	Lei			238,733
10	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (Боксы для установки модулей навесные - ЩО-1 ,2, РЩ-1, 2, РЩВ, РЩК, ЩАО-1, 2)	buc			319,834 79,785
	1	Muncitor	h-om	2,3200	34,39	79,78
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1500	36,45	5,47

1	2	3	4	5	6	7
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	54,60	9,28
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	75,00	2,25
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0150	13 500,00	202,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	75,00	7,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7700	15,00	11,55
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	15,00	1,50
		Cheltuieli directe	Lei			2 558,674
11	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей и приборов в боксы)	buc			39,789
	1	Muncitor	h-om	1,1200	34,39	38,52
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	54,60	1,09
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	75,00	0,15
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	15,00	0,03
		Cheltuieli directe	Lei			3 382,048
12	Цена поставщ	Шина соединител. YNS20-3-063	buc			100,000
	8578585	Шина соединител. YNS20-3-063	buc	1,0000	100,00	100,00
		Cheltuieli directe	Lei			1 500,000
13	Цена поставщ	Шина PE и N YNN10143-100	buc			75,000
	32645444	Шина PE и N YNN10143-100	buc	1,0000	75,00	75,00
		Cheltuieli directe	Lei			2 250,000
14	08-03-532-4	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3 (Пост управления кнопочный)	buc			121,815
	1	Muncitor	h-om	1,8000	34,39	61,90
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0600	36,45	2,19
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	15,00	0,02
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0500	54,60	2,73
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	1,75	2,14
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	10,00	0,14
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	2,75	3,36
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	125,00	0,75
	1019852	Vopsea	kg	0,0350	75,00	2,62
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0020	13 500,00	27,00
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	15,00	15,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0100	10,00	0,10
	5009502	Fise de extremitate	100 buc	0,0610	10,00	0,61
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	18,00	0,02
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	18,00	0,11
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	75,00	0,90
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0010	75,00	0,08
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	15,00	1,95
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	5,00	0,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0010	15,00	0,02
		Cheltuieli directe	Lei			487,260
15	08-03-530-4	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A (Пускатель, контактор)	buc			263,917
	1	Muncitor	h-om	3,1700	34,39	109,02
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0800	36,45	2,92
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0020	15,00	0,03

1	2	3	4	5	6	7
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3730	54,60	20,37
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	1,75	2,14
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	10,00	0,14
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	2,75	3,36
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0120	125,00	1,50
	1019852	Vopsea	kg	0,0390	75,00	2,92
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0030	13 500,00	40,50
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	15,00	15,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0310	10,00	0,31
	5009502	Fise de extremitate	100 buc	6,1000	10,00	61,00
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	18,00	0,02
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0120	18,00	0,22
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0240	75,00	1,80
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0060	75,00	0,45
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	15,00	1,95
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	5,00	0,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0060	15,00	0,09
		Cheltuieli directe	Lei			1 319,586
16	08-03-603-1	Cutie cu transformatori coboritori (ЯТП-0,25 220/12)	buc			52,678 49,178
	1	Muncitor	h-om	1,4300	34,39	49,18
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0400	10,00	0,40
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	75,00	1,50
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,2600	5,00	1,30
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	15,00	0,30
		Cheltuieli directe	Lei			52,678
		2.2. Capitolul 2.2. Осветительное оборудование				
17	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc			21 224,400 10 901,630
	1	Muncitor	h-om	317,0000	34,39	10 901,63
	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСтр3пс5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,5600	13 500,00	7 560,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	2,1000	36,45	76,54
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	54,60	567,84
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15,3000	1,75	26,78
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000	2,75	42,08
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	75,00	225,00
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,0050	2 360,00	11,80
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	10,00	1 200,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0530	35,00	1,85
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1000	75,00	7,50
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "М", sectiune 4 mm2	t	0,0030	10 000,00	29,73
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	75,00	31,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,5500	75,00	116,25
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	74,1000	5,00	370,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,7800	15,00	26,70
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	5,00	5,45
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,5500	15,00	23,25
		Cheltuieli directe	Lei			15 706,056
18	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc			19 539,384 9 319,691
	1	Muncitor	h-om	271,0000	34,39	9 319,69

1	2	3	4	5	6	7
	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,5600	13 500,00	7 560,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	2,1000	36,45	76,54
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	54,60	567,84
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15,3000	1,75	26,77
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000	2,75	42,07
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	75,00	225,00
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,0050	2 360,00	11,80
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	10,00	1 200,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0530	35,00	1,86
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1000	75,00	7,50
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0030	10 000,00	31,25
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	75,00	31,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,2100	75,00	90,75
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	59,3000	5,00	296,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,7800	15,00	26,70
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	5,00	5,45
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,2100	15,00	18,15
		Cheltuieli directe	Lei			6 252,603
19	Цена поставц	Светильник OPL/S 418	buc			300,000
						0,000
	51445511551	Светильник OPL/S 418	buc	1,0000	300,00	300,00
		Cheltuieli directe	Lei			18 300,000
20	Цена поставц	Светильник OPL/S418+ES1	buc			475,000
						0,000
	254525552	Светильник OPL/S418+ES1	buc	1,0000	475,00	475,00
		Cheltuieli directe	Lei			6 175,000
21	Цена поставца	Светильник OPL/S 218	buc			175,000
						0,000
	452255252	Светильник OPL/S 218	buc	1,0000	175,00	175,00
		Cheltuieli directe	Lei			1 925,000
22	Цена поставца	Светильник OPL/S 218+ES1	buc			750,000
						0,000
	45225525252	Светильник OPL/S 218+ES1	buc	1,0000	750,00	750,00
		Cheltuieli directe	Lei			1 500,000
23	Цена поставца	Светильник ALS.OPL 218	buc			600,000
						0,000
	855825835	Светильник ALS.OPL 218	buc	1,0000	600,00	600,00
		Cheltuieli directe	Lei			600,000
24	Цена поставц	Светильник ALS.OPL 218+ES1	buc			950,000
						0,000
	8568686689	Светильник ALS.OPL 218+ES1	buc	1,0000	950,00	950,00
		Cheltuieli directe	Lei			950,000
25	Цена поставц	Светильник антивандальный RAMBO 218	buc			510,000

1	2	3	4	5	6	7
		IP54				0,000
	55449944	Светильник антивандальный RAMBO 218 IP54	buc	1,0000	510,00	510,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			2 040,000
26	Цена поставщ	Светильник антивандальный RAMBO 218+ES1 IP54	buc			650,000 0,000
	7557558528	Светильник антивандальный RAMBO 218+ES1 IP54	buc	1,0000	650,00	650,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			1 300,000
27	Pret firmei	Светильник настенный с решеткой NBT 22 F226	buc			1 200,000 0,000
	4525555	Светильник настенный с решеткой NBT 22 F226	buc	1,0000	1 200,00	1 200,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			2 400,000
28	Pret firmei	Светильник с компактной люм. лампой CD 218	buc			375,000 0,000
	855858885	Светильник с компактной люм. лампой CD 218	buc	1,0000	375,00	375,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			3 375,000
29	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete (Светильники светодиод. с указателем "Выход" MIZAR S led)	100 buc			41 443,450 3 377,100
	1	Muncitor	h-om	98,2000	34,39	3 377,10
	365155	Светильники светодиод. с указателем "Выход" MIZAR S led	buc	100,0000	375,00	37 500,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	10,00	40,80
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,00153	10 000,00	25,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,2100	75,00	15,75
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,1200	75,00	84,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	25,6000	15,00	384,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,1200	15,00	16,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			1 657,738
30	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc			10 022,600 3 026,300
	1	Muncitor	h-om	88,0000	34,39	3 026,30
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	10 000,00	0,00
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	5,00	1 020,00
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	35,00	71,40
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,8000	35,00	98,00
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	1,5500	175,00	271,20
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	31,5000	175,00	5 512,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,5500	15,00	23,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			100,226
31	Цена поставщ	Светильник взрывозащищ. ВЗГ-1х26	buc			1 500,000 0,000
	5225255225	Светильник взрывозащищ. ВЗГ-1х26	buc	1,0000	1 500,00	1 500,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			1 500,000
32	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii,	100 buc			19 541,475

1	2	3	4	5	6	7
		cantitate lampi, in corp de iluminat, 2				9 319,692
	1	Muncitor	h-om	271,0000	34,39	9 319,69
	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,5600	13 500,00	7 560,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	2,1000	36,45	76,54
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	54,60	567,84
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15,3000	1,75	26,78
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000	2,75	42,08
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	75,00	225,00
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,0050	2 360,00	11,80
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	10,00	1 200,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0530	35,00	1,87
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1000	75,00	7,50
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0030	10 000,00	33,33
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	75,00	31,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,2100	75,00	90,75
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	59,3000	5,00	296,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,7800	15,00	26,70
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	5,00	5,45
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,2100	15,00	18,15
		Cheltuieli directe	Lei			2 344,977
33	Цена поставщ	Светильник с компакт. люм. лампами НПП1202 1x18	buc			375,000
						0,000
	85855356356	Светильник с компакт. люм. лампами НПП1202 1x18	buc	1,0000	375,00	375,00
		Cheltuieli directe	Lei			4 500,000
34	Цена поставщ	Фонарь аккумуляторный СТВ-2	buc			1 500,000
						0,000
	454545544545	Фонарь аккумуляторный СТВ-2	buc	1,0000	1 500,00	1 500,00
		Cheltuieli directe	Lei			1 500,000
35	Pret piata	Лампа люминесцентная ЛЛ-18	buc			12,500
						0,000
	5285128585	Лампа люминесцентная ЛЛ-18	buc	1,0000	12,50	12,50
		Cheltuieli directe	Lei			4 225,000
36	Pret piata	Лампа люминесцентная компакт. 1x26Вт ЛЛК-26	buc			15,000
						0,000
	526869524	Лампа люминесцентная компакт. 1x26Вт ЛЛК-26	buc	1,0000	15,00	15,00
		Cheltuieli directe	Lei			75,000
37	Pret piata	Лампа люминесцентная компакт. 1x18Вт ЛЛК-18	buc			12,500
						0,000
	8585624415	Лампа люминесцентная компакт. 1x18Вт ЛЛК-18	buc	1,0000	12,50	12,50
		Cheltuieli directe	Lei			375,000
38	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (Розетка с ЗК для скрытой установки одноместная IP20)	100 buc			6 719,463
						1 310,259
	1	Muncitor	h-om	38,1000	34,39	1 310,26

1	2	3	4	5	6	7
	6524556	Priza pentru instalatie inchisa cu 1 loc IP20	buc	100,0000	47,50	4 750,00
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	10 000,00	32,20
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	54,60	81,90
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	5,00	510,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	75,00	31,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	75,00	3,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	15,00	0,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			3 964,483
39	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (Розетка с 3К для скрытой установки одноместная IP54)	100 buc			8 215,829
						1 310,257
	1	Muncitor	h-om	38,1000	34,39	1 310,26
	546524556	Priza pentru instalatie inchisa cu 1 loc IP54	buc	100,0000	62,50	6 250,00
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	10 000,00	28,57
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	54,60	81,90
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	5,00	510,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	75,00	31,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	75,00	3,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	15,00	0,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			1 150,216
40	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie inchisa (Выключатель однокл. для скрытой уст. IP20)	100 buc			4 931,727
						1 107,358
	1	Muncitor	h-om	32,2000	34,39	1 107,36
	6325145	Intrerupator cu o clapa pentru instalatie inchisa IP20	buc	100,0000	32,80	3 280,00
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	10 000,00	30,77
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	5,00	510,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	75,00	3,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	15,00	0,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			1 282,249
41	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie inchisa (Выключатель однокл. для скрытой уст. IP54)	100 buc			6 660,960
						1 107,360
	1	Muncitor	h-om	32,2000	34,39	1 107,36
	366325145	Intrerupator cu o clapa pentru instalatie inchisa IP54	buc	100,0000	50,00	5 000,00
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	10 000,00	40,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	5,00	510,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	75,00	3,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	15,00	0,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			333,048
42	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa (Выключатель для скрытой установки двухклав. IP20)	100 buc			6 364,928
						1 127,994
	1	Muncitor	h-om	32,8000	34,39	1 127,99
	476325145	Intrerupator cu 2 clape pentru instalatie inchisa IP20	buc	100,0000	46,90	4 690,00
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	10 000,00	33,33
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	5,00	510,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	75,00	3,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	15,00	0,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			1 145,687
43	Цена поставщ	Коробка для установки выключателей и розеток У-196	buc			3,750
						0,000
	255561111	Коробка для установки выключателей и розеток У-196	buc	1,0000	3,75	3,75

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			457,500
44	Цена поставщ	Коробка ответвительная	buc			25,000 0,000
	1254841512	Коробка ответвительная	buc	1,0000	25,00	25,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			3 250,000
45	08-02-472-5	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 12 mm (д=20мм)	100 m			2 386,713 612,142
	1	Muncitor	h-om	17,8000	34,39	612,14
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0005	22 000,00	11,00
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0920	13 500,00	1 242,00
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0024	125 000,00	298,61
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,8000	36,45	65,61
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,5500	75,00	41,25
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	7,1900	15,00	107,85
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,5500	15,00	8,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			4 296,084
46	08-02-472-4	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 8 mm (д=6мм)	100 m			1 593,452 612,142
	1	Muncitor	h-om	17,8000	34,39	612,14
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0005	22 000,00	12,00
	1011613	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 12 mm	t	0,0400	13 500,00	540,00
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0020	125 000,00	250,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,8000	36,45	29,16
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,4700	75,00	35,25
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	7,1900	15,00	107,85
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,4700	15,00	7,05
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			1 752,797
		2.3. Capitolul 2.3. Кабельные изделия				
47	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Кабеля в трубах)	100 m			575,742 426,436
	1	Muncitor	h-om	12,4000	34,39	426,44
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	22 000,00	0,91
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	10 000,00	7,99
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,00006	125 000,00	7,50
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	35,00	0,29
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	10,00	0,04
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	75,00	0,72
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ИОС30"	kg	0,5000	13,50	6,75
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	75,00	29,25
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	15,00	45,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	15,00	45,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	15,00	5,85
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			12 470,562
48	08-02-148-2	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg (Кабеля в трубах)	100 m			823,229 629,337
	1	Muncitor	h-om	18,3000	34,39	629,34

1	2	3	4	5	6	7
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	22 000,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	10 000,00	7,89
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	125 000,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	35,00	0,29
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	10,00	0,04
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	75,00	0,71
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС30"	kg	0,5000	13,50	6,75
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,5600	75,00	42,00
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	4,2600	15,00	63,90
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	4,2600	15,00	63,90
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,5600	15,00	8,40
		Cheltuieli directe	Lei			312,827
49	Pret piata	Кабель ВВГнг(А)LSLTx 3x1,5мм2	m			11,470
						0,000
	4545466516	Кабель ВВГнг(А)LSLTx 3x1,5мм2	m	1,0000	11,47	11,47
		Cheltuieli directe	Lei			6 721,420
50	Pret piata	Кабель ВВГнг(А)LSLTx 3x2,5мм2	m			15,000
						0,000
	121221212121	Кабель ВВГнг(А)LSLTx 3x2,5мм2	m	1,0000	15,00	15,00
		Cheltuieli directe	Lei			11 250,000
51	Pret piata	Кабель ВВГнг(А)LSLTx 3x4,0мм2	m			26,160
						0,000
	154543626	Кабель ВВГнг(А)LSLTx 3x4,0мм2	m	1,0000	26,16	26,16
		Cheltuieli directe	Lei			3 610,080
52	Pret piata	Кабель ВВГнг(А)LSLTx 3x6,0мм2	m			35,000
						0,000
	54456664654521	Кабель ВВГнг(А)LSLTx 3x6,0мм2	m	1,0000	35,00	35,00
		Cheltuieli directe	Lei			1 050,000
53	Pret piata	Кабель ВВГнг(А)LSLTx 4x1,5мм2	m			17,500
						0,000
	525552353	Кабель ВВГнг(А)LSLTx 4x1,5мм2	m	1,0000	17,50	17,50
		Cheltuieli directe	Lei			1 872,500
54	Pret piata	Кабель ВВГнг(А)LSLTx 5x4,0мм2	m			47,500
						0,000
	155449465	Кабель ВВГнг(А)LSLTx 5x4,0мм2	m	1,0000	47,50	47,50
		Cheltuieli directe	Lei			2 280,000
55	Pret piata	Кабель ВВГнг(А)LSLTx 5x6,0мм2	m			68,450
						0,000
	255335353535	Кабель ВВГнг(А)LSLTx 5x6,0мм2	m	1,0000	68,45	68,45
		Cheltuieli directe	Lei			1 163,650
56	Pret piata	Кабель ВВГнг(А)LSLTx 5x10,0мм2	m			106,120
						0,000
	35886868686	Кабель ВВГнг(А)LSLTx 5x10,0мм2	m	1,0000	106,12	106,12

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			2 334,640
57	Pret piata	Кабель ВВГнг(А)LSLTx 5x25,0мм2	m			261,500 0,000
	21112222111222	Кабель ВВГнг(А)LSLTx 5x25,0мм2	m	1,0000	261,50	261,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			4 184,000
58	Pret piata	Кабель контрольный КВВГнг(А)-LSL Tx 4x1,5мм2	m			17,100 0,000
	2125455566565	Кабель контрольный КВВГнг(А)-LSL Tx 4x1,5мм2	m	1,0000	17,10	17,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			1 231,200
59	Pret piata	Кабель ВВГнг(А)-FRLS Tx-0,66 3x1,5мм2	m			17,550 0,000
	3534534532	Кабель ВВГнг(А)-FRLS Tx-0,66 3x1,5мм2	m	1,0000	17,55	17,55
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			4 791,150
60	Pret piata	Кабель ВВГнг(А)-FRLS Tx-0,66 4x1,5мм2	m			18,920 0,000
	535255353	Кабель ВВГнг(А)-FRLS Tx-0,66 4x1,5мм2	m	1,0000	18,92	18,92
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			113,520
61	Pret piata	Кабель ВВГнг(А)-FRLS Tx-0,66 5x4,0мм2	m			48,850 0,000
	54454665446	Кабель ВВГнг(А)-FRLS Tx-0,66 5x4,0мм2	m	1,0000	48,85	48,85
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			5 568,900
62	Pret piata	Кабель контрольный огнест.КВВГнг(А)-FRLSL Tx 4x1,5мм2	m			25,700 0,000
	45455565654	Кабель контрольный огнест.КВВГнг(А)-FRLSL Tx 4x1,5мм2	m	1,0000	25,70	25,70
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			642,500
		2.4. Capitolul 2.4. Трубы				
63	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			1 282,375 818,482
	1	Muncitor	h-om	23,8000	34,39	818,48
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	22 000,00	46,25
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	36,45	34,99
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	1,75	23,45
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	2,75	36,85
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,2000	27,50	5,50
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	5,00	5,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	7,50	50,25
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	5,00	90,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	10,00	18,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	75,00	8,25
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	5,00	79,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	15,00	40,50

1	2	3	4	5	6	7
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	5,00	24,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	15,00	1,65
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			25 070,427
64	Pret piata	Труба ПВХ Д=20мм	m			3,420
						0,000
	2564554	Труба ПВХ Д=20мм	m	1,0000	3,42	3,42
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			3 272,940
65	Pret piata	Труба ПВХ Д=25мм	m			4,960
						0,000
	2145454545	Труба ПВХ Д=25мм	m	1,0000	4,96	4,96
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			4 950,080
66	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m			1 721,537
						1 183,015
	1	Muncitor	h-om	34,4000	34,39	1 183,02
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	22 000,00	46,48
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	36,45	34,99
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	1,75	23,45
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	2,75	36,85
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,4000	27,50	11,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	5,00	5,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	7,50	50,25
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	5,00	90,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	10,00	18,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3300	75,00	24,75
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	23,5000	5,00	117,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	15,00	40,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,9600	5,00	34,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3300	15,00	4,95
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			1 222,291
67	Pret piata	Труба ПВХ Д=32мм	m			7,000
						0,000
	54484555555	Труба ПВХ Д=32мм	m	1,0000	7,00	7,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			336,000
68	Pret piata	Труба ПВХ Д=50мм	m			22,920
						0,000
	548855455446	Труба ПВХ Д=50мм	m	1,0000	22,92	22,92
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			527,160
69	08-02-407-1	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (Труба стальная)	100 m			1 629,408
						1 059,212
	1	Muncitor	h-om	30,8000	34,39	1 059,21
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	22 000,00	44,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,0500	36,45	38,27
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,8200	10,00	8,20
	1019852	Vopsea	kg	0,6800	75,00	51,00
	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,6500	0,50	0,32
	5009030	Flanse	10 buc	1,0200	5,00	5,10
	5009031	Scoabe	10 buc	4,1000	7,50	30,75
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	8,0000	15,00	120,00
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0800	10,00	0,80
	5009627	Banda "ФУМ"	kg	0,0300	75,00	2,25
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a	h-ut	0,4700	75,00	35,25

1	2	3	4	5	6	7
		utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t				
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	20,0000	5,00	100,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	6,4200	15,00	96,30
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,1800	5,00	30,90
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,4700	15,00	7,05
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			814,704
70	Pret piata	Труба стальная Д=20мм	m			27,500
						0,000
	1444145544	Труба стальная Д=20мм	m	1,0000	27,50	27,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			1 375,000
71	08-02-396-6	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m (Короб стальной оцинкованный)	100 m			1 496,737
						1 011,069
	1	Muncitor	h-om	29,4000	34,39	1 011,07
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	6,8400	36,45	249,32
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,5000	1,75	21,87
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,4000	10,00	4,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,5000	2,75	34,37
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,0900	75,00	81,75
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	9,1200	5,00	45,60
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,1600	15,00	32,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,0900	15,00	16,35
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			239,478
72	Pret piata	Короб стальной оцинкованный	m			85,000
						0,000
	2484854545	Короб стальной оцинкованный	m	1,0000	85,00	85,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			1 360,000
		3. Capitolul 3. Valoare utilajului				
73	Цена поставщ	Шкаф учета ВЗУМ-ТФ-01	buc			5 541,670
						0,000
	255645555515	Шкаф учета ВЗУМ-ТФ-01	buc	1,0000	5 541,67	5 541,67
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			5 541,670
74	Цена поставщ	Автомат. выключатель ВА88-32/3/80А	buc			661,670
						0,000
	425525222	Автомат. выключатель ВА88-32/3/80А	buc	1,0000	661,67	661,67
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			661,670
75	Цена поставщ	Выключатель-разъединитель 3-хпол. ВР32И-31-150А	buc			370,830
						0,000
	5535325353	Выключатель-разъединитель 3-хпол. ВР32И-31-150А	buc	1,0000	370,83	370,83
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			370,830
76	Цена поставщ	Счетчик 230/380В, 5-100А, ZMG 310 CR	buc			4 875,000
						0,000
	467552255	Счетчик 230/380В, 5-100А, ZMG 310 CR	buc	1,0000	4 875,00	4 875,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			4 875,000

1	2	3	4	5	6	7
77	Цена поставщ	Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС1-В-3Р	buc			415,830 0,000
	52528258252	Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС1-В-3Р	buc	1,0000	415,83	415,83
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			415,830
78	Цена поставщ	Устройство автомат. ввода резерва АВР-134-25	buc			7 500,000 0,000
	24545125455	Устройство автомат. ввода резерва АВР-134-25	buc	1,0000	7 500,00	7 500,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			7 500,000
79	Цена поставщ	Корпус металлический ПР1-0 36 IP31	buc			950,000 0,000
	5655566532	Корпус металлический ПР1-0 36 IP31	buc	1,0000	950,00	950,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			950,000
80	Цена поставщ	Щит ЩРН-12з-1 36 IP31 разм.265х310х120мм	buc			397,500 0,000
	21548451	Щит ЩРН-12з-1 36 IP31 разм.265х310х120мм	buc	1,0000	397,50	397,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			1 192,500
81	Цена поставщ	Щит ЩРН-18з-1 36 IP31	buc			465,080 0,000
	2154785123	Щит ЩРН-18з-1 36 IP31	buc	1,0000	465,08	465,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			465,080
82	Цена поставщ	Щит ЩРН-24з-1 36 IP31 разм.410х310х120мм	buc			412,500 0,000
	7845217451	Щит ЩРН-24з-1 36 IP31 разм.410х310х120мм	buc	1,0000	412,50	412,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			412,500
83	Цена поставщ	Щит ЩРН-36з-1 36 IP31 разм.540х330х120мм	buc			662,500 0,000
	89456241261	Щит ЩРН-36з-1 36 IP31 разм.540х330х120мм	buc	1,0000	662,50	662,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			662,500
84	Цена поставщ	Щит ЩРН-48з-1 36 IP31 разм.620х330х120мм	buc			973,000 0,000
	5648548454554	Щит ЩРН-48з-1 36 IP31 разм.620х330х120мм	buc	1,0000	973,00	973,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			973,000
85	Цена поставщ	Бокс для установки 26 мод., пластиковый, IP31 КМПн2/26	buc			220,830 0,000
	1212021122	Бокс для установки 26 мод., пластиковый, IP31 КМПн2/26	buc	1,0000	220,83	220,83
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			220,830
86	Цена поставщ	Счетчик акт. энергии 380В, 5-60А ZMR 110 АСe	buc			1 711,670 0,000

1	2	3	4	5	6	7
	*89+456231	Счетчик акт. энергии 380В, 5-60А ZMR 110 ACe	buc	1,0000	1 711,67	1 711,67
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			1 711,670
87	Цена поставщ	Автомат. выключатель трехпол. ВА47-29, 10...40А(С)	buc			62,500 0,000
	5145445455	Автомат. выключатель трехпол. ВА47-29, 10...40А(С)	buc	1,0000	62,50	62,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			500,000
88	Цена поставщ	Автомат. выключатель трехпол. ВА47-29, 10А(В)	buc			65,830 0,000
	564545565656	Автомат. выключатель трехпол. ВА47-29, 10А(В)	buc	1,0000	65,83	65,83
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			131,660
89	Цена поставщ	Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 6, 10А(В)	buc			19,580 0,000
	54645454554	Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 6, 10А(В)	buc	1,0000	19,58	19,58
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			450,340
90	Цена поставщ	Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 4, 2А(В)	buc			29,170 0,000
	5145488445	Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 4, 2А(В)	buc	1,0000	29,17	29,17
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			175,020
91	Цена поставщ	Контактор ПМЛ 2501	buc			332,500 0,000
	16656555	Контактор ПМЛ 2501	buc	1,0000	332,50	332,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			665,000
92	Цена поставщ	Выключатель нагрузки трехпол. ВН-32 3Р 100А	buc			78,330 0,000
	126555445656	Выключатель нагрузки трехпол. ВН-32 3Р 100А	buc	1,0000	78,33	78,33
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			78,330
93	Цена поставщ	Выключатель нагрузки трехпол. ВН-32 3Р 20, 40А	buc			61,670 0,000
	52352455252	Выключатель нагрузки трехпол. ВН-32 3Р 20, 40А	buc	1,0000	61,67	61,67
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			493,360
94	Цена поставщ	Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 16, 10А(С)	buc			20,830 0,000
	55444455445	Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 16, 10А(С)	buc	1,0000	20,83	20,83
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			208,300
95	Цена поставщ	Диф. автомат.выключатель АД12	buc			174,170

1	2	3	4	5	6	7
		2/16A/30mA				0,000
	456564211	Диф. автомат.выключатель АД12 2/16A/30mA	buc	1,0000	174,17	174,17
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			4 876,760
96	Цена поставщ	Контактор КМИ-23211	buc			248,330 0,000
	454556456456	Контактор КМИ-23211	buc	1,0000	248,33	248,33
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			248,330
97	Цена поставщ	Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 2, 4, 6A(C)	buc			21,250 0,000
	445944554543	Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 2, 4, 6A(C)	buc	1,0000	21,25	21,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			212,500
98	Цена поставщ	Контактор КМИ-10910	buc			79,170 0,000
	64564554351	Контактор КМИ-10910	buc	1,0000	79,17	79,17
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			158,340
99	Цена поставщ	Контактор КМИ-10960	buc			79,170 0,000
	455445454545	Контактор КМИ-10960	buc	1,0000	79,17	79,17
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			158,340
100	Цена поставщ	Пост управления кнопочный ПKE-222-2	buc			30,670 0,000
	454511	Пост управления кнопочный ПKE-222-2	buc	1,0000	30,67	30,67
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			92,010
101	Цена поставщ	Пост управления кнопочный ПKE-222-1	buc			40,830 0,000
	454565654	Пост управления кнопочный ПKE-222-1	buc	1,0000	40,83	40,83
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			40,830
102	Цена поставщ	Пускатель ПМА- 0247	buc			1 250,000 0,000
	45545155	Пускатель ПМА- 0247	buc	1,0000	1 250,00	1 250,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			5 000,000

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Reconstructia sediului Sectorului Politiei de Frontiera "Briceni" a DR Nord al IGPF al MAI

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-9 Bloc administrativ. Automatizarea (marca AIT)

Valoarea de deviz 100 946,84 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrari de montare				
1	IA18A	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda (Термометр)	buc	11,0000	261,572 8,072	2 877,296 88,796
2	11-02-001-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 (Манометры показывающий МП4-У, МВП)	buc	31,0000	61,910 59,390	1 919,204 1 841,084
3	11-02-002-03	Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, masa, kg, pina la: 10 (Манометр показывающий ДМ-2010СГ)	buc	5,0000	243,324 237,559	1 216,621 1 187,796
4	11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Тягонапоромер показывающий ТНМП-52)	buc	1,0000	31,908 29,983	31,908 29,983
5	08-03-604-1	Sonerie electrica cu buton (Сирена сигнальная СС-1)	100 seturi	0,0100	5 377,900 4 411,000	53,779 44,110
6	11-03-011-01	Dispozitive pentru analiza continutului fizico-chimic al substantei: dispozitiv, categoria complexitatii: I Детектор оксида углерода RGD COO MP1)	set	1,0000	1 387,413 258,893	1 387,413 258,893
7	11-06-001-	Panou, masa, kg, pina la: 100	buc	1,0000	1 651,477	1 651,477

1	2	3	4	5	6	7
	02	(Щит ЩУС - разм.1200x600x350 IP-54)			453,208	453,208
8	11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Аппаратура, устанавливаемая в щит ЩУС)	buc	51,0000	31,908 29,983	1 627,318 1 529,143
9	11-08-001-01	Racordare retelelor electrice la aparate sub surub: cu formarea capului cu rarus (Присоединение проводов)	100 buc	1,0200	661,361 651,558	674,588 664,589
10	11-06-002-01	Retele electrice in panouri si pupitre: de dulap si de panou (Провод ПВ1 1x1,5)	100 m	0,1000	547,760 534,510	54,776 53,451
11	IA18A	Armatuри fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda (Термометр показыв. ТГП100Эк)	buc	2,0000	261,573 8,072	523,145 16,145
12	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Кабели в трубах, металлоукаве)	100 m	0,4200	896,762 714,983	376,640 300,293
13	08-02-146-1	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg	100 m	1,0200	2 289,985 847,602	2 335,785 864,554
14	Pret de piata	Кабель КВВГнг-LS 4x1,5мм2	buc	102,0000	13,950 0,000	1 422,900 0,000
15	Pret de piata	Кабель КВВГнг-LS 5x1,5мм2	buc	46,0000	17,750 0,000	816,500 0,000
16	08-02-158-5	Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, cantitate conductori, pina la: 7 (Заделка для контр. кабеля)	buc	20,0000	25,551 21,911	511,016 438,216
17	11-04-004-01	Aparat de perete, masa de la 0,15 t pina la 0,2 t (Электронный регулятор)	buc	1,0000	727,937 582,366	727,937 582,366
18	11-03-011-01	Dispozitive pentru analiza continutului fizico-chimic al substantei: dispozitiv, categoria complexitatii: I (Датчик)	set	2,0000	1 387,414 258,893	2 774,827 517,787

1	2	3	4	5	6	7
19	11-02-002-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, masa, kg, pina la: 1,5 (Отборные устройства)	buc	35,0000	123,225 118,780	4 312,861 4 157,286
20	08-02-408-1	Teava din otel in incaperi explozibile si cu pericol de incendiu, pe constructii instalate, fixare cu scoabe aplicate, diametru pina la 25 mm	100 m	0,1400	4 538,214 3 621,050	635,350 506,947
21	Pret de piata	Труба водогазопроводная Д=15мм	m	10,0000	25,000 0,000	250,000 0,000
22	Pret de piata	Труба водогазопроводная Д=20мм	m	4,0000	35,000 0,000	140,000 0,000
23	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m	0,0300	4 591,733 2 000,800	137,752 60,024
24	Pret de piata	Металлорукав Д=15мм	m	3,0000	25,000 0,000	75,000 0,000
25	08-02-390-2	Canale din masa plastica cu latime: pina la 63 mm (Кабель-канал Элекор 40x40мм)	100 m	0,2500	2 227,968 1 060,368	556,992 265,092
		<i>Total</i>	Lei			27 091,085
		<i>CASM</i>	22,5 %			3 118,447
		<i>Transportarea materialelor</i>	5 %			628,474
		<i>Cheltuieli de regie</i>	50 %			6 929,882
		<i>Total</i>				37 767,888
		<i>Beneficiu</i>	5 %			1 888,394
		<i>Total</i>				39 656,282
		Total Capitolul 1. Lucrari de montare Inclusiv salariu				39 656,282 13 859,763
		2. Capitolul 2. Valoare utilajului				
26	Цена поставщ	Термометр угловой	buc	1,0000	110,000 0,000	110,000 0,000
27	Цена поставщ	Термометр прямой	buc	10,0000	150,000 0,000	1 500,000 0,000
28	Цена поставщ	Оправа защитная	buc	12,0000	75,000 0,000	900,000 0,000
29	Цена поставщ	Манометр МП4-УХ	buc	23,0000	300,000	6 900,000

1	2	3	4	5	6	7
					0,000	0,000
30	Цена поставщ	Манометр МВП-УХ4	buc	8,0000	250,000	2 000,000
					0,000	0,000
31	Цена поставщ	Манометр сигнализирующий ДМ-2010Сг	buc	5,0000	500,000	2 500,000
					0,000	0,000
32	Цена поставщ	Тягонапоромер ТНМП-52	buc	1,0000	685,000	685,000
					0,000	0,000
33	Цена поставщ	Сирена сигнальная СС-1	buc	1,0000	230,000	230,000
					0,000	0,000
34	Цена поставщ	Детектор оксида углерода RGD COO MP1 Seitron	buc	1,0000	2 500,000	2 500,000
					0,000	0,000
35	Цена поставщ	Щит ЩУС разм.1200х600х350 IP-54	buc	1,0000	3 500,000	3 500,000
					0,000	0,000
36	Цена поставщ	Реле промежуточное ПЭ37-4493, ПЭ37-6293	buc	8,0000	250,000	2 000,000
					0,000	0,000
37	Цена поставщ	Реле времени РСВ19-11, РСВ19-31	buc	5,0000	750,000	3 750,000
					0,000	0,000
38	Цена поставщ	Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 2А (С)	buc	3,0000	57,920	173,760
					0,000	0,000
39	Цена поставщ	Диод Д246	buc	8,0000	30,000	240,000
					0,000	0,000
40	Цена поставщ	Переключатель универсальный УП5311	buc	9,0000	150,000	1 350,000
					0,000	0,000
41	Цена поставщ	Светосиг. индикатор AD-22DS	buc	8,0000	120,000	960,000
					0,000	0,000
42	Цена поставщ	Кнопка управления ABLFS-22	buc	4,0000	60,000	240,000
					0,000	0,000
43	Цена поставщ	Блок зажимов Бз-24	buc	6,0000	25,000	150,000
					0,000	0,000
44	Цена поставщ	Датчик реле уровня РОС 301????	buc	2,0000	1 500,000	3 000,000
					0,000	0,000
45	Цена поставщ	Термометр показывающий сигнал. ТПГ-100Эк	buc	2,0000	675,000	1 350,000
					0,000	0,000
46	Цена поставщ	Электронный регулятор температуры "Danfoss" ECL Comfort 100	buc	1,0000	6 500,000	6 500,000
					0,000	0,000
47	Цена поставщ	Датчик температуры поверхностный ESM-10	buc	1,0000	900,000	900,000
					0,000	0,000
48	Цена	Погружной датчик ESMU	buc	1,0000	2 500,000	2 500,000

1	2	3	4	5	6	7
	поставщ	сталь, 100мм			0,000	0,000
		<i>Total</i>	Lei			43 938,760
		<i>Cheltuieli de aprovizionare si depozitare</i>	1,2 %			527,265
		<i>Total</i>				44 466,025
		Total Capitolul 2. Valoare utilajului Inclusiv salariu				44 466,025

		Total	Lei	84 122,37
		TVA	20 %	16 824,47
		100 946,84		
		Total deviz:		
		Inclusiv salariu		
		13 859,77		

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reconstructia sediului Sectorului
Politiei de Frontiera "Briceni" a
DR Nord al IGPF al MAI**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-9
Bloc administrativ. Automatizarea (marca AIT)**

Valoarea de deviz 100 946,84 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-9:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	238,5505	57,66	13 754,822
2.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,8200	57,66	104,941
		Total manopera				13 859,77

Materiale:

1.	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	0,2500	55,00	13,750
2.	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	75,0000	0,75	56,250
3.	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,0001	55 000,00	5,500
4.	1010219	Liant cu ipsos "Г-3"	t	0,0005	10 000,00	5,000
5.	1010380	Vopsele de ulei si alchidice: culori albe, minerale, insolubile in apa, pasta, din litopon, "MA-021"	t	0,0002	35 000,00	7,000
6.	1010633	Parafina petroliera solida "П-3"	t	0,0002	15 000,00	3,000
7.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0007	22 000,00	15,400
8.	1010838	Solventi pentru vopsele P-4	t	0,0000	10 000,00	0,000
9.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0019	13 500,00	25,650
10.	1011111	Lamine striate cu zimtuire rombica, latimea mai mare de 1 pina la 1,9 m, din foi laminate la cald, muchii retezate, otel C235, grosime 4 mm	t	0,0140	13 500,00	189,000
11.	1011292	White-spirit	t	0,0000	26 850,00	0,000
12.	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,0000	55 000,00	0,000
13.	1011513	Electrozi "Э42", diametru 4 mm	t	0,0002	36 450,00	7,290
14.	1011703	Garnituri din cauciuc (lama tehnica presata)	kg	0,0200	60,00	1,200
15.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cr", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0015	13 500,00	20,250
16.	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0029	125 000,00	362,500
17.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0315	36,45	1,148
18.	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0194	15,00	0,291
19.	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	3,3667	55,00	185,168
20.	1012037	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 8 mm	kg	1,0920	55,00	60,060

21.	1012039	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm	kg	0,6448	55,00	35,464
22.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	25,9500	17,50	454,125
23.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,2336	7,50	1,752
24.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	25,9500	15,00	389,250
25.	1019852	Vopsea	kg	0,0840	75,00	6,300
26.	1019892	Garnituri din paronit	kg	2,9820	60,00	178,920
27.	1039160	Mansoane de cuplare	buc	0,3000	35,00	10,500
28.	110-0333	Canale din masa plastica (complet) 40x40mm	m	25,0000	7,50	187,500
29.	1110109	Fise de marcare de masa plastica	100 buc	1,0450	5,00	5,225
30.	1110120	Rama pentru inscriptii, 55x15 mm	buc	10,0000	75,00	750,000
31.	1130021	Chit "ГФ-021" rosu-cafeniu	t	0,0000	10 000,00	0,000
32.	1130037	Dicloretan tehnic cal. I	t	0,0000	10 000,00	0,000
33.	1130227	Email "XB-124" de protectie, verde	t	0,0000	75 000,00	0,000
34.	1130379	Alcool etilic rectificat tehnic, cal. I	kg	0,0296	16,50	0,488
35.	12.78452101254	Термометр показывающий сигнал. ТПГ-100Эк	buc	2,0000	675,00	1 350,000
36.	1220000123	Термометр угловой	buc	1,0000	110,00	110,000
37.	1244745112	Датчик реле уровня РОС 301????	buc	2,0000	1 500,00	3 000,000
38.	12447847451	Реле времени РСВ19-11, РСВ19-31	buc	5,0000	750,00	3 750,000
39.	1244845312121	Реле промежуточное ПЭ37-4493, ПЭ37-6293	buc	8,0000	250,00	2 000,000
40.	12454412	Светосиг, индикатор AD-22DS	buc	8,0000	120,00	960,000
41.	124574128012	Блок зажимов Бз-24	buc	6,0000	25,00	150,000
42.	12457441112121 2	Переключатель универсальный УП5311	buc	9,0000	150,00	1 350,000
43.	1245859454531	Детектор оксида углерода RGD COO MP1 Seitron	buc	1,0000	2 500,00	2 500,000
44.	1262323223	Кабель КВВГнг-LS 5x1,5мм2	buc	46,0000	17,75	816,500
45.	15124544512	Оправа защитная	buc	12,0000	75,00	900,000
46.	15211100	Термометр прямой	buc	10,0000	150,00	1 500,000
47.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,1300	10,00	1,300
48.	15454844	Погружной датчик ESMU сталь, 100мм	buc	1,0000	2 500,00	2 500,000

49.	154548445	Тягонапоромер ТНМП-52	buc	1,0000	685,00	685,000
50.	154584453112	Диод Д246	buc	8,0000	30,00	240,000
51.	158445121	Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 2А (С)	buc	3,0000	57,92	173,760
52.	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0780	120,00	9,360
53.	2019180	Garnituri metalice	kg	6,0000	35,00	210,000
54.	212444514	Манометр МП4-УХ	buc	23,0000	300,00	6 900,000
55.	214474511221.1 2	Датчик температуры поверхностный ESM-10	buc	1,0000	900,00	900,000
56.	2154453120	Манометр сигнализирующий ДМ-2010Сг	buc	5,0000	500,00	2 500,000
57.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,1560	15,00	2,340
58.	3009235	Contrapiulita	buc	1,4000	1,00	1,400
59.	3320500000000	Armatura fina	buc	13,1300	250,00	3 282,500
60.	454451243512.	Кнопка управления ABLFS-22	buc	4,0000	60,00	240,000
61.	45451245445	Сирена сигнальная СС-1	buc	1,0000	230,00	230,000
62.	455415454545	Труба водогазопроводная Д=20мм	m	4,0000	35,00	140,000
63.	4554513534845	Металлорукав Д=15м	buc	3,0000	25,00	75,000
64.	4574845151	Щит ЩУС разм.1200х600х350 IP-54	buc	1,0000	3 500,00	3 500,000
65.	5	Masa utilajului	t	0,2400	13 500,00	3 240,000
66.	5009030	Flanse	10 buc	0,0700	5,00	0,350
67.	5009031	Scoabe	10 buc	1,7440	5,00	8,720
68.	5009039	Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului	10 buc	10,4040	2,75	28,611
69.	5009055	Borne de cablu din cupru	buc	2,0000	10,00	20,000
70.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,1020	10,00	1,020
71.	5009061	Fisa de izolatie	buc	0,3000	5,00	1,500
72.	5009062	Papuci de cablu	buc	0,0000	5,00	0,000
73.	5009070	Racordari	10 buc	0,0300	5,00	0,150
74.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	0,4300	10,00	4,300
75.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0247	15,00	0,370
76.	5009127	Priza de lemn	100 buc	0,0206	15,00	0,309
77.	5009264	Teava din policlorvinil	kg	0,0408	75,00	3,060
78.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,2027	5,00	1,013
79.	5009610	Grasime pentru lipire	kg	0,4000	18,00	7,200
80.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0290	120,00	3,480
81.	5009627	Banda "ФУМ"	kg	0,0042	75,00	0,315

82.	5009837	Compozitie de etansare	kg	0,1904	25,00	4,760
83.	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0022	10 000,00	22,000
84.	5079001	Conductor	m	0,4000	15,00	6,000
85.	5220075	Aliaje de staniu-plumb, fara de stibiu, marca "ПОС61"	kg	0,0835	13,50	1,128
86.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	1,7200	13,50	23,220
87.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,2000	13,50	2,700
88.	544545454545	Кабель КВВГнг-LS 4x1,5мм2	buc	102,0000	13,95	1 422,900
89.	54455465	Манометр МВП-УХ4	buc	8,0000	250,00	2 000,000
90.	5644411	Электронный регулятор температуры "Danfoss" ECL Comfort 100	buc	1,0000	6 500,00	6 500,000
91.	56655451551	Труба водогазопроводная Д=15мм	m	10,0000	25,00	250,000
Total materiale de construcții						56 508,28

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,5476	175,00	270,830
2.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	4,8096	15,00	72,144
3.	030401	Troliuri electrice, forta de tractiune pina la 5,79 (0,59) kN (t)	h-ut	0,4900	15,00	7,350
4.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	4,8096	15,00	72,144
5.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	5,1940	15,00	77,910
6.	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	4,7328	15,00	70,992
7.	040502	Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu)	h-ut	0,7670	15,00	11,505
8.	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	1,7200	15,00	25,800
9.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,1920	10,00	1,920
10.	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0700	10,00	10,700
11.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	3,4352	5,00	17,176
12.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,9700	15,00	14,550
13.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,5876	15,00	8,814
Total utilaje de construcții						661,84

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect: Reconstrucția sediului Sectorului Poliției de Frontiera "Briceni" a DR Nord al IGPF al MAI

Investitor: Inspectoratul General al Poliției de Frontiera al MAI

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrări de montare				
1	IA18A	Armături fine pentru cazanele de încălzire centrală: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scală rotundă (Термометр)	buc			261,572 8,072
	7136040011749	Instalator încălzire și gaze	h-om	0,1400	57,66	8,07
	3320500000000	Armatură fină	buc	1,0100	250,00	252,50
	1542126108945	Ulei de în sicativat	kg	0,0100	10,00	0,10
	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,0060	120,00	0,72
	2430126100338	Soluție de etansare	kg	0,0120	15,00	0,18
		Cheltuieli directe	Lei			2 877,296
2	11-02-001-01	Dispozitiv instalat pe îmbinări de filet, masă, kg, pînă la: 1,5 (Манометры показывающий МП4-Y, МБП)	buc			61,910 59,390
	1	Muncitor	h-om	1,0300	57,66	59,39
	1019892	Garnituri din paronit	kg	0,0420	60,00	2,52
		Cheltuieli directe	Lei			1 919,204
3	11-02-002-03	Dispozitiv instalat pe îmbinări de flanșe, masă, kg, pînă la: 10 (Манометр показывающий ДМ-2010Сг)	buc			243,324 237,559
	1	Muncitor	h-om	4,1200	57,66	237,56
	1012036	Suruburi cu piulite și saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,0590	55,00	3,24
	1019892	Garnituri din paronit	kg	0,0420	60,00	2,52
		Cheltuieli directe	Lei			1 216,621
4	11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe construcții metalice, panouri și rupitre: dispozitiv, masă, kg, pînă la: 5 (Тягонапоромер показывающий ТНМП-52)	buc			31,908 29,983
	1	Muncitor	h-om	0,5200	57,66	29,98
	1012036	Suruburi cu piulite și saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,0350	55,00	1,92
		Cheltuieli directe	Lei			31,908
5	08-03-604-1	Sonerie electrică cu buton (Сирена сигнальная СС-1)	100 seturi			5 377,900 4 411,000
	1	Muncitor	h-om	76,5000	57,66	4 411,00
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,00032	55 000,00	0,00
	1019103	Dibluri de distanțare	100 buc	3,0600	7,50	23,00
	5009056	Capace de izolație	10 buc	10,2000	10,00	102,00
	5009127	Priza de lemn	100 buc	2,0600	15,00	30,90
	5079001	Conductor	m	40,0000	15,00	600,00
	021102	Macara pe sașiu auto la lucrări de montare a utilajului tehnologic (cu excepția conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	175,00	17,50
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	19,2000	10,00	192,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pînă la 8 t	h-ut	0,1000	15,00	1,50
		Cheltuieli directe	Lei			53,779
6	11-03-011-01	Dispozitive pentru analiza conținutului fizico-chimic al substanței: dispozitiv, categoria complexității: I Детектор оксида углерода RGD COO MP1)	set			1 387,413 258,893
	1	Muncitor	h-om	4,4900	57,66	258,89
	1012037	Suruburi cu piulite și saibe zincate, diametru 8 mm	kg	0,3640	55,00	20,02
	5	Masa utilajului	t	0,0800	13 500,00	1 080,00

1	2	3	4	5	6	7
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1500	175,00	26,25
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,1500	15,00	2,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			1 387,413
7	11-06-001-02	Panou, masa, kg, pina la: 100 (Щит ЩУС - разм. 1200x600x350 IP-54)	buc			1 651,477 453,208
	1	Muncitor	h-om	7,8600	57,66	453,21
	1010838	Solventi pentru vopsele P-4	t	0,00001	10 000,00	0,00
	1011111	Lamine striate cu zimtuire rombica, latimea mai mare de 1 pina la 1,9 m, din foi laminate la cald, muchii retezate, otel C235, grosime 4 mm	t	0,0140	13 500,00	189,00
	1011292	White-spirit	t	0,00001	26 850,00	0,00
	1011513	Electrozi "Ø42", diametru 4 mm	t	0,00024	36 450,00	7,29
	1012039	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm	kg	0,2378	55,00	13,08
	1110120	Rama pentru inscriptii, 55x15 mm	buc	10,0000	75,00	750,00
	1130021	Chit "ГФ-021" rosu-cafeniu	t	0,00001	10 000,00	0,00
	1130227	Email "XB-124" de protectie, verde	t	0,00002	75 000,00	0,00
	2019180	Garnituri metalice	kg	6,0000	35,00	210,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0800	175,00	14,00
	040502	Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu)	h-ut	0,2300	15,00	3,45
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0700	10,00	10,70
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,0500	15,00	0,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			1 651,477
8	11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Аппаратура, устанавливаемая в щит ЩУС)	buc			31,908 29,983
	1	Muncitor	h-om	0,5200	57,66	29,98
	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,0350	55,00	1,92
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			1 627,318
9	11-08-001-01	Racordare retelelor electrice la aparate sub surub: cu formarea capului cu papuc (Присоединение проводов)	100 buc			661,361 651,558
	1	Muncitor	h-om	11,3000	57,66	651,56
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0190	15,00	0,29
	1110109	Fise de marcare de masa plastica	100 buc	1,0000	5,00	5,00
	1130037	Diclorethan tehnic cal. I	t	0,00002	10 000,00	0,00
	1130379	Alcool etilic rectificat tehnic, cal. I	kg	0,0290	16,50	0,48
	5009264	Teava din policlorvinil	kg	0,0400	75,00	3,00
	5220075	Aliaje de staniu-plumb, fara de stibiu, marca "ПЛОС61"	kg	0,0770	13,50	1,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			674,588
10	11-06-002-01	Rețele electrice in panouri si pupitre: de dulap si de panou (Провод ПВ1 1x1,5)	100 m			547,760 534,510
	1	Muncitor	h-om	9,2700	57,66	534,51
	1011703	Garnituri din cauciuc (lama tehnica presata)	kg	0,2000	60,00	12,00
	1110109	Fise de marcare de masa plastica	100 buc	0,2500	5,00	1,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			54,776
11	IA18A	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda (Термометр показыв. ТГП100Эж)	buc			261,573 8,072
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1400	57,66	8,07
	3320500000000	Armatura fina	buc	1,0100	250,00	252,50
	1542126108945	Ulei de in sicutat	kg	0,0100	10,00	0,10
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0060	120,00	0,72
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0120	15,00	0,18
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			523,145
12	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Кабели в трубах, металлоукаве)	100 m			896,762 714,983
	1	Muncitor	h-om	12,4000	57,66	714,98
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite	t	0,00004	22 000,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		destinatii, zincata, diametru 3,0 mm				
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	13 500,00	9,64
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	125 000,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	15,00	0,12
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	5,00	0,02
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	120,00	1,14
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"	kg	0,5000	13,50	6,75
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	175,00	68,25
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	15,00	45,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	15,00	45,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	15,00	5,85
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			376,640
13	08-02-146-1	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg	100 m			2 289,985 847,602
	1	Muncitor	h-om	14,7000	57,66	847,60
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0001	22 000,00	2,16
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0016	13 500,00	21,18
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00288	125 000,00	355,39
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	24,8000	17,50	434,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	24,8000	15,00	372,00
	5009039	Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului	10 buc	10,2000	2,75	28,05
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0208	15,00	0,31
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0010	5,00	0,00
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0245	120,00	2,94
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"	kg	0,5000	13,50	6,75
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2400	175,00	42,00
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,4800	15,00	52,20
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,4800	15,00	52,20
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	4,6400	15,00	69,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2400	15,00	3,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			2 335,785
14	Pret de piata	Кабель КВВГнг-LS 4x1,5мм2	buc			13,950 0,000
	544545454545	Кабель КВВГнг-LS 4x1,5мм2	buc	1,0000	13,95	13,95
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			1 422,900
15	Pret de piata	Кабель КВВГнг-LS 5x1,5мм2	buc			17,750 0,000
	1262323223	Кабель КВВГнг-LS 5x1,5мм2	buc	1,0000	17,75	17,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			816,500
16	08-02-158-5	Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, cantitate conductori, pina la: 7 (Заделка для контр. кабеля)	buc			25,551 21,911
	1	Muncitor	h-om	0,3800	57,66	21,91
	1010633	Parafina petroliera solida "II-3"	t	0,00001	15 000,00	0,15
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00001	22 000,00	0,22
	5009062	Papuci de cablu	buc	0,0000	5,00	0,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0100	5,00	0,05
	5009610	Grasime pentru lipire	kg	0,0200	18,00	0,36
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,00011	10 000,00	1,10
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"	kg	0,0500	13,50	0,68
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0100	13,50	0,14
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor	h-ut	0,0050	175,00	0,88

1	2	3	4	5	6	7
		principale), 10 t				
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0050	15,00	0,08
		Cheltuieli directe	Lei			511,016
17	11-04-004-01	Aparat de perete, masa de la 0,15 t pina la 0,2 t (Электронный регулятор)	buc			727,937 582,366
	1	Muncitor	h-om	10,1000	57,66	582,37
	1010219	Liant cu ipsos "Г-3"	t	0,0005	10 000,00	5,00
	1010380	Vopsele de ulei si alchidice: culori albe, minerale, insolubile in apa, pasta, din litopon, "MA-021"	t	0,00025	35 000,00	7,00
	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,0267	55,00	1,47
	1012039	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm	kg	0,4070	55,00	22,38
	1130227	Email "XB-124" de protectie, verde	t	0,00001	75 000,00	0,00
	5009055	Borne de cablu din cupru	buc	2,0000	10,00	20,00
	5220075	Aliaje de staniu-plumb, fara de stibiu, marca "ПЛОС61"	kg	0,0050	13,50	0,07
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,4300	175,00	75,25
	030401	Troliuri electrice, forta de tractiune pina la 5,79 (0,59) kN (t)	h-ut	0,4900	15,00	7,35
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,4700	15,00	7,05
		Cheltuieli directe	Lei			727,937
18	11-03-011-01	Dispozitive pentru analiza continutului fizico-chimic al substantei: dispozitiv, categoria complexitatii: I (Датчик)	set			1 387,414 258,893
	1	Muncitor	h-om	4,4900	57,66	258,89
	1012037	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 8 mm	kg	0,3640	55,00	20,02
	5	Masa utilajului	t	0,0800	13 500,00	1 080,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1500	175,00	26,25
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,1500	15,00	2,25
		Cheltuieli directe	Lei			2 774,827
19	11-02-002-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, masa, kg, pina la: 1,5 (Отборные устройства)	buc			123,225 118,780
	1	Muncitor	h-om	2,0600	57,66	118,78
	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,0350	55,00	1,92
	1019892	Garnituri din paronit	kg	0,0420	60,00	2,52
		Cheltuieli directe	Lei			4 312,861
20	08-02-408-1	Teava din otel in incaperi explozibile si cu pericol de incendiu, pe constructii instalate, fixare cu scoabe aplicate, diametru pina la 25 mm	100 m			4 538,214 3 621,050
	1	Muncitor	h-om	62,8000	57,66	3 621,05
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	22 000,00	47,14
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,4500	7,50	10,87
	1019852	Vopsea	kg	0,6000	75,00	45,00
	3009235	Contrapiulita	buc	10,0000	1,00	10,00
	5009030	Flanse	10 buc	0,5000	5,00	2,50
	5009031	Scoabe	10 buc	7,1000	5,00	35,50
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	2,0000	10,00	20,00
	5009627	Banda "ФУМ"	kg	0,0300	75,00	2,25
	5009837	Compozitie de etansare	kg	1,3600	25,00	34,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,5100	175,00	89,25
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	37,1000	15,00	556,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	11,3000	5,00	56,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,5100	15,00	7,65
		Cheltuieli directe	Lei			635,350
21	Pret de piata	Труба водогазопроводная Д=15мм	m			25,000 0,000
	56655451551	Труба водогазопроводная Д=15мм	m	1,0000	25,00	25,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			250,000
22	Pret de piata	Труба водогазопроводная Д=20мм	m			35,000 0,000
	455415454545	Труба водогазопроводная Д=20мм	m	1,0000	35,00	35,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			140,000
23	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m			4 591,733 2 000,800
	1	Muncitor	h-om	34,7000	57,66	2 000,80
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00218	55 000,00	183,33
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0030	22 000,00	73,33
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0515	13 500,00	675,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,0500	36,45	38,27
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	21,8000	17,50	381,50
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	21,8000	15,00	327,00
	1039160	Mansoane de cuplare	buc	10,0000	35,00	350,00
	5009031	Scoabe	10 buc	25,0000	5,00	125,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	10,0000	5,00	50,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,0000	5,00	5,00
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	5,0000	10,00	50,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2200	175,00	38,50
	040502	Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu)	h-ut	17,9000	15,00	268,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,4400	5,00	22,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2200	15,00	3,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			137,752
24	Pret de piata	Металлорукав Д=15мм	m			25,000 0,000
	4554513534845	Металлорукав Д=15м	buc	1,0000	25,00	25,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			75,000
25	08-02-390-2	Canale din masa plastica cu latime: pina la 63 mm (Кабель-канал Элекор 40x40мм)	100 m			2 227,968 1 060,368
	1	Muncitor	h-om	18,3900	57,66	1 060,37
	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	1,0000	55,00	55,00
	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	300,0000	0,75	225,00
	110-0333	Canale din masa plastica (complet) 40x40mm	m	100,0000	7,50	750,00
	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	6,8800	15,00	103,20
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,8800	5,00	34,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			556,992
		2. Capitolul 2. Valoare utilajului				
26	Цена поставщ	Термометр угловой	buc			110,000 0,000
	1220000123	Термометр угловой	buc	1,0000	110,00	110,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			110,000
27	Цена поставщ	Термометр прямой	buc			150,000 0,000
	15211100	Термометр прямой	buc	1,0000	150,00	150,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			1 500,000
28	Цена поставщ	Оправа защитная	buc			75,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
	15124544512	Оправа защитная	buc	1,0000	75,00	75,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			900,000
29	Цена поставщ	Манометр МП4-УХ	buc			300,000 0,000
	212444514	Манометр МП4-УХ	buc	1,0000	300,00	300,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			6 900,000
30	Цена поставщ	Манометр МВП-УХ4	buc			250,000 0,000
	54455465	Манометр МВП-УХ4	buc	1,0000	250,00	250,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			2 000,000
31	Цена поставщ	Манометр сигнализирующий ДМ-2010Сг	buc			500,000 0,000
	2154453120	Манометр сигнализирующий ДМ-2010Сг	buc	1,0000	500,00	500,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			2 500,000
32	Цена поставщ	Тягонапоромер ТНМП-52	buc			685,000 0,000
	154548445	Тягонапоромер ТНМП-52	buc	1,0000	685,00	685,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			685,000
33	Цена поставщ	Сирена сигнальная СС-1	buc			230,000 0,000
	45451245445	Сирена сигнальная СС-1	buc	1,0000	230,00	230,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			230,000
34	Цена поставщ	Детектор оксида углерода RGD COO MP1 Seitron	buc			2 500,000 0,000
	1245859454531	Детектор оксида углерода RGD COO MP1 Seitron	buc	1,0000	2 500,00	2 500,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			2 500,000
35	Цена поставщ	Щит ЩУС разм.1200х600х350 IP-54	buc			3 500,000 0,000
	4574845151	Щит ЩУС разм.1200х600х350 IP-54	buc	1,0000	3 500,00	3 500,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			3 500,000
36	Цена поставщ	Реле промежуточное ПЭ37-4493, ПЭ37-6293	buc			250,000 0,000
	1244845312121	Реле промежуточное ПЭ37-4493, ПЭ37-6293	buc	1,0000	250,00	250,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			2 000,000
37	Цена поставщ	Реле времени РСВ19-11, РСВ19-31	buc			750,000 0,000
	12447847451	Реле времени РСВ19-11, РСВ19-31	buc	1,0000	750,00	750,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			3 750,000
38	Цена поставщ	Автомат. выключатель однопол. ВА47-29,	buc			57,920

1	2	3	4	5	6	7
		2A (C)				0,000
	158445121	Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 2A (C)	buc	1,0000	57,92	57,92
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			173,760
39	Цена поставщ	Диод Д246	buc			30,000 0,000
	154584453112	Диод Д246	buc	1,0000	30,00	30,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			240,000
40	Цена поставщ	Переключатель универсальный УП5311	buc			150,000 0,000
	124574411121212	Переключатель универсальный УП5311	buc	1,0000	150,00	150,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			1 350,000
41	Цена поставщ	Светосиг. индикатор AD-22DS	buc			120,000 0,000
	12454412	Светосиг, индикатор AD-22DS	buc	1,0000	120,00	120,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			960,000
42	Цена поставщ	Кнопка управления ABLFS-22	buc			60,000 0,000
	454451243512.	Кнопка управления ABLFS-22	buc	1,0000	60,00	60,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			240,000
43	Цена поставщ	Блок зажимов Бз-24	buc			25,000 0,000
	124574128012	Блок зажимов Бз-24	buc	1,0000	25,00	25,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			150,000
44	Цена поставщ	Датчик реле уровня РОС 301????	buc			1 500,000 0,000
	1244745112	Датчик реле уровня РОС 301????	buc	1,0000	1 500,00	1 500,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			3 000,000
45	Цена поставщ	Термометр показывающий сигнал. ТПГ-100Эк	buc			675,000 0,000
	12.78452101254	Термометр показывающий сигнал. ТПГ-100Эк	buc	1,0000	675,00	675,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			1 350,000
46	Цена поставщ	Электронный регулятор температуры "Danfoss" ECL Comfort 100	buc			6 500,000 0,000
	5644411	Электронный регулятор температуры "Danfoss" ECL Comfort 100	buc	1,0000	6 500,00	6 500,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			6 500,000
47	Цена поставщ	Датчик температуры поверхностный ESM-10	buc			900,000 0,000
	214474511221.12	Датчик температуры поверхностный ESM-10	buc	1,0000	900,00	900,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			900,000
48	Цена поставщ	Погружной датчик ESMU сталь, 100мм	buc			2 500,000 0,000
	15454844	Погружной датчик ESMU сталь, 100мм	buc	1,0000	2 500,00	2 500,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			2 500,000

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Reconstructia sediului Sectorului Politiei de
Frontiera "Briceni" a DR Nord al IGPF al
MAI**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-10

Bloc administrativ. Связь и сигнализация (марка TS)

Valoarea de deviz 132 776,65 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrari de montare				
		1.1. Capitolul 1.1. Телефонизация				
1	10-04-066-07	Aparataj de perete: Priza de microfon(Розетка тел. Rj-12)	buc	4,0000	45,900 45,000	183,600 180,000
2	Цена поставщ	Коннектор RJ-12	buc	4,0000	0,500 0,000	2,000 0,000
3	10-02-030-01	Aparat de telefon de sistem "ЦБ" sau "АТС": de masa (Тел. аппарат)	buc	4,0000	336,635 324,000	1 346,540 1 296,000
4	10-06-034-05	Lucrari diverse: Boxa pentru cabluri telefonice (incarcarea si instalarea), capacitate: pina la 50x2, invelisul cablului din masa plastica (Бокс телефон. 10x2, KRONE)	buc	1,0000	648,757 270,000	648,757 270,000
5	10-06-026-01	Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1(Кабель в желобе)	1 km	0,0800	7 339,150 6 120,000	587,132 489,600
6	Цена поставщ	Кабель UTP cat.6	m	80,0000	2,830 0,000	226,400 0,000
7	10-06-034-23	Lucrari diverse: Dispozitiv pentru scoaterea cablului din canalizare pe perete (inclusiv saparea si umplerea), fara trecere prin perete (Вывод кабеля)	100 buc	0,0100	36 880,000 22 500,000	368,800 225,000
		<i>Total</i>	Lei			3 363,229

1	2	3	4	5	6	7
		Total Capitolul 1.1. Телефонизация Inclusiv salariu				3 363,229 2 460,600
		1.2. Capitolul 1.2. Компьютерная сеть				
8	10-03-002-11	Placi diverse (Маршрутизатор сетевой на 16 портов)	placa	1,0000	90,000 90,000	90,000 90,000
9	10-04-066-07	Aparataj de perete: Priza de microfon (Розетка компьютерная RJ-45)	buc	5,0000	45,900 45,000	229,500 225,000
10	10-06-026-01	Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1(Кабель в желобе)	1 km	0,1900	7 375,979 6 120,000	1 401,436 1 162,800
11	Цена поставщ	Кабель UTP cat.6	m	190,0000	2,830 0,000	537,700 0,000
		<i>Total</i>	Lei			2 258,636
		Total Capitolul 1.2. Компьютерная сеть Inclusiv salariu				2 258,636 1 477,800
		1.3. Capitolul 1.3. Каналы скрытой проводки				
12	10-06-034-15	Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi metalice, pe pereti din beton (Желоб пластиковый 10x22мм)	m	150,0000	39,480 14,400	5 922,000 2 160,000
13	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,5000	2 055,692 1 071,000	1 027,846 535,500
14	Pret piata	Труба ПВХ гофриров. Д=25мм	m	50,0000	6,830 0,000	341,500 0,000
15	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m	0,1000	2 698,790 1 548,000	269,879 154,800
16	Pret piata	Труба ПВХ Д=40мм	m	10,0000	17,500 0,000	175,000 0,000
17	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza terminala (Монтажная коробка д=50мм)	100 buc	0,0500	5 263,400 1 112,400	263,170 55,620

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			7 999,395
		Total Capitolul 1.3. Каналы скрытой проводки Inclusiv salariu				7 999,395 2 905,920
		1.4. Capitolul 1.4. Часофикация				
18	10-08-020-01	Ceasornice digitale electronice suspendate (Часы настенные)	buc	6,0000	91,783 90,000	550,700 540,000
		<i>Total</i>	Lei			550,700
		Total Capitolul 1.4. Часофикация Inclusiv salariu				550,700 540,000
		1.5. Capitolul 1.5. Видеонаблюдение				
19	10-04-015-01	Retranslator de televiziune automat nedeservit cu receptie pe eter, capacitate 1 W (Видеорегистратор)	set	1,0000	1 032,281 589,500	1 032,281 589,500
20	10-03-026-10	Utilajul : Comutator (на 16 каналов - TL-SG3416P)	buc	1,0000	502,675 402,300	502,675 402,300
21	10-04-067-21	Aparataj de televiziune color: Videomagnetofon (Монитор)	buc	1,0000	1 457,315 196,200	1 457,315 196,200
22	10-04-067-22	Aparataj de televiziune color: Camera de televiziune de transmisiune (Видеокамеры)	buc	11,0000	1 608,226 981,000	17 690,484 10 791,000
23	10-02-016-06	Dispozitive pentru convorbiri (comutatoare de telecomunicatii de dispecer si directoriale): Instalat separat: convertizor sau bloc de alimentare (Источник бесперебойного питания)	buc	1,0000	611,610 454,500	611,610 454,500
24	10-06-026-01	Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1(Кабель в желобе)	1 km	0,3000	7 362,483 6 120,000	2 208,745 1 836,000
25	Цена поставщ	Кабель UTP cat.6	m	300,0000	2,830 0,000	849,000 0,000
26	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. (Короб ПВХ 20x10мм)	100 m	1,2000	1 359,250 733,050	1 631,100 879,660
27	10-06-034-05	Lucrari diverse: Boxa pentru cabluri telefonice (incarcarea si instalarea), capacitate: pina la 50x2, invelisul cablului din masa	buc	11,0000	648,761 270,000	7 136,371 2 970,000

1	2	3	4	5	6	7
		plastica (Бокс распределительный 100x100 BK650EI)				
		<i>Total</i>	Lei			33 119,581
		Total Capitolul 1.5. Видеонаблюдение Inclusiv salariu				33 119,581 18 119,160
		<i>Total</i>	Lei			47 291,541
		<i>CASM</i>	22,5 %			5 738,283
		<i>Transportarea materialelor</i>	5 %			1 026,272
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10 %			2 550,348
		<i>Total</i>				56 606,444
		<i>Beneficiu</i>	6 %			3 396,386
		<i>Total</i>				60 002,830
		Total Capitolul 1. Lucrari de montare Inclusiv salariu				60 002,830 25 503,480
		2. Capitolul 2. Valoare utilajului				
		2.1. Capitolul 2.1. Телефонизация				
28	Цена поставщ	Телефонный аппарат	buc	4,0000	<u>2 750,000</u> 0,000	<u>11 000,000</u> 0,000
		<i>Total</i>	Lei			11 000,000
		Total Capitolul 2.1. Телефонизация Inclusiv salariu				11 000,000
		2.2. Capitolul 2.2. Компьютерная сеть				
29	pret firmei	Маршрутизатор сетевой на 16 портов	buc	1,0000	<u>1 250,000</u> 0,000	<u>1 250,000</u> 0,000
		<i>Total</i>	Lei			1 250,000
		Total Capitolul 2.2. Компьютерная сеть Inclusiv salariu				1 250,000
		2.3. Capitolul 2.3. Часофикация				
30	Цена поставщ	Часы настенные	buc	6,0000	<u>750,000</u>	<u>4 500,000</u>

1	2	3	4	5	6	7
					0,000	0,000
		<i>Total</i>	Lei			4 500,000
		Total Capitolul 2.3. Часофикация Inclusiv salariu				4 500,000
		2.4. Capitolul 2.4. Видеонаблюдение				
31	Цена поставщ	Видеорегистратор 16-ти канальный DH-NVR4416	buc	1,0000	4 061,250 0,000	4 061,250 0,000
32	Цена поставщ	Монитор 27 дюймовый Philips 1920x1080/D-Sub, HDMI	buc	1,0000	2 863,330 0,000	2 863,330 0,000
33	Цена поставщ	Коммутатор PoE+ на 16 каналов - TL-SG3416	buc	1,0000	3 063,750 0,000	3 063,750 0,000
34	Цена поставщ	Купольная IP видеокамера IPC-HD1200CP	buc	5,0000	1 425,000 0,000	7 125,000 0,000
35	Цена поставщ	Видеокамера уличная IPC-HFW1300SP	buc	6,0000	2 245,500 0,000	13 473,000 0,000
36	Цена поставщ	Источник бесперебойного питания UPS	buc	1,0000	2 707,500 0,000	2 707,500 0,000
		<i>Total</i>	Lei			33 293,830
		Total Capitolul 2.4. Видеонаблюдение Inclusiv salariu				33 293,830
		<i>Total</i>	Lei			50 043,830
		<i>Cheltuieli de aprovizionare si depozitare</i>	1,2 %			600,526
		<i>Total</i>				50 644,356
		Total Capitolul 2. Valoare utilajului Inclusiv salariu				50 644,356

		Total	Lei	110 647,21
		TVA	20 %	22 129,44
		Total deviz: Inclusiv salariu		132 776,65 25 503,48

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Deviz local de resurse № 2-1-10

Блок административ. Связь и сигнализация (марка TS)

Valoarea de deviz 132 776,65 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 2-1-10:						

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	566,7440	45,00	25 503,480
Total manopera						25 503,48

Materiale:

1.	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	1,2000	55,00	66,000
2.	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	240,0000	0,50	120,000
3.	1010069	Petrol de aviatie "Б-70"	t	0,0216	5 000,00	108,000
4.	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,1586	5 000,00	793,000
5.	1010388	Vopsele de ulei, pamintii "МА-0115": miniu de fier	t	0,0062	70 000,00	434,000
6.	1010490	Lacuri de bachelita "ЛБС-1", "ЛБС-2"	t	0,0001	125 000,00	12,500
7.	1010801	Sirma de arama rotunda electrotehnica "ММ" (moale), diametrul 1,0-3,0 mm si mai mare	t	0,0004	22 000,00	8,800
8.	1010812	Sirma de otel cu continut redus de carbon, destinatie diferita zincata, diametrul 1,6 mm	t	0,0001	22 000,00	2,200
9.	1010813	Sirma de otel cu continut redus de carbon, destinatie diferita zincata, diametrul 3,0 mm	t	0,0069	22 000,00	151,800
10.	1010985	Laminat la cald, din otel carbon de calitate obisnuita in dungi, grosime 10-75 mm cu latime 100-200 mm, otel marca "Ст6сп"	t	0,0003	13 500,00	4,050
11.	1011306	Ciment Portland, destinatie de constructie generala, fara adaosuri, marca 500	t	0,0015	1 500,00	2,250
12.	1011481	Suruburi, cap semirotund 4x40 mm	t	0,0001	55 000,00	5,500
13.	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,0075	55 000,00	412,500
14.	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,0480	125,00	6,000
15.	1011705	Cilti impregnati	kg	0,2081	125,00	26,013
16.	1011814	Clei de timplarie, uscat	kg	0,0250	25,00	0,625
17.	1011825	Ulei de in natural	kg	2,9490	15,00	44,235
18.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,5760	36,45	20,995
19.	1011959	Vopsele de emulsie apoasa, "ВЭАК-1180"	t	0,0001	70 000,00	7,000
20.	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,1700	25,00	4,250
21.	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	0,3000	55,00	16,500

22.	1012073	Ate aspre	kg	0,0320	25,00	0,800
23.	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	156,6400	7,50	1 174,800
24.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,0400	17,50	140,700
25.	1019103	Dibluri de distantiere	100 buc	0,1000	10,00	1,000
26.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,0400	10,00	80,400
27.	1019787	Chit de etansare	kg	4,8990	12,50	61,237
28.	1020077	Cherestea de esente rasinoase. Scinduri netivite, lungime 4-6,5 m, toate latimile, grosime 32-40 mm, cal. III	m3	0,0040	3 150,00	12,600
29.	1020262	Placaj, marca "ФК" si "ФБА", cal. "B/BB", grosime 4 mm	m3	0,0080	3 750,00	30,000
30.	1030006	Tevi din otel sudate, pentru conducte de apa si gaze, cu filet, negre, usoare (nezincate), diametrul trecerii conventionale 50 mm, grosime perete 3 mm	m	3,0000	45,00	135,000
31.	110-0333	Canale din masa plastica (complet)	m	120,0000	3,80	456,000
32.	1100082	Console pentru camine de vizitare de cablu si mine de telecomunicatii "ККч-1"	100 buc	0,1596	15,00	2,394
33.	1100113	Scoabe 10x2	kg	0,0200	55,00	1,100
34.	1130079	Lac "БТ-577"	t	0,0003	125,00	0,038
35.	1130211	Email "ЭП-140" de protectie	t	0,0010	70 000,00	70,000
36.	1130367	Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "А"	kg	0,3460	35,00	12,110
37.	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,1400	35,00	4,900
38.	125009730	Jgheab metalic / Желоб пластиковый 10x22мм	buc	150,0000	3,80	570,000
39.	1548512154	Труба ПВХ Д=40мм	m	10,0000	17,50	175,000
40.	2039013	Dopuri de trecere din lemn	100 buc	0,0200	25,00	0,500
41.	221214512122	Кабель UTP cat.6	m	190,0000	2,83	537,700
42.	3265889	Монтажная коробка д=50мм	buc	5,0000	25,00	125,000
43.	4110041	Energie electrica	kw-h	0,1080	1,92	0,207
44.	4122454442425	Видеокамера уличная IPC-HFW1300SP	buc	6,0000	2 245,50	13 473,000
45.	45112433445	Часы настенные	buc	6,0000	750,00	4 500,000
46.	451515454245	Видеорегистратор 16-ти канальный DH-NVR4416	buc	1,0000	4 061,25	4 061,250
47.	45544545	Коммутатор PoE+ на 16 каналов - TL-SG3416	buc	1,0000	3 063,75	3 063,750
48.	45654453445	Источник бесперебойного питания UPS	buc	1,0000	2 707,50	2 707,500
49.	5	Masa utilajului	t	1,6314	5 000,00	8 157,000
50.	5009030	Flanse	10 buc	0,6000	10,00	6,000
51.	5009031	Scoabe	10 buc	4,8200	10,00	48,200

52.	5009061	Fisa de izolatie	buc	10,8000	5,00	54,000
53.	5009062	Papuci de cablu	buc	54,0000	3,75	202,500
54.	5009070	Racordari	10 buc	1,0800	25,00	27,000
55.	5009126	Placa pentru priza din lemn	100 buc	0,0400	25,00	1,000
56.	5009134	Bucse de hirtie	1000 buc	1,2600	35,00	44,100
57.	5009264	Tub din policlorvinil	kg	1,4280	37,50	53,550
58.	5009422	Scoaba aplicata	100 buc	4,5000	17,50	78,750
59.	5009635	Pinza de sac de iuta	m2	0,4500	15,00	6,750
60.	5070173	Conductori neizolati din arama flexibila pentru instalatii electrice si antene, marca "МГ", sectiune 4 mm2	t	0,0052	10 000,00	52,000
61.	5110004	Boxe de cablu telefonice (corp de aluminiu), tip "БКТ-502"	buc	12,0000	350,00	4 200,000
62.	5148452145	Кабель UTP cat.6	m	80,0000	2,83	226,400
63.	5220075	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПООС61"	kg	0,1940	13,50	2,618
64.	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПООС40"	kg	0,1060	13,50	1,431
65.	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПООС30"	kg	0,0180	13,50	0,243
66.	5220093	Aliaje de staniu-plumb cu stibiu, marca "ПООС30-2"	kg	0,1800	13,50	2,430
67.	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	1,1160	10,00	11,160
68.	5420055	Vaselina tehnica	kg	17,1000	18,00	307,800
69.	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,1488	50,00	7,440
70.	5440100	Panglica de izolatie cauciucata unilaterala, latime 20 mm, grosime 0,25-0,35 mm	kg	0,0199	50,00	0,995
71.	54454545	Кабель UTP cat.6	m	300,0000	2,83	849,000
72.	545154452	Купольная IP видекамера IPC-HD1200CP	buc	5,0000	1 425,00	7 125,000
73.	54564345543	Труба ПВХ гофриров. Д=25мм	m	50,0000	6,83	341,500
74.	548787454534	Телефонный аппарат	buc	4,0000	2 750,00	11 000,000
75.	5500122	Flux "ФКДТ"	kg	0,1106	35,00	3,871
76.	564521	Маршрутизатор сетевой на 16 портов	buc	1,0000	1 250,00	1 250,000
77.	58451111	Коннектор RJ-12	buc	4,0000	0,50	2,000
78.	84712213454563	Монитор 27 дюймовый Philips 1920x1080/D-Sub, HDMI	buc	1,0000	2 863,33	2 863,330
		Total materiale de constructii				70 569,29

Utilaje de constructii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0880	75,00	6,600
2.	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	1,8200	175,00	318,500
3.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	10,2500	15,00	153,750
4.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,6200	15,00	24,300
5.	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	7,2960	10,00	72,960
6.	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"	h-ut	26,6814	20,00	533,628
7.	170602	Transportoare cu remorca de cablu, pina la 7 t, "KKT-7"	h-ut	6,2814	15,00	94,221
8.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	10,4120	5,00	52,060
9.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0880	75,00	6,600
		Total utilaje de construcții				1 262,62

Total	Lei	110 647,2 1
TVA	20 %	22 129,44

Total deviz:

**132 776,6
5**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect: Reconstrucția sediului Sectorului Politiei de
Frontiera "Briceni" a DR Nord al IGPf al MAI****Investitor: Inspectoratul General al Politiei
de Frontiera al MAI****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrari de montare				
		1.1. Capitolul 1.1. Телефонизация				
1	10-04-066-07	Aparataj de perete: Priza de microfon(Розетка тел. Rj-12)	buc			45,900
						45,000
	1	Muncitor	h-om	1,0000	45,00	45,00
	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,0020	125,00	0,25
	1012073	Ate aspre	kg	0,0020	25,00	0,05
	4110041	Energie electrica	kw-h	0,0120	1,92	0,02
	5	Masa utilajului	t	0,0001	5 000,00	0,50
	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС30"	kg	0,0020	13,50	0,03
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0010	50,00	0,05
		Cheltuieli directe	Lei			183,600
2	Цена поставщ	Коннектор RJ-12	buc			0,500
						0,000
	58451111	Коннектор RJ-12	buc	1,0000	0,50	0,50
		Cheltuieli directe	Lei			2,000
3	10-02-030-01	Aparat de telefon de sistem "ЦБ" sau "ATC": de masa (Тел. аппарат)	buc			336,635
						324,000
	1	Muncitor	h-om	7,2000	45,00	324,00
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0100	25,00	0,25
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,2000	7,50	1,50
	1020077	Cherestea de esente rasinoase. Scinduri netivite, lungime 4-6,5 m, toate latimile, grosime 32-40 mm, cal. III	m3	0,0010	3 150,00	3,15
	1130367	Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "A"	kg	0,0100	35,00	0,35
	5	Masa utilajului	t	0,0010	5 000,00	5,00
	5009031	Scoabe	10 buc	0,2000	10,00	2,00
	5009126	Placa pentru priza din lemn	100 buc	0,0100	25,00	0,25
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС40"	kg	0,0100	13,50	0,14
		Cheltuieli directe	Lei			1 346,540
4	10-06-034-05	Lucrari diverse: Boxa pentru cabluri telefonice (incarcarea si instalarea), capacitate: pina la 50x2, invelisul cablului din masa plastica (Бокс телефон. 10x2, KRONE)	buc			648,757
						270,000
	1	Muncitor	h-om	6,0000	45,00	270,00
	1010069	Petrol de aviatie "Б-70"	t	0,0018	5 000,00	9,00
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0100	25,00	0,25
	1130079	Lac "БТ-577"	t	0,00003	125,00	0,00
	1130367	Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "A"	kg	0,0200	35,00	0,70
	5009134	Bucse de hirtie	1000 buc	0,1050	35,00	3,68
	5110004	Boxe de cablu telefonice (corp de aluminiu), tip "БКТ-502"	buc	1,0000	350,00	350,00
	5220093	Aliaje de staniu-plumb cu stibiu, marca "ПЛОС30-2"	kg	0,0150	13,50	0,20
	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,0930	10,00	0,93
	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"	h-ut	0,7000	20,00	14,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			648,757
5	10-06-026-01	Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1(Кабель в желобе)	1 km			7 339,150 6 120,000
	1	Muncitor	h-om	136,0000	45,00	6 120,00
	1010388	Vopsele de ulei, pamintii "MA-0115"; miniu de fier	t	0,0003	70 000,00	0,00
	1010813	Sirma de otel cu continut redus de carbon, destinatie diferita zincata, diametrul 3,0 mm	t	0,0100	22 000,00	220,00
	1011705	Cilti impregnati	kg	0,3300	125,00	41,25
	1011825	Ulei de in natural	kg	0,7000	15,00	10,50
	1019787	Chit de etansare	kg	0,7000	12,50	8,75
	1100082	Console pentru camine de vizitare de cablu si mine de telecomunicatii "KKч-1"	100 buc	0,2800	15,00	4,20
	5420055	Vaselina tehnica	kg	30,0000	18,00	540,00
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,1400	50,00	7,00
	5440100	Panglica de izolatie cauciucata unilaterala, latime 20 mm, grosime 0,25-0,35 mm	kg	0,0350	50,00	1,75
	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"	h-ut	11,0200	20,00	220,40
	170602	Transportoare cu remorca de cablu, pina la 7 t, "ККТ-7"	h-ut	11,0200	15,00	165,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			587,132
6	Цена поставщ	Кабель UTP cat.6	m			2,830 0,000
	5148452145	Кабель UTP cat.6	m	1,0000	2,83	2,83
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			226,400
7	10-06-034-23	Lucrari diverse: Dispozitiv pentru scoaterea cablului din canalizare pe perete (inclusiv saparea si umplerea), fara trecere prin perete (Вывод кабеля)	100 buc			36 880,000 22 500,000
	1	Muncitor	h-om	500,0000	45,00	22 500,00
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0250	5 000,00	100,00
	1011306	Ciment Portland, destinatie de constructie generala, fara adaosuri, marca 500	t	0,1470	1 500,00	225,00
	1011705	Cilti impregnati	kg	2,0000	125,00	250,00
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	34,0000	7,50	255,00
	1030006	Tevi din otel sudate, pentru conducte de apa si gaze, cu filet, negre, usoare (nezincate), diametrul trecerii conventionale 50 mm, grosime perete 3 mm	m	300,0000	45,00	13 500,00
	2039013	Dopuri de trecere din lemn	100 buc	2,0000	25,00	50,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			368,800
		1.2. Capitolul 1.2. Компьютерная сеть				
8	10-03-002-11	Placi diverse (Маршрутизатор сетевой на 16 портов)	placa			90,000 90,000
	1	Muncitor	h-om	2,0000	45,00	90,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			90,000
9	10-04-066-07	Aparataj de perete: Priza de microfon (Розетка компьютерная RJ-45)	buc			45,900 45,000
	1	Muncitor	h-om	1,0000	45,00	45,00
	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,0020	125,00	0,25
	1012073	Ate aspre	kg	0,0020	25,00	0,05
	4110041	Energie electrica	kw-h	0,0120	1,92	0,02
	5	Masa utilajului	t	0,0001	5 000,00	0,50
	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,0020	13,50	0,03
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0010	50,00	0,05
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			229,500
10	10-06-026-01	Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1	1 km			7 375,979

1	2	3	4	5	6	7
		m cablu, kg, pina la: 1(Кабель в желобе)				6 120,000
	1	Muncitor	h-om	136,0000	45,00	6 120,00
	1010388	Vopsele de ulei, pamintii "MA-0115": miniu de fier	t	0,0003	70 000,00	36,84
	1010813	Sirma de otel cu continut redus de carbon, destinatie diferita zincata, diametrul 3,0 mm	t	0,0100	22 000,00	220,00
	1011705	Cilti impregnati	kg	0,3300	125,00	41,25
	1011825	Ulei de in natural	kg	0,7000	15,00	10,50
	1019787	Chit de etansare	kg	0,7000	12,50	8,75
	1100082	Console pentru camine de vizitare de cablu si mine de telecomunicatii "KKЧ-1"	100 buc	0,2800	15,00	4,20
	5420055	Vaselina tehnica	kg	30,0000	18,00	540,00
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,1400	50,00	7,00
	5440100	Panglica de izolatie cauciucata unilaterala, latime 20 mm, grosime 0,25-0,35 mm	kg	0,0350	50,00	1,74
	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"	h-ut	11,0200	20,00	220,40
	170602	Transportoare cu remorca de cablu, pina la 7 t, "ККТ-7"	h-ut	11,0200	15,00	165,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			1 401,436
11	Цена поставщ	Кабель UTP cat.6	m			2,830
						0,000
	221214512122	Кабель UTP cat.6	m	1,0000	2,83	2,83
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			537,700
		1.3. Capitolul 1.3. Каналы скрытой проводки				
12	10-06-034-15	Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi metalice, pe pereti din beton (Желоб пластиковый 10x22мм)	m			39,480
						14,400
	1	Muncitor	h-om	0,3200	45,00	14,40
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00105	5 000,00	5,25
	1010388	Vopsele de ulei, pamintii "MA-0115": miniu de fier	t	0,00004	70 000,00	2,80
	1011482	Suruburi, cap semirotond 5x70 mm	t	0,00005	55 000,00	2,75
	1011825	Ulei de in natural	kg	0,0170	15,00	0,26
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	1,0300	7,50	7,72
	1019787	Chit de etansare	kg	0,0300	12,50	0,38
	5009422	Scoaba aplicata	100 buc	0,0300	17,50	0,52
	125009730	Jgheab metalic / Желоб пластиковый 10x22мм	buc	1,0000	3,80	3,80
	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"	h-ut	0,0800	20,00	1,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			5 922,000
13	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			2 055,692
						1 071,000
	1	Muncitor	h-om	23,8000	45,00	1 071,00
	1010813	Sirma de otel cu continut redus de carbon, destinatie diferita zincata, diametrul 3,0 mm	t	0,0021	22 000,00	44,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	36,45	34,99
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	17,50	234,50
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	10,00	134,00
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,2000	35,00	7,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	10,00	10,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	10,00	67,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	5,00	90,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	25,00	45,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	75,00	8,25
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	15,00	237,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	15,00	40,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	5,00	24,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	75,00	8,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			1 027,846

1	2	3	4	5	6	7
14	Pret piata	Труба ПВХ гофриров. Д=25мм	m			6,830 0,000
	54564345543	Труба ПВХ гофриров. Д=25мм	m	1,0000	6,83	6,83
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			341,500
15	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m			2 698,790 1 548,000
	1	Muncitor	h-om	34,4000	45,00	1 548,00
	1010813	Sirma de otel cu continut redus de carbon, destinatie diferita zincata, diametrul 3,0 mm	t	0,0021	22 000,00	44,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	36,45	34,99
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	17,50	234,50
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	10,00	134,00
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,4000	35,00	14,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	10,00	10,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	10,00	67,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	5,00	90,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	25,00	45,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3300	75,00	24,75
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	23,5000	15,00	352,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	15,00	40,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,9600	5,00	34,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3300	75,00	24,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			269,879
16	Pret piata	Труба ПВХ Д=40мм	m			17,500 0,000
	1548512154	Труба ПВХ Д=40мм	m	1,0000	17,50	17,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			175,000
17	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza terminala (Монтажная коробка Д=50мм)	100 buc			5 263,400 1 112,400
	1	Muncitor	h-om	24,7200	45,00	1 112,40
	3265889	Монтажная коробка Д=50мм	buc	100,0000	25,00	2 500,00
	1010985	Laminat la cald, din otel carbon de calitate obisnuita in dunga, grosime 10-75 mm cu latime 100-200 mm, otel marca "Ст6сп"	t	0,0060	13 500,00	81,00
	1019103	Dibluri de distantiere	100 buc	2,0000	10,00	20,00
	1130211	Email "ЭП-140" de protectie	t	0,0200	70 000,00	1 400,00
	5	Masa utilajului	t	0,0300	5 000,00	150,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			263,170
		1.4. Capitolul 1.4. Часофикация				
18	10-08-020-01	Ceasornice digitale electronice suspendate (Часы настенные)	buc			91,783 90,000
	1	Muncitor	h-om	2,0000	45,00	90,00
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0001	5 000,00	0,50
	1010812	Sirma de otel cu continut redus de carbon, destinatie diferita zincata, diametrul 1,6 mm	t	0,00001	22 000,00	0,37
	1011481	Suruburi, cap semirotund 4x40 mm	t	0,00002	55 000,00	0,92
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			550,700
		1.5. Capitolul 1.5. Видеонаблюдение				
19	10-04-015-01	Retranslator de televiziune automat nedeservit cu receptie pe eter, capacitate 1 W (Видеорегистратор)	set			1 032,281 589,500
	1	Muncitor	h-om	13,1000	45,00	589,50
	1012073	Ate aspre	kg	0,0030	25,00	0,08
	5	Masa utilajului	t	0,0650	5 000,00	325,00
	5009264	Tub din policlorvinil	kg	0,0500	37,50	1,88

1	2	3	4	5	6	7
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"	kg	0,0060	13,50	0,08
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0400	50,00	2,00
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0,6500	175,00	113,75
		Cheltuieli directe	Lei			1 032,281
20	10-03-026-10	Utilajul : Comutator (на 16 каналов - TL-SG3416P)	buc			502,675
						402,300
	1	Muncitor	h-om	8,9400	45,00	402,30
	1011814	Clei de timplarie, uscat	kg	0,0250	25,00	0,62
	1020262	Placaj, marca "ФК" si "ФБА", cal. "В/ВВ", grosime 4 mm	m3	0,0080	3 750,00	30,00
	5009635	Pinza de sac de iuta	m2	0,4500	15,00	6,75
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0,3600	175,00	63,00
		Cheltuieli directe	Lei			502,675
21	10-04-067-21	Aparataj de televiziune color: Videomagnetofon (Монитор)	buc			1 457,315
						196,200
	1	Muncitor	h-om	4,3600	45,00	196,20
	5	Masa utilajului	t	0,2500	5 000,00	1 250,00
	5070173	Conductori neizolati din arama flexibila pentru instalatii electrice si antene, marca "МГ", sectiune 4 mm2	t	0,0004	10 000,00	4,00
	5220075	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС61"	kg	0,0070	13,50	0,09
	5500122	Flux "ФКДТ"	kg	0,0006	35,00	0,02
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0,0400	175,00	7,00
		Cheltuieli directe	Lei			1 457,315
22	10-04-067-22	Aparataj de televiziune color: Camera de televiziune de transmisiune (Видеокамеры)	buc			1 608,226
						981,000
	1	Muncitor	h-om	21,8000	45,00	981,00
	1010490	Lacuri de bachelita "ЛБС-1", "ЛБС-2"	t	0,00001	125 000,00	1,14
	1010801	Sirma de arama rotunda electrotehnica "ММ" (moale), diametrul 1,0-3,0 mm si mai mare	t	0,00003	22 000,00	0,60
	1011959	Vopsele de emulsie apoasa, "ВЭАК-1180"	t	0,00001	70 000,00	0,64
	1012073	Ate aspre	kg	0,0010	25,00	0,02
	1130367	Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "А"	kg	0,0060	35,00	0,21
	5	Masa utilajului	t	0,1190	5 000,00	595,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	4,0000	3,75	15,00
	5009264	Tub din policlorvinil	kg	0,1180	37,50	4,43
	5070173	Conductori neizolati din arama flexibila pentru instalatii electrice si antene, marca "МГ", sectiune 4 mm2	t	0,00044	10 000,00	4,36
	5220075	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС61"	kg	0,0170	13,50	0,23
	5500122	Flux "ФКДТ"	kg	0,0100	35,00	0,35
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0,0300	175,00	5,25
		Cheltuieli directe	Lei			17 690,484
23	10-02-016-06	Dispozitive pentru convorbiri (comutatoare de telecomunicatii de dispecer si directoriale): Instalat separat: convertizor sau bloc de alimentare (Источник бесперебойного питания)	buc			611,610
						454,500
	1	Muncitor	h-om	10,1000	45,00	454,50
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0003	5 000,00	1,50
	1010801	Sirma de arama rotunda electrotehnica "ММ" (moale), diametrul 1,0-3,0 mm si mai mare	t	0,0001	22 000,00	2,20
	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,0300	125,00	3,75
	1011959	Vopsele de emulsie apoasa, "ВЭАК-1180"	t	0,00002	70 000,00	0,00
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0100	25,00	0,25
	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	0,3000	55,00	16,50
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	1,0000	7,50	7,50
	1100113	Scoabe 10x2	kg	0,0200	55,00	1,10
	5	Masa utilajului	t	0,0010	5 000,00	5,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	10,0000	3,75	37,50
	5009264	Tub din policlorvinil	kg	0,0800	37,50	3,00
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"	kg	0,0600	13,50	0,81
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0200	50,00	1,00
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0,4400	175,00	77,00
		Cheltuieli directe	Lei			611,610

1	2	3	4	5	6	7
24	10-06-026-01	Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1(Кабель в желобе)	1 km			7 362,483 6 120,000
	1	Muncitor	h-om	136,0000	45,00	6 120,00
	1010388	Vopsele de ulei, pamintii "MA-0115": miniu de fier	t	0,0003	70 000,00	23,33
	1010813	Sirma de otel cu continut redus de carbon, destinatie diferita zincata, diametrul 3,0 mm	t	0,0100	22 000,00	220,00
	1011705	Cilti impregnati	kg	0,3300	125,00	41,25
	1011825	Ulei de in natural	kg	0,7000	15,00	10,50
	1019787	Chit de etansare	kg	0,7000	12,50	8,75
	1100082	Console pentru camine de vizitare de cablu si mine de telecomunicatii "KKч-1"	100 buc	0,2800	15,00	4,20
	5420055	Vaselina tehnica	kg	30,0000	18,00	540,00
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,1400	50,00	7,00
	5440100	Panglica de izolatie cauciucata unilaterala, latime 20 mm, grosime 0,25-0,35 mm	kg	0,0350	50,00	1,75
	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"	h-ut	11,0200	20,00	220,40
	170602	Transportoare cu remorca de cablu, pina la 7 t, "ККТ-7"	h-ut	11,0200	15,00	165,30
		Cheltuieli directe	Lei			2 208,745
25	Цена поставщ	Кабель UTP cat.6	m			2,830 0,000
	54454545	Кабель UTP cat.6	m	1,0000	2,83	2,83
		Cheltuieli directe	Lei			849,000
26	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. (Короб ПВХ 20х10мм)	100 m			1 359,250 733,050
	1	Muncitor	h-om	16,2900	45,00	733,05
	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	1,0000	55,00	55,00
	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	200,0000	0,50	100,00
	110-0333	Canale din masa plastica (complet)	m	100,0000	3,80	380,00
	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	6,0800	10,00	60,80
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,0800	5,00	30,40
		Cheltuieli directe	Lei			1 631,100
27	10-06-034-05	Lucrari diverse: Boxa pentru cabluri telefonice (incarcarea si instalarea), capacitate: pina la 50x2, invelisul cablului din masa plastica (Бокс распределительный 100х100 ВК650Е1)	buc			648,761 270,000
	1	Muncitor	h-om	6,0000	45,00	270,00
	1010069	Petrol de aviatie "Б-70"	t	0,0018	5 000,00	9,00
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0100	25,00	0,25
	1130079	Lac "БТ-577"	t	0,00003	125,00	0,00
	1130367	Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "A"	kg	0,0200	35,00	0,70
	5009134	Bucse de hirtie	1000 buc	0,1050	35,00	3,68
	5110004	Boxe de cablu telefonice (corp de aluminiu), tip "БКТ-502"	buc	1,0000	350,00	350,00
	5220093	Aliaje de staniu-plumb cu stibiu, marca "ПЮССу30-2"	kg	0,0150	13,50	0,20
	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,0930	10,00	0,93
	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"	h-ut	0,7000	20,00	14,00
		Cheltuieli directe	Lei			7 136,371
		2. Capitolul 2. Valoare utilajului				
		2.1. Capitolul 2.1. Телефонизация				
28	Цена поставщ	Телефонный аппарат	buc			2 750,000 0,000
	548787454534	Телефонный аппарат	buc	1,0000	2 750,00	2 750,00
		Cheltuieli directe	Lei			11 000,000

1	2	3	4	5	6	7
		2.2. Capitolul 2.2. Компьютерная сеть				
29	pret firmei	Маршрутизатор сетевой на 16 портов	buc			1 250,000 0,000
	564521	Маршрутизатор сетевой на 16 портов	buc	1,0000	1 250,00	1 250,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			1 250,000
		2.3. Capitolul 2.3. Часофикация				
30	Цена поставщ	Часы настенные	buc			750,000 0,000
	45112433445	Часы настенные	buc	1,0000	750,00	750,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			4 500,000
		2.4. Capitolul 2.4. Видеонаблюдение				
31	Цена поставщ	Видеорегистратор 16-ти канальный DH-NVR4416	buc			4 061,250 0,000
	451515454245	Видеорегистратор 16-ти канальный DH-NVR4416	buc	1,0000	4 061,25	4 061,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			4 061,250
32	Цена поставщ	Монитор 27 дюймовый Philips 1920x1080/D-Sub, HDMI	buc			2 863,330 0,000
	84712213454563	Монитор 27 дюймовый Philips 1920x1080/D-Sub, HDMI	buc	1,0000	2 863,33	2 863,33
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			2 863,330
33	Цена поставщ	Коммутатор PoE+ на 16 каналов - TL-SG3416	buc			3 063,750 0,000
	45544545	Коммутатор PoE+ на 16 каналов - TL-SG3416	buc	1,0000	3 063,75	3 063,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			3 063,750
34	Цена поставщ	Купольная IP видеокамера IPC-HD1200CP	buc			1 425,000 0,000
	545154452	Купольная IP видеокамера IPC-HD1200CP	buc	1,0000	1 425,00	1 425,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			7 125,000
35	Цена поставщ	Видеокамера уличная IPC-HFW1300SP	buc			2 245,500 0,000
	4122454442425	Видеокамера уличная IPC-HFW1300SP	buc	1,0000	2 245,50	2 245,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			13 473,000
36	Цена поставщ	Источник бесперебойного питания UPS	buc			2 707,500 0,000
	45654453445	Источник бесперебойного питания UPS	buc	1,0000	2 707,50	2 707,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			2 707,500

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reconstructia sediului Sectorului Politiei de
Frontiera "Briceni" a DR Nord al IGPF al
MAI**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-11

Bloc administrativ. Semnalizarea antiincendiu (marca SIP)

Valoarea de deviz 71 108,58 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrari de montare				
1	10-08-001-01	Aparate receptoare: Dispozitive "PIC" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze (Контрольная панель на 5 зон PC585)	buc	1,0000	1 082,116 1 080,000	1 082,116 1 080,000
2	10-08-003-06	Dispozitive optic-(foto)electrice: bloc de alimentare si control (Резервный источник питания)	buc	1,0000	361,988 360,000	361,988 360,000
3	08-01-121-1	Acumulator acid stationar, tip: C-1, СК-1(Акумулятор)	buc	1,0000	170,880 92,700	170,880 92,700
4	10-06-034-05	Lucrari diverse: Boxa pentru cabluri telefonice (incarcarea si instalarea), capacitate: pina la 50x2, invelisul cablului din masa plastica (Бокс PC 500E)	buc	1,0000	485,655 270,000	485,655 270,000
5	Цена поставщ	Замок к боксу	buc	1,0000	75,000 0,000	75,000 0,000
6	10-04-101-04	Utilaj de abonat si utilaj divers: Transformator de abonat, intensitate, pina la 25 W, montat: pe perete din caramida sau din beton	buc	1,0000	40,430 20,250	40,430 20,250
7	10-01-039-06	Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare (Релейный модуль РМ1)	buc	1,0000	90,000 90,000	90,000 90,000

1	2	3	4	5	6	7
8	10-04-001-02	Emitator telegrafic-telefonice pe unde scurte neautomatizat, capacitate, kW: 1 (Радиопередатчик МАТ)	set	1,0000	14 487,810 1 471,500	14 487,810 1 471,500
9	10-08-001-01	Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze (Прибор приемно-контр. Варта-1/2)	buc	1,0000	1 082,116 1 080,000	1 082,116 1 080,000
10	10-08-002-02	Avertizoare "ПС" automate: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala(Извещатель ИПР)	buc	3,0000	91,292 90,000	273,877 270,000
11	10-06-026-01	Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1(Кабель в трубах)	1 km	0,1500	7 154,973 6 120,000	1 073,246 918,000
12	10-01-055-02	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida	100 m	0,1600	1 947,225 1 669,500	311,556 267,120
13		Кабель 2x0,5 LK-FLEX-053/CU	m	300,0000	7,500 0,000	2 250,000 0,000
14	Pret piata	Кабель ШППН 2x0,5мм2	m	10,0000	15,000 0,000	150,000 0,000
15	08-02-406-1	Constructii metalice (Материал крепления)	t	0,0010	44 316,000 12 015,000	44,316 12,015
16	10-04-066-06	Aparataj de perete: Tablou de semnalizare de studiu sau de coridor (Сирена)	buc	4,0000	795,395 270,000	3 181,581 1 080,000
17	10-06-034-15	Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi metalice, pe pereti din beton (Желоб пластиковый 10x22мм)	m	150,0000	38,108 14,400	5 716,125 2 160,000
18	10-08-002-01	Avertizoare "ПС" automate: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala (Датчик пожарный тепловой)	buc	2,0000	45,679 45,000	91,358 90,000
19	10-08-003-09	Dispozitive optic-(foto)electrice: reflector reglabil (Датчик движения)	buc	1,0000	136,175 135,000	136,175 135,000
20	10-08-002-04	Avertizoare "ОС" automate: de contact, de contact magnetic la	buc	1,0000	50,935	50,935

1	2	3	4	5	6	7
		deschiderea ferestrelor, usilor (Датчик магн.-конт.)			45,000	45,000
21	10-08-002-05	Avertizoare "OC" automate: de contact-lovire, fara contact electromagnetic sau piezoelectric, instalat pe sticla (Датчик целостности стекла)	buc	1,0000	45,435 45,000	45,435 45,000
22	10-08-002-02	Avertizoare "ПС" automate: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala (Датчик пожарный дымовой)	buc	43,0000	91,386 90,000	3 929,577 3 870,000
		<i>Total</i>	Lei			35 130,176
		<i>CASM</i>	22,5 %			3 005,232
		<i>Transportarea materialelor</i>	5 %			1 067,435
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,5 %			1 936,705
		<i>Total</i>				41 139,548
		<i>Beneficiu</i>	5 %			2 056,978
		<i>Total</i>				43 196,526
		Total Capitolul 1. Lucrari de montare Inclusiv salariu				43 196,526 13 356,585
		2. Capitolul 2. Valoare utilajului				
23	Цена поставщ	Контрольная панель на 5 зон PC585	buc	1,0000	1 054,500 0,000	1 054,500 0,000
24	Цена поставщ	Резервный источник питания 2Ач	buc	1,0000	750,000 0,000	750,000 0,000
25	Цена поставщ	Аккумулятор 12 В, 7Ач	buc	1,0000	171,000 0,000	171,000 0,000
26	Цена поставщ	Релейный модуль РМ1	buc	1,0000	250,000 0,000	250,000 0,000
27	Цена поставщ	Радиопередатчик МАТ	set	1,0000	1 396,500 0,000	1 396,500 0,000
28	Цена поставщ	Прибор приемно-контрольный пожарный "Варта 1/2" (в комплекте с блоком питания и резисторами)	buc	1,0000	1 596,000 0,000	1 596,000 0,000
29	Цена поставщ	Извещатель ИПР	buc	3,0000	102,600 0,000	307,800 0,000

1	2	3	4	5	6	7
30	Цена поставщ	Сирена+стробоскоп	buc	4,0000	1 410,750 0,000	5 643,000 0,000
31		Датчик пожарный тепловой	buc	2,0000	55,570 0,000	111,140 0,000
32	Цена поставщ	Датчик движения	buc	1,0000	156,750 0,000	156,750 0,000
33	Цена поставщ	Датчик магн.-конт.	buc	1,0000	26,650 0,000	26,650 0,000
34	Цена поставщ	Датчик разбития стекла	buc	1,0000	256,500 0,000	256,500 0,000
35		Датчик пожарный дымовой	buc	43,0000	99,750 0,000	4 289,250 0,000
		<i>Cheltuieli de aprovizionare si depozitare</i>	1,2 %			51,471 0,000
		<i>Total</i>				4 340,721 0,000
		<i>Total cu cheltuieli limitate</i>	Lei			4 340,721 0,000
		<i>Total</i>	Lei			16 060,561
		Total Capitolul 2. Valoare utilajului Inclusiv salariu				16 060,561

		Total	Lei	59 257,15
		TVA	20 %	11 851,43
		Total deviz: Inclusiv salariu		71 108,58 13 356,59

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Reconstructia sediului Sectorului Politiei de
Frontiera "Briceni" a DR Nord al IGPF al
MAI

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1-11
Bloc administrativ. Semnalizarea antiincendiu (marca SIP)

Valoarea de deviz 71 108,58 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 2-1-11:						

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	296,8130	45,00	13 356,585
Total manopera						13 356,59

Materiale:

1.	1010069	Petrol de aviatie "Б-70"	t	0,0018	15 000,00	27,000
2.	1010093	Suruburi cu cap hexagonal, diametrul filetului 20-(22) mm	t	0,0016	55 000,00	88,000
3.	1010120	Piulite hexagonale, diametrul filetului 6 mm	t	0,0032	55 000,00	176,000
4.	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,1580	10 000,00	1 580,000
5.	1010329	Clei "88-CA"	kg	0,0300	36,45	1,092
6.	1010388	Vopsele de ulei, pamintii "MA-0115": miniu de fier	t	0,0060	70 000,00	420,000
7.	1010389	Vopsele de ulei, pamintii "MA-0115": ocru	t	0,0032	70 000,00	224,000
8.	1010625	Natriu caustic (soda caustica) tehnic, marca "ГД"	t	0,0001	15 000,00	1,500
9.	1010806	Sirma pentru sudura aliata, diametrul 2 mm	t	0,0000	22 000,00	0,000
10.	1010813	Sirma de otel cu continut redus de carbon, destinatie diferita zincata, diametrul 3,0 mm	t	0,0015	22 000,00	33,000
11.	1010816	Sirma culoare deschisa, diametrul 1,1 mm	t	0,0001	22 000,00	2,200
12.	1011032	Profiluri in dublu T cu fetele politelor paralele normale "Б" otel, marca "Cr0", N 14	t	0,0700	15 000,00	1 050,000
13.	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,0078	55 000,00	429,000
14.	1011521	Electrozi "Э42", diametru 5 mm	t	0,0008	36 450,00	29,160
15.	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCТ3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,0010	13 500,00	13,500
16.	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	1,6240	125,00	203,000
17.	1011703	Garnituri din cauciuc (placa tehnica presata)	kg	1,2000	55,00	66,000
18.	1011705	Cilti impregnati	kg	0,0495	13,50	0,668
19.	1011714	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	t	0,0180	55 000,00	990,000
20.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime	t	0,0010	13 500,00	13,500

		50-200 mm, grosime 4-5 mm				
21.	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0000	125 000,00	0,000
22.	1011825	Ulei de in natural	kg	3,8550	15,00	57,825
23.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0151	36,45	0,550
24.	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0488	10,00	0,488
25.	1012073	Ate aspre	kg	0,4400	18,00	7,920
26.	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	173,6040	1,75	303,806
27.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	0,0915	10,00	0,915
28.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	0,0915	10,00	0,915
29.	1019787	Chit de etansare	kg	4,6050	10,00	46,050
30.	1020008	Materiale lemnoase din esente rasinoase pentru constructie, lungime 3-6,5 m, diametrul 12-24 cm	m3	0,0450	3 150,00	141,750
31.	1100014	Tirfon	100 buc	0,0110	15,00	0,165
32.	1100082	Console pentru camine de vizitare de cablu si mine de telecomunicatii "ККч-1"	100 buc	0,0420	35,00	1,470
33.	1100198	Fixari figurate "СкФ-30"	100 buc	0,4992	7,50	3,744
34.	1110109	Fise de marcare din masa plastica	100 buc	4,2000	15,00	63,000
35.	1130079	Lac "БТ-577"	t	0,0000	125 000,00	0,000
36.	1130367	Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "А"	kg	0,0200	20,00	0,400
37.	2564988	Кабель ШППН 2x0,5мм2	m	10,0000	15,00	150,000
38.	4110006	Apa distilata	kg	2,8000	26,85	75,180
39.	4110041	Energie electrica	kw-h	0,2400	1,92	0,461
40.	4115345412	Прибор приемно-контрольный пожарный "Варта 1/2" (в комплекте с блоком питания и резисторами)	buc	1,0000	1 596,00	1 596,000
41.	4144545212121	Резервный источник питания 2Ач	buc	1,0000	750,00	750,000
42.	44512214520	Радиопередатчик МАТ	set	1,0000	1 396,50	1 396,500
43.	4511211220	Датчик движения	buc	1,0000	156,75	156,750
44.	4512454545543	Релейный модуль РМ1	buc	1,0000	250,00	250,000
45.	451551211221	Контрольная панель на 5 зон РС585	buc	1,0000	1 054,50	1 054,500
46.	4544532121	Датчик разбития стекла	buc	1,0000	256,50	256,500
47.	455112212121	Датчик пожарный дымовой	buc	43,0000	99,75	4 289,250
48.	4554548512121	Датчик магн.-конт.	buc	1,0000	26,65	26,650
49.	455554455451	Датчик пожарный тепловой	buc	2,0000	55,57	111,140
50.	47113542451221	Аккумулятор 12 В, 7Ач	buc	1,0000	171,00	171,000

51.	5	Masa utilajului	t	1,1500	10 000,00	11 500,000
52.	5009062	Papuci de cablu	buc	360,0000	0,75	270,000
53.	5009134	Bucse de hirtie	1000 buc	0,1050	15,00	1,575
54.	5009264	Tub din policlorvinil	kg	1,2028	35,00	42,098
55.	5009422	Scoaba aplicata	100 buc	4,5000	10,00	45,000
56.	5009730	Jgheab metalic / Желоб пластиковый 10x22мм	buc	150,0000	3,80	570,000
57.	5070812	Conductori cu fir flexibil din arama cu izolatie de cauciuc, in impletire din fibra de bumbac, impregnata cu compozitia de protectie impotriva putrezirii, marca "ПРГН", sectiune 1x2,5 mm2	1000 m	0,0020	10 000,00	20,000
58.	5110004	Boxe de cablu telefonice (corp de aluminiu), tip "БКТ-502"	buc	1,0000	175,00	175,000
59.	515434511212	Извещатель ИПР	buc	3,0000	102,60	307,800
60.	5220003	Aliaje din aluminiu de turnatorie, marca "AK5M2"	t	0,0000	10 000,00	0,000
61.	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,3880	10,00	3,880
62.	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,7400	10,00	7,400
63.	5220093	Aliaje de staniu-plumb cu stibiu, marca "ПОССу30-2"	kg	0,0150	10,00	0,150
64.	5420017	Acid sulfuric de acumulator, calitatea superioara	t	0,0010	1 500,00	1,500
65.	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,0930	10,00	0,930
66.	5420055	Vaselina tehnica	kg	4,9000	15,00	73,500
67.	5440021	Textolit in fisii, marca "A", grosime de la 1,2 pina la 2 mm, inclusiv	kg	3,2000	10,00	32,000
68.	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	2,6220	15,00	39,330
69.	5440100	Panglica de izolatie cauciucata unilaterala, latime 20 mm, grosime 0,25-0,35 mm	kg	0,0052	15,00	0,078
70.	5440150	Presspan in foi, marca "A"	kg	2,6000	15,00	39,000
71.	594521454545	Кабель 2x0,5 LK-FLEX-053/CU	m	300,0000	7,50	2 250,000
72.	7845148451212	Сирена+стробоскоп	buc	4,0000	1 410,75	5 643,000
73.	84745544848	Замок к боксу	buc	1,0000	75,00	75,000
Total materiale de construcții						37 357,84

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0017	175,00	0,298
2.	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	1,8848	75,00	141,360
3.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1550	15,00	2,325
4.	170300	Masini de montare pentru executarea	h-ut	14,3530	15,00	215,295

		lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГA3-66"				
5.	170602	Transportoare cu remorca de cablu, pina la 7 t, "KKT-7"	h-ut	1,6530	15,00	24,795
6.	330206	Burghiuri electrice	h-ut	8,1040	5,00	40,520
7.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0017	175,00	0,298
		Total utilaje de construcții				424,89

Total	Lei	59 257,15
TVA	20 %	11 851,43

Total deviz: 71 108,58

Intocmit _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect: Reconstrucția sediului Sectorului Poliției de
Frontiera "Briceni" a DR Nord al IGPF al MAI

Investitor: Inspectoratul General al Poliției
de Frontiera al MAI

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrări de montare				
1	10-08-001-01	Aparate receptoare: Dispozitive "ПЧ" de recepție și control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze (Контрольная панель на 5 зон РС585)	buc			1 082,116 1 080,000
	1	Muncitor	h-om	24,0000	45,00	1 080,00
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0056	10,00	0,06
	1012206	Dibluri din masă plastică, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,4000	1,75	0,70
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fără stibiu, marca "ПЮС40"	kg	0,0560	10,00	0,56
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1600	5,00	0,80
		Cheltuieli directe	Lei			1 082,116
2	10-08-003-06	Dispozitive optic-(foto)electrice: bloc de alimentare și control (Резервный источник питания)	buc			361,988 360,000
	1	Muncitor	h-om	8,0000	45,00	360,00
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00002	10 000,00	0,00
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0038	10,00	0,04
	1012206	Dibluri din masă plastică, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,4000	1,75	0,70
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fără stibiu, marca "ПЮС40"	kg	0,0380	10,00	0,38
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1740	5,00	0,87
		Cheltuieli directe	Lei			361,988
3	08-01-121-1	Acumulator acid staționar, tip: C-1, СК-1(Акумулятор)	buc			170,880 92,700
	1	Muncitor	h-om	2,0600	45,00	92,70
	1010625	Natriu caustic (soda caustică) tehnic, marca "ГД"	t	0,00011	15 000,00	1,50
	4110006	Apa distilată	kg	2,8000	26,85	75,18
	5220003	Aliaje din aluminiu de turnatorie, marca "AK5M2"	t	0,00003	10 000,00	0,00
	5420017	Acid sulfuric de acumulator, calitatea superioară	t	0,0010	1 500,00	1,50
		Cheltuieli directe	Lei			170,880
4	10-06-034-05	Lucrări diverse: Boxa pentru cabluri telefonice (încărcarea și instalarea), capacitate: pînă la 50x2, învelișul cablului din masă plastică (Бокс РС 500Е)	buc			485,655 270,000
	1	Muncitor	h-om	6,0000	45,00	270,00
	1010069	Petrol de aviație "Б-70"	t	0,0018	15 000,00	27,00
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0100	10,00	0,10
	1130079	Lac "БТ-577"	t	0,00003	125 000,00	0,00
	1130367	Panglică din polietilenă cu strat lipicios, marca "А"	kg	0,0200	20,00	0,40
	5009134	Bucse de hirtie	1000 buc	0,1050	15,00	1,58
	5110004	Boxe de cablu telefonice (corp de aluminiu), tip "БКТ-502"	buc	1,0000	175,00	175,00
	5220093	Aliaje de staniu-plumb cu stibiu, marca "ПЮССу30-2"	kg	0,0150	10,00	0,15
	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,0930	10,00	0,93
	170300	Mășini de montare pentru executarea lucrărilor la pozarea și montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"	h-ut	0,7000	15,00	10,50
		Cheltuieli directe	Lei			485,655
5	Цена поставк	Замок к боксу	buc			75,000 0,000
	84745544848	Замок к боксу	buc	1,0000	75,00	75,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			75,000
6	10-04-101-04	Utilaj de abonat si utilaj divers: Transformator de abonat, intensitate, pina la 25 W, montat: pe perete din caramida sau din beton	buc			40,430 20,250
	1	Muncitor	h-om	0,4500	45,00	20,25
	1100014	Tirfon	100 buc	0,0110	15,00	0,16
	5070812	Conductori cu fir flexibil din arama cu izolatie de cauciuc, in impletire din fibra de bumbac, impregnata cu compozitia de protectie impotriva putrezirii, marca "ППИ"Н", sectiune 1x2,5 mm2	1000 m	0,0020	10 000,00	20,00
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0010	15,00	0,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			40,430
7	10-01-039-06	Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare (Релейный модуль PM1)	buc			90,000 90,000
	1	Muncitor	h-om	2,0000	45,00	90,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			90,000
8	10-04-001-02	Emitator telegrafic-telefonic pe unde scurte neautomatizat, capacitate, kW: 1 (Радиопередатчик МАТ)	set			14 487,810 1 471,500
	1	Muncitor	h-om	32,7000	45,00	1 471,50
	1010120	Piulite hexagonale, diametrul filetului 6 mm	t	0,0032	55 000,00	176,00
	1010389	Vopsele de ulei, pamintii "MA-0115": ocru	t	0,0032	70 000,00	224,00
	1010816	Sirma culoare deschisa, diametrul 1,1 mm	t	0,00011	22 000,00	2,20
	1011032	Profiluri in dublu T cu fetele politelor paralele normale "Б" otel, marca "Ст0", N 14	t	0,0700	15 000,00	1 050,00
	1011521	Electrozi "Э42", diametru 5 mm	t	0,0008	36 450,00	29,16
	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	1,6000	125,00	200,00
	1011703	Garnituri din cauciuc (placa tehnica presata)	kg	1,2000	55,00	66,00
	1011714	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	t	0,0180	55 000,00	990,00
	1011825	Ulei de in natural	kg	1,2000	15,00	18,00
	1012073	Ate aspre	kg	0,4000	18,00	7,20
	1020008	Materiale lemnoase din esente rasinoase pentru constructie, lungime 3-6,5 m, diametrul 12-24 cm	m3	0,0450	3 150,00	141,75
	1110109	Fise de marcare din masa plastica	100 buc	4,0000	15,00	60,00
	5	Masa utilajului	t	0,9500	10 000,00	9 500,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	360,0000	0,75	270,00
	5009264	Tub din policlorvinil	kg	1,2000	35,00	42,00
	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ТЮС30"	kg	0,7000	10,00	7,00
	5420055	Vaselina tehnica	kg	0,4000	15,00	6,00
	5440021	Textolit in fisii, marca "А", grosime de la 1,2 pina la 2 mm, inclusiv	kg	3,2000	10,00	32,00
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	2,4000	15,00	36,00
	5440150	Presspan in foi, marca "А"	kg	2,4000	15,00	36,00
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	1,6400	75,00	123,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			14 487,810
9	10-08-001-01	Aparate receptoare: Dispozitive "ПЧ" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze (Прибор приемно-контр. Варта-1/2)	buc			1 082,116 1 080,000
	1	Muncitor	h-om	24,0000	45,00	1 080,00
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0056	10,00	0,06
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,4000	1,75	0,70
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ТЮС40"	kg	0,0560	10,00	0,56
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1600	5,00	0,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			1 082,116
10	10-08-002-02	Avertizoare "ПЧ" automate: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala(Извещатель ИПР)	buc			91,292 90,000
	1	Muncitor	h-om	2,0000	45,00	90,00
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00001	10 000,00	0,00
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0005	10,00	0,00
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,2500	1,75	0,44
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ТЮС40"	kg	0,0050	10,00	0,05

1	2	3	4	5	6	7
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1600	5,00	0,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			273,877
11	10-06-026-01	Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1(Кабель в трубах)	1 km			7 154,973 6 120,000
	1	Muncitor	h-om	136,0000	45,00	6 120,00
	1010388	Vopsele de ulei, pamintii "MA-0115": miniu de fier	t	0,0003	70 000,00	0,00
	1010813	Sirma de otel cu continut redus de carbon, destinatie diferita zincata, diametrul 3,0 mm	t	0,0100	22 000,00	220,00
	1011705	Cilti impregnati	kg	0,3300	13,50	4,45
	1011825	Ulei de in natural	kg	0,7000	15,00	10,50
	1019787	Chit de etansare	kg	0,7000	10,00	7,00
	1100082	Console pentru camine de vizitare de cablu si mine de telecomunicatii "KKч-1"	100 buc	0,2800	35,00	9,80
	5420055	Vaselina tehnica	kg	30,0000	15,00	450,00
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,1400	15,00	2,10
	5440100	Panglica de izolatie cauciucata unilaterala, latime 20 mm, grosime 0,25-0,35 mm	kg	0,0350	15,00	0,52
	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"	h-ut	11,0200	15,00	165,30
	170602	Transportoare cu remorca de cablu, pina la 7 t, "ККТ-7"	h-ut	11,0200	15,00	165,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			1 073,246
12	10-01-055-02	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida	100 m			1 947,225 1 669,500
	1	Muncitor	h-om	37,1000	45,00	1 669,50
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00055	10 000,00	6,25
	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,00139	55 000,00	68,75
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	36,9000	1,75	64,57
	1100198	Fixari figurate "СкФ-30"	100 buc	3,1200	7,50	23,40
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	1,5300	75,00	114,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			311,556
13		Кабель 2x0,5 LK-FLEX-053/CU	m			7,500 0,000
	594521454545	Кабель 2x0,5 LK-FLEX-053/CU	m	1,0000	7,50	7,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			2 250,000
14	Pret piata	Кабель ШПППН 2x0,5мм2	m			15,000 0,000
	2564988	Кабель ШПППН 2x0,5мм2	m	1,0000	15,00	15,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			150,000
15	08-02-406-1	Constructii metalice (Материал крепления)	t			44 316,000 12 015,000
	1	Muncitor	h-om	267,0000	45,00	12 015,00
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	1,0300	13 500,00	13 500,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	1,0300	13 500,00	13 500,00
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0134	125 000,00	0,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	15,1500	36,45	550,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	91,5000	10,00	915,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	91,5000	10,00	915,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,6700	175,00	298,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	155,0000	15,00	2 325,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,6700	175,00	298,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			44,316
16	10-04-066-06	Aparataj de perete: Tablou de semnalizare de studiu sau de coridor (Сирена)	buc			795,395 270,000

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	6,0000	45,00	270,00
	1010093	Suruburi cu cap hexagonal, diametrul filetului 20-(22) mm	t	0,0004	55 000,00	22,00
	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,0060	125,00	0,75
	1012073	Ate aspre	kg	0,0100	18,00	0,18
	1110109	Fise de marcare din masa plastica	100 buc	0,0500	15,00	0,75
	4110041	Energie electrica	kw-h	0,0600	1,92	0,12
	5	Masa utilajului	t	0,0500	10 000,00	500,00
	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС30"	kg	0,0100	10,00	0,10
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0500	15,00	0,75
	5440150	Presspan in foi, marca "A"	kg	0,0500	15,00	0,75
		Cheltuieli directe	Lei			3 181,581
17	10-06-034-15	Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi metalice, pe pereti din beton (Желоб пластиковый 10x22мм)	m			38,108 14,400
	1	Muncitor	h-om	0,3200	45,00	14,40
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00105	10 000,00	10,50
	1010388	Vopsele de ulei, pamintii "MA-0115": miniu de fier	t	0,00004	70 000,00	2,80
	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,00005	55 000,00	2,75
	1011825	Ulei de in natural	kg	0,0170	15,00	0,26
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	1,0300	1,75	1,80
	1019787	Chit de etansare	kg	0,0300	10,00	0,30
	5009422	Scoaba aplicata	100 buc	0,0300	10,00	0,30
	5009730	Jgheab metalic / Желоб пластиковый 10x22мм	buc	1,0000	3,80	3,80
	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"	h-ut	0,0800	15,00	1,20
		Cheltuieli directe	Lei			5 716,125
18	10-08-002-01	Avertizoare "ПС" automate: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala (Датчик пожарный тепловой)	buc			45,679 45,000
	1	Muncitor	h-om	1,0000	45,00	45,00
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00001	10 000,00	0,00
	1010329	Clei "88-CA"	kg	0,0050	36,45	0,18
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0002	10,00	0,00
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,1000	1,75	0,18
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"	kg	0,0020	10,00	0,02
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,0600	5,00	0,30
		Cheltuieli directe	Lei			91,358
19	10-08-003-09	Dispozitive optic-(foto)electrice: reflector reglabil (Датчик движения)	buc			136,175 135,000
	1	Muncitor	h-om	3,0000	45,00	135,00
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,000015	10 000,00	0,00
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,3000	1,75	0,52
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1300	5,00	0,65
		Cheltuieli directe	Lei			136,175
20	10-08-002-04	Avertizoare "ОС" automate: de contact, de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor (Датчик магн.-конт.)	buc			50,935 45,000
	1	Muncitor	h-om	1,0000	45,00	45,00
	1010329	Clei "88-CA"	kg	0,0100	36,45	0,36
	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,0001	55 000,00	5,50
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0002	10,00	0,00
	5009264	Tub din policlorvinil	kg	0,00142	35,00	0,05
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"	kg	0,0020	10,00	0,02
		Cheltuieli directe	Lei			50,935
21	10-08-002-05	Avertizoare "ОС" automate: de contact-lovire, fara contact electromagnetic sau piezoelectric, instalat pe sticla (Датчик целостности стекла)	buc			45,435 45,000
	1	Muncitor	h-om	1,0000	45,00	45,00
	1010329	Clei "88-CA"	kg	0,0100	36,45	0,36
	1010806	Sirma pentru sudura aliata, diametrul 2 mm	t	0,00005	22 000,00	0,00
	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,00005	55 000,00	0,00
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0002	10,00	0,00
	5009264	Tub din policlorvinil	kg	0,00142	35,00	0,05

1	2	3	4	5	6	7
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС40"	kg	0,0020	10,00	0,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			45,435
22	10-08-002-02	Avertizoare "ПС" automate: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala (Датчик пожарный дымовой)	buc			91,386 0,000
	1	Muncitor	h-om	2,0000	45,00	90,00
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00001	10 000,00	0,09
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0005	10,00	0,00
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,2500	1,75	0,44
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС40"	kg	0,0050	10,00	0,05
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1600	5,00	0,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			3 929,577
		2. Capitolul 2. Valoare utilajului				
23	Цена поставщ	Контрольная панель на 5 зон РС585	buc			1 054,500 0,000
	451551211221	Контрольная панель на 5 зон РС585	buc	1,0000	1 054,50	1 054,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			1 054,500
24	Цена поставщ	Резервный источник питания 2Ач	buc			750,000 0,000
	4144545212121	Резервный источник питания 2Ач	buc	1,0000	750,00	750,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			750,000
25	Цена поставщ	Аккумулятор 12 В, 7Ач	buc			171,000 0,000
	47113542451221	Аккумулятор 12 В, 7Ач	buc	1,0000	171,00	171,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			171,000
26	Цена поставщ	Релейный модуль РМ1	buc			250,000 0,000
	4512454545543	Релейный модуль РМ1	buc	1,0000	250,00	250,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			250,000
27	Цена поставщ	Радиопередатчик МАТ	set			1 396,500 0,000
	44512214520	Радиопередатчик МАТ	set	1,0000	1 396,50	1 396,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			1 396,500
28	Цена поставщ	Прибор приемно-контрольный пожарный "Варта 1/2" (в комплекте с блоком питания и резисторами)	buc			1 596,000 0,000
	4115345412	Прибор приемно-контрольный пожарный "Варта 1/2" (в комплекте с блоком питания и резисторами)	buc	1,0000	1 596,00	1 596,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			1 596,000
29	Цена поставщ	Извещатель ИПР	buc			102,600 0,000
	515434511212	Извещатель ИПР	buc	1,0000	102,60	102,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			307,800
30	Цена поставщ	Сирена+стробоскоп	buc			1 410,750 0,000

1	2	3	4	5	6	7
	7845148451212	Сирена+стробоскоп	buc	1,0000	1 410,75	1 410,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			5 643,000
31		Датчик пожарный тепловой	buc			55,570 0,000
	455554455451	Датчик пожарный тепловой	buc	1,0000	55,57	55,57
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			111,140
32	Цена поставщ	Датчик движения	buc			156,750 0,000
	4511211220	Датчик движения	buc	1,0000	156,75	156,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			156,750
33	Цена поставщ	Датчик магн.-конт.	buc			26,650 0,000
	4554548512121	Датчик магн.-конт.	buc	1,0000	26,65	26,65
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			26,650
34	Цена поставщ	Датчик разбития стекла	buc			256,500 0,000
	4544532121	Датчик разбития стекла	buc	1,0000	256,50	256,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			256,500
35		Датчик пожарный дымовой	buc			100,947 0,000
	455112212121	Датчик пожарный дымовой	buc	1,0000	99,75	99,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			4 289,250
		<i>Cheltuieli de aprovizionare si depozitare</i>	1,2 %			51,471
		<i>Total</i>				4 340,721
		<i>Total cu cheltuieli limitate</i>	Lei			4 340,721

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reconstructia sediului Sectorului
Politiei de Frontiera "Briceni" a
DR Nord al IGPF al MAI**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-12
Bloc administrativ. Utilag tehnologic (marca TP)

Valoarea de deviz 696 722,70 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrari de constructie				
		1.1. Capitolul 1.1. Сборка немонтируемого оборудования				
1	Calcul	Сборка немонтируемого оборудования	set	1,0000	1 750,000 1 750,000	1 750,000 1 750,000
		<i>Total</i>	Lei			1 750,000
		Total Capitolul 1.1. Сборка немонтируемого оборудования Inclusiv salariu				1 750,000 1 750,000
		<i>Total</i>	Lei			1 750,000
		CASM	22,5 %			393,750
		Cheltuieli de regie	14,5 %			310,844
		<i>Total</i>				2 454,594
		Beneficiu	6 %			147,276
		<i>Total</i>				2 601,870
		Total Capitolul 1. Lucrari de constructie Inclusiv salariu				2 601,870 1 750,000
		2. Capitolul 2. Lucrari de montare				
2	SE09A	Masina de gatit din tabla emailata,	buc	1,0000	1 487,346	1 487,346

1	2	3	4	5	6	7
		functionind cu combustibil lichid, tip masa de 2500 mm si greutatea de 1050 -Плита газовая 4-х конфорочная 600х600х900, газ 4,5 м3/час , N= 0,015 кВт 1ф 220В			1 300,250	1 300,250
3	SE26A	Vitrina frigorifica cu masa, prevazuta cu agregat frigorific avind greutatea de 240 kg, asezat pe pardoseala (Холодильник бытовой, 1ф, 220в, 0,29кВт)	buc	1,0000	619,822 286,650	619,822 286,650
4	SE59A	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. (Сушилка для рук, 1ф, 220в, 0,75кВт)	buc	7,0000	17,350 12,250	121,450 85,750
5	SE36A	Masina de spala rufe inoxidabil, montata pe postament de beton, avind capacitatea de 60 kg rufe uscate pe ora si greutatea de 600 kg, - Машина стиральная, 600х600х850, 1ф, 220в, 2,5кВт "SAMSUNG"	buc	1,0000	729,022 350,700	729,022 350,700
		<i>Total</i>	Lei			2 957,640
		<i>CASM</i>	22,5 %			455,254
		<i>Transportarea materialelor</i>	10 %			70,779
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			1 537,746
		<i>Total</i>				5 021,419
		<i>Beneficiu</i>	6 %			301,285
		<i>Total</i>				5 322,704
		Total Capitolul 2. Lucrari de montare Inclusiv salariu				5 322,704 2 023,350
		3. Capitolul 3. Valoarea utilajului				
6	Pret de piata	Многофункциональное устройство (принтер, сканер, ксерокс), 600х400х300, 1ф, 220в, 1, 5кВт "CANON"	buc	3,0000	2 750,000 0,000	8 250,000 0,000
7	Pret de piata	Монитор, диагональ 55 дюймов, 1ф, 220в	buc	2,0000	6 500,000 0,000	13 000,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
8	Pret de piata	Шкаф для сушки одежды, 800x510x1805, 1ф, 220В, 2,1кВт, Qвыт.=360м3/час ШСО-2000	buc	2,0000	7 812,000 0,000	15 624,000 0,000
9	Pret de piata	Dulapuri metalice pentru vestiare pentru 1 persoane Dimesiunile 400*500*1800 cu grosimea metalului de 1 mm , vopsit in culoare gri cu vopsea polimerica. (fig. 1)	buc	5,0000	1 500,000 0,000	7 500,000 0,000
10	Pret de piata	Dulapuri metalice pentru vestiare pentru 2 persoane Dimesiunile 800*500*1800 cu grosimea metalului de 1 mm , vopsit in culoare gri cu vopsea polimerica. (fig. 2)	buc	5,0000	2 750,000 0,000	13 750,000 0,000
11	Pret de piata	Dulapuri metalice pentru vestiare pentru 3 persoane Dimesiunile 1200*500*1800 cu grosimea metalului de 1 mm , vopsit in culoare gri cu vopsea polimerica. (fig. 3)	buc	17,0000	2 350,000 0,000	39 950,000 0,000
12	Pret de piata	Masa de bucatarie + 4 scaune 1200*800*750(h) Materiale folosite: PAL melaminat de grosime 18 mm (culoarea nuc) - suprafata mesei grosimea 36 mm prelucrata cu cant abs 42/2 plastic, cu picioarele din metal. Scaunele - L 45,5xA57,5 x H103 cm, din inox cu ?ezutul capitonat cu piele artificial? (de culoare bej) (fig. 4)	set	2,0000	5 000,000 0,000	10 000,000 0,000
13	Pret de piata	Mobila de Bucatarie Dimensiuni mobila : Lungime: 4500 mm.Inaltime corpurilor de jos: 900/600 mm. Inaltime corpurilor de sus : 800/300 mm. Corpurile inferioare de la stinga la dreapta: Lungime: 800/800/800/700/600 /400/400mm Corpuri suspendate de la stinga la dreapta: Lungime: 800/800/800/700/600	set	1,0000	15 000,000 0,000	15 000,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		/400/400mm Finisaje mobilier: Mdf culoarea nuc. Minere: Aluminiu satin. Blat grosimea 38 mm termorezistent L 4520 mm. Materiale folosite: PAL melaminat de grosime 18 mm,culoarea nuc prelucrarea cu cant abs 22/0,5 plastic. Glisiere sertare cu inchidere lenta. Balamale cu inchidere lenta. Lavoarul (spalatorul) din inox in complex cu robinet si sifon (spatiu pentru lavoar si aragaz nu este preconizat) (fig. 5)				
14	Pret de piata	Scaun pentru conducator. Ergonomic, executat cu fata si spatarul din piele artificial?, bratele din piele, cu cilindru pneumatic de ridicare/coborire. De culoare neagra. (fig. 6)	buc	4,0000	$\frac{2\,000,000}{0,000}$	$\frac{8\,000,000}{0,000}$
15	Pret de piata	Pat cu doua fotolii tapitat p/u odihna cu extensie Patul cu demesiunile: Lungime: 1600 mm ii fotolile 800 mm (fig. 7)	set	1,0000	$\frac{14\,708,330}{0,000}$	$\frac{14\,708,330}{0,000}$
16	Pret de piata	Paturi pentru o persoana Dimensiunile 1900*800*400(h) carcasul metallic pe centru doua suporturi pentru regiditatea plasei, vopsit in culoare gri cu vopsea polimerica, Materiale folosite: PAL melaminat de grosime 18 mm, culoarea nuc, cantul abs 22/0.5mm plastic. (fig. 8)	buc	12,0000	$\frac{1\,400,000}{0,000}$	$\frac{16\,800,000}{0,000}$
17	Pret de piata	Noptiere pentru paturi Dimensiunile: 450*450*600 (h) cu usa, si loc pentru reviste.PAL melaminat de grosime 18 mm, culoarea nuc,cantul abs 22/0.5 mm plastic.	buc	12,0000	$\frac{500,000}{0,000}$	$\frac{6\,000,000}{0,000}$

1	2	3	4	5	6	7
		(fig. 9)				
18	Pret de piata	Antreu cu oglinda . Dimensiunile 2000(h)*1800mm oglinda cu dimensiunile L 600mm h 2000 Materiale folosite: PAL melaminat de grosime 18 mm ,culoarea nuc, cantul abs 22/ 0.5mm plastic. (fig. 10)	buc	1,0000	2 560,000 0,000	2 560,000 0,000
19	Pret de piata	Paturi din carcasa metalic cu doua nivele demontabila, si masa cu doua taburete (pentru retinuti) Dimensiunile patului 1900*800*1700(h) Dimensiunile mesei 1000*500*720(h) Carcasa metalic, vopsit in culoare gri cu vopsea polimerica. Materiale folosite: PAL melaminat de grosime 18 mm culoarea nuc,cantul abs 22/ 2mm plastic. Dimensiunile taburetei - H 450mm, sezutul - 350*350mm. (fig. 11)	set	2,0000	3 750,000 0,000	7 500,000 0,000
20	Pret de piata	Dulap p/u conducatori si masa p/e conducator a) Dimensiuni 2200(h)*3200*550. Corpurile inferioare de la stanga la dreapta: Lungime: 800/800/800/800 mm - 2 dulapuri inchise pt haine (teava pt haine, in interior 2 rafturi), 2 dulapuri cu vitrine din sticla (fumarii) in partea de sus, toate fatadele sa fie executate din profil MDF. Materiale folosite: PAL melaminat de grosime 18 mm culoarea nuc, cantul abs 22/0.5 plastic. b) Dimensiunile meselor: 2000*850*750(h) masa centrala sa fie putin curbata, grosimea 36 mm. Masa din fata 1400*600*732(h) grosimea 36 mm, 22/45 mm plastic. c) Noptiera cu rotile, dimensiuni	set	3,0000	15 000,000 0,000	45 000,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		450*500*500, cu trei sertare-unul prevazut cu lac?t cu fatada din MDF, cantul abs 22/0.5 plastic. (fig. 12)				
21	Pret de piata	Oglinda p/u lavoare cu rama Dimisiunile 700(h)*1000 Materiale folosite: PAL melaminat de grosime 18 mm culoarea alb, cantul abs 22/2 mm plastic. (fig. 13)	buc	6,0000	585,000 0,000	3 510,000 0,000
22	Pret de piata	Saltea Dimensiunile 800*1900*200(h)mm. Arcuri de minim 2.4cm , Pisla tare 120 mm, Bureta densitatea de 28-30mm, deasupra pisla moale imbracata lateral cu bureta de minim 30mm. Husa din tricot calitate superioara cu fermoar. (fig. 14)	buc	16,0000	919,670 0,000	14 714,720 0,000
23	Pret de piata	Rastel p/u arme (analogic anexei) Dimisiunile 1220*550*2230 (h) Rastelul are o forma piramidala. Carcas metallic vopsit cu vopsea polimerica de culuare gri, avind un carcas PAL melaminat de grosime 18 mm culoarea gri, cant abs 22/ 2 mm gri.Vitrina pentru-minim 11 arme, partea de jos-12 rafturi,11 clipse pentru sustinerea tevei armei si 11 suporturi pentru patul armei,11 clipse pentru baioneta pumnal. Rastel pentru arme inchidere tip roleta cu lacat. (fig. 15)	buc	8,0000	2 750,000 0,000	22 000,000 0,000
24	Pret de piata	Masa pentru tenis Dimensiuni: 2740*1525*760 (h) (fig. 16)	buc	1,0000	3 500,000 0,000	3 500,000 0,000
25	Pret de piata	Scaun ergonomic de oficiu pe rotile spatarul din material cu aerisire, bratele din masa plastica, cu	buc	40,0000	825,000 0,000	33 000,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		cilindru pneumatic de ridicare/coborire. De culoare neagra. (fig. 17)				
26	Pret de piata	Scaune ISO, culoare neagra (fig. 18)	buc	40,0000	$\frac{210,000}{0,000}$	$\frac{8\,400,000}{0,000}$
27	Pret de piata	Masa de birou cu noptiera Masa de birou pentru computer, cu polita pentru tastiera. Materiale folosite: Pal melaminat 18mm - culoarea nuc, suprafata mesei prelucrata cu cant abs 22/2. Dimensiuni 1300*700*750(h). Noptiera cu rotile: cu 3 sertare-unul prevazut cu lacat..Dimensiuni 450*500*500 mm. (fig. 19)	buc	10,0000	$\frac{2\,100,000}{0,000}$	$\frac{21\,000,000}{0,000}$
28	Pret de piata	Masa de studii pentru 2 persoane Masa de studii . Materiale folosite: Pal melaminat 18mm - culoarea nuc, suprafata mesei prelucrata cu cant abs 22/2 mm plastic, dimensiuni 1200*600*750(h). (fig. 20)	buc	8,0000	$\frac{1\,085,000}{0,000}$	$\frac{8\,680,000}{0,000}$
29	Pret de piata	Dulap pentru haine . Dimensiuni: 800/450/1900h. Dulap pentru haine cu 2 usi, dotate cu lacat, prelucrarea usilor cu cant abs 22/2, in interior cu un raft sus si 1 bara pentru umerase, din partea dreapta 4 rafturi. PAL melaminat de grosime 18mm - culoare nuc, cant abs 22/0.5mm plastic. (fig. 21)	buc	11,0000	$\frac{2\,000,000}{0,000}$	$\frac{22\,000,000}{0,000}$
30	Pret de piata	Dulap pentru carti Dimensiuni 800*450*1900(h). Dulap pentru depozitare documente, prevazut in partea de jos cu 2 usi,usile prelucrate cu cant abs 22/2 si 1 raft, iar in partea	buc	11,0000	$\frac{2\,000,000}{0,000}$	$\frac{22\,000,000}{0,000}$

1	2	3	4	5	6	7
		superioara cu 2 rafturi. Materiale folosite: PAL melaminat 18 mm - culoarea nuc, cant abs 22/0.5mm plastic. (fig. 22)				
31	Pret de piata	Cartoteca cu 3 sertare din metal cu grosimea paretilor de 1 mm culoarea gri. (fig. 23)	buc	5,0000	$\frac{2\,000,000}{0,000}$	$\frac{10\,000,000}{0,000}$
32	Pret de piata	Safeu metallic, cu doua despartituri . Dimensiuni 1280(h)*450*370* cu grosimea metalului 2 mm culoarea gri. (fig. 24)	buc	5,0000	$\frac{4\,000,000}{0,000}$	$\frac{20\,000,000}{0,000}$
33	Pret de piata	Stilaj metallic cu 5 rafturi demontabil. Dimensiuni 2000(h)*1000*500 cu grosimea metalului 2 mm, politile sa fie regide, culoarea gri. (fig. 25)	buc	10,0000	$\frac{1\,500,000}{0,000}$	$\frac{15\,000,000}{0,000}$
34	Pret de piata	Dulap metallic cu doua usi cu 5 rafturi Dimensiuni 2300(h)*1000*500 cu grosimea metalului 2 mm, politile interioare sa fie regide, culoarea gri si cu suport pentru pistiale. (fig. 26)	buc	5,0000	$\frac{3\,500,000}{0,000}$	$\frac{17\,500,000}{0,000}$
35	Pret de piata	Masa pentru reviste Dimensiuni 500(h)*700*500 Materiale folosite: PAL melaminat de grosime 18mm - culoare nuc, masa sa fie executata din doua grosimi cant abs 42/2mm. (fig. 27)	buc	2,0000	$\frac{1\,250,000}{0,000}$	$\frac{2\,500,000}{0,000}$
36	Pret de piata	Hota incorporata la 600 mm cu capacitatea 1000 m3 SAMSUNG	buc	1,0000	$\frac{1\,500,000}{0,000}$	$\frac{1\,500,000}{0,000}$
37	Pret de piata	Aragaz incorporat cu 4 ochiuru cu dimesiunile 600mm SAMSUNG	buc	1,0000	$\frac{1\,750,000}{0,000}$	$\frac{1\,750,000}{0,000}$

1	2	3	4	5	6	7
38	Pret de piata	Rola incorporata cu dimisiunile 600mm SAMSUNG	buc	1,0000	2 500,000 0,000	2 500,000 0,000
39	Pret de piata	Ferbator de apa Tefal (anexa 31)	buc	2,0000	500,000 0,000	1 000,000 0,000
40	Pret de piata	Frigider Dimensiunile 2000(h)*600*600mm SAMSUNG	buc	1,0000	6 000,000 0,000	6 000,000 0,000
41	Pret de piata	Telivizor Led Dimisiunel 47 inch SAMSUNG	buc	2,0000	7 500,000 0,000	15 000,000 0,000
42	Pret de piata	Cuptor cu microunde Dimisiunile 452*252*320 SAMSUNG	buc	1,0000	2 500,000 0,000	2 500,000 0,000
43	Pret de piata	Uscator de maini inox Esenia High Power	buc	7,0000	2 570,000 0,000	17 990,000 0,000
44	Pret de piata	Tabla pentu clasa Dimisiunile 2000*1500*150	buc	1,0000	2 700,000 0,000	2 700,000 0,000
45	Pret de piata	Masina de spalat rufele Dimisiunile 850*600*600 SAMSUNG de 7 kg	buc	2,0000	5 500,000 0,000	11 000,000 0,000
46	Pret de piata	Calculator cu sitem de operare (HP ProDesk 400 G5 Microtower PC) HP ProDesk 400 G5 Microtower PC Type: Business Desktop MT Processor: Intel Core i3-8100 (3.6 GHz base frequency, 6 MB SmartCache, 4 cores, 4 threads) Memory: 8GB (1x8GB) DDR4 2666 DIMM Memory; 2x DIMM slots; All slots are customer accessible / upgradeable Storage: 128GB M.2 2280 PCIe NVMe Solid State Drive Display: HP V214a Monitor (20.7-inch TN with LED backlight; 1920x1080@60 Hz; 200 cd/m2; 600:1 Static; 5,000,000:1 Dynamic; HDMI; VGA Graphics: Intel# UHD Graphics 630 Audio/Multimedia: Conexant CX20632; Internal speaker Keyboard: USB Business Wired Keyboard (Eng/Rus) Pointing Device: HP Optical Wired Mouse USB	buc	6,0000	8 000,000 0,000	48 000,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		Connectivity: Realtek RTL8111HSH-CG GbE Slots: 1x M.2 2230; 1x M.2 2230/2280; 1x PCIE Gen3 x16; 2x PCIE Gen3 x1 Interfaces: 4x USB 3.1 Gen 1; 4x USB 2.0 (1x charging); RJ45; DisplayPort 1.2; VGA; Optional Combo port Serial PS/2; 3x Audio ports Power Supply: 310W active PFC 90% efficient Software: Microsoft Windows 10 Pro 64-bit Warranty: 3 Yeasr Official Manufacturer Warranty (NBD On-site)				
47	Pret de piata	Banca pentru antrenament TOORX WBX-30	buc	2,0000	<u>2 000,000</u> 0,000	<u>4 000,000</u> 0,000
48	Pret de piata	Banca pentru antrenament Klarfit KS02	buc	1,0000	<u>4 500,000</u> 0,000	<u>4 500,000</u> 0,000
		<i>Total</i>	Lei			565 887,050
		<i>Cheltuieli de aprovizionare si depozitare</i>	1,2 %			6 790,645
		Total Capitolul 3. Valoarea utilajului Inclusiv salariu				572 677,695

		Total	Lei	580 602,25
		TVA	20 %	116 120,45
		Total deviz: Inclusiv salariu	696 722,70 3 773,35	

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reconstructia sediului Sectorului
Politiei de Frontiera "Briceni" a
DR Nord al IGPF al MAI**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-12
Bloc administrativ. Utilag tehnologic (marca TP)**

Valoarea de deviz 696 722,70 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-12:				

Manopera :

1.	4214340026800	Montator constructii masini	h-om	25,3200	35,00	886,200
2.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	11,2700	35,00	394,450
3.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	5,6100	35,00	196,350
4.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,4800	35,00	51,800
5.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	9,9800	35,00	349,300
6.	7214070021500	Lacatus intertinere si reparatii	h-om	3,8400	35,00	134,400
7.	78541551	Сборка немонтируемого оборудования	h-om.	50,0000	35,00	1 750,000
8.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3100	35,00	10,850
		Total manopera				3 773,35

Materiale:

1.	122112455121	Dulap pentru haine . Dimensiuni: 800/450/1900h. Dulap pentru haine cu 2 usi, dotate cu lacat, prelucrarea usilor cu canrt abs 22/2, in interior cu un raft sus si 1 bara pentru umerase, din partea dreapta 4 rafturi. PAL melaminat de grosime 18mm - culoare nuc, cant abs 22/0.5mm plastic. (fig. 21)	buc	11,0000	2 000,00	22 000,000
2.	124545124542	Calculator cu sitem de operare (HP ProDesk 400 G5 Microtower PC) HP ProDesk 400 G5 Microtower PC Type: Business Desktop MT Processor: Intel Core i3-8100 (3.6 GHz base frequency, 6 MB SmartCache, 4 cores, 4 threads) Memory: 8GB (1x8GB) DDR4 2666 DIMM Memory; 2x DIMM slots; All slots are customer accessible / upgradeable Storage: 128GB M.2 2280 PCIe NVMe Solid State Drive	buc	6,0000	8 000,00	48 000,000

		Display: HP V214a Monitor (20.7-inch TN with LED backlight; 1920x1080@60 Hz; 200 cd/m2; 600:1 Static; 5,000,000:1 Dynamic; HDMI; VGA Graphics: Intel® UHD Graphics 630 Audio/Multimedia: Conexant CX20632; Internal speaker Keyboard: USB Business Wired Keyboard (Eng/Rus) Pointing Device: HP Optical Wired Mouse USB Connectivity: Realtek RTL8111HSH-CG GbE Slots: 1x M.2 2230; 1x M.2 2230/2280; 1x PCIE Gen3 x16; 2x PCIE Gen3 x1 Interfaces: 4x USB 3.1 Gen 1; 4x USB 2.0 (1x charging); RJ45; DisplayPort 1.2; VGA; Optional Combo port Serial PS/2; 3x Audio ports Power Supply: 310W active PFC 90% efficient Software: Microsoft Windows 10 Pro 64-bit Warranty: 3 Year Official Manufacturer Warranty (NBD On-site)				
3.	124845121545	Cuptor cu microunde Dimensiunile 452*252*320 SAMSUNG	buc	1,0000	2 500,00	2 500,000
4.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,0750	275,00	20,625
5.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0900	200,00	18,000
6.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,1600	10,00	1,600
7.	154541123123213	Rola incorporata cu dimensiunile 600mm SAMSUNG	buc	1,0000	2 500,00	2 500,000
8.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,3500	5,00	1,750
9.	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,0700	125,00	8,750
10.	17500	Televizor Led Dimensiunile 47 inch SAMSUNG	buc	2,0000	7 500,00	15 000,000
11.	2051142950700	Dibluri	buc	14,2800	2,50	35,700
12.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,3000	14,50	4,350
13.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0040	12,50	0,050
14.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1200	25,00	3,000
15.	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,0600	18,00	1,080
16.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0320	18,00	0,576
17.	245252452525	Mobila de Bucatarie Dimensiuni mobila : Lungime: 4500 mm. Inaltime corpurilor de jos: 900/600 mm. Inaltime corpurilor de sus : 800/300 mm. Corpurile inferioare de la stinga la dreapta: Lungime: 800/800/800/700/600 /400/400mm Corpuri suspendate de la stinga la dreapta: Lungime: 800/800/800/700/600 /400/400mm Finisaje mobilier: Mdf culoarea nuc. Minere: Aluminiu satin. Blat grosimea 38	set	1,0000	15 000,00	15 000,000

		mm termorezistent L 4520 mm. Materiale folosite: PAL melaminat de grosime 18 mm,culoarea nuc prelucrarea cu cant abs 22/0,5 plastic. Glisiere sertare cu inchidere lenta. Balamale cu inchidere lenta. Lavoarul (spalatorul) din inox in complex cu robinet si sifon (spatiu pentru lavoar si aragaz nu este preconizat) (fig. 5)				
18.	2522103305281	Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal, Dn 3/8"	m	0,6000	35,00	21,000
19.	2522103305308	Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal, Dn 1/2"	m	0,6000	35,00	21,000
20.	2552525285	Masa de bucatarie + 4 scaune 1200*800*750(h) Materiale folosite: PAL melaminat de grosime 18 mm (culoarea nuc) - suprafata mesei grosimea 36 mm prelucrata cu cant abs 42/2 plastic, cu picioarele din metal. Scaunele - L 45,5xA57,5 x H103 cm, din inox cu sezutul capitonat cu piele artificiala (de culoare bej) (fig. 4)	set	2,0000	5 000,00	10 000,000
21.	2614412311121	Frigider Dimensiunile 2000(h)*600*600mm SAMSUNG	buc	1,0000	6 000,00	6 000,000
22.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	30,2000	1,50	45,300
23.	2710403615923	Tabla neagra groasa 10 mm OL - 37	kg	2,0000	25,00	50,000
24.	2722103306364	Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal, Dn 1 1/4"	m	1,2000	35,00	42,000
25.	2734125904277	Sirma alama pentru lipit D=2 mm	kg	0,0360	22,00	0,792
26.	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0200	22,00	0,440
27.	2874115820625	Surub hexagonal uzual M 10 x 80	buc	4,0000	7,50	30,000
28.	2874115821203	Surub hexagonal M 12 x 200	buc	4,0000	0,50	2,000
29.	2874115840443	Piulite hexaf.gros A M 10 gr. 5 S 922	buc	4,0000	0,50	2,000
30.	2874115840479	Piulita M12	buc	4,0000	0,50	2,000
31.	2875274117875	Cot fonta maliabila A1 3/8", negru	buc	1,0000	15,00	15,000
32.	2875274119342	Cot cu racord olandez UA 2, dn 1 1/4", zincat	buc	2,0000	15,00	30,000
33.	2875274122648	Niplu din fonta maleabila, N8 redus Dn 1/2 - 3/8", negru	buc	1,0000	15,00	15,000
34.	2875274400258	Flansa plata Dn=15 Pn 6	buc	2,0000	10,00	20,000
35.	2875274501131	Racord alama turnat cu filet exterior Dn 3/8"	buc	4,0000	75,00	300,000
36.	2924127356800	Uscator de miini sau distribuitor de sapun lichid	buc	7,1400	0,00	0,000
37.	3544545453	Paturi din carcas metalic cu doua nivele demontabila, si masa cu doua taburete (pentru retinuti) Dimisiunile patului 1900*800*1700(h) Dimisiunile mesei 1000*500*720(h) Carcasul metalic, vopsit in culoare gri cu vopsea polimerica.	set	2,0000	3 750,00	7 500,000

		Materiale folosite: PAL melaminat de grosime 18 mm culoarea nuc,cantul abs 22/ 2mm plastic. Dimensiunile taburetei - H 450mm, sezutul - 350*350mm. (fig. 11)				
38.	4011106202741	Energie electrica	kw	8,1000	1,92	15,552
39.	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0110	20,50	0,225
40.	41145451121	Шкаф для сушки одежды, 800x510x1805, 1ф, 220В, 2,1кВт, Qвыт.=360м3/час ШСО-2000	buc	2,0000	7 812,00	15 624,000
41.	4451511221545	Scaun ergonomic de oficiu pe rotile spatarul din material cu aerisire, bratele din masa plastica, cu cilindru pneumatic de ridicare/coborire. De culoare neagra. (fig. 17)	buc	40,0000	825,00	33 000,000
42.	445357884452	Saltea Dimensiunile 800*1900*200(h)mm. Arcuri de minim 2.4cm , Pisla tare 120 mm, Bureta densitatea de 28-30mm, deasupra pisla moale imbracata lateral cu bureta de minim 30mm. Husa din tricot calitate superioara cu fermoar. (fig. 14)	buc	16,0000	919,67	14 714,720
43.	45121545451	Dulapuri metalice pentru vestiare pentru 3 persoane Dimesiunile 1200*500*1800 cu grosimea metalului de 1 mm , vopsit in culoare gri cu vopsea polimerica. (fig. 3)	buc	17,0000	2 350,00	39 950,000
44.	452213544545	Uscator de maini inox Esenia High Power	buc	7,0000	2 570,00	17 990,000
45.	45453455115	Noptiere pentru paturi Dimisiunile: 450*450*600 (h) cu usa, si loc pentru reviste.PAL melaminat de grosime 18 mm, culoarea nuc,cantul abs 22/0.5 mm plastic. (fig 9)	buc	12,0000	500,00	6 000,000
46.	4545445551	Dulapuri metalice pentru vestiare pentru 1 persoane Dimesiunile 400*500*1800 cu grosimea metalului de 1 mm , vopsit In culoare gri cu vopsea polimerica. (fig. 1)	buc	5,0000	1 500,00	7 500,000
47.	4545454854	Монитор, диагональ 55 дюймов, 1ф, 220В	buc	2,0000	6 500,00	13 000,000
48.	4545887512	Aragaz incorporat cu 4 ochiuru cu	buc	1,0000	1 750,00	1 750,000

		dimesiunile 600mm SAMSUNG				
49.	455115534	Masa pentru tenis Dimensiuni: 2740*1525*760 (h) (fig. 16)	buc	1,0000	3 500,00	3 500,000
50.	4551454451212	Dulap pentru carti Dimensiuni 800*450*1900(h). Dulap pentru depozitare documente, prevazut in partea de jos cu 2 usi,usile prelucrate cu cant abs 22/2 si 1 raft, iar in partea superioara cu 2 rafturi. Materiale folosite: PAL meleminat 18 mm - culoarea nuc, cant abs 22/0.5mm plastic. (fig. 22)	buc	11,0000	2 000,00	22 000,000
51.	45543542454545	Banca pentru antrenament TOORX WBX-30	buc	2,0000	2 000,00	4 000,000
52.	4554542542	Safeu metalic, cu doua despartituri . Dimensiuni 1280(h)*450*370* cu grosimea metalului 2 mm culoarea gri. (fig. 24)	buc	5,0000	4 000,00	20 000,000
53.	455514545	Paturi pentru o persoana Dimisiunile 1900*800*400(h) carcasul metalic pe centru doua suporturi pentru rigiditatea plasei, vopsit in culoare gri cu vopsea polimerica, Materiale folosite: PAL melaminat de grosime 18 mm, culoarea nuc, cantul abs 22/0.5mm plastic.(fig 8)	buc	12,0000	1 400,00	16 800,000
54.	45556155345	Многофункциональное устройство (принтер, сканер, ксерокс), 600x400x300, 1ф, 220В, 1, 5кВт "CANON"	buc	3,0000	2 750,00	8 250,000
55.	458543514548435	Pat cu doua fotolii tapitat p/u odihna cu extensie Patul cu demesiunile: Lungime: 1600 mm ii fotolile 800 mm (fig. 7)	set	1,0000	14 708,33	14 708,330
56.	484514545	Masa de studii pentru 2 persoane Masa de studii . Materiale folosite: Pal melaminat 18mm - culoarea nuc, suprafata mesei prelucrta cu cant abs 22/2 mm plastic, dimensiuni 1200*600*750(h). (fig. 20)	buc	8,0000	1 085,00	8 680,000
57.	5345434545	Scaun pentru conducator Ergonomic, executat cu fata si spatarul din piele artificial?, bratele din piele, cu cilindru pneumatic de ridicare/coborire. De culoare neagra. (fig. 6)	buc	4,0000	2 000,00	8 000,000

58.	53454524245	Banca pentru antrenament Klarfit KS02	buc	1,0000	4 500,00	4 500,000
59.	54451551534543 543	Tabla pentru clasa Dimisiunile 2000*1500*150	buc	1,0000	2 700,00	2 700,000
60.	5445484845121	Masa pentru reviste Dimensiuni 500(h)*700*500 Materiale folosite: PAL melaminat de grosime 18mm - culoare nuc, masa sa fie executata din doua grosimi cant abs 42/2mm. (fig. 27)	buc	2,0000	1 250,00	2 500,000
61.	54542145	Hota incorporata la 600 mm cu capacitatea 1000 m3 SAMSUNG	buc	1,0000	1 500,00	1 500,000
62.	5454351521	Dulap p/u conducatori si masa p/e conducator a) Dimensiuni 2200(h)*3200*550. Corpurile inferioare de la stanga la dreapta: Lungime: 800/800/800/800 mm - 2 dulapuri inchise pt haine (teava pt haine, in interior 2 rafturi), 2 dulapuri cu vitrine din sticla (fumurii) in partea de sus, toate fatadele sa fie executate din profil MDF. Materiale folosite: PAL melaminat de grosime 18 mm culoarea nuc, cantul abs 22/0.5 plastic. b) Dimisiunile meselor: 2000*850*750(h) masa centrala sa fie putin curbata, grosimea 36 mm. Masa din fata 1400*600*732(h) grosimea 36 mm, 22/45 mm plastic. c) Noptiera cu rotile, dimensiuni 450*500*500, cu trei sertare- unul prevazut cu lac?t cu fatada din MDF, cantul abs 22/0.5 plastic. (fig. 12)	set	3,0000	15 000,00	45 000,000
63.	5454353454345	Oglinda p/u lavoare cu rama Dimisiunile 700(h)*1000 Materiale folosite: PAL melaminat de grosime 18 mm culoarea alb, cantul abs 22/2 mm plastic. (fig. 13)	buc	6,0000	585,00	3 510,000
64.	5454512121212	Antreu cu oglinda . Dimisiunile 2000(h)*1800mm oglinda cu dimesiunile L 600mm h 2000 Materiale folosite: PAL melaminat de grosime 18 mm ,culoarea nuc, cantul abs 22/ 0.5mm plastic. (fig. 10)	buc	1,0000	2 560,00	2 560,000
65.	54584755112	Dulap metallic cu doua usi cu 5 rafturi Dimensiuni 2300(h)*1000*500 cu grosimea metalului 2 mm, politile interioare sa fie regide, culoarea gri si cu suport pentru pistiale. (fig. 26)	buc	5,0000	3 500,00	17 500,000

66.	54845444514	Dulapuri metalice pentru vestiare pentru 2 persoane Dimensiunile 800*500*1800 cu grosimea metalului de 1 mm , vopsit in culoare gri cu vopsea polimerica. (fig2)	buc	5,0000	2 750,00	13 750,000
67.	55451515	Scaune ISO, culoare neagra (fig. 18)	buc	40,0000	210,00	8 400,000
68.	58545484545	Rastel p/u arme (analogic anexe) Dimensiunile 1220*550*2230 (h) Rastelul are o forma piramidala. Carcas metalic vopsit cu vopsea polimerica de culoare gri, avind un carcas PAL melaminat de grosime 18 mm culoarea gri, cant abs 22/ 2 mm gri. Vitrina pentru- minim 11 arme, partea de jos-12 rafturi, 11 clipse pentru sustinerea tevei armei si 11 suporturi pentru patul armei, 11 clipse pentru baioneta pumnal. Rastel pentru arme inchidere tip roleta cu lacat. (fig. 15)	buc	8,0000	2 750,00	22 000,000
69.	781245415	Cartoteca cu 3 sertare din metal cu grosimea paretilor de 1 mm culoarea gri. (fig. 23)	buc	5,0000	2 000,00	10 000,000
70.	78514534553	Stilaj metalic cu 5 rafturi demontabil. Dimensiuni 2000(h)*1000*500 cu grosimea metalului 2 mm, politile sa fie regide, culoarea gri. (fig. 25)	buc	10,0000	1 500,00	15 000,000
71.	78621524324545	Masina de spalat rufe Dimensiunile 850*600*600 SAMSUNG de 7 kg	buc	2,0000	5 500,00	11 000,000
72.	8455445484	Masa de birou cu noptiera Masa de birou pentru computer, cu polita pentru tastiera. Materiale folosite: Pal melaminat 18mm - culoarea nuc, suprafata mesei prelucrata cu cant abs 22/2. Dimensiuni 1300*700*750(h). Noptiera cu rotile: cu 3 sertare-unul prevazut cu lacat..Dimensiuni 450*500*500 mm. (fig. 19)	buc	10,0000	2 100,00	21 000,000
73.	857545454452	Ferbator de apa Tefal (anexa 31)	buc	2,0000	500,00	1 000,000
		Total materiale de construcții				566 594,84

Utilaje de construcții:

1.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	3,0200	75,00	226,500

		Total utilaje de construcții				226,50

Total	Lei	580 602,25
TVA	20 %	116 120,45

Total deviz:

696 722,70

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect: Reconstrucția sediului Sectorului Poliției de Frontiera "Briceni" a DR Nord al IGPF al MAI

Investitor: Inspectoratul General al Poliției de Frontiera al MAI

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrări de construcție				
		1.1. Capitolul 1.1. Сборка немонтируемого оборудования				
1	Calcul	Сборка немонтируемого оборудования	set			1 750,000 1 750,000
	78541551	Сборка немонтируемого оборудования	h-om.	50,0000	35,00	1 750,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			1 750,000
		2. Capitolul 2. Lucrări de montare				
2	SE09A	Masina de gatit din tabla emailata, functionind cu combustibil lichid, tip masa de 2500 mm si greutatea de 1050 -Плита газовая 4-х конфорочная 600х600х900, газ 4,5 м3/час , N= 0,015 кВт 1ф 220В	buc			1 487,346 1 300,250
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	5,3900	35,00	188,65
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	6,3000	35,00	220,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1400	35,00	4,90
	4214340026800	Montator constructii masini	h-om	25,3200	35,00	886,20
	2522103305281	Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal, Dn 3/8"	m	0,6000	35,00	21,00
	2875274117875	Cot fonta maliabila A1 3/8", negru	buc	1,0000	15,00	15,00
	2875274122648	Niplu din fonta maleabila, N8 redus Dn 1/2 - 3/8", negru	buc	1,0000	15,00	15,00
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,2000	1,50	0,30
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	20,50	0,02
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	125,00	2,50
	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,1600	10,00	1,60
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0320	18,00	0,58
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1500	5,00	0,75
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,3000	14,50	4,35
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1,6800	75,00	126,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			1 487,346
3	SE26A	Vitrina frigorifica cu masa, prevazuta cu agregat frigorific avind greutatea de 240 kg, asezat pe pardoseala (Холодильник бытовой, 1ф, 220в, 0,29кВт)	buc			619,822 286,650
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,7400	35,00	25,90
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,4900	35,00	87,15
	7214070021500	Lacatus intertinere si reparatii	h-om	3,8400	35,00	134,40
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,0500	35,00	36,75
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0700	35,00	2,45
	2875274501131	Racord alama turnat cu filet exterior Dn 3/8"	buc	4,0000	75,00	300,00
	2734125904277	Sirma alama pentru lipit D=2 mm	kg	0,0360	22,00	0,79
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,2000	5,00	1,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,5000	1,92	2,88
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,3800	75,00	28,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			619,822
4	SE59A	Uscator de mini sau distribuitor automat de	buc			17,350

1	2	3	4	5	6	7
		sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. (Сушилка для рук, 1ф, 220в, 0,75кВт)				12,250
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	35,00	12,25
	2924127356800	Uscator de miini sau distribuitor de sapun lichid	buc	1,0000	0,00	0,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	2,50	5,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			121,450
5	SE36A	Masina de spala rufe inoxidabil, montata pe postament de beton, avind capacitatea de 60 kg rufe uscate pe ora si greutatea de 600 kg, - Машина стиральная, 600x600x850, 1ф, 220в, 2,5кВт "SAMSUNG"	buc			729,022 350,700
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,7400	35,00	25,90
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9400	35,00	32,90
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	5,6100	35,00	196,35
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	2,6300	35,00	92,05
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1000	35,00	3,50
	2710403615923	Tabla neagra groasa 10 mm OL - 37	kg	2,0000	25,00	50,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	6,6000	1,92	12,67
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	30,0000	1,50	45,00
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,0750	275,00	20,62
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0900	200,00	18,00
	2522103305308	Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal, Dn 1/2"	m	0,6000	35,00	21,00
	2722103306364	Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal, Dn 1 1/4"	m	1,2000	35,00	42,00
	2875274400258	Flansa plata Dn=15 Pn 6	buc	2,0000	10,00	20,00
	2875274119342	Cot cu racord olandez UA 2, dn 1 1/4", zincat	buc	2,0000	15,00	30,00
	2874115821203	Surub hexagonal M 12 x 200	buc	4,0000	0,50	2,00
	2874115820625	Surub hexagonal uzual M 10 x 80	buc	4,0000	7,50	30,00
	2874115840479	Piulita M12	buc	4,0000	0,50	2,00
	2874115840443	Piulite hexaf.gros A M 10 gr. 5 S 922	buc	4,0000	0,50	2,00
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0040	12,50	0,05
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0200	22,00	0,44
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1200	25,00	3,00
	1714227322940	Cinipa fuior	kg	0,0500	125,00	6,25
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,0600	18,00	1,08
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0100	20,50	0,20
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,9600	75,00	72,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			729,022
		3. Capitolul 3. Valoarea utilajului				
6	Pret de piata	Многофункциональное устройство (принтер, сканер, ксерокс), 600x400x300, 1ф, 220в, 1, 5кВт "CANON"	buc			2 750,000 0,000
	45556155345	Многофункциональное устройство (принтер, сканер, ксерокс), 600x400x300, 1ф, 220в, 1, 5кВт "CANON"	buc	1,0000	2 750,00	2 750,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			8 250,000
7	Pret de piata	Монитор, диагональ 55 дюймов, 1ф, 220в	buc			6 500,000 0,000
	4545454854	Монитор, диагональ 55 дюймов, 1ф, 220в	buc	1,0000	6 500,00	6 500,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			13 000,000
8	Pret de piata	Шкаф для сушки одежды, 800x510x1805, 1ф, 220в, 2,1кВт, Qвыт.=360м3/час ШКО-2000	buc			7 812,000 0,000
	41145451121	Шкаф для сушки одежды, 800x510x1805, 1ф, 220в, 2,1кВт, Qвыт.=360м3/час ШКО-2000	buc	1,0000	7 812,00	7 812,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			15 624,000
9	Pret de piata	Dulapuri metalice pentru vestiare pentru 1 persoane Dimesiunile 400*500*1800 cu grosimea metalului de 1 mm , vopsit in culoare gri cu vopsea polimerica. (fig. 1)	buc			1 500,000 0,000
	4545445551	Dulapuri metalice pentru vestiare pentru 1 persoane	buc	1,0000	1 500,00	1 500,00

1	2	3	4	5	6	7
		Dimesiunile 400*500*1800 cu grosimea metalului de 1 mm , vopsit In culoare gri cu vopsea polimerica. (fig. 1)				
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			7 500,000
10	Pret de piata	Dulapuri metalice pentru vestiare pentru 2 persoane Dimesiunile 800*500*1800 cu grosimea metalului de 1 mm , vopsit in culoare gri cu vopsea polimerica. (fig. 2)	buc			2 750,000 0,000
	54845444514	Dulapuri metalice pentru vestiare pentru 2 persoane Dimesiunile 800*500*1800 cu grosimea metalului de 1 mm , vopsit in culoare gri cu vopsea polimerica. (fig2)	buc	1,0000	2 750,00	2 750,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			13 750,000
11	Pret de piata	Dulapuri metalice pentru vestiare pentru 3 persoane Dimesiunile 1200*500*1800 cu grosimea metalului de 1 mm , vopsit in culoare gri cu vopsea polimerica. (fig. 3)	buc			2 350,000 0,000
	45121545451	Dulapuri metalice pentru vestiare pentru 3 persoane Dimesiunile 1200*500*1800 cu grosimea metalului de 1 mm , vopsit in culoare gri cu vopsea polimerica. (fig. 3)	buc	1,0000	2 350,00	2 350,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			39 950,000
12	Pret de piata	Masa de bucatarie + 4 scaune 1200*800*750(h) Materiale folosite: PAL melaminat de grosime 18 mm (culoarea nuc) - suprafata mesei grosimea 36 mm prelucrata cu cant abs 42/2 plastic, cu picioarele din metal. Scaunele - L 45,5xA57,5 x H103 cm, din inox cu ?ezutul capitonat cu piele artificiala? (de culoare bej) (fig. 4)	set			5 000,000 0,000
	2552525285	Masa de bucatarie + 4 scaune 1200*800*750(h) Materiale folosite: PAL melaminat de grosime 18 mm (culoarea nuc) - suprafata mesei grosimea 36 mm prelucrata cu cant abs 42/2 plastic, cu picioarele din metal. Scaunele - L 45,5xA57,5 x H103 cm, din inox cu sezutul capitonat cu piele artificiala (de culoare bej) (fig. 4)	set	1,0000	5 000,00	5 000,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			10 000,000
13	Pret de piata	Mobila de Bucatarie Dimensiuni mobila : Lungime: 4500 mm.Inaltime corpurilor de jos: 900/600 mm. Inaltime corpurilor de sus : 800/300 mm. Corpurile inferioare de la stinga la dreapta: Lungime: 800/800/800/700/600 /400/400mm Corpuri suspendate de la stinga la dreapta: Lungime: 800/800/800/700/600 /400/400mm Finisaje mobilier: Mdf culoarea nuc. Minere: Aluminiu satin. Blat grosimea 38 mm termorezistent L 4520 mm. Materiale folosite: PAL melaminat de grosime 18 mm,culoarea nuc prelucrarea cu cant abs 22/0,5 plastic. Glisiere sertare cu inchidere lenta. Balamale cu inchidere lenta.	set			15 000,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		Lavoarul (spalatorul) din inox in complex cu robinet si sifon (spatiu pentru lavoar si aragaz nu este preconizat) (fig. 5)				
	245252452525	Mobila de Bucatarie Dimensiuni mobila : Lungime: 4500 mm.Inaltime corpurilor de jos: 900/600 mm. Inaltime corpurilor de sus : 800/300 mm. Corpurile inferioare de la stinga la dreapta: Lungime: 800/800/800/700/600 /400/400mm Corpuri suspendate de la stinga la dreapta: Lungime: 800/800/800/700/600 /400/400mm Finisaje mobilier: Mdf culoarea nuc. Minere: Aluminu satin. Blat grosimea 38 mm termorezistent L 4520 mm. Materiale folosite: PAL melaminat de grosime 18 mm,culoarea nuc prelucrarea cu cant abs 22/0,5 plastic. Glisiere sertare cu inchidere lenta. Balamale cu inchidere lenta. Lavoarul (spalatorul) din inox in complex cu robinet si sifon (spatiu pentru lavoar si aragaz nu este preconizat) (fig. 5)	set	1,0000	15 000,00	15 000,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			15 000,000
14	Pret de piata	Scaun pentru conducator. Ergonomic, executat cu fata si spatarul din piele artificial?, bratele din piele, cu cilindru pneumatic de ridicare/coborire. De culoare neagra. (fig. 6)	buc			2 000,000 0,000
	5345434545	Scaun pentru conducator Ergonomic, executat cu fata si spatarul din piele artificial?, bratele din piele, cu cilindru pneumatic de ridicare/coborire. De culoare neagra. (fig. 6)	buc	1,0000	2 000,00	2 000,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			8 000,000
15	Pret de piata	Pat cu doua fotolii tapitat p/u odihna cu extensie Patul cu demesiunile: Lungime: 1600 mm ii fotolile 800 mm (fig. 7)	set			14 708,330 0,000
	458543514548435	Pat cu doua fotolii tapitat p/u odihna cu extensie Patul cu demesiunile: Lungime: 1600 mm ii fotolile 800 mm (fig. 7)	set	1,0000	14 708,33	14 708,33
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			14 708,330
16	Pret de piata	Paturi pentru o persoana Dimisiunile 1900*800*400(h) carcasul metalic pe centru doua suporturi pentru rigiditatea plasei, vopsit in culoare gri cu vopsea polimerica, Materiale folosite: PAL melaminat de grosime 18 mm, culoarea nuc, cantul abs 22/0.5mm plastic. (fig. 8)	buc			1 400,000 0,000
	455514545	Paturi pentru o persoana Dimisiunile 1900*800*400(h) carcasul metalic pe centru doua suporturi pentru rigiditatea plasei, vopsit in culoare gri cu vopsea polimerica, Materiale folosite: PAL melaminat de grosime 18 mm, culoarea nuc, cantul abs 22/0.5mm plastic.(fig 8)	buc	1,0000	1 400,00	1 400,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			16 800,000

1	2	3	4	5	6	7
17	Pret de piata	Noptiere pentru paturi Dimensiunile: 450*450*600 (h) cu usa, si loc pentru reviste.PAL melaminat de grosime 18 mm, culoarea nuc,cantul abs 22/0.5 mm plastic. (fig. 9)	buc			500,000 0,000
	45453455115	Noptiere pentru paturi Dimensiunile: 450*450*600 (h) cu usa, si loc pentru reviste.PAL melaminat de grosime 18 mm, culoarea nuc,cantul abs 22/0.5 mm plastic. (fig 9)	buc	1,0000	500,00	500,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			6 000,000
18	Pret de piata	Antreu cu oglinda . Dimensiunile 2000(h)*1800mm oglinda cu demensiunile L 600mm h 2000 Materiale folosite: PAL melaminat de grosime 18 mm ,culoarea nuc, cantul abs 22/ 0.5mm plastic. (fig. 10)	buc			2 560,000 0,000
	5454512121212	Antreu cu oglinda . Dimensiunile 2000(h)*1800mm oglinda cu demensiunile L 600mm h 2000 Materiale folosite: PAL melaminat de grosime 18 mm ,culoarea nuc, cantul abs 22/ 0.5mm plastic. (fig. 10)	buc	1,0000	2 560,00	2 560,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			2 560,000
19	Pret de piata	Paturi din carcasa metalic cu doua nivele demontabila, si masa cu doua taburete (pentru retinuti) Dimensiunile patului 1900*800*1700(h) Dimensiunile mesei 1000*500*720(h) Carcasul metalic, vopsit in culoare gri cu vopsea polimerica. Materiale folosite: PAL melaminat de grosime 18 mm culoarea nuc,cantul abs 22/ 2mm plastic. Dimensiunile taburetei - H 450mm, sezutul - 350*350mm. (fig. 11)	set			3 750,000 0,000
	3544545453	Paturi din carcasa metalic cu doua nivele demontabila, si masa cu doua taburete (pentru retinuti) Dimensiunile patului 1900*800*1700(h) Dimensiunile mesei 1000*500*720(h) Carcasul metalic, vopsit in culoare gri cu vopsea polimerica. Materiale folosite: PAL melaminat de grosime 18 mm culoarea nuc,cantul abs 22/ 2mm plastic. Dimensiunile taburetei - H 450mm, sezutul - 350*350mm. (fig. 11)	set	1,0000	3 750,00	3 750,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			7 500,000
20	Pret de piata	Dulap p/u conducatori si masa p/e conducator a) Demensiuni 2200(h)*3200*550. Corpurile inferioare de la stinga la dreapta: Lungime: 800/800/800/800 mm - 2 dulapuri inchise pt haine (teava pt haine, in interior 2 rafturi), 2 dulapuri cu vitrine din sticla (furmuri) in partea de sus, toate fatadele sa fie executate din profil MDF. Materiale folosite: PAL melaminat de grosime 18 mm culoarea nuc, cantul abs 22/0.5 plastic. b) Dimensiunile meselor: 2000*850*750(h) masa centrala sa fie putin curbata, grosimea 36 mm. Masa din fata 1400*600*732(h)	set			15 000,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		grosimea 36 mm, 22/45 mm plastic. c) Noptiera cu rotile, dimensiuni 450*500*500, cu trei sertare-unul prevazut cu lac?t cu fatada din MDF, cantul abs 22/0.5 plastic. (fig. 12)				
	5454351521	Dulap p/u conducatori si masa p/e conducator a) Demensiuni 2200(h)*3200*550. Corpurile inferioare de la stinga la dreapta: Lungime: 800/800/800/800 mm - 2 dulapuri inchise pt haine (teava pt haine, in interior 2 rafturi), 2 dulapuri cu vitrine din sticla (fumurii) in partea de sus, toate fatadele sa fie executate din profil MDF. Materiale folosite: PAL melaminat de grosime 18 mm culoarea nuc, cantul abs 22/0.5 plastic. b) Dimisiunile meselor: 2000*850*750(h) masa centrala sa fie putin curbata, grosimea 36 mm. Masa din fata 1400*600*732(h) grosimea 36 mm, 22/45 mm plastic. c) Noptiera cu rotile, dimensiuni 450*500*500, cu trei sertare-unul prevazut cu lac?t cu fatada din MDF, cantul abs 22/0.5 plastic. (fig. 12)	set	1,0000	15 000,00	15 000,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			45 000,000
21	Pret de piata	Oglinda p/u lavoare cu rama Dimisiunile 700(h)*1000 Materiale folosite: PAL melaminat de grosime 18 mm culoarea alb, cantul abs 22/2 mm plastic. (fig. 13)	buc			585,000 0,000
	5454353454345	Oglinda p/u lavoare cu rama Dimisiunile 700(h)*1000 Materiale folosite: PAL melaminat de grosime 18 mm culoarea alb, cantul abs 22/2 mm plastic. (fig. 13)	buc	1,0000	585,00	585,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			3 510,000
22	Pret de piata	Saltea Dimensiunile 800*1900*200(h)mm. Arcuri de minim 2.4cm , Pisla tare 120 mm, Bureta densitatea de 28-30mm, deasupra pisla moale imbracata lateral cu bureta de minim 30mm. Husa din tricot calitate superioara cu fermoar. (fig. 14)	buc			919,670 0,000
	445357884452	Saltea Dimensiunile 800*1900*200(h)mm. Arcuri de minim 2.4cm , Pisla tare 120 mm, Bureta densitatea de 28-30mm, deasupra pisla moale imbracata lateral cu bureta de minim 30mm. Husa din tricot calitate superioara cu fermoar. (fig. 14)	buc	1,0000	919,67	919,67
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			14 714,720
23	Pret de piata	Rastel p/u arme (analogic anexei) Dimisiunile 1220*550*2230 (h) Rastelul are o forma piramidala. Carcas metalic vopsit cu vopsea polimerica de culoare gri, avind un carcas PAL melaminat de grosime 18 mm culoarea gri, cant abs 22/ 2 mm gri. Vitrina pentru-minim 11 arme, partea de jos-12 rafturi,11 clipse pentru sustinerea tevei armei si 11 suporturi pentru patul armei,11 clipse pentru baioneta pumnal. Rastel pentru arme inchidere tip roleta cu lacat. (fig. 15)	buc			2 750,000 0,000
	58545484545	Rastel p/u arme (analogic anexei) Dimisiunile 1220*550*2230 (h) Rastelul are o forma piramidala. Carcas metalic vopsit cu vopsea polimerica de culoare gri, avind	buc	1,0000	2 750,00	2 750,00

1	2	3	4	5	6	7
		un carcas PAL melaminat de grosime 18 mm culoarea gri, cant abs 22/ 2 mm gri.Vitrina pentru-minim 11 arme, partea de jos-12 rafturi,11 clipse pentru sustinerea tevei armei si 11 suporturi pentru patul armei,11 clipse pentru baioneta pumnal. Rastel pentru arme inchidere tip roleta cu lacat. (fig. 15)				
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			22 000,000
24	Pret de piata	Masa pentru tenis Dimensiuni: 2740*1525*760 (h) (fig. 16)	buc			3 500,000 0,000
	455115534	Masa pentru tenis Dimensiuni: 2740*1525*760 (h) (fig. 16)	buc	1,0000	3 500,00	3 500,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			3 500,000
25	Pret de piata	Scaun ergonomic de oficiu pe rotile spatarul din material cu aerisire, bratele din masa plastica, cu cilindru pneumatic de ridicare/coborire. De culoare neagra. (fig. 17)	buc			825,000 0,000
	4451511221545	Scaun ergonomic de oficiu pe rotile spatarul din material cu aerisire, bratele din masa plastica, cu cilindru pneumatic de ridicare/coborire. De culoare neagra. (fig. 17)	buc	1,0000	825,00	825,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			33 000,000
26	Pret de piata	Scaune ISO, culoare neagra (fig. 18)	buc			210,000 0,000
	55451515	Scaune ISO, culoare neagra (fig. 18)	buc	1,0000	210,00	210,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			8 400,000
27	Pret de piata	Masa de birou cu noptiera Masa de birou pentru computer, cu polita pentru tastiera. Materiale folosite: Pal melaminat 18mm - culoarea nuc, suprafata mesei prelucrata cu cant abs 22/2. Dimensiuni 1300*700*750(h). Noptiera cu rotile: cu 3 sertare-unul prevazut cu lacat..Dimensiuni 450*500*500 mm. (fig. 19)	buc			2 100,000 0,000
	8455445484	Masa de birou cu noptiera Masa de birou pentru computer, cu polita pentru tastiera. Materiale folosite: Pal melaminat 18mm - culoarea nuc, suprafata mesei prelucrata cu cant abs 22/2. Dimensiuni 1300*700*750(h). Noptiera cu rotile: cu 3 sertare-unul prevazut cu lacat..Dimensiuni 450*500*500 mm. (fig. 19)	buc	1,0000	2 100,00	2 100,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			21 000,000
28	Pret de piata	Masa de studii pentru 2 persoane Masa de studii . Materiale folosite: Pal melaminat 18mm - culoarea nuc, suprafata mesei prelucrata cu cant abs 22/2 mm plastic, dimensiuni 1200*600*750(h). (fig. 20)	buc			1 085,000 0,000
	484514545	Masa de studii pentru 2 persoane	buc	1,0000	1 085,00	1 085,00

1	2	3	4	5	6	7
		Masa de studii . Materiale folosite: Pal melaminat 18mm - culoarea nuc, suprafata mesei prelucrata cu cant abs 22/2 mm plastic, dimensiuni 1200*600*750(h). (fig. 20)				
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			8 680,000
29	Pret de piata	Dulap pentru haine . Dimensiuni: 800/450/1900h. Dulap pentru haine cu 2 usi, dotate cu lacat, prelucrarea usilor cu cant abs 22/2, in interior cu un raft sus si 1 bara pentru umerase, din partea dreapta 4 rafturi. PAL melaminat de grosime 18mm - culoare nuc, cant abs 22/0.5mm plastic. (fig. 21)	buc			2 000,000 0,000
	122112455121	Dulap pentru haine . Dimensiuni: 800/450/1900h. Dulap pentru haine cu 2 usi, dotate cu lacat, prelucrarea usilor cu cant abs 22/2, in interior cu un raft sus si 1 bara pentru umerase, din partea dreapta 4 rafturi. PAL melaminat de grosime 18mm - culoare nuc, cant abs 22/0.5mm plastic. (fig. 21)	buc	1,0000	2 000,00	2 000,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			22 000,000
30	Pret de piata	Dulap pentru carti Dimensiuni 800*450*1900(h). Dulap pentru depozitare documente, prevazut in partea de jos cu 2 usi,usile prelucrate cu cant abs 22/2 si 1 raft, iar in partea superioara cu 2 rafturi. Materiale folosite: PAL melaminat 18 mm - culoarea nuc, cant abs 22/0.5mm plastic. (fig. 22)	buc			2 000,000 0,000
	4551454451212	Dulap pentru carti Dimensiuni 800*450*1900(h). Dulap pentru depozitare documente, prevazut in partea de jos cu 2 usi,usile prelucrate cu cant abs 22/2 si 1 raft, iar in partea superioara cu 2 rafturi. Materiale folosite: PAL melaminat 18 mm - culoarea nuc, cant abs 22/0.5mm plastic. (fig. 22)	buc	1,0000	2 000,00	2 000,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			22 000,000
31	Pret de piata	Cartoteca cu 3 sertare din metal cu grosimea paretilor de 1 mm culoarea gri. (fig. 23)	buc			2 000,000 0,000
	781245415	Cartoteca cu 3 sertare din metal cu grosimea paretilor de 1 mm culoarea gri. (fig. 23)	buc	1,0000	2 000,00	2 000,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			10 000,000
32	Pret de piata	Safeu metallic, cu doua despartituri . Dimensiuni 1280(h)*450*370* cu grosimea metalului 2 mm culoarea gri. (fig. 24)	buc			4 000,000 0,000
	4554542542	Safeu metallic, cu doua despartituri . Dimensiuni 1280(h)*450*370* cu grosimea metalului 2 mm culoarea gri. (fig. 24)	buc	1,0000	4 000,00	4 000,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			20 000,000
33	Pret de piata	Stilaj metallic cu 5 rafturi demontabil. Dimensiuni 2000(h)*1000*500 cu grosimea	buc			1 500,000

1	2	3	4	5	6	7
		metalului 2 mm, politile sa fie regide, culoarea gri. (fig. 25)				0,000
	78514534553	Stilaj metallic cu 5 rafturi demontabil. Dimensiuni 2000(h)*1000*500 cu grosimea metalului 2 mm, politile sa fie regide, culoarea gri. (fig. 25)	buc	1,0000	1 500,00	1 500,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			15 000,000
34	Pret de piata	Dulap metallic cu doua usi cu 5 rafturi Dimensiuni 2300(h)*1000*500 cu grosimea metalului 2 mm, politile interioare sa fie regide, culoarea gri si cu suport pentru pistiale. (fig. 26)	buc			3 500,000 0,000
	54584755112	Dulap metallic cu doua usi cu 5 rafturi Dimensiuni 2300(h)*1000*500 cu grosimea metalului 2 mm, politile interioare sa fie regide, culoarea gri si cu suport pentru pistiale. (fig. 26)	buc	1,0000	3 500,00	3 500,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			17 500,000
35	Pret de piata	Masa pentru reviste Dimensiuni 500(h)*700*500 Materiale folosite: PAL melaminat de grosime 18mm - culoare nuc, masa sa fie executata din doua grosimi cant abs 42/2mm. (fig. 27)	buc			1 250,000 0,000
	5445484845121	Masa pentru reviste Dimensiuni 500(h)*700*500 Materiale folosite: PAL melaminat de grosime 18mm - culoare nuc, masa sa fie executata din doua grosimi cant abs 42/2mm. (fig. 27)	buc	1,0000	1 250,00	1 250,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			2 500,000
36	Pret de piata	Hota incorporata la 600 mm cu capacitatea 1000 m3 SAMSUNG	buc			1 500,000 0,000
	54542145	Hota incorporata la 600 mm cu capacitatea 1000 m3 SAMSUNG	buc	1,0000	1 500,00	1 500,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			1 500,000
37	Pret de piata	Aragaz incorporat cu 4 ochiuru cu dimesiunile 600mm SAMSUNG	buc			1 750,000 0,000
	4545887512	Aragaz incorporat cu 4 ochiuru cu dimesiunile 600mm SAMSUNG	buc	1,0000	1 750,00	1 750,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			1 750,000
38	Pret de piata	Rola incorporata cu dimisiunile 600mm SAMSUNG	buc			2 500,000 0,000
	154541123123213	Rola incorporata cu dimisiunile 600mm SAMSUNG	buc	1,0000	2 500,00	2 500,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			2 500,000
39	Pret de piata	Ferbator de apa Tefal (anexa 31)	buc			500,000 0,000
	857545454452	Ferbator de apa Tefal (anexa 31)	buc	1,0000	500,00	500,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			1 000,000

1	2	3	4	5	6	7
40	Pret de piata	Frigider Dimensiunile 2000(h)*600*600mm SAMSUNG	buc			6 000,000 0,000
	2614412311121	Frigider Dimensiunile 2000(h)*600*600mm SAMSUNG	buc	1,0000	6 000,00	6 000,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			6 000,000
41	Pret de piata	Telivizor Led Dimisiunel 47 inch SAMSUNG	buc			7 500,000 0,000
	17500	Telivizor Led Dimisiunel 47 inch SAMSUNG	buc	1,0000	7 500,00	7 500,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			15 000,000
42	Pret de piata	Cuptor cu microunde Dimisiunile 452*252*320 SAMSUNG	buc			2 500,000 0,000
	124845121545	Cuptor cu microunde Dimisiunile 452*252*320 SAMSUNG	buc	1,0000	2 500,00	2 500,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			2 500,000
43	Pret de piata	Uscator de maini inox Esenia High Power	buc			2 570,000 0,000
	452213544545	Uscator de maini inox Esenia High Power	buc	1,0000	2 570,00	2 570,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			17 990,000
44	Pret de piata	Tabla pentu clasa Dimisiunile 2000*1500*150	buc			2 700,000 0,000
	544515515345435 43	Tabla pentu clasa Dimisiunile 2000*1500*150	buc	1,0000	2 700,00	2 700,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			2 700,000
45	Pret de piata	Masina de spalat rufele Dimisiunile 850*600*600 SAMSUNG de 7 kg	buc			5 500,000 0,000
	78621524324545	Masina de spalat rufele Dimisiunile 850*600*600 SAMSUNG de 7 kg	buc	1,0000	5 500,00	5 500,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			11 000,000
46	Pret de piata	Calculator cu sitem de operare (HP ProDesk 400 G5 Microtower PC) HP ProDesk 400 G5 Microtower PC Type: Business Desktop MT Processor: Intel Core i3-8100 (3.6 GHz base frequency, 6 MB SmartCache, 4 cores, 4 threads) Memory: 8GB (1x8GB) DDR4 2666 DIMM Memory; 2x DIMM slots; All slots are customer accessible / upgradeable Storage: 128GB M.2 2280 PCIe NVMe Solid State Drive Display: HP V214a Monitor (20.7-inch TN with LED backlight; 1920x1080@60 Hz; 200 cd/m2; 600:1 Static; 5,000,000:1 Dynamic; HDMI; VGA Graphics: Intel# UHD Graphics 630 Audio/Multimedia: Conexant CX20632; Internal speaker Keyboard: USB Business Wired Keyboard (Eng/Rus) Pointing Device: HP Optical Wired Mouse USB Connectivity: Realtek RTL8111HSH-CG GbE Slots: 1x M.2 2230; 1x M.2 2230/2280; 1x PCIe Gen3 x16; 2x PCIe Gen3 x1 Interfaces: 4x USB 3.1 Gen 1; 4x USB 2.0 (1x charging); RJ45; DisplayPort 1.2; VGA; Optional Combo port Serial PS/2; 3x Audio ports Power Supply: 310W active PFC 90%	buc			8 000,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		efficient Software: Microsoft Windows 10 Pro 64-bit Warranty: 3 Year Official Manufacturer Warranty (NBD On-site)				
	124545124542	Calculator cu sitem de operare (HP ProDesk 400 G5 Microtower PC) HP ProDesk 400 G5 Microtower PC Type: Business Desktop MT Processor: Intel Core i3-8100 (3.6 GHz base frequency, 6 MB SmartCache, 4 cores, 4 threads) Memory: 8GB (1x8GB) DDR4 2666 DIMM Memory: 2x DIMM slots; All slots are customer accessible / upgradeable Storage: 128GB M.2 2280 PCIe NVMe Solid State Drive Display: HP V214a Monitor (20.7-inch TN with LED backlight; 1920x1080@60 Hz; 200 cd/m2; 600:1 Static; 5,000,000:1 Dynamic; HDMI; VGA Graphics: Intel® UHD Graphics 630 Audio/Multimedia: Conexant CX20632; Internal speaker Keyboard: USB Business Wired Keyboard (Eng/Rus) Pointing Device: HP Optical Wired Mouse USB Connectivity: Realtek RTL8111HSH-CG GbE Slots: 1x M.2 2230; 1x M.2 2230/2280; 1x PCIe Gen3 x16; 2x PCIe Gen3 x1 Interfaces: 4x USB 3.1 Gen 1; 4x USB 2.0 (1x charging); RJ45; DisplayPort 1.2; VGA; Optional Combo port Serial PS/2; 3x Audio ports Power Supply: 310W active PFC 90% efficient Software: Microsoft Windows 10 Pro 64-bit Warranty: 3 Year Official Manufacturer Warranty (NBD On-site)	buc	1,0000	8 000,00	8 000,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			48 000,000
47	Pret de piata	Banca pentru antrenament TOORX WBX-30	buc			2 000,000 0,000
	45543542454545	Banca pentru antrenament TOORX WBX-30	buc	1,0000	2 000,00	2 000,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			4 000,000
48	Pret de piata	Banca pentru antrenament Klarfit KS02	buc			4 500,000 0,000
	53454524245	Banca pentru antrenament Klarfit KS02	buc	1,0000	4 500,00	4 500,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			4 500,000

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reconstructia sediului Sectorului Politiei de
Frontiera "Briceni" a DR Nord al IGPF al
MAI**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-13

Bloc administrativ. Centrala termica. Termoficare SM

Valoarea de deviz 244 659,41 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrari de constructie				
		1.1. Capitolul 1.1. Трубопроводы				
1	IC12A	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 57x3 mm, ГОСТ 10704-91*	m	18,0000	106,636 47,281	1 919,445 851,062
2	IC12A	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 45x3,0 mm, ГОСТ 10704-91*	m	4,0000	100,647 47,281	402,589 189,125
3	IC11E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 38x2,0mm ГОСТ 10704-91*	m	8,0000	82,808 35,749	662,466 285,994

1	2	3	4	5	6	7
4	IC11D	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32x2,0 mm ГОСТ 10704-91*	m	20,0000	75,150 32,290	1 503,004 645,792
5	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25x2,5mm , ГОСТ 10704-91*	m	30,0000	58,706 27,677	1 761,189 830,304
6	IE06A	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1"	m	30,0000	6,343 6,343	190,278 190,278
7	IE06B	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. peste 1"	m	50,0000	8,649 8,649	432,450 432,450
8	IE07A	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv	m	30,0000	5,189 5,189	155,682 155,682
9	IE07B	Verificarea definitiva la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de peste 1"	m	50,0000	7,496 7,496	374,790 374,790
10	IzA06D	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund ГФ-21 1cл. si 2 straturi de email BT-177l)	m2	10,9200	110,951 79,571	1 211,582 868,913
		Total	Lei			8 613,475
		Total Capitolul 1.1.				8 613,475

1	2	3	4	5	6	7
		Трубопроводы Inclusiv salariu				4 824,390
		1.2. Capitolul 1.2. Трубопроводы для системы горячего водоснабжения				
11	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25x2,5мм, ГОСТ 3262-75*	m	12,0000	58,706 27,677	704,476 332,122
12	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 20x2,5мм ГОСТ 3262-75*	m	16,0000	52,312 27,677	836,989 442,829
13	IE06A	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1"	m	28,0000	8,843 6,343	247,593 177,593
14	IE07A	Verificarea difinitiva la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv	m	28,0000	7,189 5,189	201,303 145,303
15	IzA06D	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund ГФ-21 1сл. si 2 straturi de emai БТ-177I)	m2	3,3600	110,951 79,571	372,794 267,358
		<i>Total</i>	Lei			2 363,155
		Total Capitolul 1.2. Трубопроводы для системы горячего водоснабжения Inclusiv salariu				2 363,155 1 365,205
		1.3. Capitolul 1.3. Трубопроводная арматура				

1	2	3	4	5	6	7
16	ID05C	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, (Клапан запорный фланцевый стальн. Ду50мм , 15с22нж)	buc	2,0000	1 061,370 57,660	2 122,740 115,320
17	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm (Клапан запорный фланцевый стальн. Ду25мм , 15с27нж 1)	buc	1,0000	342,900 34,596	342,900 34,596
18	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm (Клапан запорный фланцевый стальн. Ду20мм , 15с27нж 1)	buc	1,0000	296,500 34,596	296,500 34,596
19	ID05B	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 50...65 mm (Клапан запорный фланцевый . Ду50мм , 15ч9п2)	buc	1,0000	1 037,085 43,245	1 037,085 43,245
20	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm (Клапан запорный фланцевый . Ду40мм , 15ч9п2)	buc	4,0000	655,900 34,596	2 623,600 138,384
21	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm (Клапан запорный фланцевый . Ду32мм , 15ч9п2)	buc	4,0000	480,500 34,596	1 922,000 138,384
22	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm - Клапан запорный прох. фланцевый Ф25, Ру=1,6МПа 15ч8п2	buc	15,0000	342,900 34,596	5 143,500 518,940
23	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul	buc	19,0000	120,524 8,649	2 289,956 164,331

1	2	3	4	5	6	7
		nominal de 1/2" -1" - Клапан запорный прох. муфтовый Ф20, Ру=1,6МПа 15ч8п2				
24	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"(Клапан запорн. проходный муфт.. Ду20мм , в защищенном от самопроизвольного открывания 15ч8п2)	buc	2,0000	142,524 8,649	285,048 17,298
25	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm (Клапан обратный фланцевый Ду40мм , 16кч9п2)	buc	2,0000	899,900 34,596	1 799,800 69,192
26	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm (Клапан обратный фланцевый Ду25мм , 16кч9п2)	buc	3,0000	619,500 34,596	1 858,500 103,788
27	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm (Клапан обратный фланцевый Ду20мм , 16кч9п2)	buc	3,0000	481,700 34,596	1 445,100 103,788
28	IA19B	Supapa de siguranta cu contra greutate, montata prin flansa, avind diametrul nominal de (Dn 30 sau Dn 40 mm) Клапан предохранительный ф50 17с12нж	buc	2,0000	2 250,438 13,838	4 500,877 27,677
29	IA19B	Supapa de siguranta cu contra greutate, montata prin flansa, avind diametrul nominal de (Dn 30 sau Dn 40 mm) Клапан предохранительный ф20	buc	2,0000	428,438 13,838	856,877 27,677
30	ID06A.F	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15mm (Автоматический воздухоотводчик ф15мм типа MATIC Danfoss)	buc	2,0000	104,266 5,766	208,532 11,532

1	2	3	4	5	6	7
31	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Антивибрационная вставка фланц. Ф40мм, Danfoss	buc	4,0000	550,942 51,318	2 203,770 205,270
32	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Антивибрационная вставка фланц. Ф20мм, Danfoss	buc	4,0000	498,942 51,318	1 995,770 205,270
		<i>Total</i>	Lei			30 932,555
		Total Capitolul 1.3. Трубопроводная арматура Inclusiv salariu				30 932,555 1 959,288
		1.4. Capitolul 1.4. Теплоизоляционные материалы				
33	IzH05A	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv. М-125 Маты минералов. прошивные в обкладке из сетки с 2-х сторон, толщ 40мм	m2	8,2200	96,190 61,120	790,678 502,403
34	IzH07A	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 40 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv Стеклопластик рулонный РСТ - ПА-66	m2	8,5210	67,295 37,825	573,421 322,308
35	IzH40B	Izolarea cu pinza perforata din fibre de sticla marca "HPST-2,5" a conductelor de diametru mai mare de 25 mm	m3	0,8920	1 146,545 653,290	1 022,718 582,735

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			2 386,817
		Total Capitolul 1.4. Теплоизоляционные материалы Inclusiv salariu				2 386,817 1 407,446
		1.5. Capitolul 1.5. Распределительная гребенка				
36	IC46B	Distribuator - colector pentru puncte si centrale termice, - Распределительная гребенка подающей сетевой воды φ100мм, L =1000мм (труба ст. φ108x3,5 по ГОСТ 10704-91)	buc	1,0000	3 889,860 288,300	3 889,860 288,300
37	IC46B	Distribuator - colector pentru puncte si centrale termice, - Распределительная гребенка обратной сетевой воды φ100мм, L =1000мм (труба ст. φ108x3,5 по ГОСТ 10704-91)	buc	1,0000	3 889,860 288,300	3 889,860 288,300
		<i>Total</i>	Lei			7 779,720
		Total Capitolul 1.5. Распределительная гребенка Inclusiv salariu				7 779,720 576,600
		1.6. Capitolul 1.6. Газоходы для отвода дыма "THERMONA" котлов DUO 50T , 2комп				
38	TfE04B	Mansonarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantalei, cu diametrul nominal de 65 pina la 80 mm - Busca externa D.80 THERM DUO 50T	buc	2,0000	99,381 20,181	198,762 40,362
39	TfE04B	Mansonarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantalei, cu diametrul nominal de 65 pina la 80 mm - Busca externa D.80 THERM DUO 50T	buc	2,0000	99,381 20,181	198,762 40,362
40	TfE04C	Mansonarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantalei, cu diametrul nominal de 100 pina la 125 mm - Дымоотводящий патрубок 1,0м D.100 THERM DUO 50T	buc	2,0000	771,947 25,947	1 543,894 51,894

1	2	3	4	5	6	7
41	TfE04C	Mansonarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantalei, cu diametrul nominal de 100 pina la 125 mm - Дымовыводящий патрубок 1,0м D.100 THERM DUO 50T	buc	2,0000	771,947 25,947	1 543,894 51,894
		<i>Total</i>	Lei			3 485,312
		Total Capitolul 1.6. Газоходы для отвода дыма "THERMONA" котлов DUO 50T , 2комп Inclusiv salariu				3 485,312 184,512
		1.7. Capitolul 1.7. Изделия и материалы для крепления трубопроводов				
42	TfA09A1	Montarea suportului gata confectionat, amplasat in canal, la o adincime de pina la 1 m sau supateran la o inaltime de pina la 3 m, avind pina la 5 kg pe bucata (Опоры)	kg	8,9400	10,900 3,460	97,443 30,928
43		Опора подвижная ОПБ-1/57	buc	8,0000	30,250 0,000	242,000 0,000
44		Опора подвижная ОПБ-1/38	buc	6,0000	27,600 0,000	165,600 0,000
45		Опора подвижная ОПБ-1/25	buc	10,0000	22,750 0,000	227,500 0,000
46	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Сталь угловая 45x45x4)	kg	35,0000	24,478 12,109	856,716 423,801
47	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Сталь угловая 32x32x4)	kg	30,0000	24,478 12,109	734,328 363,258
48	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Сталь круглая ф10мм)	kg	12,0000	24,478 12,109	293,731 145,303

1	2	3	4	5	6	7
49	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Швелер)	kg	18,4000	24,478 12,109	450,387 222,797
50	CN29A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat de grund si un strat de vopsea, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale confectionate din profile usoare, executate manual	t	0,0940	1 117,362 616,957	105,032 57,994
51	RpCU05E	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime	buc	2,0000	42,092 42,092	84,184 84,184
		<i>Total</i>	Lei			3 256,921
		Total Capitolul 1.7. Изделия и материалы для крепления трубопроводов Inclusiv salariu				3 256,921 1 328,265
		<i>Total</i>	Lei			58 817,955
		<i>CASM</i>	22,5 %			2 620,284
		<i>Transportarea materialelor</i>	5 %			2 351,387
		<i>Cheltuieli de regie</i>	5 %			3 189,481
		<i>Total</i>				66 979,107
		<i>Beneficiu</i>	5 %			3 348,955
		<i>Total</i>				70 328,062
		Total Capitolul 1. Lucrari de constructie Inclusiv salariu				70 328,062 11 645,706
		2. Capitolul 2. Lucrari de montare				
		2.1. Capitolul 2.1. Оборудование				
52	IA14A	Cazan de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), de otel, monobloc, avind puterea calorica de pina la 70 kw - Котлоагрегат настенный	buc	2,0000	1 557,980 1 037,880	3 115,960 2 075,760

1	2	3	4	5	6	7
		водогрейный Q=45 кВт (0,03879 Гкал/ч), "THERMONA" (Чехия) "THERM DUO 50 T"				
53	IA38A	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de pina la 2" (50 mm), inclusiv - Насос сетевой воды , (1 рабочий, 1 резервный) BPH60/250.40M"DAB" Италия	buc	2,0000	441,926 126,852	883,852 253,704
54	IC48B	Compensator de dilatatie in forma de "U", din teava de otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 60 x 3,5 mm ... 63,5 x 3,5 mm- Гидровлический разделитель пропускной способностью 8,0 м3/ч "Termona" Чехия	buc	1,0000	485,540 340,194	485,540 340,194
55	IA32A	Vas de expansiune inchis cu membrana, avind capacitatea pina la 500 l - Бак расширительный мембранный V= 150л	buc	1,0000	143,910 57,660	143,910 57,660
56	IA25A	Separator de namol pentru conducte, la instalatia de incalzire centrala, cu diametrul nominal de intrare de 40- 80 mm - Грязевик (фильтр) Ф50, Ру1,6 МПА "Danfoss" 149B1803 Дания	buc	1,0000	312,258 305,598	312,258 305,598
57	IA39D.F	Instalatie de dedurizare a apei, complet echipata, (Противонакипное магнитное устройство Dy15 Q=1.....5 м3/час "Anticall-mini")	buc	1,0000	316,018 276,768	316,018 276,768
58	IA39D.F1	Instalatie de dedurizare a apei, complet echipata, "Decalux - Basic-8 ET"	buc	1,0000	316,018 276,768	316,018 276,768
59	IA25A	Separator de namol pentru conducte, la instalatia de incalzire centrala, cu diametrul nominal de intrare de 40- 80 mm - Грязевик (фильтр) Ф25, Ру1,6 МПА	buc	2,0000	312,258 305,598	624,516 611,196
60	IA17A	Boiler vertical montat pe	buc	1,0000	284,368	284,368

1	2	3	4	5	6	7
		pardoseala, boilerul avind capacitatea de pina la 300 l, inclusiv Емкостной водонагреватель (буферная ёмкость) Ёмкостной водонагреватель V=150 л. TIP "SICC 209 SEC 34B 3066			132,618	132,618
61	IA32A	Vas de expansiune inchis cu membrana, avind capacitatea pina la 500 l (Расширительный бак VEC 12V , "Varem ")	buc	1,0000	115,910 57,660	115,910 57,660
62	IA25A	Separator de namol pentru conducte, la instalatia de incalzire centrala, Грязевик исходной воды (фильтр) чугунный Ду25,Ру16 бар "Danfoss" 149B5162	buc	1,0000	312,258 305,598	312,258 305,598
63	IA38A	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de pina la 2" (50 mm), inclusiv Насос циркуляционный для горячего водоснабжения VA65/120	buc	2,0000	441,926 126,852	883,852 253,704
64	IA42B	Regulator de presiune pentru instalatii de gaz, cu presiunea max de intrare de 2 at. pentru debitul normal de 20 mc/h, cu racord de intrare si iesire Dn 1" (Регулятор давления прямого действия "после себя " Ду 15; Ру 16 Danfoss Дания)	buc	1,0000	375,688 247,938	375,688 247,938
65	ID03C	Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 65 - 125 mm (3-хходовой седельный клапан ф40, Kvmax=220м3/час с электроп. типа AMV-35, VF3 065 B 1649 " Danfoss")	buc	1,0000	587,306 92,256	587,306 92,256
66	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor	buc	1,0000	251,398 251,398	251,398 251,398
		Total	Lei			9 008,852
		Total Capitolul 2.1. Оборудование				9 008,852 5 538,820

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		2.2. Capitolul 2.2. Закладные детали для установки КИПиА				
67	IA18J	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi Закладная конструкция для измерения температуры ЗК4-1-87	buc	2,0000	34,178 31,713	68,356 63,426
68	IA18J	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi Закладная конструкция для измерения температуры ЗК4-2-87	buc	4,0000	34,178 31,713	136,713 126,852
69	IA18J	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi Закладная конструкция для измерения давления ЗКЧ-287.00.90 (на прямых участках)	buc	14,0000	34,178 31,713	478,495 443,982
70	IA18J	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi Закладная конструкция для измерения давления ЗКЧ-275.00.90 (на угловых участках)	buc	4,0000	34,178 31,713	136,713 126,852
		<i>Total</i>	Lei			820,277
		Total Capitolul 2.2. Закладные детали для установки КИПиА Inclusiv salariu				820,277 761,112
		<i>Total</i>	Lei			9 829,129
		<i>CASM</i>	22,5 %			1 417,485
		<i>Transportarea materialelor</i>	5 %			150,410
		<i>Cheltuieli de regie</i>	36 %			2 267,976
		<i>Total</i>				13 665,000
		<i>Beneficiu</i>	5 %			683,250
		<i>Total</i>				14 348,250
		Total Capitolul 2. Lucrari de				14 348,250

1	2	3	4	5	6	7
		montare Inclusiv salariu				6 299,932
		3. Capitolul 3. Valoarea utilajului				
71	Pret firmei	Котлоагрегат водогрейный настенный газовый с автоматикой горения, безопасности, пультом управления котлом(комплектная заводская поставка), но-минальной производительностью Q=45 кВт (0,03879 Гкал/ч),"THERMONA" (Чехия) "THERM DUO 50 T"	buc	2,0000	29 500,000 0,000	59 000,000 0,000
72	Pret firmei	Насос сетевой воды, производительностью Qp = 2,91 м3/час напором H=6,5 м. вд. ст., с электро-двигателем мощностью N=0,316 кВт(1 рабочий, 1 резервный) BPH60/250.40M"DAB" Италия	buc	2,0000	10 754,000 0,000	21 508,000 0,000
73	Pret firmei	Гидравлический разделитель пропускной способностью 3,0 м3/ч "Termona" Чехия	buc	1,0000	3 890,000 0,000	3 890,000 0,000
74	Pret firmei	Расширительный бак закрытого типа "Maxivarem LS" V=150 л, P=5 бар R2 150 371 "VAREM" Италия	buc	1,0000	3 187,000 0,000	3 187,000 0,000
75	Pret firmei	Грязевик (фильтр) Ф50, Ру1,6 МПА "Danfoss" 149B1803 Дания	buc	1,0000	468,000 0,000	468,000 0,000
76	Pret firmei	Противонакипное магнитное устройство Dy15 Q=1.....2.5м3/час "Anticall-medium"	buc	1,0000	620,000 0,000	620,000 0,000
77	Pret firmei	Умягчитель исходной воды "Decalux - Basic-8 ET"	buc	1,0000	7 300,000 0,000	7 300,000 0,000
78	Pret firmei	Грязевик (фильтр) чугунный Ду25,Ру1,6 бар Поставщик "Romstal"	buc	2,0000	165,000 0,000	330,000 0,000
79	Pret firmei	Ёмкостной водонагреватель V=150 л. P=8 бар "VAREM" Италия , P=8 бар , TИP "SICC 209 SEC 34B 3066 " Италия	buc	1,0000	4 750,000 0,000	4 750,000 0,000
80	Pret firmei	Расширительный бак контура горячей воды вертикальный	buc	1,0000	458,000 0,000	458,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		V=10л, Py=6 бар VEC 10V , "Varem ". Италия				
81	Pret firmei	Грязевик исходной воды (фильтр чугунный) Ду25, Py16 бар "Danfoss" "Danfoss" 149B5162Дания	buc	1,0000	<u>165,000</u> 0,000	<u>165,000</u> 0,000
82	Pret firmei	Циркуляционный насос для горячего водоснабжения Qp=0,098 м3/час; Нp=6,3 м, с электродвигателем N=0,102 кВт Фирма "ДАВ" Италия (1 рабочий, 1 резервный) VA65/130 1"	buc	2,0000	<u>3 921,000</u> 0,000	<u>7 842,000</u> 0,000
83	Pret firmei	Регулятор давления после себя, с наружной резьбой, диапазон настройки 1-5 бар, t max=15- 0С, Ду 15 мм.,Kvs=4 м3/час AID065-4212	buc	1,0000	<u>525,000</u> 0,000	<u>525,000</u> 0,000
84	Pret firmei	Трехходовой седельный регулирующий клапан с фланцевым соединением ф40, Kvсmax=220м3/час с электроприводом типа AMV-35, Py1,6МПа VF3 065 B 1649 " Danfoss"	buc	1,0000	<u>7 750,000</u> 0,000	<u>7 750,000</u> 0,000
		<i>Total</i>	Lei			117 793,000
		<i>Cheltuieli de aprovizionare si depozitare</i>	1,2 %			1 413,516
		<i>Total</i>				119 206,516
		Total Capitolul 3. Valoarea utilajului Inclusiv salariu				119 206,516

		Total	Lei	203 882,84
		TVA	20 %	40 776,57
		Total deviz: Inclusiv salariu	244 659,41 17 945,63	

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Reconstructia sediului Sectorului Politiei de
Frontiera "Briceni" a DR Nord al IGPF al
MAI

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1-13

Bloc administrativ. Centrala termica. Termoficare SM

Valoarea de deviz 244 659,41 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 2-1-13:						

Manopera:

1.	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	57,66	5,766
2.	7134030012200	Izolator hidroflug	h-om	14,3030	57,66	824,711
3.	7134050013250	Izolator	h-om	8,4116	57,66	485,013
4.	7136040011700	Instalator incalzire centrala	h-om	2,5600	57,66	147,610
5.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	229,4000	57,66	13 227,206
6.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	7,1200	57,66	410,540
7.	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,6400	57,66	36,902
8.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	20,7122	57,66	1 194,265
9.	7212030022700	Sudor	h-om	1,2222	57,66	70,471
10.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,2682	57,66	15,464
11.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	18,1260	57,66	1 045,145
12.	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	4,3600	57,66	251,398
13.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,6948	57,66	97,722
14.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,3140	57,66	133,425
Total manopera						17 945,63

Materiale:

1.	.121111.1212	Грязевик (фильтр) чугунный Ду25,Рy1,6 бар Поставщик "Romstal"	buc	2,0000	165,00	330,000
2.	10106221	Rulou de pinza perforata "HPST"	m3	0,9463	450,00	425,835
3.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,7990	125,00	99,875
4.	21121221212	Насос сетевой воды, производительностью Qp = 2,91 м3/час напором H=6,5 м. вд. ст., с электро-двигателем мощностью N=0,316 кВт(1 рабочий, 1 резервный) ВРН60/250.40M"DAB" Италия	buc	2,0000	10 754,00	21 508,000
5.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0894	15,00	1,341
6.	2320166200676	White spirit	kg	1,4280	18,00	25,704
7.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	11,4600	16,70	191,382
8.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	28,9540	25,00	723,850
9.	2430116104160	Email alchidic	kg	6,4260	55,00	353,430
10.	2430116104213	Vopsea pe baza de rasini alchidice	kg	0,4324	55,00	23,782
11.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	2,1420	28,00	59,976

12.	2430226101755	Grund pe baza de rasini alchidice	kg	0,4982	28,00	13,950
13.	2430226109260	Diluant 509 D.005-1 S 3123	kg	0,5997	15,00	8,995
14.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,6204	15,00	9,306
15.	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	8,0800	12,50	101,000
16.	25212145646701000	Teava din otel 25	m	12,1800	28,30	344,694
17.	2521216701000	Teava din otel	m	3,1000	25,00	77,500
18.	252121670176000	Teava din otel 45	m	4,0600	48,50	196,910
19.	25212167045641000	Teava din otel 32	m	20,3000	39,20	795,760
20.	252124563416701000	Teava din otel 20	m	16,2400	22,00	357,280
21.	252125516701000	Teava din otel 57	m	18,2700	54,40	993,888
22.	2521256416701000	Teava din otel 25	m	30,4500	28,30	861,735
23.	2523156714569000	Дымовыводящий патрубок 1,0м D.100 THERM DUO 50T	buc	4,0000	746,00	2 984,000
24.	2523156745619000	Busca externa D.80 THERM DUO 50T	buc	4,0000	79,20	316,800
25.	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,2000	5,00	1,000
26.	25256451216701000	Teava din otel	m	8,1200	42,60	345,912
27.	2682162611305	Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte	m2	17,2432	28,00	482,810
28.	2710403615911	Tabla groasa 10 x 1000	kg	0,2600	12,00	3,120
29.	272120554120100	Mufa fonta maleabila	buc	1,0000	8,00	8,000
30.	2722103300000	Teava neagra pentru instalatii	m	4,0000	25,00	100,000
31.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,9540	12,00	11,448
32.	2734113805578	Sirma moale zincata D=1,25	kg	1,0106	14,00	14,148
33.	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,5343	14,00	7,480
34.	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,3834	14,00	5,368
35.	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	2,5900	12,00	31,080
36.	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	1,0370	45,00	46,665
37.	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	5,1240	12,00	61,488
38.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	95,4000	12,00	1 144,800
39.	2811236832390	Burghiu cu cap widia M 16	buc	5,0000	20,00	100,000
40.	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542	kg	3,1236	14,00	43,730
41.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,4770	45,00	21,465
42.	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	32,0000	8,00	256,000
43.	2874115801148	Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm	buc	32,0000	1,00	32,000
44.	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	320,0000	3,00	960,000
45.	2874115821708	Surub cap hexagonal M 16x60 gr. 4.8	buc	12,0000	3,00	36,000
46.	2874115827726	Surub uzual pentru fundatii FM 16 x 200 hex	buc	9,0000	8,00	72,000
47.	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	332,0000	1,00	332,000
48.	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	32,0000	1,00	32,000
49.	2874125881289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	32,0000	2,00	64,000
50.	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	332,0000	0,15	49,800
51.	28752456474205000	Клапан обратный фланцевый Ду40мм , 16кч9п2	buc	2,0000	640,00	1 280,000
52.	2875245674428200	Flansa rotunda libera 40	buc	8,0000	90,20	721,600
53.	28752514574205000	Robinet cu flanse 25	buc	1,0000	153,40	153,400
54.	28752545674428200	Flansa rotunda libera 50	buc	4,0000	133,20	532,800
55.	28752565674205000	Клапан запорный фланцевый стальн.	buc	2,0000	673,00	1 346,000

		Ду50мм , 15с22нж				
56.	28752567420500	Robinet cu flanse 50	buc	1,0000	673,00	673,000
57.	2875270000000	Flansa plata pentru sudare	buc	8,0000	133,20	1 065,600
58.	2875274030000	Racord olandez, U2	buc	2,0000	28,00	56,000
59.	2875274122000	Racord olandez	buc	1,0000	28,00	28,000
60.	28752742045645000	Robinet cu flanse 40	buc	4,0000	396,00	1 584,000
61.	2875274205465000	Клапан обратный фланцевый Ду20мм , 16кч9п2	buc	3,0000	310,20	930,600
62.	2875274245605000	Robinet cu flanse 32	buc	4,0000	280,00	1 120,000
63.	2875274401000	Flansa plata Pn 6	buc	4,2000	133,20	559,440
64.	28752744245648200	Flansa rotunda libera 25	buc	2,0000	55,00	110,000
65.	2875274428200	Flansa rotunda libera	buc	3,0000	133,20	399,600
66.	287527442824500	Flansa rotunda libera 40	buc	4,0000	90,20	360,800
67.	287527442825600	Flansa rotunda libera 20	buc	6,0000	46,00	276,000
68.	2875274445328200	Flansa rotunda libera 32	buc	8,0000	60,50	484,000
69.	287527445110100	Антивибрационная вставка фланц. Φ20мм, Danfoss	buc	4,0000	403,00	1 612,000
70.	2875274456205000	Robinet cu flanse 25	buc	15,0000	153,40	2 301,000
71.	2875274464528200	Flansa rotunda libera 50	buc	2,0000	133,20	266,400
72.	28752745345	Flansa rotunda libera 25	buc	30,0000	55,00	1 650,000
73.	287527454428200	Flansa rotunda libera 25	buc	6,0000	55,00	330,000
74.	28752756+54205100	Robinet cu mufa 20	buc	19,0000	110,00	2 090,000
75.	287527564428200	Flansa rotunda libera 20	buc	2,0000	46,00	92,000
76.	2875276554205000	Клапан обратный фланцевый Ду25мм , 16кч9п2	buc	3,0000	430,00	1 290,000
77.	2875278974205000	Robinet cu flanse 20	buc	1,0000	125,00	125,000
78.	2875545274117000	Cot fonta	buc	2,0000	8,00	16,000
79.	287565274110100	Антивибрационная вставка фланц. Φ40мм, Danfoss	buc	4,0000	455,00	1 820,000
80.	287565274205100	Клапан запорн. проходный муфт.. Ду20мм , в защищенном от самопроизвольного открывания 15ч8п2	buc	2,0000	132,00	264,000
81.	2913124456124100	Распределительная гребенка обратной сетевой воды ф100мм, L =1000мм (труба ст. ф108х3,5 по ГОСТ 10704-91)	buc	1,0000	3 600,00	3 600,000
82.	2913134500000	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "	buc	2,0000	98,00	196,000
83.	2913165654500000	Клапан предохранительный ф20	buc	2,0000	398,00	796,000
84.	2913186424124100	-Распределительная гребенка подающей сетевой воды ф100мм, L =1000мм (труба ст. ф108х3,5 по ГОСТ 10704-91)	buc	1,0000	3 600,00	3 600,000
85.	2913635154500000	Клапан предохранительный ф50 17с12нж	buc	2,0000	2 220,00	4 440,000
86.	3445756451	Расширительный бак контура горячей воды вертикальный V=10л, Ру=6 бар VEC 10V , "Varem ". Италия	buc	1,0000	458,00	458,000
87.	3543564354354	Регулятор давления после себя, с наружной резьбой, диапазон настройки 1-5 бар, t max=15- 0С, Ду 15 мм.,Kvs=4 м3/час AID065-4212	buc	1,0000	525,00	525,000

88.	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7632	3,00	2,290
89.	4534534532453	Гидравлический разделитель пропускной способностью 3,0 м3/ч "Termona" Чехия	buc	1,0000	3 890,00	3 890,000
90.	454535463	Циркуляционный насос для горячего водоснабжения Qp=0,098 м3/час; Нр=6,3 м, с электродвигателем N=0,102 кВт Фирма "DAB" Италия (1 рабочий, 1 резервный) VA65/130 1"	buc	2,0000	3 921,00	7 842,000
91.	45454524545	Расширительный бак закрытого типа "Maxivarem LS" V=150 л, P=5 бар R2 150 371 "VAREM" Италия	buc	1,0000	3 187,00	3 187,000
92.	45545445453	Трехходовой седельный регулирующий клапан с фланцевым соединением ф40, Kvmax=220м3/час с электроприводом типа AMV-35, Py1,6МПа VF3 065 B 1649 "Danfoss"	buc	1,0000	7 750,00	7 750,000
93.	4585452	Грязевик исходной воды (фильтр чугунный) Ду25, Py16 бар "Danfoss" "Danfoss" 149B5162Дания	buc	1,0000	165,00	165,000
94.	5254454545	Ёмкостной водонагреватель V=150 л. P=8 бар "VAREM" Италия , P=8 бар , TИP "SICC 209 SEC 34B 3066 " Италия	buc	1,0000	4 750,00	4 750,000
95.	53454254245	Грязевик (фильтр) Ф50, Py1,6 МПа "Danfoss" 149B1803 Дания	buc	1,0000	468,00	468,000
96.	534545454	Опора подвижная ОПБ-1/57	buc	8,0000	30,25	242,000
97.	54524254452	Противонакипное магнитное устройство Dy15 Q=1.....2.5м3/час "Anticall-medium"	buc	1,0000	620,00	620,000
98.	54544545	Опора подвижная ОПБ-1/38	buc	6,0000	27,60	165,600
99.	545454544545	Котлоагрегат водогрейный настенный газовый с автоматикой горения, безопасности, пультом управления котлом(комплектная заводская поставка), номинальной производительностью Q=45 кВт (0,03879 Гкал/ч),"THERMONA" (Чехия) "THERM DUO 50 T"	buc	2,0000	29 500,00	59 000,000
100.	54857548452	Умягчитель исходной воды "Decalux - Basic-8 ET"	buc	1,0000	7 300,00	7 300,000
101.	55454524524524	Опора подвижная ОПБ-1/25	buc	10,0000	22,75	227,500
Total materiale de construcții						167 828,95

Utilaje de construcții:

1.	2912340002504	Electrocompresor mobil de joasa presiune,	h-ut	2,5200	50,00	126,000

		debit 4,0 - 5,9 mc/min				
2.	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0805	50,00	4,025
3.	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	14,5000	35,00	507,500
4.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,9000	15,00	13,500
5.	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,2414	60,00	14,484
		Total utilaje de constructii				665,51

Total	Lei	203 882,84
TVA	20 %	40 776,57

Total deviz: **244 659,41**

Intocmit _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect: Reconstrucția sediului Sectorului Poliției de
Frontiera "Briceni" a DR Nord al IGPF al MAI****Investitor: Inspectoratul General al Poliției
de Frontiera al MAI****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrări de construcție				
		1.1. Capitolul 1.1. Трубопроводы				
1	IC12A	Teava din oțel fără sudură sau sudată longitudinal pentru construcții, montată prin sudură în conducte de distribuție, în instalații de încălzire centrală pentru clădiri de locuit și social-culturale, teava având diametrul exterior și grosimea peretelui de 57x3 mm, ГОСТ 10704-91*	m			106,636 47,281
	7136040011749	Instalator încălzire și gaze	h-om	0,8200	57,66	47,28
	252125516701000	Teava din oțel 57	m	1,0150	54,40	55,22
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0480	16,70	0,80
	2413547308164	Carbură de calciu tehnică (carbide) S102	kg	0,1210	25,00	3,02
	2734125900487	Sirna pt. sudură, obișnuită dn=2,5 mm	kg	0,0260	12,00	0,31
		Cheltuieli directe	Lei			1 919,445
2	IC12A	Teava din oțel fără sudură sau sudată longitudinal pentru construcții, montată prin sudură în conducte de distribuție, în instalații de încălzire centrală pentru clădiri de locuit și social-culturale, teava având diametrul exterior și grosimea peretelui de 45x3,0 mm, ГОСТ 10704-91*	m			100,647 47,281
	7136040011749	Instalator încălzire și gaze	h-om	0,8200	57,66	47,28
	252121670176000	Teava din oțel 45	m	1,0150	48,50	49,23
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0480	16,70	0,80
	2413547308164	Carbură de calciu tehnică (carbide) S102	kg	0,1210	25,00	3,02
	2734125900487	Sirna pt. sudură, obișnuită dn=2,5 mm	kg	0,0260	12,00	0,31
		Cheltuieli directe	Lei			402,589
3	IC11E	Teava din oțel neagră sudată longitudinal pentru instalații, nefiletată, montată prin sudură în coloane, în instalații de încălzire centrală pentru clădiri de locuit și social-culturale, teava având diametrul de 38x2,0mm ГОСТ 10704-91*	m			82,808 35,749
	7136040011749	Instalator încălzire și gaze	h-om	0,6200	57,66	35,75
	25256451216701000	Teava din oțel	m	1,0150	42,60	43,24
	2413547308164	Carbură de calciu tehnică (carbide) S102	kg	0,1050	25,00	2,62
	2734125900487	Sirna pt. sudură, obișnuită dn=2,5 mm	kg	0,0300	12,00	0,36
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0500	16,70	0,84
		Cheltuieli directe	Lei			662,466
4	IC11D	Teava din oțel neagră sudată longitudinal pentru instalații, nefiletată, montată prin sudură în coloane, în instalații de încălzire centrală pentru clădiri de locuit și social-culturale, teava având diametrul de 32x2,0 mm ГОСТ 10704-91*	m			75,150 32,290
	7136040011749	Instalator încălzire și gaze	h-om	0,5600	57,66	32,29
	25212167045641000	Teava din oțel 32	m	1,0150	39,20	39,79

1	2	3	4	5	6	7
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0860	25,00	2,15
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0240	12,00	0,29
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0380	16,70	0,63
		Cheltuieli directe	Lei			1 503,004
5	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25x2,5mm , GOCT 10704-91*	m			58,706 27,677
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4800	57,66	27,68
	2521256416701000	Teava din otel 25	m	1,0150	28,30	28,72
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0640	25,00	1,60
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0170	12,00	0,20
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	16,70	0,50
		Cheltuieli directe	Lei			1 761,189
6	IE06A	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1"	m			6,343 6,343
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1100	57,66	6,34
		Cheltuieli directe	Lei			190,278
7	IE06B	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. peste 1"	m			8,649 8,649
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	57,66	8,65
		Cheltuieli directe	Lei			432,450
8	IE07A	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv	m			5,189 5,189
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	57,66	5,19
		Cheltuieli directe	Lei			155,682
9	IE07B	Verificarea difinitiva la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de peste 1"	m			7,496 7,496
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1300	57,66	7,50
		Cheltuieli directe	Lei			374,790
10	IzA06D	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund ГФ-21 1сл. si 2 straturi de emai БТ-1771)	m2			110,951 79,571
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,3800	57,66	79,57
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,4500	55,00	24,75
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,1500	28,00	4,20
	2430226109260	Diluant 509 D.005-1 S 3123	kg	0,0420	15,00	0,63
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	18,00	1,80
		Cheltuieli directe	Lei			1 211,582
		1.2. Capitolul 1.2. Трубопроводы для системы горячего водоснабжения				
11	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25x2,5mm, GOCT 3262-75*	m			58,706 27,677
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4800	57,66	27,68
	25212145646701000	Teava din otel 25	m	1,0150	28,30	28,72

1	2	3	4	5	6	7
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0640	25,00	1,60
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0170	12,00	0,20
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	16,70	0,50
		Cheltuieli directe	Lei			704,476
12	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 20x2,5mm ГОСТ 3262-75*	m			52,312 27,677
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4800	57,66	27,68
	252124563416701000	Teava din otel 20	m	1,0150	22,00	22,33
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0640	25,00	1,60
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0170	12,00	0,20
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	16,70	0,50
		Cheltuieli directe	Lei			836,989
13	IE06A	Verificarea preliminară la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1"	m			8,843 6,343
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1100	57,66	6,34
	2912340002504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0500	50,00	2,50
		Cheltuieli directe	Lei			247,593
14	IE07A	Verificarea difinitiva la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv	m			7,189 5,189
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	57,66	5,19
	2912340002504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0400	50,00	2,00
		Cheltuieli directe	Lei			201,303
15	IzA06D	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund ГФ-21 1сл. si 2 straturi de email БТ-1771)	m2			110,951 79,571
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,3800	57,66	79,57
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,4500	55,00	24,75
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,1500	28,00	4,20
	2430226109260	Diluant 509 D.005-1 S 3123	kg	0,0420	15,00	0,63
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	18,00	1,80
		Cheltuieli directe	Lei			372,794
		1.3. Capitolul 1.3. Трубопроводная арматура				
16	ID05C	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, (Клапан запорный фланцевый стальн. Ду50мм , 15с22нж)	buc			1 061,370 57,660
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,0000	57,66	57,66
	28752565674205000	Клапан запорный фланцевый стальн. Ду50мм , 15с22нж	buc	1,0000	673,00	673,00
	28752545674428200	Flansa rotunda libera 50	buc	2,0000	133,20	266,40
	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,0000	3,00	24,00
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	1,00	8,00
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,0000	0,15	1,20
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,3000	16,70	5,01
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,9000	25,00	22,50
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,3000	12,00	3,60
		Cheltuieli directe	Lei			2 122,740
17	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm (Клапан запорный фланцевый стальн. Ду25мм , 15с27нж 1)	buc			342,900 34,596

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6000	57,66	34,60
	28752514574205000	Robinet cu flanse 25	buc	1,0000	153,40	153,40
	28752744245648200	Flansa rotunda libera 25	buc	2,0000	55,00	110,00
	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,0000	3,00	24,00
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	1,00	8,00
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,0000	0,15	1,20
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1200	16,70	2,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3400	25,00	8,50
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,1000	12,00	1,20
		Cheltuieli directe	Lei			342,900
18	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm (Клапан запорный фланцевый стальн. Ду20мм , 15с27нж 1)	buc			296,500 34,596
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6000	57,66	34,60
	2875278974205000	Robinet cu flanse 20	buc	1,0000	125,00	125,00
	287527564428200	Flansa rotunda libera 20	buc	2,0000	46,00	92,00
	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,0000	3,00	24,00
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	1,00	8,00
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,0000	0,15	1,20
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1200	16,70	2,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3400	25,00	8,50
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,1000	12,00	1,20
		Cheltuieli directe	Lei			296,500
19	ID05B	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 50...65 mm (Клапан запорный фланцевый . Ду50мм , 15ч9п2)	buc			1 037,085 43,245
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,7500	57,66	43,24
	287525674205000	Robinet cu flanse 50	buc	1,0000	673,00	673,00
	2875274464528200	Flansa rotunda libera 50	buc	2,0000	133,20	266,40
	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,0000	3,00	24,00
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	1,00	8,00
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,0000	0,15	1,20
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2000	16,70	3,34
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,6200	25,00	15,50
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,2000	12,00	2,40
		Cheltuieli directe	Lei			1 037,085
20	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm (Клапан запорный фланцевый . Ду40мм , 15ч9п2)	buc			655,900 34,596
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6000	57,66	34,60
	28752742045645000	Robinet cu flanse 40	buc	1,0000	396,00	396,00
	2875245674428200	Flansa rotunda libera 40	buc	2,0000	90,20	180,40
	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,0000	3,00	24,00
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	1,00	8,00
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,0000	0,15	1,20
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1200	16,70	2,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3400	25,00	8,50
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,1000	12,00	1,20
		Cheltuieli directe	Lei			2 623,600
21	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm (Клапан запорный фланцевый . Ду32мм , 15ч9п2)	buc			480,500 34,596
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6000	57,66	34,60
	2875274245605000	Robinet cu flanse 32	buc	1,0000	280,00	280,00
	2875274445328200	Flansa rotunda libera 32	buc	2,0000	60,50	121,00
	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,0000	3,00	24,00

1	2	3	4	5	6	7
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	1,00	8,00
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,0000	0,15	1,20
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,1200	16,70	2,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3400	25,00	8,50
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,1000	12,00	1,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			1 922,000
22	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm - Клапан запорный прох. фланцевый Φ25, Ру=1,6МПа 15ч8п2	buc			342,900 34,596
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6000	57,66	34,60
	287527445620500	Robinet cu flanse 25	buc	1,0000	153,40	153,40
	28752745345	Flansa rotunda libera 25	buc	2,0000	55,00	110,00
	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,0000	3,00	24,00
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	1,00	8,00
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,0000	0,15	1,20
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,1200	16,70	2,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3400	25,00	8,50
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,1000	12,00	1,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			5 143,500
23	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" - Клапан запорный прох. муфтовый Φ20, Ру=1,6МПа 15ч8п2	buc			120,524 8,649
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	57,66	8,65
	28752756+54205100	Robinet cu mufa 20	buc	1,0000	110,00	110,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	125,00	1,88
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			2 289,956
24	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"(Клапан запорн. проходный муфт.. Ду20мм , в защищенном от самопроизвольного открывания 15ч8п2)	buc			142,524 8,649
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	57,66	8,65
	287565274205100	Клапан запорн. проходный муфт.. Ду20мм , в защищенном от самопроизвольного открывания 15ч8п2	buc	1,0000	132,00	132,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	125,00	1,88
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			285,048
25	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm (Клапан обратный фланцевый Ду40мм , 16кч9п2)	buc			899,900 34,596
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6000	57,66	34,60
	2875245647420500	Клапан обратный фланцевый Ду40мм , 16кч9п2	buc	1,0000	640,00	640,00
	287527442824500	Flansa rotunda libera 40	buc	2,0000	90,20	180,40
	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,0000	3,00	24,00
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	1,00	8,00
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,0000	0,15	1,20
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,1200	16,70	2,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3400	25,00	8,50
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,1000	12,00	1,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			1 799,800
26	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm (Клапан обратный фланцевый Ду25мм , 16кч9п2)	buc			619,500 34,596
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6000	57,66	34,60
	287527655420500	Клапан обратный фланцевый Ду25мм , 16кч9п2	buc	1,0000	430,00	430,00
	287527454428200	Flansa rotunda libera 25	buc	2,0000	55,00	110,00
	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,0000	3,00	24,00

1	2	3	4	5	6	7
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	1,00	8,00
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,0000	0,15	1,20
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1200	16,70	2,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3400	25,00	8,50
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,1000	12,00	1,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			1 858,500
27	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm (Клапан обратный фланцевый Ду20мм, 16кч9п2)	buc			481,700 34,596
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6000	57,66	34,60
	2875274205465000	Клапан обратный фланцевый Ду20мм, 16кч9п2	buc	1,0000	310,20	310,20
	287527442825600	Flansa rotunda libera 20	buc	2,0000	46,00	92,00
	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,0000	3,00	24,00
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	1,00	8,00
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,0000	0,15	1,20
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1200	16,70	2,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3400	25,00	8,50
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,1000	12,00	1,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			1 445,100
28	IA19B	Supapa de siguranta cu contra greutate, montata prin flansa, avind diametrul nominal de (Dn 30 sau Dn 40 mm) Клапан предохранительный ф50 17с12нж	buc			2 250,438 13,838
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2400	57,66	13,84
	2913635154500000	Клапан предохранительный ф50 17с12нж	buc	1,0000	2 220,00	2 220,00
	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	4,0000	3,00	12,00
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	4,0000	1,00	4,00
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	4,0000	0,15	0,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			4 500,877
29	IA19B	Supapa de siguranta cu contra greutate, montata prin flansa, avind diametrul nominal de (Dn 30 sau Dn 40 mm) Клапан предохранительный ф20	buc			428,438 13,838
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2400	57,66	13,84
	2913165654500000	Клапан предохранительный ф20	buc	1,0000	398,00	398,00
	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	4,0000	3,00	12,00
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	4,0000	1,00	4,00
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	4,0000	0,15	0,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			856,877
30	ID06A.F	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15mm (Автоматический воздухоотводчик ф15мм типа MATIC Danfoss)	buc			104,266 5,766
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	57,66	5,77
	29131345000000	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "	buc	1,0000	98,00	98,00
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000	5,00	0,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			208,532
31	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Антивибрационная вставка фланц. Ф40мм, Danfoss	buc			550,942 51,318
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	57,66	51,32
	287565274110100	Антивибрационная вставка фланц. Ф40мм, Danfoss	buc	1,0000	455,00	455,00
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	12,50	12,62
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	8,00	32,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			2 203,770
32	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Антивибрационная вставка фланц. Ф20мм, Danfoss	buc			498,942 51,318

1	2	3	4	5	6	7
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	57,66	51,32
	287527445110100	Антивибрационная вставка фланц. Ф20мм, Danfoss	buc	1,0000	403,00	403,00
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	12,50	12,62
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	8,00	32,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			1 995,770
		1.4. Capitolul 1.4. Теплоизоляционные материалы				
33	IzH05A	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv. M-125 Маты минералов. прошивные в обкладке из сетки с 2-х сторон, толщ 40мм	m2			96,190 61,120
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,0600	57,66	61,12
	2682162611305	Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte	m2	1,0300	28,00	28,84
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542	kg	0,3800	14,00	5,32
	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,0650	14,00	0,91
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			790,678
34	IzH07A	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 40 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv Стеклопластик рулонный PCT -ПА-66	m2			67,295 37,825
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,6560	57,66	37,83
	2682162611305	Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte	m2	1,0300	28,00	28,84
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	14,00	0,63
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			573,421
35	IzH40B	Izolarea cu pinza perforata din fibre de sticla marca "HPST-2,5" a conductelor de diametru mai mare de 25 mm	m3			1 146,545 653,290
	7134050013250	Izolator	h-om	9,4300	57,66	543,74
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	57,66	109,55
	10106221	Rulou de pinza perforata "HPST"	m3	1,0300	450,00	477,39
	2734113805578	Sirma moale zincata D=1,25	kg	1,1000	14,00	15,86
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			1 022,718
		1.5. Capitolul 1.5. Распределительная гребенка				
36	IC46B	Distribuito - colector pentru puncte si centrale termice, -Распределительная гребенка подающей сетевой воды ф100мм, L =1000мм (труба ст. ф108x3,5 по ГОСТ 10704-91)	buc			3 889,860 288,300
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	5,0000	57,66	288,30
	2913186424124100	-Распределительная гребенка подающей сетевой воды ф100мм, L =1000мм (труба ст. ф108x3,5 по ГОСТ 10704-91)	buc	1,0000	3 600,00	3 600,00
	2710403615911	Tabla groasa 10 x 1000	kg	0,1300	12,00	1,56
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			3 889,860
37	IC46B	Distribuito - colector pentru puncte si centrale termice, -Распределительная гребенка обратной сетевой воды ф100мм, L =1000мм (труба ст. ф108x3,5 по ГОСТ 10704-91)	buc			3 889,860 288,300
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	5,0000	57,66	288,30
	2913124456124100	Распределительная гребенка обратной сетевой воды ф100мм, L =1000мм (труба ст. ф108x3,5 по ГОСТ 10704-91)	buc	1,0000	3 600,00	3 600,00
	2710403615911	Tabla groasa 10 x 1000	kg	0,1300	12,00	1,56

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			3 889,860
		1.6. Capitolul 1.6. Газоходы для отвода дыма "THERMONA" котлов DUO 50T, 2комп				
38	TfE04B	Mansonarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantalei, cu diametrul nominal de 65 pina la 80 mm - Busca externa D.80 THERM DUO 50T	buc			99,381 20,181
	7136040011700	Instalator incalzire centrala	h-om	0,2800	57,66	16,14
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0700	57,66	4,04
	252315674561900 0	Busca externa D.80 THERM DUO 50T	buc	1,0000	79,20	79,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			198,762
39	TfE04B	Mansonarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantalei, cu diametrul nominal de 65 pina la 80 mm - Busca externa D.80 THERM DUO 50T	buc			99,381 20,181
	7136040011700	Instalator incalzire centrala	h-om	0,2800	57,66	16,14
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0700	57,66	4,04
	252315674561900 0	Busca externa D.80 THERM DUO 50T	buc	1,0000	79,20	79,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			198,762
40	TfE04C	Mansonarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantalei, cu diametrul nominal de 100 pina la 125 mm - Дымовыводящий патрубок 1,0м D.100 THERM DUO 50T	buc			771,947 25,947
	7136040011700	Instalator incalzire centrala	h-om	0,3600	57,66	20,76
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0900	57,66	5,19
	252315671456900 0	Дымовыводящий патрубок 1,0м D.100 THERM DUO 50T	buc	1,0000	746,00	746,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			1 543,894
41	TfE04C	Mansonarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantalei, cu diametrul nominal de 100 pina la 125 mm - Дымовыводящий патрубок 1,0м D.100 THERM DUO 50T	buc			771,947 25,947
	7136040011700	Instalator incalzire centrala	h-om	0,3600	57,66	20,76
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0900	57,66	5,19
	252315671456900 0	Дымовыводящий патрубок 1,0м D.100 THERM DUO 50T	buc	1,0000	746,00	746,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			1 543,894
		1.7. Capitolul 1.7. Изделия и материалы для крепления трубопроводов				
42	TfA09A1	Montarea suportului gata confectionat, amplasat in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran la o inaltime de pina la 3 m, avind pina la 5 kg pe bucata (Опоры)	kg			10,900 3,460
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0300	57,66	1,73
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,1160	45,00	5,22
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0100	15,00	0,15
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,0270	60,00	1,62
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0090	50,00	0,45
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			97,443
43		Опора подвижная ОПБ-1/57	buc			30,250 0,000
	534545454	Опора подвижная ОПБ-1/57	buc	1,0000	30,25	30,25

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			242,000
44		Опора подвижная ОПБ-1/38	buc			27,600 0,000
	54544545	Опора подвижная ОПБ-1/38	buc	1,0000	27,60	27,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			165,600
45		Опора подвижная ОПБ-1/25	buc			22,750 0,000
	55454524524524	Опора подвижная ОПБ-1/25	buc	1,0000	22,75	22,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			227,500
46	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Сталь угловая 45x45x4)	kg			24,478 12,109
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,58
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	12,00	0,12
	2775276309886	Confecții metalice inglobate in beton	kg	1,0000	12,00	12,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	45,00	0,22
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,00	0,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			856,716
47	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Сталь угловая 32x32x4)	kg			24,478 12,109
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,58
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	12,00	0,12
	2775276309886	Confecții metalice inglobate in beton	kg	1,0000	12,00	12,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	45,00	0,22
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,00	0,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			734,328
48	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Сталь круглая ф10мм)	kg			24,478 12,109
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,58
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	12,00	0,12
	2775276309886	Confecții metalice inglobate in beton	kg	1,0000	12,00	12,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	45,00	0,22
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,00	0,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			293,731
49	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Швелер)	kg			24,478 12,109
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,58
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	12,00	0,12
	2775276309886	Confecții metalice inglobate in beton	kg	1,0000	12,00	12,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	45,00	0,23
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,00	0,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			450,387
50	CN29A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat de	t			1 117,362

1	2	3	4	5	6	7
		grund si un strat de vopsea, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale confectionate din profile usoare, executate manual				616,957
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	10,7000	57,66	616,96
	2430226101755	Grund pe baza de rasini alchidice	kg	5,3000	28,00	148,40
	2430116104213	Vopsea pe baza de rasini alchidice	kg	4,6000	55,00	253,00
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	6,6000	15,00	99,00
		Cheltuieli directe	Lei			105,032
51	RpCU05E	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 - 25 cm grosime	buc			42,092
						42,092
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0500	57,66	2,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6800	57,66	39,21
		Cheltuieli directe	Lei			84,184
		2. Capitolul 2. Lucrari de montare				
		2.1. Capitolul 2.1. Оборудование				
52	IA14A	Cazan de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), de otel, monobloc, avind puterea calorica de pina la 70 kw - Котлоагрегат настенный водогрейный Q=45 кВт (0,03879 Гкал/ч),"THERMONA" (Чехия) "THERM DUO 50 T"	buc			1 557,980
						1 037,880
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	18,0000	57,66	1 037,88
	2875274401000	Flansa plata Pn 6	buc	2,0000	133,20	266,40
	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,0000	3,00	24,00
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	1,00	8,00
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,0000	0,15	1,20
	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	6,3000	35,00	220,50
		Cheltuieli directe	Lei			3 115,960
53	IA38A	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de pina la 2" (50 mm), inclusiv - Насос сетевой воды , (1 рабочий, 1 резервный) ВРН60/250.40М"ДАВ" Италия	buc			441,926
						126,852
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,2000	57,66	126,85
	2875270000000	Flansa plata pentru sudare	buc	2,0000	133,20	266,40
	2874115801148	Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm	buc	8,0000	1,00	8,00
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	8,0000	1,00	8,00
	2874125881289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	8,0000	2,00	16,00
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,2200	16,70	3,67
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,5200	25,00	13,00
		Cheltuieli directe	Lei			883,852
54	IC48B	Compensator de dilatatie in forma de "U", din teava de otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 60 x 3,5 mm ... 63,5 x 3,5 mm- Гидравлический разделитель пропускной способностью 8,0 м3/ч "Termona" Чехия	buc			485,540
						340,194
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	5,9000	57,66	340,19
	2521216701000	Teava din otel	m	3,1000	25,00	77,50
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,7400	16,70	12,36
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1,9200	25,00	48,00
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,6240	12,00	7,49
		Cheltuieli directe	Lei			485,540
55	IA32A	Vas de expansiune inchis cu membrana, avind capacitatea pina la 500 l - Бак расширительный мембранный V= 150л	buc			143,910
						57,660
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,0000	57,66	57,66
	2875274122000	Racord olandez	buc	1,0000	28,00	28,00
	2811236832390	Burghiu cu cap widia M 16	buc	1,0000	20,00	20,00
	2874115827726	Surub uzual pentru fundatii FM 16 x 200 hex	buc	3,0000	8,00	24,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0500	125,00	6,25
	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	0,1000	35,00	3,50
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3000	15,00	4,50

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			143,910
56	IA25A	Separator de namol pentru conducte, la instalatia de incalzire centrala, cu diametrul nominal de intrare de 40- 80 mm - Грязевик (фильтр) Ф50, Ру1,6 МПА "Danfoss" 149B1803 Дания	buc			312,258 305,598
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	5,3000	57,66	305,60
	2875274401000	Flansa plata Pn 6	buc	0,0500	133,20	6,66
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			312,258
57	IA39D.F	Instalatie de dedurizare a apei, complet echipata, (Противонакипное магнитное устройство Dy15 Q=1.....5 м3/час "Anticall-mini")	buc			316,018 276,768
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	4,8000	57,66	276,77
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0900	125,00	11,25
	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	0,8000	35,00	28,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			316,018
58	IA39D.F1	Instalatie de dedurizare a apei, complet echipata, "Decalux - Basic-8 ET"	buc			316,018 276,768
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	4,8000	57,66	276,77
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0900	125,00	11,25
	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	0,8000	35,00	28,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			316,018
59	IA25A	Separator de namol pentru conducte, la instalatia de incalzire centrala, cu diametrul nominal de intrare de 40- 80 mm - Грязевик (фильтр) Ф25, Ру1,6 МПА	buc			312,258 305,598
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	5,3000	57,66	305,60
	2875274401000	Flansa plata Pn 6	buc	0,0500	133,20	6,66
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			624,516
60	IA17A	Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de pina la 300 l, inclusiv Емкостной водонагреватель (буферная ёмкость) Ёмкостной водонагреватель V=150 л. TIP "SICC 209 SEC 34B 3066	buc			284,368 132,618
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,3000	57,66	132,62
	2875274030000	Racord olandez, U2	buc	2,0000	28,00	56,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	125,00	3,75
	2811236832390	Burghiu cu cap widia M 16	buc	3,0000	20,00	60,00
	2874115827726	Surub uzual pentru fundatii FM 16 x 200 hex	buc	3,0000	8,00	24,00
	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	0,1000	35,00	3,50
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3000	15,00	4,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			284,368
61	IA32A	Vas de expansiune inchis cu membrana, avind capacitatea pina la 500 l (Расширительный бак VEC 12V , "Varem ")	buc			115,910 57,660
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,0000	57,66	57,66
	2811236832390	Burghiu cu cap widia M 16	buc	1,0000	20,00	20,00
	2874115827726	Surub uzual pentru fundatii FM 16 x 200 hex	buc	3,0000	8,00	24,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0500	125,00	6,25
	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	0,1000	35,00	3,50
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3000	15,00	4,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			115,910
62	IA25A	Separator de namol pentru conducte, la instalatia de incalzire centrala, Грязевик исходной воды (фильтр) чугунный Ду25,Ру16 бар "Danfoss" 149B5162	buc			312,258 305,598
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	5,3000	57,66	305,60
	2875274401000	Flansa plata Pn 6	buc	0,0500	133,20	6,66
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			312,258
63	IA38A	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de pina la 2" (50 mm), inclusiv Насос циркуляционный для горячего	buc			441,926 126,852

1	2	3	4	5	6	7
		водоснабжения VA65/120				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,2000	57,66	126,85
	2875270000000	Flansa plata pentru sudare	buc	2,0000	133,20	266,40
	2874115801148	Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm	buc	8,0000	1,00	8,00
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	8,0000	1,00	8,00
	2874125881289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	8,0000	2,00	16,00
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,2200	16,70	3,67
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,5200	25,00	13,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			883,852
64	IA42B	Regulator de presiune pentru instalatii de gaz, cu presiunea max de intrare de 2 at. pentru debitul normal de 20 mc/h, cu racord de intrare si iesire Dn 1" (Регулятор давления прямого действия "после себя " Ду 15; Ру 16 Danfoss Дания)	buc			375,688 247,938
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	4,3000	57,66	247,94
	2722103300000	Teava neagra pentru instalatii	m	4,0000	25,00	100,00
	272120554120100	Mufa fonta maleabila	buc	1,0000	8,00	8,00
	2875545274117000	Cot fonta	buc	2,0000	8,00	16,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	125,00	3,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			375,688
65	ID03C	Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 65 - 125 mm (3-ходовой седельный клапан ф40, Квсmax=220м3/час с электроп. типа AMV-35, VF3 065 B 1649 " Danfoss")	buc			587,306 92,256
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,6000	57,66	92,26
	2875274428200	Flansa rotunda libera	buc	3,0000	133,20	399,60
	2874115821708	Surub cap hexagonal M 16x60 gr. 4.8	buc	12,0000	3,00	36,00
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	12,0000	1,00	12,00
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	12,0000	0,15	1,80
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,5000	16,70	8,35
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1,3000	25,00	32,50
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,4000	12,00	4,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			587,306
66	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor	buc			251,398 251,398
	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	4,3600	57,66	251,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			251,398
		2.2. Capitolul 2.2. Закладные детали для установки КИПиА				
67	IA18J	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi Закладная конструкция для измерения температуры ЗК4-1-87	buc			34,178 31,713
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5500	57,66	31,71
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0450	25,00	1,12
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0260	16,70	0,43
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0130	12,00	0,16
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0060	125,00	0,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			68,356
68	IA18J	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi Закладная конструкция для измерения температуры ЗК4-2-87	buc			34,178 31,713
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5500	57,66	31,71
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0450	25,00	1,12
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0260	16,70	0,43
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0130	12,00	0,16
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0060	125,00	0,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			136,713
69	IA18J	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi Закладная конструкция для	buc			34,178 31,713

1	2	3	4	5	6	7
		измерения давления ЗКЧ-287.00.90 (на прямых участках)				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5500	57,66	31,71
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0450	25,00	1,12
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0260	16,70	0,43
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0130	12,00	0,16
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0060	125,00	0,75
		Cheltuieli directe	Lei			478,495
70	IA18J	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi Закладная конструкция для измерения давления ЗКЧ-275.00.90 (на угловых участках)	buc			34,178 31,713
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5500	57,66	31,71
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0450	25,00	1,12
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0260	16,70	0,43
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0130	12,00	0,16
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0060	125,00	0,75
		Cheltuieli directe	Lei			136,713
		3. Capitolul 3. Valoarea utilajului				
71	Pret firmei	Котлоагрегат водогрейный настенный газовый с автоматикой горения, безопасности, пультом управления котлом(комплектная заводская поставка), номинальной производительностью Q=45 кВт (0,03879 Гкал/ч),"THERMONA" (Чехия) "THERM DUO 50 T"	buc			29 500,00 0,000
	545454544545	Котлоагрегат водогрейный настенный газовый с автоматикой горения, безопасности, пультом управления котлом(комплектная заводская поставка), номинальной производительностью Q=45 кВт (0,03879 Гкал/ч),"THERMONA" (Чехия) "THERM DUO 50 T"	buc	1,0000	29 500,00	29 500,00
		Cheltuieli directe	Lei			59 000,000
72	Pret firmei	Насос сетевой воды, производительностью Qp = 2,91 м3/час напором H=6,5 м. в.д. ст., с электродвигателем мощностью N=0,316 кВт(1 рабочий, 1 резервный) ВРН60/250.40M"DAV" Италия	buc			10 754,00 0,000
	21121221212	Насос сетевой воды, производительностью Qp = 2,91 м3/час напором H=6,5 м. в.д. ст., с электродвигателем мощностью N=0,316 кВт(1 рабочий, 1 резервный) ВРН60/250.40M"DAV" Италия	buc	1,0000	10 754,00	10 754,00
		Cheltuieli directe	Lei			21 508,000
73	Pret firmei	Гидравлический разделитель пропускной способностью 3,0 м3/ч "Termona" Чехия	buc			3 890,000 0,000
	4534534532453	Гидравлический разделитель пропускной способностью 3,0 м3/ч "Termona" Чехия	buc	1,0000	3 890,00	3 890,00
		Cheltuieli directe	Lei			3 890,000
74	Pret firmei	Расширительный бак закрытого типа "Maxivarem LS" V=150 л, P=5 бар R2 150 371 "VAREM" Италия	buc			3 187,000 0,000
	45454524545	Расширительный бак закрытого типа "Maxivarem LS" V=150 л, P=5 бар R2 150 371 "VAREM" Италия	buc	1,0000	3 187,00	3 187,00
		Cheltuieli directe	Lei			3 187,000
75	Pret firmei	Грязевик (фильтр) Ф50, Ру1,6 МПа "Danfoss" 149B1803 Дания	buc			468,000 0,000
	53454254245	Грязевик (фильтр) Ф50, Ру1,6 МПа "Danfoss" 149B1803 Дания	buc	1,0000	468,00	468,00
		Cheltuieli directe	Lei			468,000

1	2	3	4	5	6	7
76	Pret firmei	Противонакипное магнитное устройство Dy15 Q=1.....2.5м3/час "Anticall-medium"	buc			620,000 0,000
	54524254452	Противонакипное магнитное устройство Dy15 Q=1.....2.5м3/час "Anticall-medium"	buc	1,0000	620,00	620,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			620,000
77	Pret firmei	Умягчитель исходной воды "Decalux - Basic-8 ET"	buc			7 300,000 0,000
	54857548452	Умягчитель исходной воды "Decalux - Basic-8 ET"	buc	1,0000	7 300,00	7 300,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			7 300,000
78	Pret firmei	Грязевик (фильтр) чугунный Ду25,Ру1,6 бар Поставщик "Romstal"	buc			165,000 0,000
	.121111.1212	Грязевик (фильтр) чугунный Ду25,Ру1,6 бар Поставщик "Romstal"	buc	1,0000	165,00	165,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			330,000
79	Pret firmei	Ёмкостной водонагреватель V=150 л. Р=8 бар "VAREM" Италия , Р=8 бар , ТИР "SICC 209 SEC 34B 3066 " Италия	buc			4 750,000 0,000
	5254454545	Ёмкостной водонагреватель V=150 л. Р=8 бар "VAREM" Италия , Р=8 бар , ТИР "SICC 209 SEC 34B 3066 " Италия	buc	1,0000	4 750,00	4 750,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			4 750,000
80	Pret firmei	Расширительный бак контура горячей воды вертикальный V=10л, Ру=6 бар VEC 10V , "Varem ". Италия	buc			458,000 0,000
	3445756451	Расширительный бак контура горячей воды вертикальный V=10л, Ру=6 бар VEC 10V , "Varem ". Италия	buc	1,0000	458,00	458,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			458,000
81	Pret firmei	Грязевик исходной воды (фильтр чугунный) Ду25, Ру16 бар "Danfoss" "Danfoss" 149B5162Дания	buc			165,000 0,000
	4585452	Грязевик исходной воды (фильтр чугунный) Ду25, Ру16 бар "Danfoss" "Danfoss" 149B5162Дания	buc	1,0000	165,00	165,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			165,000
82	Pret firmei	Циркуляционный насос для горячего водоснабжения Qp=0,098 м3/час; Нp=6,3 м, с электродвигателем N=0,102 кВт Фирма "DAB" Италия (1 рабочий, 1 резервный) VA65/130 1"	buc			3 921,000 0,000
	454535463	Циркуляционный насос для горячего водоснабжения Qp=0,098 м3/час; Нp=6,3 м, с электродвигателем N=0,102 кВт Фирма "DAB" Италия (1 рабочий, 1 резервный) VA65/130 1"	buc	1,0000	3 921,00	3 921,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			7 842,000
83	Pret firmei	Регулятор давления после себя, с наружной резьбой, диапазон настройки 1-5 бар, t max=15- 0С, Ду 15 мм.,Kvs=4 м3/час AID065-4212	buc			525,000 0,000
	3543564354354	Регулятор давления после себя, с наружной резьбой, диапазон настройки 1-5 бар, t max=15- 0С, Ду 15 мм.,Kvs=4 м3/час AID065-4212	buc	1,0000	525,00	525,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			525,000
84	Pret firmei	Трехходовой седельный регулирующий клапан с фланцевым соединением ф40, Kvmax=220м3/час с электроприводом	buc			7 750,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		типа AMV-35, Py1,6МПа VF3 065 B 1649 " Danfoss"				
	45545445453	Трехходовой седельный регулирующий клапан с фланцевым соединением ф40, Квстаж=220м3/час с электроприводом типа AMV-35, Py1,6МПа VF3 065 B 1649 " Danfoss"	buc	1,0000	7 750,00	7 750,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			7 750,000

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-14

Bloc administrativ. Centrala termica. Termoficare SM

Valoarea de deviz 253 115,91 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Землянные работы				
1	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную)	m3	30,7000	40,924 40,924	1 256,370 1 256,370
2	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обратная засыпка вручную)	m3	24,7000	10,661 10,661	263,324 263,324
3	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение мех.)	100 m3	0,2470	459,162 303,316	113,413 74,919
		<i>Total</i>	Lei			1 633,107
		Total Capitolul 1. Землянные работы Inclusiv salariu				1 633,107 1 594,613
		2. Capitolul 2. Фундаменты				
4	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)	m3	0,8700	374,397 34,046	325,725 29,620

1	2	3	4	5	6	7
5	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa 15 (Фундаменты стаканные Fm1...3 из бетона B15)	m3	2,0600	1 090,477 151,316	2 246,383 311,711
6	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)	m2	16,7000	77,493 41,268	1 294,133 689,176
7	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate (Арматура класса A1 д=6мм уложенная в одиночные фундаменты)	kg	4,8000	17,187 2,717	82,496 13,040
8	CC01C1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate (Арматура класса AIII д=8мм включительно)	kg	1,2800	17,323 2,853	22,174 3,652
9	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate (Арматура класса AIII д=10,12мм, уложенная в одиночные фундаменты)	kg	43,2000	16,637 2,167	718,700 93,596
10	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка закл/дет 3Д1 из сортовой стали)	kg	10,9200	45,968 7,222	501,968 78,863
11	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa 15 (Фундамент	m3	5,3500	1 090,464 151,316	5 833,985 809,541

1	2	3	4	5	6	7
		ленточный из бетона В7,5)				
12	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)	m2	14,9800	77,489 41,268	1 160,782 618,194
13	IzF50A	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale (Гидроизоляция горизонтальных поверхностей фундаментов и стен цементным раствором с жидким стеклом)	m2	4,0000	77,659 13,068	310,637 52,273
		<i>Total</i>	Lei			12 496,983
		Total Capitolul 2. Фундаменты Inclusiv salariu				12 496,983 2 699,666
		3. Capitolul 3. Каркас				
14	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство стоек Stm1, 1a из бетона В15)	m3	0,4000	1 140,822 182,267	456,329 72,907
15	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv (Опалубка для бетонирования стоек)	m2	3,4100	90,135 44,707	307,361 152,451
16	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура А1 д=6мм)	kg	13,2000	18,407 3,405	242,974 44,941
17	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si	kg	27,6000	17,444 2,442	481,460 67,391

1	2	3	4	5	6	7
		montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура АIII д=12 мм)				
18	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство балок Gm1, Brm1 из бетона B15)	m3	0,8600	1 140,778 182,267	981,069 156,750
19	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv (Опалубка для балок)	m2	3,1000	78,843 41,268	244,413 127,931
20	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура АI д=6, 8мм)	kg	27,8000	18,407 3,405	511,717 94,648
21	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура АIII д=10, 12, 16 мм)	kg	119,4000	17,444 2,442	2 082,837 291,538
		<i>Total</i>	Lei			5 308,160
		Total Capitolul 3. Каркас Inclusiv salariu				5 308,160 1 008,557
		4. Capitolul 4. Перекрытие				
22	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство плиты Plm1 из бетона B15)	m3	3,0000	1 140,807 182,267	3 422,422 546,800
23	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile,	m2	27,0400	78,834	2 131,663

1	2	3	4	5	6	7
		cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv (Опалубка для плиты)			41,268	1 115,887
24	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R (Опоры с инвентарными раздвижными стойками - поддержки)	buc	76,0000	26,800 15,476	2 036,838 1 176,138
25	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура класса А1 д=6мм в плитах)	kg	16,5000	17,375 2,373	286,695 39,153
26	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура АIII д=10мм, в установленная в плитах)	kg	243,1000	17,100 2,098	4 157,080 509,973
27	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки из Вр1, для плит, на высоте до 35 м включительно)	kg	10,4000	12,348 1,032	128,424 10,729
		<i>Total</i>	Lei			12 163,122
		Total Capitolul 4. Перекрытие Inclusiv salariu				12 163,122 3 398,680
		5. Capitolul 5. Стены и перегородки				
28	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3	5,3000	799,835 127,931	4 239,128 678,033

1	2	3	4	5	6	7
		(Кладка стен из котельца толщ.190мм, высотой до 4 м)				
29	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa 7,5 (Бетонирование фундаментов под перегородки бетоном В7,5)	m3	0,9200	1 090,425 151,316	1 003,191 139,211
30	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)	m2	4,6200	77,506 41,268	358,080 190,658
31	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	22,2400	12,349 1,032	274,639 22,945
32	CD51C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки Р-2, для плит, на высоте до 35 м включительно)	100m2	0,3400	25 043,156 5 852,147	8 514,673 1 989,730
33	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (Механизированное бурение отверстий диаметром 5 см в бетонных элементах, толщ. до 20 см - д=14 мм для крепления к потолку)	buc	6,0000	4,442 1,238	26,652 7,428
34	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка закл/дет перегородок из сортовой стали)	kg	9,7400	45,968 7,222	447,726 70,341
		Total	Lei			14 864,089
		Total Capitolul 5. Стены и перегородки Inclusiv salariu				14 864,089 3 098,346
		6. Capitolul 6. Кровля				

1	2	3	4	5	6	7
35	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Керамзит. гравий средней толщ.70мм по уклону)	m3	1,6800	420,768 55,368	706,890 93,018
36	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, , aplicat in grosime medie de 3 cm (Выравнивающий слой для изоляции, выполненный из готового цементного раствора М100 толщиной 3 см)	m2	24,0000	65,747 12,036	1 577,916 288,876
37	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Гидроизоляционный слой - огрунтовка битумом)	m2	24,0000	39,922 1,376	958,118 33,014
38	CE12C2	Invelitori din doua straturi de carton bitumat, primul batut in cuie si cu petrecerile lipite cu bitum, al doilea strat lipit de primul cu bitum inclusiv aplicarea unui strat de bitum cald peste invelitoare, montat pe astereala, la constructii provizorii, inclusiv un strat de protectie de bitum presarat cu nisip pe suprafete mai mici sau egale cu 50 mp (Кровля из 2-х слоев рубемаста, приклеенных битумом)	m2	24,0000	100,958 13,068	2 422,997 313,637
39	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Кровля из модифицированной битумной	m2	24,0000	66,578 16,507	1 597,874 396,173

1	2	3	4	5	6	7
		однослойной оболочки, приклеенной при помощи пламени на горизонтальную поверхность, устанавливаемая на сплошные опоры)				
		<i>Total</i>	Lei			7 263,795
		Total Capitolul 6. Кровля Inclusiv salariu				7 263,795 1 124,718
		7. Capitolul 7. Окна				
40	CK57A	Montarea profilurilor PVC: oarbe cu suprafata golului sub 2 m2 (Установка ПВХ-профилей: глухих с площадью проема до 2м2 - ОК1, 2-хкамерные)	m2	1,5700	1 227,343 58,980	1 926,929 92,599
41	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice (Подоконные доски)	m	3,2000	167,470 12,380	535,905 39,617
42	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (отливы)	m	3,2000	165,806 13,756	530,579 44,019
		<i>Total</i>	Lei			2 993,413
		Total Capitolul 7. Окна Inclusiv salariu				2 993,413 176,235
		8. Capitolul 8. Двери				
43	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc. (Монтаж наружных металлических дверей из сетки на каркасе изквэд. труб (л.5 прим.4)	kg	420,0000	31,980 5,502	13 431,604 2 311,008
44	IzD01A	Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare) (Снятие старой краски скребком и металлической щеткой, с металлоизделий из профиля толщиной свыше 12 мм)	t	0,4200	37,829 37,829	15,888 15,888
45	IzD03A	Vopsirea confectiilor si	t	0,4200	316,686	133,008

1	2	3	4	5	6	7
		constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ГФ021)			56,743	23,832
46	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ПФ-115)	t	0,4200	531,036 131,369	223,035 55,175
47	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle (Защелки на дверях)	buc	8,0000	338,975 85,975	2 711,800 687,800
		<i>Total</i>	Lei			16 515,335
		Total Capitolul 8. Двери Inclusiv salariu				16 515,335 3 093,703
		9. Capitolul 9. Полы 9.1. Capitolul 9.1. тип 1				
48	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем)	100m2	0,2160	1 679,051 234,204	362,675 50,588
49	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона В7,5, толщиной 10 см, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m2	21,6000	103,019 36,109	2 225,221 779,965
50	CG22A4	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la	m2	-21,6000	20,203 6,878	-436,392 -148,565

1	2	3	4	5	6	7
		fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade (Полы из простого бетона В7,5, разница для каждого 1 см бетона минус, отнимать 2 см, к=2)				
51	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка цем.-песч. раствором М150 толщ.30мм)	m2	21,6000	52,508 24,073	1 134,172 519,976
52	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М150-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора отнять 1см, к=2)	m2	-21,6000	17,661 8,254	-381,469 -178,278
53	CG42A	Pardoseli din scinduri groase de rasinoase, geluite, sectiune 50x60(h) mm, impregnare cu lignoleum aplicat in 2 straturi, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 m.p. amplasate pe talpi din grinzi din lemn (Деревянные полы из доски толщ. сечен.50x60 (h) мм площадью более 16 м2 с антисептированием)	m2	21,6000	269,328 30,951	5 817,486 668,541
54	CN16A1	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite. Pentru aplicarea unui strat mai putin (Окраска пола)	m2	21,6000	49,825 26,480	1 076,226 571,974
		Total	Lei			9 797,919
		Total Capitolul 9.1. тип 1 Inclusiv salariu				9 797,919 2 264,201
		9.2. Capitolul 9.2. тип 2				

1	2	3	4	5	6	7
55	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем)	100m2	0,3800	1 679,045 234,195	638,037 88,994
56	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона В7,5, толщиной 10 см, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m2	38,0000	103,020 36,110	3 914,741 1 372,161
57	CG22A4	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade (Полы из простого бетона В7,5, разница для каждого 1 см бетона минус, отнимать 2 см, к=2)	m2	-38,0000	20,203 6,878	-767,725 -261,364
58	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона В15, толщиной 10 см, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m2	38,0000	103,020 36,110	3 914,741 1 372,161
59	CG22A4	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade (Полы из простого бетона В15, разница для каждого 1 см бетона минус, отнимать 7 см, к=7)	m2	-38,0000	70,712 24,073	-2 687,039 -914,774
		Total	Lei			5 012,755
		Total Capitolul 9.2. тип 2				5 012,755

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				1 657,178
		<i>Total</i>	Lei			14 810,674
		Total Capitolul 9. Полы Inclusiv salariu				14 810,674 3 921,379
		10. Capitolul 10. Внутренняя отделка				
		10.1. Capitolul 10.1. Потолки				
60	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	21,6000	4,169 1,032	90,044 22,285
61	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Водоэмул. окраска)	m2	21,6000	33,617 18,914	726,138 408,553
		<i>Total</i>	Lei			816,182
		Total Capitolul 10.1. Потолки Inclusiv salariu				816,182 430,838
		10.2. Capitolul 10.2. Стены				
62	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru spirit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Штукатурка цементно- песчаная стен толщ.20мм)	m2	65,0000	59,786 41,268	3 886,106 2 682,420
63	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	65,0000	59,363 41,956	3 858,608 2 727,127
64	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretelor si tavanelor (Огрунтовка внутр. поверхностей стен и перегородок)	m2	65,0000	4,169 1,032	270,965 67,060

1	2	3	4	5	6	7
65	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Водоэмульсионная окраска стен)	m2	65,0000	33,617 18,914	2 185,137 1 229,442
		<i>Total</i>	Lei			10 200,816
		Total Capitolul 10.2. Стены Inclusiv salariu				10 200,816 6 706,049
		<i>Total</i>	Lei			11 016,998
		Total Capitolul 10. Внутренняя отделка Inclusiv salariu				11 016,998 7 136,887
		11. Capitolul 11. Наружная отделка				
66	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu (Наружная штукатурка стен и цоколя толщиной 2,5 см, вручную, цементно-известковым раствором М 50-Т)	m2	33,2000	79,586 55,024	2 642,255 1 826,797
67	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarti "Gleta" intr-un, la suprafete interioare si exterioare pereti exteriori la fatade(Нанесение вручную кварцевой грунтовки)	m2	29,0000	15,370 4,127	445,720 119,677
68	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК")	m2	29,0000	92,951 41,956	2 695,573 1 216,718
69	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu	m2	4,2000	239,040 84,256	1 003,967 353,874

1	2	3	4	5	6	7
		rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Облицовка наружной керамической плиткой цоколя)				
		<i>Total</i>	Lei			6 787,515
		Total Capitolul 11. Наружная отделка Inclusiv salariu				6 787,515 3 517,066
		12. Capitolul 12. Прочие				
		12.1. Capitolul 12.1. Ограждение металлическое				
70	CO07A	Imprejmuiiri metalice din otel profilat, model obisnuit (Металлические ограждения, из сетки, арматуры и квад.труб)	kg	1 722,5100	33,702 15,476	58 052,498 26 656,704
71	IzD01A	Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare) (Снятие старой краски скребком и металлической щеткой, с металлоизделий из профиля толщиной свыше 12 мм)	t	1,7220	37,829 37,829	65,142 65,142
72	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ГФ021)	t	1,7220	316,689 56,743	545,339 97,712
73	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ПФ-115)	t	1,7220	531,034 131,369	914,441 226,217

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			59 577,420
		Total Capitolul 12.1. Ограждение металлическое Inclusiv salariu				59 577,420 27 045,775
		12.2. Capitolul 12.2. Отмостка шир.1,5 м				
74	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (Укладка щебня толщ.100мм, вручную)	m3	5,4600	545,434 39,549	2 978,067 215,935
75	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Отмостка толщ.70мм из бетона B12,5)	m3	3,8200	1 084,548 154,755	4 142,973 591,164
		<i>Total</i>	Lei			7 121,040
		Total Capitolul 12.2. Отмостка шир.1,5 м Inclusiv salariu				7 121,040 807,099
		<i>Total</i>	Lei			66 698,460
		Total Capitolul 12. Прочие Inclusiv salariu				66 698,460 27 852,874

		Total	Lei	172 551,74
		CASM	22,5 %	13 190,12
		Transportarea materialelor	5 %	5 577,78
		Cheltuieli de regie	5 %	9 565,99
		Total		200 885,63
		Beneficiu de deviz	5 %	10 044,29
		Total		210 929,92
		TVA	20 %	42 185,99
		Total deviz: Inclusiv salariu		253 115,91 58 622,74

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Deviz local de resurse № 2-1-14
Bloc administrativ. Centrala termica. Termoficare SM

Valoarea de deviz 253 115,91 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 01-01-2009:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	175,8786	34,39	6 048,465
2.	7122050013442	Tencuitor	h-om	114,6800	34,39	3 943,845
3.	7123010010200	Betonist	h-om	123,1040	34,39	4 233,547
4.	7123020011140	Fierar beton	h-om	32,5952	34,39	1 120,948
5.	7124010010700	Dulgher	h-om	33,8910	34,39	1 165,512
6.	71240100107001	Dulgher	h-om	60,9150	34,39	2 094,867
7.	7124010010750	Dulgher 5	h-om	17,2800	34,39	594,259
8.	7129020012800	Pavator	h-om	6,2790	34,39	215,935
9.	7132010010900	Faiantar	h-om	9,4500	34,39	324,986
10.	7132030012600	Mozaicar	h-om	17,0400	34,39	586,005
11.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	16,8648	34,39	579,980
12.	7136080025001	Montator	h-om	4,3386	34,39	149,204
13.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	66,8600	34,39	2 299,314
14.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	3,4800	34,39	119,677
15.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	14,0729	34,39	483,966
16.	7212030022700	Sudor	h-om	4,2000	34,39	144,438
17.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	602,8785	34,39	20 732,992
18.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	58,8000	34,39	2 022,132
19.	7422010060100	Timplar	h-om	21,2800	34,39	731,818
20.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	51,2886	34,39	1 763,815
21.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	252,0806	34,39	8 669,052
22.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,5200	34,39	52,273
23.	9310060019930	Muncitor	h-om	15,8678	34,39	545,694
		Total manopera				58 622,74

Materiale:

1.	1010116200303	Huila scop energ.mixta	kg	258,3765	20,00	5 167,530
2.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	8,4000	25,00	210,000
3.	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	4,7700	500,00	2 385,000
4.	1412122100880	Filer de calcar	kg	2,4000	5,00	12,000
5.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	4,0401	275,00	1 111,028
6.	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	3,5448	275,00	974,820
7.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	4,4160	200,00	883,200
8.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	3,8402	200,00	768,040

9.	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	7,1581	350,00	2 505,335
10.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	1,9440	10,00	19,440
11.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	4,9780	5,00	24,890
12.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0181	3 150,00	57,015
13.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1623	3 150,00	511,245
14.	20101029042001	Grinzi de rasinoase impregnate	m3	0,2808	3 150,00	884,520
15.	20101029042121	Dulapuri (scanduri groase) de rasini - 60mm, L=4-6m	m3	1,3219	3 150,00	4 163,985
16.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0715	3 150,00	225,225
17.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0081	3 150,00	25,515
18.	2010232958990	Lemn de foc	kg	72,0000	1,00	72,000
19.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	84,0000	0,05	4,200
20.	2010237318750	Distantieri	buc	142,5120	2,75	391,908
21.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	8,0597	175,00	1 410,448
22.	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,5700	1 060,00	1 664,200
23.	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	10,2050	3,50	35,718
24.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	27,1200	1,00	27,120
25.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0144	1 000,00	14,400
26.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,4320	14,75	6,372
27.	2320166200676	White spirit	kg	1,2852	26,85	34,507
28.	2320187315789	Decofrol	kg	8,3820	10,00	83,820
29.	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	7,5600	10,00	75,600
30.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	112,8000	20,08	2 265,024
31.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,4173	18,00	7,512
32.	2414147327483	Lignolineum	kg	2,1600	25,00	54,000
33.	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,3250	96,50	31,362
34.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	12,9900	20,08	260,839
35.	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	5,4000	75,00	405,000
36.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	11,1384	75,00	835,380
37.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	34,6400	32,62	1 129,957
38.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	11,4400	75,00	858,000
39.	24302261000001	Fuga	kg	1,3860	21,00	29,106
40.	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	12,0350	26,79	322,418
41.	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	4,3200	10,00	43,200
42.	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	17,2251	75,00	1 291,882
43.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	16,8000	3,67	61,656
44.	2466477302420	Sticla solubila	kg	2,0000	75,00	150,000
45.	2513736621482	Banda izolanta	m	4,1448	10,00	41,448
46.	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	4,3018	10,00	43,018
47.	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	1,0048	15,00	15,072
48.	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	3,2640	150,00	489,600
49.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	1,1530	850,00	980,050
50.	2624102101103	Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75	m3	0,1240	850,00	105,400
51.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	1 729,5000	3,00	5 188,500
52.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2 318,6600	1,50	3 477,990
53.	26511221004022	Ciment M-400	kg	312,0000	1,50	468,000
54.	2652102100737	Var hidratat	kg	141,9200	2,75	390,280

55.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	5,1960	1,90	9,872
56.	2653102100831	Amestec uscat	kg	464,1000	2,36	1 095,276
57.	26531021008311	Tink	kg	66,7000	22,11	1 474,737
58.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	8,1600	5,00	40,800
59.	2663102100000	Beton	m3	17,1184	850,00	14 550,640
60.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	6,0750	0,00	0,000
61.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,7636	0,00	0,000
62.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,5300	850,00	450,500
63.	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,1992	0,00	0,000
64.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,4752	0,00	0,000
65.	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,7200	850,00	612,000
66.	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	1,3650	0,00	0,000
67.	2670112203000	Placi tip faianta	m2	4,4100	125,00	551,250
68.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	54,1000	2,50	135,250
69.	2682132600470	Membrane bituminoase	m2	28,9800	37,45	1 085,301
70.	2682132601626	Carton bitumat	m2	55,2000	10,00	552,000
71.	2710602000080	Armatura A1	kg	30,6000	13,50	413,100
72.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	64,0207	13,50	864,279
73.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	444,1325	13,50	5 995,789
74.	2710602400000	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	1,3120	13,50	17,712
75.	2710703518270	Otel profilat	kg	1 808,6355	13,50	24 416,579
76.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	3,4925	22,00	76,835
77.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	5,2952	22,00	116,495
78.	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	3,2000	150,00	480,000
79.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	420,0000	25,00	10 500,000
80.	2811236309900	Confectii metalice	kg	21,7013	35,00	759,546
81.	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	30,4000	20,00	608,000
82.	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,5400	25,00	13,500
83.	2863146310237	Broasca Yalle	buc	8,0000	250,00	2 000,000
84.	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,2728	35,00	9,548
85.	2873122000751	Piese forjate	kg	0,7820	54,60	42,697
86.	2873122004100	Plase sudate	kg	32,9664	10,00	329,664
87.	2873122005400	Granulit pentru betoane	m3	1,7472	350,00	611,520
88.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	3,7428	20,00	74,856
89.	2873145887441	Cuie cu cap plat. Tip A 0,8 x 10 S2111	kg	2,1600	20,00	43,200
90.	2873145887860	Cuie cu cap plat. Tip B	kg	0,7200	20,00	14,400
91.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,2087	36,45	7,607
92.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	10,7126	36,45	390,474
93.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	20,9550	0,50	10,478
94.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	73,8560	0,50	36,928
95.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	20,9550	0,50	10,478
96.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3493	55,00	19,210
97.	2874125884800	Nit cu cap semirotund	kg	13,7801	13,50	186,031
98.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	2,0955	55,00	115,252
99.	4011106202741	Energie electrica	kw	16,3951	1,92	31,478
100.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,2667	20,50	25,967
101.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,8472	20,50	78,869
102.	4100126202818	Apa	m3	-0,5302	20,50	-10,868
103.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	5,7800	2,50	14,450

		Total materiale de construcții				111 555,50
Utilaje de construcții:						
1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,3654	35,00	12,789
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,1827	35,00	6,394
3.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	2,4000	15,00	36,000
4.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2518	5,00	1,259
5.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,9984	5,00	4,992
6.	2922140007000	Macara	h-ut	6,7333	175,00	1 178,328
7.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,1080	5,00	0,540
8.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,2859	5,00	1,430
9.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	18,1024	5,00	90,512
10.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,8354	250,00	208,850
11.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,0904	5,00	5,452
12.	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,1952	350,00	68,320
13.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	1,5280	10,00	15,280
14.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	7,5540	15,00	113,310
15.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,5856	35,00	20,496
16.	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	-1,1556	15,00	-17,334
17.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,7186	15,00	10,779
18.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	3,8417	15,00	57,625
19.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,3120	75,00	23,400
20.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,1740	10,00	1,740
21.	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,1856	10,00	1,856
22.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	1,6528	15,00	24,792
23.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	2,7535	175,00	481,862
24.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0160	175,00	2,800
25.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1256	175,00	21,980
		Total utilaje de construcții				2 373,50

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect: Reconstrucția sediului Sectorului Politiei de
Frontiera "Briceni" a DR Nord al IGPF al MAI**

**Investitor: Inspectoratul General al Politiei
de Frontiera al MAI**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Землянные работы				
1	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную)	m3			40,924 40,924
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	34,39	40,92
		Cheltuieli directe	Lei			1 256,370
2	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обратная засыпка вручную)	m3			10,661 10,661
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	34,39	10,66
		Cheltuieli directe	Lei			263,324
3	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение мех.)	100 m3			459,162 303,316
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	34,39	303,32
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	15,00	155,85
		Cheltuieli directe	Lei			113,413
		2. Capitolul 2. Фундаменты				
4	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)	m3			374,397 34,046
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	34,39	34,05
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	275,00	316,25
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,50	2,05
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	35,00	7,35
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	35,00	14,70
		Cheltuieli directe	Lei			325,725
5	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa 15 (Фундаменты стальные Fm1...3 из бетона B15)	m3			1 090,477 151,316
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	34,39	137,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	34,39	13,76
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	850,00	884,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,08
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,00	9,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	175,00	43,75
		Cheltuieli directe	Lei			2 246,383
6	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din	m2			77,493

1	2	3	4	5	6	7
		scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)				41,268
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	34,39	5,16
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	34,39	36,11
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	55,00	0,27
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,50	0,15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,50	0,15
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	55,00	1,65
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	22,00	1,10
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	20,00	1,60
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	175,00	17,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 150,00	11,03
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 150,00	1,57
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	10,00	1,20
		Cheltuieli directe	Lei			1 294,133
7	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate (Арматура класса А1 d=6мм уложенная в одиночные фундаменты)	kg			17,187 2,717
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0750	34,39	2,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	34,39	0,14
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	13,50	13,84
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	2,75	0,41
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
		Cheltuieli directe	Lei			82,496
8	CC01C1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate (Арматура класса АШ d=8мм включительно)	kg			17,323 2,853
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0790	34,39	2,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	34,39	0,14
	2710602400000	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	1,0250	13,50	13,84
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	2,75	0,41
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
		Cheltuieli directe	Lei			22,174
9	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate (Арматура класса АШ d=10,12мм, уложенная в одиночные фундаменты)	kg			16,637 2,167
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0590	34,39	2,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	34,39	0,14
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	13,50	13,84
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	2,75	0,41
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
		Cheltuieli directe	Lei			718,700
10	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка закл/дет 3Д1 из сортовой стали)	kg			45,968 7,222
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	34,39	7,22
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	35,00	36,76
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	18,00	0,36
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	36,45	0,37
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	15,00	1,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		Cheltuieli directe	Lei			501,968
11	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa 15 (Фундамент ленточный из бетона В7,5)	m3			1 090,464 151,316
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	34,39	137,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	34,39	13,76
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	850,00	884,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,08
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,00	9,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	175,00	43,75

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			5 833,985
12	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)	m2			77,489 41,268
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	34,39	5,16
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	34,39	36,11
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	55,00	0,28
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,50	0,15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,50	0,15
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	55,00	1,65
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	22,00	1,10
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	20,00	1,60
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	175,00	17,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 150,00	11,02
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 150,00	1,58
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	10,00	1,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			1 160,782
13	IzF50A	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale (Гидроизоляция горизонтальных поверхностей фундаментов и стен цементным раствором с жидким стеклом)	m2			77,659 13,068
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3800	34,39	13,07
	2624102101103	Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75	m3	0,0310	850,00	26,35
	2466477302420	Sticla solubila	kg	0,5000	75,00	37,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0040	175,00	0,70
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			310,637
		3. Capitolul 3. Каркас				
14	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство стоек Стм1, 1а из бетона В15)	m3			1 140,822 182,267
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	34,39	166,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	34,39	15,47
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	850,00	897,39
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	20,50	3,17
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,00	9,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	175,00	49,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			456,329
15	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv (Опалубка для бетонирования стоек)	m2			90,135 44,707
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	34,39	6,88
	71240100107000	Dulgher	h-om	1,1000	34,39	37,83
	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,0800	35,00	2,80
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	55,00	0,28
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,50	0,15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,50	0,15
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	55,00	1,65
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	22,00	1,10
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	20,00	0,50
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1500	175,00	26,25
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 150,00	3,14
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	3 150,00	4,71
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	10,00	1,20
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	175,00	3,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			307,361
16	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура А1 d=6мм)	kg			18,407 3,405
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	34,39	3,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	34,39	0,14

1	2	3	4	5	6	7
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	13,50	13,84
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	2,75	0,77
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	175,00	0,18
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			242,974
17	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура АIII d=12 мм)	kg			17,444 2,442
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	34,39	2,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	34,39	0,17
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	13,50	13,84
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	2,75	0,77
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	175,00	0,17
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			481,460
18	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство балок Gm1, Brm1 из бетона B15)	m3			1 140,778 182,267
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	34,39	166,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	34,39	15,48
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	850,00	897,34
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	20,50	3,17
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,00	9,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	175,00	49,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			981,069
19	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv (Опалубка для балок)	m2			78,843 41,268
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	34,39	6,88
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	34,39	34,39
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	55,00	0,27
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,50	0,15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,50	0,15
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	55,00	1,65
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	22,00	1,10
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	20,00	0,50
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	175,00	22,75
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 150,00	3,15
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 150,00	3,15
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	10,00	1,20
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	175,00	3,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			244,413
20	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура АI d=6, 8мм)	kg			18,407 3,405
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	34,39	3,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	34,39	0,14
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	13,50	13,84
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	2,75	0,77
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	175,00	0,17
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			511,717
21	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура АIII d=10, 12, 16 мм)	kg			17,444 2,442
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	34,39	2,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	34,39	0,17
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	13,50	13,84

1	2	3	4	5	6	7
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	2,75	0,77
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	175,00	0,17
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			2 082,837
		4. Capitolul 4. Перекрытие				
22	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство плиты Plm1 из бетона B15)	m3			1 140,807 182,267
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	34,39	166,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	34,39	15,48
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	850,00	897,37
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	20,50	3,17
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,00	9,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	175,00	49,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			3 422,422
23	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv (Опалубка для плиты)	m2			78,834 41,268
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	34,39	6,88
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	34,39	34,39
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	55,00	0,28
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,50	0,15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,50	0,15
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	55,00	1,65
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	22,00	1,10
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	20,00	0,50
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	175,00	22,75
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 150,00	3,15
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 150,00	3,15
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	10,00	1,20
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	175,00	3,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			2 131,663
24	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R (Опоры с инвентарными раздвижными стойками - поддержки)	buc			26,800 15,476
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	34,39	10,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	34,39	5,16
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	20,00	8,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	3 150,00	1,58
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	175,00	1,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			2 036,838
25	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура класса А1 d=6мм в плитах)	kg			17,375 2,373
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	34,39	2,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	34,39	0,14
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	13,50	13,84
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	2,75	0,77
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	175,00	0,18
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			286,695
26	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура АIII d=10мм, в установленная в плитах)	kg			17,100 2,098
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	34,39	1,99

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	34,39	0,10
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	13,50	13,84
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	2,75	0,77
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	175,00	0,17
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			4 157,080
27	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки из Вр1, для плит, на высоте до 35 м включительно)	kg			12,348 1,032
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	34,39	0,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	34,39	0,17
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	10,00	10,10
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	13,50	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,75	0,82
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	175,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			128,424
		5. Capitolul 5. Стены и перегородки				
28	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara (Кладка стен из котельца толщ.190мм, высотой до 4 м)	m3			799,835 127,931
	7122050013400	Zidar	h-om	3,0900	34,39	106,27
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	34,39	21,67
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	500,00	450,00
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	3,00	9,00
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,0700	850,00	59,50
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,1000	850,00	85,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	3 150,00	1,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,05
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	175,00	64,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			4 239,128
29	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa 7,5 (Бетонирование фундаментов под перегородки бетоном В7,5)	m3			1 090,425 151,316
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	34,39	137,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	34,39	13,76
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	850,00	884,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,08
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,00	9,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	175,00	43,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			1 003,191
30	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)	m2			77,506 41,268
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	34,39	5,16
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	34,39	36,11
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	55,00	0,27
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,50	0,15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,50	0,15
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	55,00	1,65
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	22,00	1,10
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	20,00	1,60
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	175,00	17,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 150,00	11,05
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 150,00	1,57
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	10,00	1,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			358,080
31	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			12,349 1,032
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	34,39	0,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	34,39	0,17
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	10,00	10,10

1	2	3	4	5	6	7
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	13,50	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,75	0,83
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	175,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			274,639
32	CD51C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки Р-2, для плит, на высоте до 35 м включительно)	100m2			25 043,156 5 852,147
	7122050013400	Zidar	h-om	141,2400	34,39	4 857,24
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,9300	34,39	994,90
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	3,00	15 120,00
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	2,3000	850,00	1 955,00
	2710602000080	Armatura A1	kg	90,0000	13,50	1 215,00
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	54,60	125,58
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	3 150,00	50,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3000	20,50	6,15
	2922140007000	Macara	h-ut	4,1100	175,00	719,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			8 514,673
33	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (Механизированное бурение отверстий диаметром 5 см в бетонных элементах, толщ. до 20 см - д=14 мм для крепления к потолку)	buc			4,442 1,238
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1200	34,39	1,24
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,5000	1,92	0,86
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,3000	25,00	2,25
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0600	5,00	0,09
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			26,652
34	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка закл/дет перегородок из сортовой стали)	kg			45,968 7,222
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	34,39	7,22
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	35,00	36,76
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	18,00	0,36
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	36,45	0,37
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	15,00	1,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			447,726
		6. Capitolul 6. Кровля				
35	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Керамзит. гравий средней толщ.70мм по уклону)	m3			420,768 55,368
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	34,39	55,37
	2873122005400	Granulit pentru betoane	m3	1,0400	350,00	364,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	5,00	1,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			706,890
36	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, , aplicat in grosime medie de 3 cm (Выравнивающий слой для изоляции, выполненный из готового цементного раствора M100 толщиной 3 см)	m2			65,747 12,036
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,3500	34,39	12,04
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	200,00	8,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	20,50	0,20
	26511221004022	Ciment M-400	kg	13,0000	1,50	19,50
	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,0300	850,00	25,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0210	5,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			1 577,916
37	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din	m2			39,922 1,376

1	2	3	4	5	6	7
		hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Гидроизоляционный слой -огрунтовка битумом)				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	34,39	1,38
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	20,08	34,14
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	5,00	1,70
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	1 000,00	0,60
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	1,00	1,13
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	5,00	0,00
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	75,00	0,98
		Cheltuieli directe	Lei			958,118
38	CE12C2	Invelitori din doua straturi de carton bitumat, primul batut in cuie si cu petrecerile lipite cu bitum, al doilea strat lipit de primul cu bitum inclusiv aplicarea unui strat de bitum cald peste invelitoare, montat pe astereala, la constructii provizorii, inclusiv un strat de protectie de bitum presarat cu nisip pe suprafete mai mici sau egale cu 50 mp (Кровля из 2-х слоев рубемаста, приклеенных битумом)	m2			100,958 13,068
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2500	34,39	8,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	34,39	4,47
	2682132601626	Carton bitumat	m2	2,3000	10,00	23,00
	2873145887860	Cuie cu cap plat. Tip B	kg	0,0300	20,00	0,60
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	3,0000	20,08	60,24
	1412122100880	Filer de calcar	kg	0,1000	5,00	0,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	200,00	0,40
	2010232958990	Lemn de foc	kg	3,0000	1,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
		Cheltuieli directe	Lei			2 422,997
39	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Кровля из модифицированной битумной однослойной оболочки, приклеенной при помощи пламени на горизонтальную поверхность, устанавливаемая на сплошные опоры)	m2			66,578 16,507
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	34,39	10,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	34,39	6,19
	2682132600470	Membrane bituminoase	m2	1,1500	37,45	45,22
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,3000	10,00	3,15
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,1000	15,00	1,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	5,00	0,20
		Cheltuieli directe	Lei			1 597,874
		7. Capitolul 7. Окна				
40	CK57A	Montarea profilurilor PVC: oarbe cu suprafata golului sub 2 m2 (Установка ПВХ-профилей: глухих с площадью проема до 2м2 - ОК1, 2-хкамерные)	m2			1 227,343 58,980
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,7150	34,39	58,98
	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,0000	1 060,00	1 060,00
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	3,50	22,75
	2513736621482	Banda izolanta	m	2,6400	10,00	26,40
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	2,7400	10,00	27,40
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,6400	15,00	9,60
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,2070	96,50	19,98
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0288	5,00	0,14
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1821	5,00	0,91
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,1182	10,00	1,18
		Cheltuieli directe	Lei			1 926,929
41	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice (Подоконные доски)	m			167,470 12,380
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	34,39	9,63

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	34,39	2,75
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	150,00	153,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		Cheltuieli directe	Lei			535,905
42	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (отливы)	m			165,806
						13,756
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	34,39	11,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	34,39	2,75
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	150,00	150,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		Cheltuieli directe	Lei			530,579
		8. Capitolul 8. Двери				
43	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc. (Монтаж наружных металлических дверей из сетки на каркасе изквэд. труб (л.5 прим.4)	kg			31,980
						5,502
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1400	34,39	4,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	34,39	0,34
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	34,39	0,34
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	25,00	25,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	36,45	0,18
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	1,92	0,02
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	75,00	0,75
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	1,50	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	25,00	0,50
		Cheltuieli directe	Lei			13 431,604
44	IzD01A	Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare) (Снятие старой краски скребком и металлической щеткой, с металлоизделий из профиля толщиной свыше 12 мм)	t			37,829
						37,829
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,1000	34,39	37,83
		Cheltuieli directe	Lei			15,888
45	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ГФ021)	t			316,686
						56,743
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,6500	34,39	56,74
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,3800	75,00	253,50
	2320166200676	White spirit	kg	0,2400	26,85	6,44
		Cheltuieli directe	Lei			133,008
46	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ПФ-115)	t			531,036
						131,369
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	34,39	131,37
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	75,00	390,00
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	26,85	9,67
		Cheltuieli directe	Lei			223,035
47	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle (Защелки на дверях)	buc			338,975
						85,975
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	34,39	2,75
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4200	34,39	83,22
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1,0000	250,00	250,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			2 711,800
		9. Capitolul 9. Полы				
		9.1. Capitolul 9.1. тип 1				
48	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем)	100m2			1 679,051 234,204
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	34,39	234,20
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	275,00	1 402,50
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	20,50	10,25
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	15,00	32,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			362,675
49	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона В7,5, толщиной 10 см, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m2			103,019 36,109
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9500	34,39	32,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	34,39	3,44
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	1,50	36,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	200,00	13,00
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	275,00	16,50
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	350,00	0,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	5,00	0,50
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	35,00	0,21
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			2 225,221
50	CG22A4	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade (Полы из простого бетона В7,5, разница для каждого 1 см бетона минус, отнимать 2 см, κ=2)	m2			20,203 6,878
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1000	34,39	6,88
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0102	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,4000	1,50	7,20
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0065	200,00	2,60
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0060	275,00	3,30
	4100126202818	Apa	m3	0,0033	20,50	0,14
	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0,0030	15,00	0,09
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			-436,392
51	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка цем.-песч. раствором М150 толщ.30мм)	m2			52,508 24,073
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	34,39	20,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	34,39	3,44
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	200,00	8,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			1 134,172
52	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М150-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус	m2			17,661 8,254

1	2	3	4	5	6	7
		на каждые 0,5см слоя из раствора отнять 1см, κ=2)				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	34,39	6,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	34,39	1,38
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	1,50	6,45
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	200,00	2,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	5,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	15,00	0,04
		Cheltuieli directe	Lei			-381,469
53	CG42A	Pardoseli din scinduri groase de rasinoase, geluite, sectiune 50x60(h) mm, impregnare cu lignoleum aplicat in 2 straturi, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 m.p. amplasate pe talpi din grinzi din lemn (Деревянные полы из доски толщ. сечен.50х60 (h) мм площадью более 16 м2 с антисептированием)	m2			269,328 30,951
	7124010010750	Dulgher 5	h-om	0,8000	34,39	27,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	34,39	3,44
	20101029042001	Grinzi de rasinoase impregnate	m3	0,0130	3 150,00	40,95
	20101029042121	Dulapuri (scanduri groase) de rasini -60mm, L=4-6m	m3	0,0612	3 150,00	192,78
	2873145887441	Cuie cu cap plat. Tip A 0,8 x 10 S2111	kg	0,1000	20,00	2,00
	2414147327483	Lignolineum	kg	0,1000	25,00	2,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
		Cheltuieli directe	Lei			5 817,486
54	CN16A1	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite. Pentru aplicarea unui strat mai putin (Окраска пола)	m2			49,825 26,480
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7700	34,39	26,48
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,2500	75,00	18,75
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0900	10,00	0,90
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0200	14,75	0,29
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	5,00	0,15
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,2000	10,00	2,00
		Cheltuieli directe	Lei			1 076,226
		9.2. Capitolul 9.2. тип 2				
55	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем)	100m2			1 679,045 234,195
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	34,39	234,19
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	275,00	1 402,50
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	20,50	10,25
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	15,00	32,10
		Cheltuieli directe	Lei			638,037
56	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона В7,5, толщиной 10 см, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m2			103,020 36,110
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9500	34,39	32,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	34,39	3,44
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	1,50	36,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	200,00	13,00
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	275,00	16,50
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	350,00	0,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	5,00	0,50
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	35,00	0,21
		Cheltuieli directe	Lei			3 914,741
57	CG22A4	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata	m2			20,203 6,878

1	2	3	4	5	6	7
		mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade (Полы из простого бетона В7,5, разница для каждого 1 см бетона минус, отнимать 2 см, κ=2)				
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1000	34,39	6,88
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0102	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,4000	1,50	7,20
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0065	200,00	2,60
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0060	275,00	3,30
	4100126202818	Apa	m3	0,0033	20,50	0,14
	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0,0030	15,00	0,09
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			-767,725
58	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона В15, толщиной 10 см, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m2			103,020 36,110
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9500	34,39	32,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	34,39	3,44
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	1,50	36,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	200,00	13,00
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	275,00	16,50
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	350,00	0,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	5,00	0,50
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	35,00	0,21
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			3 914,741
59	CG22A4	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade (Полы из простого бетона В15, разница для каждого 1 см бетона минус, отнимать 7 см, κ=7)	m2			70,712 24,073
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1000	34,39	24,07
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0102	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,4000	1,50	25,20
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0065	200,00	9,10
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0060	275,00	11,55
	4100126202818	Apa	m3	0,0033	20,50	0,47
	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0,0030	15,00	0,32
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			-2 687,039
		10. Capitolul 10. Внутренняя отделка				
		10.1. Capitolul 10.1. Потолки				
60	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,169 1,032
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	34,39	1,03
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,08	3,01
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			90,044
61	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Водоэмуль. окраска)	m2			33,617 18,914
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	34,39	18,91
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	32,62	13,05
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,90	0,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
		Cheltuieli directe	Lei			726,138
		10.2. Capitolul 10.2. Стены				
62	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Штукатурка цементно-песчаная стен толщ.20мм)	m2			59,786 41,268
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	34,39	34,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	34,39	6,88
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	1,50	11,85
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	2,75	1,65
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	200,00	4,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	20,50	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	5,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	15,00	0,08
		Cheltuieli directe	Lei			3 886,106
63	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			59,363 41,956
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	34,39	41,96
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,36	16,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,08
		Cheltuieli directe	Lei			3 858,608
64	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretelor si tavanelor (Огрунтовка внутр. поверхностей стен и перегородок)	m2			4,169 1,032
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	34,39	1,03
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,08	3,01
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
		Cheltuieli directe	Lei			270,965
65	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Водоземulsionная окраска стен)	m2			33,617 18,914
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	34,39	18,91
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	32,62	13,05
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,90	0,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
		Cheltuieli directe	Lei			2 185,137
		11. Capitolul 11. Наружная отделка				
66	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu (Наружная штукатурка стен и цоколя толщиной 2,5 см, вручную, цементно-известковым раствором M 50-T)	m2			79,586 55,024
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	34,39	48,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	34,39	6,88
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0060	0,00	0,00
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0230	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,7000	1,50	8,55
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,1000	2,75	8,52
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0360	200,00	7,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0090	20,50	0,18

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0060	15,00	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0025	5,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			2 642,255
67	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarti "Gleta" intr-un, la suprafete interioare si exterioare pereti exteriori la fatade(Нанесение вручную кварцевой грунтовки)	m2			15,370 4,127
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	34,39	4,13
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	26,79	11,12
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			445,720
68	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК")	m2			92,951 41,956
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	34,39	41,96
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	22,11	50,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	10,00	0,06
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			2 695,573
69	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Облицовка наружной керамической плиткой цоколя)	m2			239,040 84,256
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	34,39	77,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	34,39	6,88
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	125,00	131,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,50	0,60
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	21,00	6,93
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	20,50	0,16
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,67	14,68
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	5,00	0,06
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			1 003,967
		12. Capitolul 12. Прочие				
		12.1. Capitolul 12.1. Ограждение металлическое				
70	CO07A	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit (Металлические ограждения, из сетки, арматуры и квад.труб)	kg			33,702 15,476
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,3500	34,39	12,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	34,39	3,44
	2710703518270	Otel profilat	kg	1,0500	13,50	14,17
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	36,45	0,18
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0060	1,92	0,01
	2874125884800	Nit cu cap semirotund	kg	0,0080	13,50	0,11
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,0100	75,00	0,75
	1010116200303	Huila scop energ.mixta	kg	0,1500	20,00	3,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			58 052,498
71	IzD01A	Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare) (Снятие старой краски скребком и металлической щеткой, с металлоизделий из профиля толщиной свыше 12 мм)	t			37,829 37,829
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,1000	34,39	37,83
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			65,142
72	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm	t			316,689 56,743

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ГФ021)				
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,6500	34,39	56,74
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,3800	75,00	253,50
	2320166200676	White spirit	kg	0,2400	26,85	6,44
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			545,339
73	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ПФ-115)	t			531,034 131,369
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	34,39	131,37
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	75,00	390,00
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	26,85	9,67
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			914,441
		12.2. Capitolul 12.2. Отмостка шир.1,5 м				
74	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (Укладка щебня толщ.100мм, вручную)	m3			545,434 39,549
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1500	34,39	39,55
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,3110	350,00	458,85
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	20,50	4,76
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	250,00	38,25
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	175,00	4,03
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			2 978,067
75	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Отмостка толщ.70мм из бетона B12,5)	m3			1 084,548 154,755
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	34,39	132,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	34,39	22,35
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	850,00	879,97
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,07
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	175,00	43,75
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	10,00	4,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			4 142,973

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reconstructia sediului Sectorului
Politiei de Frontiera "Briceni" a DR
Nord al IGPF al MAI**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-15

Volier. Canalizarea RAC

Valoarea de deviz 6 140,19 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. C1 Канализация хоз-бытовая				
1	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm. (Teava din PVC φ 100)	m	21,0000	85,401 18,451	1 793,425 387,475
2	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. (Curatare din polietilena d100)	buc	1,0000	91,945 16,145	91,945 16,145
3	SB25A	Sifon de pardoseala din gresie ceramica antiacida, avind diametrul de-100 mm-Trap emaliat φ100	buc	4,0000	444,788 49,588	1 779,150 198,350
4	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. (Тройник Д=110)	buc	1,0000	71,691 21,911	71,691 21,911
5	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Отвод Д=100 45гр)	buc	2,0000	45,131 18,451	90,262 36,902
6	TsC54A	Strat de fundatie din nisip. (Песок)	m3	1,5000	315,194 51,894	472,791 77,841

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			4 299,264
		Total Capitolul 1. C1 Канализация хоз-бытовая Inclusiv salariu				4 299,264 738,624

		Total	Lei	4 299,27
		CASM	22,5 %	166,19
		Transportarea materialelor	5 %	175,67
		Cheltuieli de regie	5 %	232,05
		Total		4 873,18
		Beneficiu de deviz	5 %	243,65
		Total		5 116,83
		TVA	20 %	1 023,36
		6 140,19		
		Total deviz: Inclusiv salariu		
		738,63		

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Reconstructia sediului Sectorului Politiei de
Frontiera "Briceni" a DR Nord al IGPF al
MAI

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1-15

Volier. Canalizarea RAC

Valoarea de deviz 6 140,19 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 2-1-15:						

Manopera:

1.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	11,4600	57,66	660,783
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3500	57,66	77,841
Total manopera						738,63

Materiale:

1.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,6500	210,00	346,500
2.	252121674756420160	Teava din PVC ϕ 100	m	21,6300	65,00	1 405,950
3.	252315645646721038	Тройник Д=110	buc	1,0000	49,78	49,780
4.	2523156725645641015	Отвод Д=100 45гр	buc	2,0000	26,68	53,360
5.	2545823156721037	Curatare din polietilena d100	buc	1,0000	75,80	75,800
6.	26224654102455150	Trap emaliat ϕ100	buc	4,1600	380,00	1 580,800
7.	4100126202818	Apa	m3	0,1500	8,00	1,200
Total materiale de construcții						3 513,39

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,6300	50,00	31,500
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,3150	50,00	15,750
Total utilaje de construcții						47,25

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect: Reconstrucția sediului Sectorului Politiei de Frontiera "Briceni" a DR Nord al IGPf al MAI **Investitor: Inspectoratul General al Politiei de Frontiera al MAI**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. C1 Канализация хоз-бытовая				
1	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm. (Teava din PVC φ 100)	m			85,401 18,451
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	57,66	18,45
	252121674756420	Teava din PVC φ 100	m	1,0300	65,00	66,95
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			1 793,425
2	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. (Curatare din polietilena d100)	buc			91,945 16,145
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	57,66	16,14
	254582315672103	Curatare din polietilena d100	buc	1,0000	75,80	75,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			91,945
3	SB25A	Sifon de pardoseala din gresie ceramica antiacida, avind diametrul de-100 mm-Trap emaliat φ100	buc			444,788 49,588
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8600	57,66	49,59
	26224654102455	Trap emaliat φ100	buc	1,0000	380,00	395,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			1 779,150
4	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. (Тройник Д=110)	buc			71,691 21,911
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	57,66	21,91
	252315645646721038	Тройник Д=110	buc	1,0000	49,78	49,78
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			71,691
5	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Отвод Д=100 45гр)	buc			45,131 18,451
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	57,66	18,45
	252315672564564	Отвод Д=100 45гр	buc	1,0000	26,68	26,68
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			90,262
6	TsC54A	Strat de fundatie din nisip. (Песок)	m3			315,194 51,894
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	57,66	51,89
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	210,00	231,00
	4100126202818	Ара	m3	0,1000	8,00	0,80
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	50,00	10,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	50,00	21,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			472,791

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reconstructia sediului Sectorului Politiei de
Frontiera "Briceni" a DR Nord al IGPF al
MAI**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-16

Volier. Echipament electric / iluminat interior (marca EEF/IEI)

Valoarea de deviz 9 885,73 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrari de montare				
1	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, бокс на 6 модулей	buc	1,0000	189,149 136,654	189,149 136,654
2	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat înainte de transportare	buc	3,0000	66,179 64,579	198,538 193,738
3	08-03-591-4	Interruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,0400	2 619,525 2 531,275	104,781 101,251
4	08-03-593-9	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de lumina locala (НПП-1302 с лампой накаливания мощн.60Вт потолоч. IP54)	100 buc	0,0400	23 182,300 4 918,400	927,292 196,736
5	08-03-593-9	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de lumina locala (НПП-1301 с лампой накаливания мощн.60Вт настенный IP54)	100 buc	0,0400	23 182,300 4 918,400	927,292 196,736
6	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (ВВГнг-660 сеч. 3x1,5мм2)	100 m	0,2500	1 686,688 714,984	421,672 178,746
7	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (ВВГнг-660 сеч. 4x1,5мм2)	100 m	0,1500	1 946,953 714,987	292,043 107,248
8	08-02-410-1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm	100 m	0,4000	2 145,512 962,922	858,205 385,169
9	08-02-471-	Priza de pamint, verticala, din otel	10 buc	0,3000	1 948,430	584,529

1	2	3	4	5	6	7
	4	rotund, diametru 20 mm			478,000	143,400
10	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m	0,1600	2 705,344 1 095,537	432,855 175,286
		<i>Total</i>	Lei			4 936,356
		<i>CASM</i>	22,5 %			408,367
		<i>Transportarea materialelor</i>	10 %			288,667
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			1 379,373
		<i>Total</i>				7 012,763
		<i>Beneficiu</i>	6 %			420,765
		<i>Total</i>				7 433,528
		Total Capitolul 1. Lucrari de montare Inclusiv salariu				7 433,528 1 814,964
		2. Capitolul 2. Utilaj				
11		Бокс на 6 модулей	buc	1,0000	450,000 0,000	450,000 0,000
12		Выключатель автом. однополюсный ВА47-29/1/3C	buc	2,0000	35,000 0,000	70,000 0,000
13		Выключатель автом. дифференцированный (с УЗО) двухполюсный	buc	1,0000	275,000 0,000	275,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			795,000
		<i>Cheltuieli de aprovizionare si depozitare</i>	1,2 %			9,540
		<i>Total</i>				804,540
		Total Capitolul 2. Utilaj Inclusiv salariu				804,540

		Total	Lei	8 238,11
		TVA	20 %	1 647,62
		Total deviz: Inclusiv salariu		9 885,73 1 814,98

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Deviz local de resurse № 2-1-16

Volier. Echipament electric / iluminat interior (marca EEF/IEI)

Valoarea de deviz 9 885,73 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-16:				

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	31,4770	57,66	1 814,964
		Total manopera				1 814,98

Materiale:

1.	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,0002	5 000,00	1,000
2.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0008	22 000,00	17,600
3.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0003	10 000,00	3,000
4.	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,0000	55 000,00	0,000
5.	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,0000	55 000,00	0,000
6.	1011613	Otel-carbon calitate normala, marca "BCт3пс5-1", rotund, diametru 12 mm	t	0,0147	13 500,00	198,450
7.	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0243	13 500,00	328,050
8.	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0009	125 000,00	112,500
9.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,4300	36,45	15,673
10.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1600	55,00	8,800
11.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	4,8800	17,50	85,400
12.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,3672	10,00	3,672
13.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	4,8800	10,00	48,800
14.	1019852	Vopsea	kg	0,0200	75,00	1,500
15.	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,0800	36,45	2,916
16.	123655	Corp de iluminat НПП-1302 с лампой накаливания мощн.60Вт потолоч. IP54	buc	4,0000	175,00	700,000
17.	1459874	Cablu ВВГнг-660 сеч. 3x1,5мм2	m	25,7500	7,46	192,095
18.	254524524452	Выключатель автом. однополюсный ВА47-29/1/3С	buc	2,0000	35,00	70,000
19.	25454524524	Выключатель автом. дифференцированный (с УЗО) двухполюсный	buc	1,0000	275,00	275,000
20.	362545	Corp de iluminat ПП-1301 с лампой накаливания мощн.60Вт настенный IP54	buc	4,0000	175,00	700,000
21.	3659544	Teava din PVC d=25mm	m	40,0000	4,96	198,400

22.	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0084	750,00	6,300
23.	45543543345453	Бокс на 6 модулей	buc	1,0000	450,00	450,000
24.	5009030	Flanse	10 buc	0,4000	5,00	2,000
25.	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,8000	5,00	64,000
26.	5009090	Profil de montaj	buc	0,2000	160,00	32,000
27.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0033	35,00	0,116
28.	5009126	Placa de rozeta	100 buc	0,0412	35,00	1,442
29.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0016	15,00	0,024
30.	5009603	Folie de arama	kg	0,0168	35,00	0,588
31.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0038	75,00	0,285
32.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС30"	kg	0,2000	13,50	2,701
33.	5309001	Tevi de polietilena	m	0,1200	25,00	3,000
34.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0248	75,00	1,860
35.	549876620	Cablu ВВГнг-660 сеч. 4x1,5мм2	m	15,4500	10,00	154,500
Total materiale de construcții						3 681,69

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3548	75,00	26,610
2.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	1,2000	15,00	18,000
3.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	1,2000	15,00	18,000
4.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,0208	25,00	100,520
5.	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	15,00	3,300
6.	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	15,00	3,300
7.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,2560	5,00	1,280
8.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,3240	5,00	1,620
9.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3548	175,00	62,090
Total utilaje de construcții						234,72

Total	Lei	8 238,11
TVA	20 %	1 647,62

Total deviz:

9 885,73

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect: Reconstrucția sediului Sectorului Poliției de
Frontiera "Briceni" a DR Nord al IGPf al MAI**

**Investitor: Inspectoratul General al Poliției
de Frontiera al MAI**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrări de montare				
1	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, înălțime, lățime și adâncime, mm, бокс на 6 модулей	buc			189,149
	1	Muncitor	h-om	2,3700	57,66	136,65
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1000	36,45	3,64
	1011977	Suruburi cu piulite și saibe	kg	0,1000	55,00	5,50
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	75,00	1,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrări de montare a utilajului tehnologic (cu excepția conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	75,00	5,25
	040502	Instalații pentru sudare manuală cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	25,00	17,75
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere internă, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	15,00	3,30
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrări la stații mobile de compresare	h-ut	0,2200	15,00	3,30
	400002	Automobile cu bord, tonaj până la 8 t	h-ut	0,0700	175,00	12,25
		Cheltuieli directe	Lei			189,149
2	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat înainte de transportare	buc			66,179
	1	Muncitor	h-om	1,1200	57,66	64,58
	1011977	Suruburi cu piulite și saibe	kg	0,0200	55,00	1,10
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrări de montare a utilajului tehnologic (cu excepția conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	75,00	0,15
	400002	Automobile cu bord, tonaj până la 8 t	h-ut	0,0020	175,00	0,35
		Cheltuieli directe	Lei			198,538
3	08-03-591-4	Înteruptor cu două clapete, tip neîngropat, la instalație deschisă	100 buc			2 619,525
	1	Muncitor	h-om	43,9000	57,66	2 531,27
	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,00016	55 000,00	0,00
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,0003	55 000,00	0,00
	1019103	Dibluri de distanțare	100 buc	1,0200	10,00	10,20
	5009126	Placă de rozetă	100 buc	1,0300	35,00	36,05
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrări de montare a utilajului tehnologic (cu excepția conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	75,00	3,00
	330206	Mășini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	5,00	32,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj până la 8 t	h-ut	0,0400	175,00	7,00
		Cheltuieli directe	Lei			104,781
4	08-03-593-9	Corp de iluminat pentru lămpi incandescente de luminare locală (НПП-1302 с лампой накаливания мощн.60Вт потолоч. IP54)	100 buc			23 182,300
	1	Muncitor	h-om	85,3000	57,66	4 918,40
	123655	Corp de iluminat НПП-1302 с лампой накаливания мощн.60Вт потолоч. IP54	buc	100,0000	175,00	17 500,00
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00306	5 000,00	12,50
	1019103	Dibluri de distanțare	100 buc	4,0800	10,00	40,80
	5009603	Folie de aramă	kg	0,2100	35,00	7,35
	5440089	Banda adezivă izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", lățime 20-30 mm, grosime de la 0,14 până la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3100	75,00	23,25
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrări de montare a utilajului tehnologic (cu excepția conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1600	75,00	12,00

1	2	3	4	5	6	7
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	25,6000	25,00	640,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1600	175,00	28,00
		Cheltuieli directe	Lei			927,292
5	08-03-593-9	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de lumina locala (НПП-1301 с лампой накаливания мощн.60Вт настенный IP54)	100 buc			23 182,300
						4 918,400
	1	Muncitor	h-om	85,3000	57,66	4 918,40
	362545	Corp de iluminat ПП-1301 с лампой накаливания мощн.60Вт настенный IP54	buc	100,0000	175,00	17 500,00
	1010115	Suruburi cu cap semirodunt, lungime 50 mm	t	0,00306	5 000,00	12,50
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	10,00	40,80
	5009603	Folie de arama	kg	0,2100	35,00	7,35
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3100	75,00	23,25
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1600	75,00	12,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	25,6000	25,00	640,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1600	175,00	28,00
		Cheltuieli directe	Lei			927,292
6	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (ВВГнг-660 сеч. 3x1,5мм2)	100 m			1 686,688
						714,984
	1	Muncitor	h-om	12,4000	57,66	714,98
	1459874	Cablu ВВГнг-660 сеч. 3x1,5мм2	m	103,0000	7,46	768,38
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	22 000,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	10 000,00	8,00
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,00006	125 000,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	35,00	0,30
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	15,00	0,06
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	75,00	0,72
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС30"	kg	0,5000	13,50	6,75
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	75,00	29,25
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	15,00	45,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	15,00	45,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	175,00	68,25
		Cheltuieli directe	Lei			421,672
7	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (ВВГнг-660 сеч. 4x1,5мм2)	100 m			1 946,953
						714,987
	1	Muncitor	h-om	12,4000	57,66	714,99
	549876620	Cablu ВВГнг-660 сеч. 4x1,5мм2	m	103,0000	10,00	1 030,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	22 000,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	10 000,00	6,67
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,00006	125 000,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	35,00	0,28
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	15,00	0,06
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	75,00	0,70
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС30"	kg	0,5000	13,50	6,75
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	75,00	29,25
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	15,00	45,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	15,00	45,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	175,00	68,25
		Cheltuieli directe	Lei			292,043
8	08-02-410-1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm	100 m			2 145,512
						962,922
	1	Muncitor	h-om	16,7000	57,66	962,92
	3659544	Teava din PVC d=25mm	m	100,0000	4,96	496,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	22 000,00	44,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,2000	17,50	213,50

1	2	3	4	5	6	7
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,2000	10,00	122,00
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,2000	36,45	7,29
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0210	750,00	15,75
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	5,00	5,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	32,0000	5,00	160,00
	5009090	Profil de montaj	buc	0,5000	160,00	80,00
	5309001	Tevi de polietilena	m	0,3000	25,00	7,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	75,00	8,25
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,8100	5,00	4,05
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	175,00	19,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			858,205
9	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	10 buc			1 948,430 478,000
	1	Muncitor	h-om	8,2900	57,66	478,00
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0810	13 500,00	1 093,50
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0020	125 000,00	250,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,7800	36,45	28,43
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1400	75,00	10,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,5400	25,00	63,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1400	175,00	24,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			584,529
10	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m			2 705,344 1 095,537
	1	Muncitor	h-om	19,0000	57,66	1 095,54
	1011613	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3пс5-1", rotund, diametru 12 mm	t	0,0920	13 500,00	1 240,31
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0020	125 000,00	234,37
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,6000	36,45	21,87
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1400	75,00	10,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,1300	25,00	78,25
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1400	175,00	24,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			432,855
		2. Capitolul 2. Utilaj				
11		Бокс на 6 модулей	buc			450,000 0,000
	45543543345453	Бокс на 6 модулей	buc	1,0000	450,00	450,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			450,000
12		Выключатель автом. однополюсный ВА47-29/1/3С	buc			35,000 0,000
	254524524452	Выключатель автом. однополюсный ВА47-29/1/3С	buc	1,0000	35,00	35,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			70,000
13		Выключатель автом. дифференцированный (с УЗО) двухполюсный	buc			275,000 0,000
	25454524524	Выключатель автом. дифференцированный (с УЗО) двухполюсный	buc	1,0000	275,00	275,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			275,000

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Reconstructia sediului Sectorului Politiei de Frontiera "Briceni" a DR Nord al IGPF al MAI

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-17

Garaj pentru 4 auto. Lucrari de constructie generale (marca SAC)

Valoarea de deviz 481 760,68 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Землянные работы				
1	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную)	m3	33,6000	55,192 55,192	1 854,458 1 854,458
2	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обратная засыпка вручную)	m3	13,0000	14,378 14,378	186,911 186,911
3	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение мех.)	100 m3	0,1300	564,915 409,069	73,439 53,179
		<i>Total</i>	Lei			2 114,808
		Total Capitolul 1. Землянные работы				2 114,808 2 094,548

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		2. Capitolul 2. Фундаменты				
4	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Бетонная подготовка из бетона В3,5)	m3	0,5600	1 450,986 208,709	812,552 116,877
5	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa 15 (Фундаменты стаканные Фм1..3 из бетона В15)	m3	2,0700	1 455,347 204,072	3 012,568 422,429
6	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)	m2	16,7000	88,109 55,656	1 471,412 929,455
7	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate (Арматура класса А1 д=6мм уложенная в одиночные фундаменты)	kg	14,4000	15,828 3,664	227,919 52,761
8	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate (Арматура класса АIII д=10,12, 14мм, уложенная в одиночные фундаменты)	kg	79,9000	15,086 2,922	1 205,347 233,463
9	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня под ленточные фундаменты)	m3	1,9300	337,166 45,916	650,731 88,618
10	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art.	m3	16,0000	1 455,334 204,072	23 285,344 3 265,152

1	2	3	4	5	6	7
		CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa 15 (Фундамент ленточный из бетона В7,5)				
11	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)	m2	77,0400	88,106 55,656	6 787,699 4 287,738
12	IzF50A	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale (Гидроизоляция горизонтальных поверхностей фундаментов и стен цементным раствором с жидким стеклом)	m2	12,8400	82,213 17,624	1 055,619 226,297
		<i>Total</i>	Lei			38 509,191
		Total Capitolul 2. Фундаменты Inclusiv salariu				38 509,191 9 622,790
		3. Capitolul 3. Каркас				
13	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство рам Рм1 из бетона В15)	m3	4,0000	1 521,094 245,814	6 084,375 983,256
14	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv (Опалубка для бетонирования рам)	m2	29,2000	99,697 60,294	2 911,138 1 760,585
15	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура А1 д=6мм)	kg	75,3000	17,288 4,592	1 301,777 345,749
16	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52	kg	155,5000	15,989	2 486,324

1	2	3	4	5	6	7
		fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура АIII д=12, 14 мм)			3,293	512,058
17	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство пояса ПМ1 из бетона В15)	m3	3,6000	1 521,094 245,814	5 475,938 884,931
18	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv (Опалубка)	m2	24,4800	88,263 55,656	2 160,687 1 362,458
19	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура А1 д=6, 8мм)	kg	58,3000	17,288 4,592	1 007,883 267,692
20	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура АIII д=12 мм)	kg	255,3000	15,989 3,293	4 082,051 840,698
21	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка закл/дет МН-1 из сортовой стали)	kg	30,8700	48,486 9,740	1 496,749 300,668
22	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Окраска)	m2	1,2300	72,528 51,018	89,210 62,752
23	CL04D	Grinzi cu inima plina din otel gata	t	0,8300	22 185,853	18 414,258

1	2	3	4	5	6	7
		confectionati, livrati in transoane, asamblate prin sudura, montati la inaltime pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (Монтаж балок и поясов из швеллера)			1 757,802	1 458,976
24	IzD01A	Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare) (Снятие старой краски скребком и металлической щеткой, с металлоизделий из профиля толщиной свыше 12 мм)	t	0,8300	51,018 51,018	42,345 42,345
25	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ГФ021)	t	0,8300	336,471 76,527	279,271 63,517
26	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ПФ-115)	t	0,8300	576,837 177,171	478,775 147,052
		<i>Total</i>	Lei			46 310,781
		Total Capitolul 3. Каркас Inclusiv salariu				46 310,781 9 032,737
		4. Capitolul 4. Стены				
27	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara (Кладка стен из котельца толщ.190мм, высотой до 4 м)	m3	53,4000	701,834 172,534	37 477,914 9 213,294

1	2	3	4	5	6	7
28	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp(Сетка СГ-1 в кладке)	kg	56,2500	18,443 2,087	1 037,427 117,397
		<i>Total</i>	Lei			38 515,341
		Total Capitolul 4. Стены Inclusiv salariu				38 515,341 9 330,691
		5. Capitolul 5. Кровля				
29	CE44A	Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich" montate pe rigle metalice. (Кровля из легких панелей, состоящих из профилированных листов с термоизоляцией, типа "Сэндвич" с минватой по металлическим каркасу толщ.100мм)	m2	102,0000	639,813 69,570	65 260,905 7 096,140
30	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egale cu 40 mp cu foi din tabla de 0,8 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Примыкания из оцинкованной стали, толщиной 0,8мм, на поверхности до 40 м2 включительно)	m2	25,0000	120,875 46,380	3 021,875 1 159,500
		<i>Total</i>	Lei			68 282,780
		Total Capitolul 5. Кровля Inclusiv salariu				68 282,780 8 255,640
		6. Capitolul 6. Проемы				
31	CK57A	Montarea profilurilor PVC: oarbe cu suprafata golului sub 2 m2 (Установка ПВХ-профилей: глухих с площадью проема до 2м2 - ОК1, 2-хкамерные)	m2	4,4700	1 274,496 79,542	5 696,995 355,554
32	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice (Подоконные доски)	m	6,0400	172,807 16,697	1 043,753 100,849

1	2	3	4	5	6	7
33	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (отливы)	m	6,0400	171,602 18,552	1 036,476 112,054
34	CK09A	Obloane rulante metalice din tabla ondulata de otel sau cu ochiuri hexagonale din otel rotund inclusiv armaturile necesare si sinele de ghidaj, montate in zidarie de orice natura (Ворота ролетные автоматические "Horman" разм.2,75х2,5м - 4 шт.)	m2	27,5000	1 421,503 57,511	39 091,321 1 581,558
		<i>Total</i>	Lei			46 868,545
		Total Capitolul 6. Проемы Inclusiv salariu				46 868,545 2 150,015
		7. Capitolul 7. Полы				
35	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем)	100m2	0,7330	1 505,696 315,846	1 103,675 231,515
36	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из бетона В7,5 толщ.100мм)	m2	73,2800	106,209 41,742	7 782,973 3 058,854
37	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона В15, толщиной 10 см, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m2	73,2800	112,489 48,699	8 243,209 3 568,663
38	CG22A4	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade (Полы из простого бетона В15, разница для каждого 1 см бетона минус, отнимать 7 см, к=7)	m2	-73,2800	77,005 32,466	-5 642,895 -2 379,108

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			11 486,962
		Total Capitolul 7. Покрытия Inclusiv salariu				11 486,962 4 479,924
		8. Capitolul 8. Внутренняя отделка				
39	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Штукатурка цементно-песчаная стен толщ.20мм)	m2	132,3000	74,199 55,656	9 816,560 7 363,289
40	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	132,3000	69,493 56,584	9 193,897 7 486,010
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretelor si tavanelor (Огрунтовка внутр. поверхностей стен и перегородок)	m2	132,3000	4,528 1,391	599,108 184,082
42	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Водоземulsionная окраска стен)	m2	132,3000	40,216 25,509	5 320,577 3 374,841
		<i>Total</i>	Lei			24 930,142
		Total Capitolul 8. Внутренняя отделка Inclusiv salariu				24 930,142 18 408,222
		9. Capitolul 9. Наружная отделка				
43	IzF55A	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli	m2	113,2000	205,669 97,908	23 281,687 11 083,206

1	2	3	4	5	6	7
		fine pe termoizolant cu placi de polistiren cu ancadramentul golurilor cu placi din ignifudate vata minerala, cu latimea 25 cm (Наружная теплоизоляция стен зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю, поверхность стен ровная: полистироловыми плитами толщ. 50мм с обрамлением проемов противопожарной минераловатой Fasrock толщ.50мм, шириной 25 см, уголок 43,4м)				
44	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarti "Gleta" intr-un, la suprafete interioare si exterioare pereti exteriori la fatade(Нанесение вручную кварцевой грунтовок)	m2	90,7500	16,808 5,566	1 525,366 505,078
45	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК")	m2	90,7500	99,943 56,584	9 069,792 5 134,962
46	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 100-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu (Наружная штукатурка цоколя, кирпичной кладки или бетона толщиной 2,5 см, вручную, цементно-известковым раствором М 100-Т для обрызга и цементно-изв.раствором М 25-Т для грунтовок и видимого слоя, толщ.20мм, к=0,8)	m2	22,5000	79,040 59,366	1 778,400 1 335,744
47	CI11A	Placaje din marmura si travertin cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor(Облицовка искусствен. камнем цоколя)	m2	22,5000	564,042 315,384	12 690,952 7 096,140
48	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi (Сплошное выравнивание бетонных	m2	8,6800	114,773 68,921	996,228 598,232

1	2	3	4	5	6	7
		поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями: оконных и дверных откосов плоских, уголок учтен в п.43)				
49	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarti "Gleta" intr-un, la suprafete interioare si exterioare pereti exteriori la fatade(Нанесение вручную кварцевой грунтовки - откосы)	m2	8,6800	16,808 5,566	145,897 48,309
50	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК" - откосы)	m2	8,6800	99,943 56,584	867,502 491,146
		<i>Total</i>	Lei			50 355,824
		Total Capitolul 9. Наружная отделка Inclusiv salariu				50 355,824 26 292,817
		10. Capitolul 10. Прочие 10.1. Capitolul 10.1. Козырек				
51	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Металлоконструкции козырька из квад. труб)	kg	101,7600	27,202 9,740	2 768,116 991,121
52	IzD01A	Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare) (Снятие старой краски скребком и металлической щеткой, с металлоизделий из профиля толщиной свыше 12 мм - балки со сплошным сечением, рельсы)	t	0,1020	51,020 51,020	5,204 5,204
53	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм,	t	0,1020	336,510 76,529	34,324 7,806

1	2	3	4	5	6	7
		вручную - ГФ021)				
54	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ПФ-115)	t	0,1020	576,814 177,157	58,835 18,070
55	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata pentru invelitorile acoperisurilor (Металлочерепица плоская)	m2	20,0000	207,950 53,337	4 159,002 1 066,740
		<i>Total</i>	Lei			7 025,481
		Total Capitolul 10.1. Козырек Inclusiv salariu				7 025,481 2 088,941
		10.2. Capitolul 10.2. Отмостка шир.1,5 м				
56	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (Укладка щебня толщ.100мм, вручную)	m3	2,7000	547,743 53,337	1 478,906 144,010
57	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Отмостка толщ.70мм из бетона В12,5)	m3	1,8900	1 451,054 208,710	2 742,493 394,462
		<i>Total</i>	Lei			4 221,399
		Total Capitolul 10.2. Отмостка шир.1,5 м Inclusiv salariu				4 221,399 538,472
		10.3. Capitolul 10.3. Пандус				
58	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем)	100m2	0,2720	1 505,699 315,846	409,550 85,910
59	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip (Укладка песка, выполняющего	m3	4,0800	351,091 53,337	1 432,450 217,615

1	2	3	4	5	6	7
		функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, вручную толщ.150мм) р				
60	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Пандус толщ.120мм из бетона B12,5)	m3	3,2600	1 451,063 208,710	4 730,465 680,394
		<i>Total</i>	Lei			6 572,465
		Total Capitolul 10.3. Пандус Inclusiv salariu				6 572,465 983,919
		<i>Total</i>	Lei			17 819,345
		Total Capitolul 10. Прочие Inclusiv salariu				17 819,345 3 611,332

		Total	Lei	345 193,84
		CASM	22,5 %	20 987,72
		Transportarea materialelor	3,5 %	8 592,41
		Cheltuieli de regie	3,5 %	13 117,08
		Total		387 891,05
		Beneficiu de deviz	3,5 %	13 576,18
		Total		401 467,23
		TVA	20 %	80 293,45
		Total deviz: Inclusiv salariu		481 760,68 93 278,74

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reconstructia sediului Sectorului
Politiei de Frontiera "Briceni" a
DR Nord al IGPF al MAI**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1-17
Garaj pentru 4 auto. Lucrari de constructie generale (marca SAC)

Valoarea de deviz 481 760,68 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-17:				

Manopera :

1.	7122030012940	Pietrar	h-om	135,0000	46,38	6 261,300
2.	7122050013400	Zidar	h-om	322,5060	46,38	14 957,828
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	282,7106	46,38	13 112,118
4.	7123010010200	Betonist	h-om	208,0675	46,38	9 650,170
5.	7123020011140	Fierar beton	h-om	47,8489	46,38	2 219,232
6.	7124010010700	Dulgher	h-om	56,6000	46,38	2 625,108
7.	71240100107001	Dulgher	h-om	98,4270	46,38	4 565,044
8.	7129020012800	Pavator	h-om	7,7970	46,38	361,625
9.	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	206,0240	46,38	9 555,393
10.	7136080025001	Montator	h-om	6,4827	46,38	300,668
11.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	78,0870	46,38	3 621,675
12.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	11,9316	46,38	553,387
13.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,1232	46,38	283,994
14.	7212030022700	Sudor	h-om	11,8076	46,38	547,636
15.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	41,7500	46,38	1 936,365
16.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	31,3700	46,38	1 454,941
17.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	138,1700	46,38	6 408,325
18.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	19,3344	46,38	896,729
19.	7422010060100	Timplar	h-om	3,6240	46,38	168,081
20.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	53,9153	46,38	2 500,591
21.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	151,5803	46,38	7 030,294
22.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	37,8204	46,38	1 754,110
23.	9310060019930	Muncitor	h-om	54,2066	46,38	2 514,102
		Total manopera				93 278,74

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	1,5264	25,00	38,160
2.	1411112205747	Prاف de travertin	kg	7,2720	18,00	130,896
3.	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	48,0600	400,00	19 224,000
4.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	7,3450	225,00	1 652,626
5.	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	5,7158	225,00	1 286,055
6.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0550	200,00	11,000
7.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	4,7322	200,00	946,440

8.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	11,5411	200,00	2 308,220
9.	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	3,5397	350,00	1 238,895
10.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	6,6765	5,00	33,383
11.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0468	3 000,00	140,400
12.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,3964	3 000,00	1 189,200
13.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0537	3 000,00	161,100
14.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0267	3 000,00	80,100
15.	2010237318750	Distantieri	buc	183,4520	2,75	504,493
16.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	16,9364	125,00	2 117,050
17.	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	4,4700	1 060,00	4 738,200
18.	2030112947100	Obloane metalice, inclusiv armaturile necesare si sinele de ghidaj	m2	27,5000	1 350,00	37 125,000
19.	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	29,0550	7,50	217,912
20.	2320166200676	White spirit	kg	0,6822	26,85	18,318
21.	2320187315789	Decofrol	kg	17,6904	10,00	176,904
22.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1245	12,50	1,556
23.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,6236	18,00	11,225
24.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0830	20,00	1,660
25.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	18,8312	96,50	1 817,211
26.	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,9253	96,50	89,291
27.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	19,8450	20,08	398,488
28.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	4,8464	75,00	363,480
29.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	52,9200	32,63	1 726,780
30.	2430116104160	Email alchidic	kg	0,2091	75,00	15,682
31.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,1502	75,00	236,265
32.	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1279	18,00	2,302
33.	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	41,2634	26,79	1 105,447
34.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	2,6040	20,11	52,366
35.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0615	10,00	0,615
36.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1353	26,85	3,633
37.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	431,0316	3,53	1 521,542
38.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	640,2592	3,53	2 260,115
39.	2466477302420	Sticla solubila	kg	6,4200	75,00	481,500
40.	2513736621482	Banda izolanta	m	11,8008	10,00	118,008
41.	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	12,2478	10,00	122,478
42.	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	2,8608	15,00	42,912
43.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	1,0500	25,00	26,250
44.	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	6,1608	150,00	924,120
45.	2521302602907	Placi termoizolante, placi polistiren celular, 40kg/m3* gr.50	m2	93,7522	37,50	3 515,708
46.	2521302602909	Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 180 kg/m3* gr.50mm	m2	28,5830	95,00	2 715,385
47.	2523156720006	Proful de finisare (inclusiv imbinare de coama)	kg	268,4232	20,00	5 368,464
48.	2551447335247	Prاف de frecat	kg	8,6355	18,00	155,439
49.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	125,7652	8,75	1 100,446
50.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	3,7380	600,00	2 242,800
51.	2624102101103	Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75	m3	0,3980	850,00	338,300
52.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau	buc	160,2000	3,00	480,600

		silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm				
53.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	2,1000	65,00	136,500
54.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	9,0900	2,50	22,725
55.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3 728,8060	1,50	5 593,209
56.	2652102100713	Var pasta	m3	0,0454	2 750,00	124,850
57.	2652102100737	Var hidratat	kg	135,1800	2,75	371,745
58.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	7,9380	1,90	15,082
59.	2653102100831	Amestec uscat	kg	944,6220	1,73	1 634,196
60.	26531021008311	Tink	kg	228,6890	18,79	4 297,067
61.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	126,8148	1,73	219,390
62.	26611128008000	Placi sau straifuri din marmura, travertin, piatra	m2	23,1795	175,00	4 056,412
63.	2663102100000	Beton	m3	32,7345	1 150,00	37 644,675
64.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	9,7902	0,00	0,000
65.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,4140	0,00	0,000
66.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	5,3400	500,00	2 670,000
67.	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,7954	0,00	0,000
68.	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,1080	0,00	0,000
69.	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	2,7783	0,00	0,000
70.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	66,3960	2,50	165,990
71.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	10,5000	30,00	315,000
72.	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	145,6875	10,00	1 456,875
73.	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	24,1500	98,75	2 384,812
74.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,8400	65,00	54,600
75.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	151,9812	11,25	1 709,789
76.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	502,9675	11,25	5 658,384
77.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	43,4000	2,75	119,350
78.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	1,0176	22,00	22,387
79.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	7,3710	22,00	162,162
80.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	6,9495	22,00	152,889
81.	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	6,0400	150,00	906,000
82.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	101,7600	16,67	1 696,339
83.	2811106301100	Grinda cu inima plina livrate in tronsonae	kg	830,0000	20,00	16 600,000
84.	2811236304903	Panouri "Sandwich" *	m2	106,1208	475,00	50 407,380
85.	2811236309900	Confectii metalice	kg	32,4258	35,00	1 134,903
86.	2873116829070	Chingi metalice	kg	2,3360	35,00	81,760
87.	2873122004100	Plase sudate	kg	56,8125	15,00	852,188
88.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	8,8412	20,00	176,824
89.	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,7875	55,00	43,312
90.	2873147300863	Agrafe	kg	6,5625	55,00	360,938
91.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,3118	36,45	11,365
92.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	8,2500	36,45	300,712
93.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,5088	36,45	18,546
94.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	1,2450	36,45	45,380
95.	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	3,7350	10,00	37,350
96.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	44,2260	7,50	331,695
97.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	48,8032	0,75	36,602
98.	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	312,1200	0,75	234,090

99.	2874115836897	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x235	buc	312,1200	1,00	312,120
100.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	44,2260	0,50	22,113
101.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	3,7350	0,50	1,868
102.	2874115883700	Saiba M 20	buc	3,7350	0,50	1,868
103.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,7371	0,50	0,369
104.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	685,9920	1,35	926,089
105.	2875275891519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	8,8627	55,00	487,448
106.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	4,4226	55,00	243,243
107.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	189,0000	0,90	170,100
108.	36551555	Coltar din aluminiu	m	43,0000	2,75	118,250
109.	4011106202741	Energie electrica	kw	21,4391	1,92	41,163
110.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,5730	20,50	32,246
111.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	11,2430	20,50	230,481
112.	4100126202818	Apa	m3	1,9158	20,50	39,274
113.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	11,5865	2,50	28,967
		Total materiale de construcții				245 497,55

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,8106	35,00	28,371
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,4053	75,00	30,398
3.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	3,2674	5,00	16,338
4.	2922140007000	Macara	h-ut	23,8916	175,00	4 181,030
5.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	2,6036	5,00	13,018
6.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,8140	5,00	4,070
7.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	34,0837	5,00	170,417
8.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	1,0373	175,00	181,527
9.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	4,2676	5,00	21,338
10.	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,2932	350,00	102,620
11.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	2,2840	15,00	34,260
12.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	15,4020	15,00	231,030
13.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,8794	15,00	13,192
14.	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	-1,5389	15,00	-23,084
15.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,3320	20,00	26,640
16.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	3,5014	15,00	52,521
17.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,5966	10,00	5,966
18.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,2569	10,00	2,569

19.	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,5284	15,00	7,926
20.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	2,4696	15,00	37,044
21.	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	1,2450	15,00	18,675
22.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	1,4110	175,00	246,925
23.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	5,5911	175,00	978,442
24.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0514	175,00	8,995
25.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1559	175,00	27,283
Total utilaje de construcții						6 417,55

Total	Lei	345 193,8 4
CASM	22,5 %	20 987,72
Transportarea materialelor	3,5 %	8 592,41
Cheltuieli de regie	3,5 %	13 117,08
Total		387 891,0 5
Beneficiu de deviz	3,5 %	13 576,18
Total		401 467,2 3
TVA	20 %	80 293,45

Total deviz:

**481 760,6
8**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect: Reconstrucția sediului Sectorului Poliției de Frontiera "Briceni" a DR Nord al IGPF al MAI

Investitor: Inspectoratul General al Poliției de Frontiera al MAI

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Землянные работы				
1	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную)	m3			55,192 55,192
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	46,38	55,19
		Cheltuieli directe	Lei			1 854,458
2	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обратная засыпка вручную)	m3			14,378 14,378
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	46,38	14,38
		Cheltuieli directe	Lei			186,911
3	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение мех.)	100 m3			564,915 409,069
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	46,38	409,07
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	15,00	155,85
		Cheltuieli directe	Lei			73,439
		2. Capitolul 2. Фундаменты				
4	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Бетонная подготовка из бетона В3,5)	m3			1 450,986 208,709
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	46,38	178,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	46,38	30,15
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	1 150,00	1 190,46
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,07
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	175,00	43,75
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	15,00	6,00
		Cheltuieli directe	Lei			812,552
5	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa 15 (Фундаменты стальные ФМ1..3 из бетона В15)	m3			1 455,347 204,072
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	46,38	185,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	46,38	18,55
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	1 150,00	1 196,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,08

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,00	9,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	175,00	43,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			3 012,568
6	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)	m2			88,109 55,656
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	46,38	6,96
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	46,38	48,70
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,50	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,50	0,15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	7,50	2,25
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	55,00	1,65
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	22,00	1,10
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	20,00	1,60
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	125,00	12,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 000,00	10,51
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 000,00	1,49
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	10,00	1,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			1 471,412
7	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate (Арматура класса А1 d=6мм уложенная в одиночные фундаменты)	kg			15,828 3,664
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0750	46,38	3,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	46,38	0,19
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	11,25	11,53
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	2,75	0,41
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			227,919
8	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate (Арматура класса АIII d=10,12, 14мм, уложенная в одиночные фундаменты)	kg			15,086 2,922
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0590	46,38	2,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	46,38	0,19
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	11,25	11,53
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	2,75	0,41
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			1 205,347
9	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня под ленточные фундаменты)	m3			337,166 45,916
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	46,38	45,92
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	225,00	258,75
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,50	2,05
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	75,00	15,75
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	35,00	14,70
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			650,731
10	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa 15 (Фундамент ленточный из бетона В7,5)	m3			1 455,334 204,072
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	46,38	185,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	46,38	18,55
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	1 150,00	1 196,43
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,08
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,00	9,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	175,00	43,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			23 285,344
11	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte	m2			88,106

1	2	3	4	5	6	7
		pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)				55,656
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	46,38	6,96
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	46,38	48,70
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,50	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,50	0,15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	7,50	2,25
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	55,00	1,65
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	22,00	1,10
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	20,00	1,60
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	125,00	12,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 000,00	10,50
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 000,00	1,50
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	10,00	1,20
		Cheltuieli directe	Lei			6 787,699
12	IzF50A	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale (Гидроизоляция горизонтальных поверхностей фундаментов и стен цементным раствором с жидким стеклом)	m2			82,213 17,624
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3800	46,38	17,62
	2624102101103	Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75	m3	0,0310	850,00	26,35
	2466477302420	Sticla solubila	kg	0,5000	75,00	37,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0040	175,00	0,70
		Cheltuieli directe	Lei			1 055,619
		3. Capitolul 3. Каркас				
13	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство рам Рм1из бетона B15)	m3			1 521,094 245,814
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	46,38	224,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	46,38	20,87
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	1 150,00	1 214,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	20,50	3,17
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,00	9,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	175,00	49,00
		Cheltuieli directe	Lei			6 084,375
14	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv (Опалубка для бетонирования рам)	m2			99,697 60,294
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	46,38	9,28
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,1000	46,38	51,02
	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,0800	35,00	2,80
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,50	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,50	0,15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	7,50	2,25
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	55,00	1,65
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	22,00	1,10
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	20,00	0,50
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1500	125,00	18,75
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 000,00	3,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	3 000,00	4,50
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	10,00	1,20
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	175,00	3,50
		Cheltuieli directe	Lei			2 911,138
15	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура А1 d=6мм)	kg			17,288 4,592
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	46,38	4,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	46,38	0,19

1	2	3	4	5	6	7
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	11,25	11,53
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	2,75	0,77
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	175,00	0,18
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			1 301,777
16	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура АIII d=12, 14 мм)	kg			15,989 3,293
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	46,38	3,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	46,38	0,23
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	11,25	11,53
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	2,75	0,77
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	175,00	0,17
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			2 486,324
17	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство пояса ПМ1 из бетона В15)	m3			1 521,094 245,814
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	46,38	224,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	46,38	20,87
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	1 150,00	1 214,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	20,50	3,17
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,00	9,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	175,00	49,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			5 475,938
18	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv (Опалубка)	m2			88,263 55,656
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	46,38	9,28
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	46,38	46,38
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,50	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,50	0,15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	7,50	2,25
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	55,00	1,65
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	22,00	1,10
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	20,00	0,50
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	125,00	16,25
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 000,00	3,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 000,00	3,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	10,00	1,20
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	175,00	3,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			2 160,687
19	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура А1 d=6, 8мм)	kg			17,288 4,592
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	46,38	4,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	46,38	0,19
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	11,25	11,53
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	2,75	0,77
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	175,00	0,17
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			1 007,883
20	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура АIII d=12 мм)	kg			15,989 3,293
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	46,38	3,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	46,38	0,23
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	11,25	11,53

1	2	3	4	5	6	7
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	2,75	0,77
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	175,00	0,18
		Cheltuieli directe	Lei			4 082,051
21	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка закл/дет МН-1 из сортовой стали)	kg			48,486
						9,740
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	46,38	9,74
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	35,00	36,76
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	18,00	0,36
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	36,45	0,37
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	15,00	1,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		Cheltuieli directe	Lei			1 496,749
22	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Окраска)	m2			72,528
						51,018
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	46,38	51,02
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	18,00	1,87
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	26,85	2,95
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	10,00	0,50
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	75,00	12,75
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	2,50	0,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	26,85	2,69
		Cheltuieli directe	Lei			89,210
23	CL04D	Grinzi cu inima plina din otel gata confectionati, livrati in transoane, asamblate prin sudura, montati la inaltimei pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (Монтаж балок и поясов из швеллера)	t			22 185,853
						1 757,802
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	19,0000	46,38	881,22
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	4,0000	46,38	185,52
	7212030022700	Sudor	h-om	13,0000	46,38	602,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,9000	46,38	88,12
	2811106301100	Grinda cu inima plina livrate in tronsonae	kg	1 000,0000	20,00	20 000,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	1,5000	36,45	54,67
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	4,5000	0,50	2,25
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	4,5000	10,00	45,00
	2874115883700	Saiba M 20	buc	4,5000	0,50	2,25
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1000	20,00	2,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1500	12,50	1,87
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	1,5000	15,00	22,50
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	1,7000	175,00	297,50
		Cheltuieli directe	Lei			18 414,258
24	IzD01A	Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare) (Снятие старой краски скребком и металлической щеткой, с металлоизделий из профиля толщиной свыше 12 мм)	t			51,018
						51,018
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,1000	46,38	51,02
		Cheltuieli directe	Lei			42,345
25	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ГФ021)	t			336,471
						76,527
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,6500	46,38	76,53
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,3800	75,00	253,50
	2320166200676	White spirit	kg	0,2400	26,85	6,44
		Cheltuieli directe	Lei			279,271
26	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi,	t			576,837

1	2	3	4	5	6	7
		executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ПФ-115)				177,171
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	46,38	177,17
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	75,00	390,00
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	26,85	9,67
		Cheltuieli directe	Lei			478,775
		4. Capitolul 4. Стены				
27	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara (Кладка стен из котельца толщ.190мм, высотой до 4 м)	m3			701,834 172,534
	7122050013400	Zidar	h-om	3,0900	46,38	143,31
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	46,38	29,22
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	400,00	360,00
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	3,00	9,00
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,0700	600,00	42,00
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,1000	500,00	50,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	3 000,00	1,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,05
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	175,00	64,75
		Cheltuieli directe	Lei			37 477,914
28	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp(Сетка СГ-1 в кладке)	kg			18,443 2,087
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	46,38	1,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	46,38	0,23
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	15,00	15,15
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	11,25	0,06
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,75	0,82
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	175,00	0,10
		Cheltuieli directe	Lei			1 037,427
		5. Capitolul 5. Кровля				
29	CE44A	Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich" montate pe rigle metalice. (Кровля из легких панелей, состоящих из профилированных листов с термоизоляцией, типа "Сэндвич" с минватой по металлическим каркасу толщ.100мм)	m2			639,813 69,570
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,2000	46,38	55,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	46,38	13,91
	2811236304903	Panouri "Sandwich" *	m2	1,0200	475,00	494,19
	2523156720006	Proful de finisare (inclusiv imbinare de coama)	kg	2,5800	20,00	52,63
	2874115836897	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x235	buc	3,0000	1,00	3,06
	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	3,0000	0,75	2,30
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1810	96,50	17,82
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	5,00	0,25
		Cheltuieli directe	Lei			65 260,905
30	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,8 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Примыкания из оцинкованной стали, толщиной 0,8мм, на поверхности до 40 м2 включительно)	m2			120,875 46,380
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9500	46,38	44,06

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	46,38	2,32
	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	5,5500	10,00	58,28
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	55,00	1,73
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	55,00	14,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			3 021,875
		6. Capitolul 6. Проемы				
31	CK57A	Montarea profilurilor PVC: oarbe cu suprafata golului sub 2 m2 (Установка ПХВ-профилей: глухих с площадью проема до 2м2 - ОК1, 2-хкамерные)	m2			1 274,496 79,542
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,7150	46,38	79,54
	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,0000	1 060,00	1 060,00
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	7,50	48,75
	2513736621482	Banda izolanta	m	2,6400	10,00	26,40
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	2,7400	10,00	27,40
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,6400	15,00	9,60
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,2070	96,50	19,98
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0288	5,00	0,14
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1821	5,00	0,91
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,1182	15,00	1,77
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			5 696,995
32	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice (Подоконные доски)	m			172,807 16,697
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	46,38	12,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	46,38	3,71
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	150,00	153,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,75	3,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			1 043,753
33	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (отливы)	m			171,602 18,552
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	46,38	14,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	46,38	3,71
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	150,00	150,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,75	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			1 036,476
34	CK09A	Obloane rulante metalice din tabla ondulata de otel sau cu ochiuri hexagonale din otel rotund inclusiv armaturile necesare si sinele de ghidaj, montate in zidarie de orice natura (Ворота ролетные автоматические "Horman" разм.2,75x2,5м - 4 шт.)	m2			1 421,503 57,511
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,0200	46,38	47,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	46,38	10,20
	2030112947100	Obloane metalice, inclusiv armaturile necesare si sinele de ghidaj	m2	1,0000	1 350,00	1 350,00
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,3000	36,45	10,93
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7500	1,92	1,44
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,8000	1,50	1,20
	1421102200496	Nisip sortat nespălat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0020	200,00	0,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0008	20,50	0,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			39 091,321
		7. Capitolul 7. Полы				
35	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем)	100m2			1 505,696 315,846
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	46,38	315,85
	1421102200068	Pietris ciuruit nespălat de riu 7-15mm	m3	5,1000	225,00	1 147,50
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	20,50	10,25
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	15,00	32,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			1 103,675

1	2	3	4	5	6	7
36	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из бетона В7,5 толщ.100мм)	m2			106,209 41,742
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	46,38	37,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,38	4,64
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	1,50	36,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	200,00	13,00
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	225,00	13,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	20,50	0,68
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	350,00	0,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	5,00	0,50
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	15,00	0,09
		Cheltuieli directe	Lei			7 782,973
37	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона В15, толщиной 10 см, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m2			112,489 48,699
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9500	46,38	44,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,38	4,64
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	1,50	36,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	200,00	13,00
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	225,00	13,50
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	350,00	0,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	5,00	0,50
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	15,00	0,09
		Cheltuieli directe	Lei			8 243,209
38	CG22A4	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade (Полы из простого бетона В15, разница для каждого 1 см бетона минус, отнимать 7 см, к=7)	m2			77,005 32,466
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1000	46,38	32,47
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0102	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,4000	1,50	25,20
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0065	200,00	9,10
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0060	225,00	9,45
	4100126202818	Apa	m3	0,0033	20,50	0,47
	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0,0030	15,00	0,32
		Cheltuieli directe	Lei			-5 642,895
		8. Capitolul 8. Внутренняя отделка				
39	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Штукатурка цементно-песчаная стен толщ.20мм)	m2			74,199 55,656
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	46,38	46,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	46,38	9,28
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	1,50	11,85
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	2,75	1,65
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	200,00	4,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	20,50	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	5,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	20,00	0,10

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			9 816,560
40	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			69,493 56,584
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	46,38	56,58
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,73	12,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,39
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			9 193,897
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretelor si tavanelor (Огрунтовка внутр. поверхностей стен и перегородок)	m2			4,528 1,391
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,38	1,39
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,08	3,01
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			599,108
42	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Водоэмульсионная окраска стен)	m2			40,216 25,509
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	46,38	25,51
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	32,63	13,05
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,90	0,11
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			5 320,577
		9. Capitolul 9. Наружная отделка				
43	IzF55A	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant cu placi de polistiren cu ancadramentul golurilor cu placi din ignifudate vata minerala, cu latimea 25 cm (Наружная теплоизоляция стен зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю, поверхность стен ровная: полистироловыми плитами толщ. 50мм с обрамлением проемов противопожарной минераловатой Fasrock толщ.50мм, шириной 25 см, уголок 43,4м)	m2			205,669 97,908
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8200	46,38	84,41
	9310060019922	Muncitor deserve	h-om	0,2910	46,38	13,50
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	3,7700	3,53	13,44
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,6000	3,53	19,97
	2521302602907	Placi termoizolante, placi polistiren celular, 40kg/m3* gr.50	m2	0,8200	37,50	31,06
	2521302602909	Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 180 kg/m3* gr.50mm	m2	0,2500	95,00	23,99
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,75	9,72
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,379596	2,75	1,05
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	1,35	8,18
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	5,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	5,00	0,02
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	5,00	0,11
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0190	5,00	0,09
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			23 281,687
44	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarti "Gleta" intr-un, la suprafete interioare si exterioare pereti exteriori la fatade(Нанесение вручную кварцевой грунтовки)	m2			16,808 5,566
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	46,38	5,57
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	26,79	11,12

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
		Cheltuieli directe	Lei			1 525,366
45	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК")	m2			99,943 56,584
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	46,38	56,58
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	18,79	43,22
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	10,00	0,06
		Cheltuieli directe	Lei			9 069,792
46	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 100-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu (Наружная штукатурка цоколя, кирпичной кладки или бетона толщиной 2,5 см, вручную, цементно-известковым раствором М 100-Т для обрызга и цементно-изв.раствором М 25-Т для грунтовки и видимого слоя, толщ.20мм, κ=0,8)	m2			79,040 59,366
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	46,38	51,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	46,38	7,42
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0060	0,00	0,00
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0230	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,7000	1,50	6,84
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,1000	2,75	6,82
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0360	200,00	5,76
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0090	20,50	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0060	20,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0025	5,00	0,01
		Cheltuieli directe	Lei			1 778,400
47	CI11A	Placaje din marmura si travertin cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor(Облицовка искусствен. камнем цоколя)	m2			564,042 315,384
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	46,38	37,10
	7122030012940	Pietrar	h-om	6,0000	46,38	278,28
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,0350	0,00	0,00
	26611128008000	Placi sau straifuri din marmura, travertin, piatra	m2	1,0200	175,00	180,28
	2875275891519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	0,3900	55,00	21,66
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0400	200,00	8,08
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	20,50	0,41
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	12,0000	1,50	18,18
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0020	2 750,00	5,55
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,4000	2,50	1,01
	2551447335247	Praf de frecat	kg	0,3800	18,00	6,91
	1411112205747	Praf de travertin	kg	0,3200	18,00	5,82
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0250	20,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	5,00	0,25
		Cheltuieli directe	Lei			12 690,952
48	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями: оконных и дверных откосов плоских, уголок учтен в п.43)	m2			114,773 68,921
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	46,38	68,92
	36551555	Coltar din aluminiu	m	4,953917	2,75	13,62
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	20,11	6,03
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	1,73	25,28
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	20,50	0,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,39
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor	h-ut	0,0296	10,00	0,30

1	2	3	4	5	6	7
		de snec (mixer de tencuire)				
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			996,228
49	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarti "Gleta" intr-un, la suprafete interioare si exterioare pereti exteriori la fatade(Нанесение вручную кварцевой грунтовки - откосы)	m2			16,808 5,566
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	46,38	5,57
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	26,79	11,12
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			145,897
50	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК" - откосы)	m2			99,943 56,584
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	46,38	56,58
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	18,79	43,22
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	10,00	0,06
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			867,502
		10. Capitolul 10. Прочие				
		10.1. Capitolul 10.1. Козырек				
51	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Металлоконструкции козырька из квад. труб)	kg			27,202 9,740
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	46,38	8,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	46,38	0,46
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	46,38	0,46
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	16,67	16,67
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	36,45	0,18
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	1,92	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	25,00	0,37
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			2 768,116
52	IzD01A	Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare) (Снятие старой краски скребком и металлической щеткой, с металлоизделий из профиля толщиной свыше 12 мм - балки со сплошным сечением, рельсы)	t			51,020 51,020
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,1000	46,38	51,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			5,204
53	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ГФ021)	t			336,510 76,529
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,6500	46,38	76,53
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,3800	75,00	253,53
	2320166200676	White spirit	kg	0,2400	26,85	6,45
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			34,324
54	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из	t			576,814 177,157

1	2	3	4	5	6	7
		профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ПФ-115)				
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	46,38	177,16
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	75,00	390,00
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	26,85	9,66
		Cheltuieli directe	Lei			58,835
55	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata pentru invelitorile acoperisurilor (Металлочерепица плоская)	m2			207,950 53,337
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	46,38	41,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	46,38	11,60
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	98,75	119,24
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	30,00	15,75
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,90	8,50
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	65,00	6,82
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	65,00	2,73
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	25,00	1,31
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	5,00	0,25
		Cheltuieli directe	Lei			4 159,002
		10.2. Capitolul 10.2. Отмостка шир.1,5 м				
56	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (Укладка щебня толщ.100мм, вручную)	m3			547,743 53,337
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1500	46,38	53,34
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,3110	350,00	458,85
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	20,50	4,76
	2952240004010	Compactor static autopulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	175,00	26,77
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	175,00	4,03
		Cheltuieli directe	Lei			1 478,906
57	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Отмостка толщ.70мм из бетона B12,5)	m3			1 451,054 208,710
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	46,38	178,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	46,38	30,15
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	1 150,00	1 190,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,07
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	175,00	43,75
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	15,00	6,00
		Cheltuieli directe	Lei			2 742,493
		10.3. Capitolul 10.3. Пандус				
58	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем)	100m2			1 505,699 315,846
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	46,38	315,85
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	225,00	1 147,50
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	20,50	10,25
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	15,00	32,10
		Cheltuieli directe	Lei			409,550
59	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip (Укладка песка, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, вручную толщ.150мм)	m3			351,091 53,337
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1500	46,38	53,34
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	200,00	262,20

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,2320	20,50	4,76
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	175,00	26,77
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	175,00	4,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			1 432,450
60	CA02C	Beton simplu turnat în egalizări, pante, sape la înălțimi până la 35 m inclusiv, preparat cu centrală de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Пандус толщ.120мм из бетона В12,5)	m3			1 451,063 208,710
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	46,38	178,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	46,38	30,15
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	1 150,00	1 190,53
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,1000	20,50	2,07
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	175,00	43,75
	2952270003000	Vibrator de suprafață	h-ut	0,4000	15,00	6,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			4 730,465

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reconstructia sediului Sectorului
Politiei de Frontiera "Briceni" a DR
Nord al IGPF al MAI**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-18
Garaj pentru 4 auto. Luminat electric EEI/IEI

Valoarea de deviz 9 773,38 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Монтажные работы				
1	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 10 A (АП50-2MT)	buc	1,0000	195,245 89,950	195,245 89,950
2	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 ЛПП12-2x36 IP54 с ЭПРА	100 buc	0,0400	57 976,550 6 688,550	2 319,062 267,542
3		Лампа люминесцентная ЛБ-36	buc	8,0000	25,000 0,000	200,000 0,000
4		Стартер 80с-220-1	buc	8,0000	15,000 0,000	120,000 0,000
5	08-02-369-1	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de incandescenta IP54 НПП 05x100	buc	2,0000	258,259 66,309	516,518 132,618
6	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa отк. уст-ки однокл. IP44	100 buc	0,0400	7 000,975 2 277,575	280,039 91,103
7		Ответвительная коробка для кабельных проводов IP54 КОР-73	buc	10,0000	25,000 0,000	250,000 0,000
8	08-02-146-1	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la:	100 m	0,5000	3 261,100 847,602	1 630,550 423,801

1	2	3	4	5	6	7
		0,5 kg (BBГнг-660 сеч. 3x1,5мм2)				
9	08-02-146-1	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg (BBГнг-660 сеч. 2x1,5мм2)	100 m	0,1000	3 033,750 847,600	303,375 84,760
		<i>Total</i>	Lei			5 814,789
		<i>CASM</i>	22,5 %			245,199
		<i>Transportarea materialelor</i>	10 %			437,225
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			828,228
		<i>Total</i>				7 325,441
		<i>Beneficiu</i>	6 %			439,526
		<i>Total</i>				7 764,967
		Total Capitolul 1. Монтажные работы Inclusiv salariu				7 764,967 1 089,774
		2. Capitolul 2. Оборудование				
10		Выключатель автом. АП50-2MT	buc	1,0000	375,000 0,000	375,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			375,000
		<i>Cheltuieli de aprovizionare si depozitare</i>	1,2 %			4,500
		<i>Total</i>				379,500
		Total Capitolul 2. Оборудование Inclusiv salariu				379,500

		Total	Lei			8 144,48
		TVA	20 %			1 628,90
		Total deviz: Inclusiv salariu				9 773,38 1 089,77

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Deviz local de resurse № 2-1-18

Garaj pentru 4 auto. Luminat electric EEF/IEI

Valoarea de deviz 9 773,38 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 01-01-2009:				

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	18,9000	57,66	1 089,774
		Total manopera				1 089,77

Materiale:

1.	100235	Cablu VVGng 2x1.5mm	m	10,3000	4,99	51,397
2.	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,0001	10 000,00	1,000
3.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0000	22 000,00	0,000
4.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0010	5 000,00	5,000
5.	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,0000	55 000,00	0,000
6.	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,0000	55 000,00	0,000
7.	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0017	125 000,00	212,500
8.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	36,45	2,552
9.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	25,00	0,025
10.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	55,00	2,695
11.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	16,1000	17,50	281,750
12.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0548	10,00	0,548
13.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	16,1000	10,00	161,000
14.	1019460	Banda "ПХВ-304"	kg	0,0240	75,00	1,800
15.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	125,00	0,750
16.	1019852	Vopsea	kg	0,0360	75,00	2,700
17.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	13 500,00	13,500
18.	3126459	Intrerupator cu o clapa	buc	4,0000	46,50	186,000
19.	4566954	Corp de iluminat ЛПН112-2x36 IP54 с ЭПРА	buc	4,0000	475,00	1 900,000
20.	4789632	Corp de iluminat IP54 ЛПН1 05x100	buc	2,0000	175,00	350,000
21.	5009039	Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului	10 buc	6,1200	15,00	91,800
22.	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	5,00	30,500
23.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	15,00	15,000
24.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0125	35,00	0,438
25.	5009113	Prezoane	buc	8,1600	10,00	81,600
26.	5009126	Placa de rozeta	100 buc	0,0412	15,00	0,618
27.	5009129	Priza de tavan	100 buc	0,0816	25,00	2,040
28.	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,1320	35,00	4,620

29.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0206	10,00	0,206
30.	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	25,00	0,025
31.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0147	75,00	1,103
32.	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0010	10 000,00	10,000
33.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,3000	13,50	4,050
34.	535454456	Ответвительная коробка для кабельных проводов IP54 КОР-73	buc	10,0000	25,00	250,000
35.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	18,00	0,108
36.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0364	75,00	2,730
37.	55454455445	Лампа люминесцентная ЛБ-36	buc	8,0000	25,00	200,000
38.	6498565	Cablu VVGng 3x1.5mm	m	51,5000	7,46	384,190
39.	85445424121	Выключатель автом. АП50-2МТ	buc	1,0000	375,00	375,000
40.	8874844453	Стартер 80с-220-1	buc	8,0000	15,00	120,000
Total materiale de construcții						4 747,26

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1872	75,00	14,040
2.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	2,0880	75,00	156,600
3.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	2,0880	15,00	31,320
4.	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	3,4440	15,00	51,660
5.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	15,00	1,950
6.	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	0,1072	175,00	18,760
7.	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	1,6960	15,00	25,440
8.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,2960	5,00	1,480
9.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2944	175,00	51,520
Total utilaje de construcții						352,77

Total	Lei	8 144,48
TVA	20 %	1 628,90

Total deviz:

9 773,38

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect: Reconstrucția sediului Sectorului Poliției de
Frontiera "Briceni" a DR Nord al IGPF al MAI**

**Investitor: Inspectoratul General al Poliției
de Frontiera al MAI**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Монтажные работы				
1	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 10 A (АП50-2MT)	buc			195,245 89,950
	1	Muncitor	h-om	1,5600	57,66	89,95
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	36,45	2,55
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	25,00	0,02
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	55,00	2,70
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	17,50	21,35
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	10,00	0,14
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	10,00	12,20
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	125,00	0,75
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	75,00	2,70
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	13 500,00	13,50
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	5,00	30,50
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	15,00	15,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	10,00	0,20
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	25,00	0,02
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	18,00	0,11
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	75,00	0,90
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	75,00	0,15
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	15,00	1,95
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	5,00	0,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	175,00	0,35
		Cheltuieli directe	Lei			195,245
2	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 ЛПП12-2x36 IP54 с ЭПРА	100 buc			57 976,550 6 688,550
	1	Muncitor	h-om	116,0000	57,66	6 688,55
	4566954	Corp de iluminat ЛПП12-2x36 IP54 с ЭПРА	buc	100,0000	475,00	47 500,00
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	10 000,00	25,00
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	10,00	2 040,00
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	25,00	51,00
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,8000	35,00	98,00
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	2,6800	175,00	469,00
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000	15,00	636,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	2,6800	175,00	469,00
		Cheltuieli directe	Lei			2 319,062
3		Лампа люминесцентная ЛБ-36	buc			25,000 0,000
	55454455445	Лампа люминесцентная ЛБ-36	buc	1,0000	25,00	25,00
		Cheltuieli directe	Lei			200,000
4		Стартер 80с-220-1	buc			15,000

1	2	3	4	5	6	7
						0,000
	8874844453	Craprep 80c-220-1	buc	1,0000	15,00	15,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			120,000
5	08-02-369-1	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de incandescenta IP54 HIII 05x100	buc			258,259 66,309
	1	Muncitor	h-om	1,1500	57,66	66,31
	4789632	Corp de iluminat IP54 HIII 05x100	buc	1,0000	175,00	175,00
	1019460	Banda "ПХВ-304"	kg	0,0120	75,00	0,90
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,0100	35,00	0,35
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0005	10 000,00	5,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0100	75,00	0,75
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	75,00	1,50
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,3300	15,00	4,95
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	175,00	3,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			516,518
6	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa отк. уст-ки однокл. IP44	100 buc			7 000,975 2 277,575
	1	Muncitor	h-om	39,5000	57,66	2 277,57
	3126459	Intrerupator cu o clapa	buc	100,0000	46,50	4 650,00
	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,00016	55 000,00	0,00
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,0003	55 000,00	0,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	10,00	10,20
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1,0300	15,00	15,45
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1100	75,00	8,25
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0300	75,00	2,25
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	5,00	32,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0300	175,00	5,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			280,039
7		Ответвительная коробка для кабельных проводов IP54 КОР-73	buc			25,000 0,000
	535454456	Ответвительная коробка для кабельных проводов IP54 КОР-73	buc	1,0000	25,00	25,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			250,000
8	08-02-146-1	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg (ВВГнг-660 сеч. 3x1,5мм2)	100 m			3 261,100 847,602
	1	Muncitor	h-om	14,7000	57,66	847,60
	6498565	Cablu VVGng 3x1.5mm	m	103,0000	7,46	768,38
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0001	22 000,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0016	5 000,00	8,00
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,00288	125 000,00	350,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	24,8000	17,50	434,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	24,8000	10,00	248,00
	5009039	Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului	10 buc	10,2000	15,00	153,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0208	35,00	0,73
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0010	10,00	0,01
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0245	75,00	1,83
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС30"	kg	0,5000	13,50	6,75
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2400	75,00	18,00
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,4800	75,00	261,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,4800	15,00	52,20
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	4,6400	15,00	69,60

1	2	3	4	5	6	7
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2400	175,00	42,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			1 630,550
9	08-02-146-1	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg (ВВГнг-660 сеч. 2х1,5мм2)	100 m			3 033,750 847,600
	1	Muncitor	h-om	14,7000	57,66	847,60
	100235	Cablu VVGng 2x1.5mm	m	103,0000	4,99	513,97
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0001	22 000,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0016	5 000,00	10,00
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,00288	125 000,00	375,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	24,8000	17,50	434,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	24,8000	10,00	248,00
	5009039	Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului	10 buc	10,2000	15,00	153,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0208	35,00	0,74
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0010	10,00	0,01
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0245	75,00	1,88
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС30"	kg	0,5000	13,50	6,75
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2400	75,00	18,00
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,4800	75,00	261,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,4800	15,00	52,20
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	4,6400	15,00	69,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2400	175,00	42,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			303,375
		2. Capitolul 2. Оборудование				
10		Выключатель автом. АП50-2МТ	buc			375,000 0,000
	85445424121	Выключатель автом. АП50-2МТ	buc	1,0000	375,00	375,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			375,000

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Reconstructia sediului Sectorului Politiei de
Frontiera "Briceni" a DR Nord al IGPF al
MAI

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-19
Garaj pentru 4 auto. Mijloace de antiincendiere

Valoarea de deviz 1 457,28 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1		Огнетушитель ОП-5	buc	4,0000	300,000 0,000	1 200,000 0,000

		Total	Lei	1 200,00
		Cheltuieli de aprovizionare si depozitare	1,2 %	14,40
		Total		1 214,40
		TVA	20 %	242,88
		Total deviz: Inclusiv salariu		1 457,28

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Reconstructia sediului Sectorului Politiei de
Frontiera "Briceni" a DR Nord al IGPF al
MAI

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1-19

Garaj pentru 4 auto. Mijloace de antiincendiare

Valoarea de deviz 1 457,28 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-19:				
		Total manopera				0,00

Materiale:

1.	53445453453	Огнетушитель ОП-5	buc	4,0000	300,00	1 200,000
		Total materiale de construcții				1 200,00
		Total utilaje de construcții				0,00

Total	Lei	1 200,00
Cheltuieli de aprovizionare si depozitare	1,2 %	14,40
Total		1 214,40
TVA	20 %	242,88

Total deviz: 1 457,28

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect: Reconstructia sediului Sectorului Politiei de
Frontiera "Briceni" a DR Nord al IGPF al MAI

Investitor: Inspectoratul General al Politiei
de Frontiera al MAI

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1		Огнетушитель ОП-5	buc			300,000
						0,000
	53445453453	Огнетушитель ОП-5	buc	1,0000	300,00	300,00
		Cheltuieli directe	Lei			1 200,000

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reconstructia sediului Sectorului Politiei de
Frontiera "Briceni" a DR Nord al IGPF al
MAI**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-20

Garaj pentru 4 auto. Ventilarea (marca V)

Valoarea de deviz 21 139,84 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Capitolul 1. BE1, BE2				
1	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm 250x200 Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,01	m2	17,8000	298,568 141,844	5 314,503 2 524,816
2	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal ORG 400x200h VENTS	buc	4,0000	375,459 56,507	1 501,835 226,027
3	VB27A	Caciula de protectie, pentru canale circulare cu perimetrul 230 - 700 mm (зонт из оц. ст. по типу ЗП 00.000-01 400x250) Materiale marunte=1,05	buc	2,0000	237,860 91,103	475,719 182,206
		<i>Total</i>	Lei			7 292,057
		Total Capitolul 1. BE1, BE2 Inclusiv salariu				7 292,057 2 933,049
		1.2. Capitolul 2. ПЕ1				
4	CL20A	Grile de ventilatie gata	buc	2,0000	206,430	412,860

1	2	3	4	5	6	7
		confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie MVM150s VENTS 150x150			28,830	57,660
5	VA02A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectionii rectangulare de 250 - 700 mm 150x100 Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,01	m2	1,2000	308,234 198,350	369,881 238,020
		<i>Total</i>	Lei			782,741
		Total Capitolul 2. ПЕ1 Inclusiv salariu				782,741 295,680
		1.3. Capitolul 3. Изоляция				
6	IzH05B	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 50 mm (ламельный мат из базальтовой ваты Paroc Pro Lamella Mat AluCoat кашированный тонким листом алюминия)	m2	19,0000	87,079 52,471	1 654,493 996,941
7	IzI09A1	Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,8 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestet semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, confectionare	m2	19,0000	117,495 17,990	2 232,403 341,808
8	IzI09A2	Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,8 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestet semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, montare	m2	19,0000	34,907 27,907	663,241 530,241
		<i>Total</i>	Lei			4 550,137

1	2	3	4	5	6	7
		Total Capitolul 3. Изоляция Inclusiv salariu				4 550,137 1 868,990
		<i>Total</i>	Lei			12 624,935
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				12 624,935 5 097,719

		Total	Lei	12 624,95
		Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	1 146,99
		Transportarea materialelor	10 %	742,79
		Cheltuieli de regie	14,5 %	2 104,63
		Total		16 619,36
		Beneficiu de deviz	6 %	997,17
		Total		17 616,53
		TVA	20 %	3 523,31
		Total deviz:		21 139,84
		Inclusiv salariu		5 097,73

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Reconstructia sediului Sectorului Politiei de
Frontiera "Briceni" a DR Nord al IGPF al
MAI

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1-20
Garaj pentru 4 auto. Ventilarea (marca V)

Valoarea de deviz 21 139,84 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 2-1-20:						

Manopera:

1.	7122050013400	Zidar	h-om	0,9400	57,66	54,200
2.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	17,2900	57,66	996,941
3.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	54,9960	57,66	3 171,069
4.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	15,1240	57,66	872,049
5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	57,66	3,460
Total manopera						5 097,73

Materiale:

1.	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,1115	15,00	1,672
2.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,8657	16,70	31,157
3.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	2,7619	25,00	69,047
4.	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	1,0335	28,00	28,938
5.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	1,60	1,600
6.	2682162611305	Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte	m2	19,3420	28,00	541,576
7.	2710403600203	Tabla neagra cal. I 0,5 mm	kg	13,4400	12,00	161,280
8.	2710403601300	Tabla neagra sau zincata	kg	134,8430	14,00	1 887,802
9.	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	5,6964	14,00	79,750
10.	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	129,4416	14,00	1 812,182
11.	2710403701253	Banda de otel laminat la cald de 4x25 mm	kg	0,7350	12,00	8,820
12.	2710403701978	Banda din otel T 3 x 25mm	kg	0,8757	12,00	10,508
13.	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	26,0277	12,00	312,333
14.	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,9696	12,00	11,635
15.	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	1,1020	14,00	15,428
16.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	3,5755	12,00	42,906
17.	281751236306200	MVM150s VENTS 150x150	buc	2,0000	175,00	350,000
18.	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542	kg	7,1820	14,00	100,548
19.	287411456455765700	ORG 400x200h VENTS	buc	4,0000	245,00	980,000
20.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	294,9200	1,00	294,920
21.	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	124,6000	1,00	124,600

22.	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	124,6000	0,50	62,300
23.	2874115893900	Surub 4 x 15 OLC35 zn	buc	133,0000	1,00	133,000
24.	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	294,9200	0,50	147,460
25.	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,1438	12,00	1,726
26.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	419,5200	0,50	209,760
27.	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,3000	12,00	3,600
28.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1919	3,00	0,575
29.	4011106202741	Energie electrica	kw	0,9310	3,00	2,793
Total materiale de construcții						7 427,92

Utilaje de construcții:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,4260	50,00	71,300
2.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	1,1200	25,00	28,000
Total utilaje de construcții						99,30

Total	Lei	12 624,95
Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	1 146,99
Transportarea materialelor	10 %	742,79
Cheltuieli de regie	14,5 %	2 104,63
Total		16 619,36
Beneficiu de deviz	6 %	997,17
Total		17 616,53
TVA	20 %	3 523,31

Total deviz: 21 139,84

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect: Reconstrucția sediului Sectorului Politiei de
Frontiera "Briceni" a DR Nord al IGPF al MAI****Investitor: Inspectoratul General al Politiei
de Frontiera al MAI****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Capitolul 1. BE1, BE2				
1	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm 250x200 Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,01	m2			298,568 141,844
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	57,66	141,84
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	25,00	0,25
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	28,00	1,27
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	12,00	0,10
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	12,00	16,36
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	16,70	0,51
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	15,00	0,09
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,50	8,08
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	12,00	0,48
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,2000	14,00	101,81
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,0000	0,50	8,08
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,0000	1,00	16,16
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	50,00	3,50
		Cheltuieli directe	Lei			5 314,503
2	VB15B	Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal ORG 400x200h VENTS	buc			375,459 56,507
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,9800	57,66	56,51
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1700	25,00	4,25
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	16,70	1,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,0000	0,50	14,00
	287411456455765700	ORG 400x200h VENTS	buc	1,0000	245,00	245,00
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,6000	12,00	7,20
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,0000	0,50	14,00
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,0000	1,00	28,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1800	25,00	4,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	50,00	1,00
		Cheltuieli directe	Lei			1 501,835
3	VB27A	Caciula de protectie, pentru canale circulare cu perimetrul 230 - 700 mm (зонт из оц. ст. по типу ЗП 00.000-01 400x250) Materiale marunte=1,05	buc			237,860 91,103
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,5800	57,66	91,10
	2710403701978	Banda din otel T 3 x 25mm	kg	0,4170	12,00	5,25
	2710403701253	Banda de otel laminat la cald de 4x25 mm	kg	0,3500	12,00	4,41
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,9000	25,00	23,62
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1000	28,00	2,94
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,5000	16,70	8,77
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,50	3,15
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,2000	12,00	2,52
	2710403600203	Tabla neagra cal. I 0,5 mm	kg	6,4000	12,00	80,64

1	2	3	4	5	6	7
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	6,0000	0,50	3,15
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	6,0000	1,00	6,30
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2000	25,00	5,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	50,00	1,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			475,719
		1.2. Capitolul 2. ПЕ1				
4	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie MVM150s VENTS 150x150	buc			206,430 28,830
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	57,66	27,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	12,00	1,80
	281751236306200	MVM150s VENTS 150x150	buc	1,0000	175,00	175,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,60	0,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			412,860
5	VA02A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm 150x100 Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,01	m2			308,234 198,350
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,4400	57,66	198,35
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	12,00	9,70
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	25,00	0,25
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	28,00	0,34
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,00	0,03
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,4500	12,00	17,57
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	16,70	0,51
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0030	15,00	0,05
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,50	3,03
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	12,00	0,36
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000	14,00	66,46
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,50	3,03
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	1,00	6,06
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	50,00	2,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			369,881
		1.3. Capitolul 3. Изоляция				
6	IzH05B	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatatie peste 50 mm (ламельный мат из базальтовой ваты Paroc Pro Lamella Mat AluCoat кашированный тонким листом алюминия)	m2			87,079 52,471
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,9100	57,66	52,47
	2682162611305	Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte	m2	1,0180	28,00	28,50
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542	kg	0,3780	14,00	5,29
	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,0580	14,00	0,81
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			1 654,493
7	IzI09A1	Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,8 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestet semirodund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatatie intre 0,90 si 1,6 m, confectionare	m2			117,495 17,990
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3120	57,66	17,99
	2710403601300	Tabla neagra sau zincata	kg	7,0970	14,00	99,36
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0490	3,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			2 232,403
8	IzI09A2	Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,8 mm grosime fixate	m2			34,907

1	2	3	4	5	6	7
		cu suruburi cu cap crestet semirodud, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, montare				27,907
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4840	57,66	27,91
	2874115893900	Surub 4 x 15 OLC35 zn	buc	7,0000	1,00	7,00
		Cheltuieli directe	Lei			663,241

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Reconstructia sediului Sectorului Politiei de Frontiera "Briceni" a DR Nord al IGPF al MAI

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-21 Alimentarea cu energie electrica (marca AEE)

Valoarea de deviz 50 872,49 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrari de constructie				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка механизированная в отвал)	100 m3	0,7600	717,500 0,000	545,300 0,000
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка вручную)	m3	2,5000	118,780 118,780	296,949 296,949
3	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Обратная засыпка бул.)	100 m3	0,5000	381,500 0,000	190,750 0,000
4	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv (Уплотнение мех.)	100 m3	0,5000	664,412 508,562	332,206 254,281
5	TsD19A	Umplutura de pamint compactata,	m3	12,5000	94,883	1 186,033

1	2	3	4	5	6	7
		la fundatiile de la stilpii liniilor electrice aeriene de inalta tensiune, cu pamint provenit din teren usor sau mijlociu (Обратная засыпка)			92,833	1 160,408
6	Цена поставщ	Nisip	m3	16,0000	200,000 0,000	3 200,000 0,000
7	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri (Труба ПЭ д=110мм)	1 km	0,0120	82 931,250 7 668,750	995,175 92,025
8	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта для заземления)	m3	3,0000	68,615 68,615	205,846 205,846
9	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обр. засыпка вручную - для заземления)	m3	3,0000	17,875 17,875	53,624 53,624
		<i>Total</i>	Lei			7 005,883
		<i>CASM</i>	22,5 %			464,205
		<i>Transportarea materialelor</i>	5 %			206,439
		<i>Cheltuieli de regie</i>	7,5 %			575,739
		<i>Total</i>				8 252,266
		<i>Beneficiu</i>	6 %			495,135
		<i>Total</i>				8 747,401
		Total Capitolul 1. Lucrari de constructie Inclusiv salariu				8 747,401 2 063,133
		2. Capitolul 2. Lucrari de montare				
10	08-03-526-3	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete	buc	1,0000	858,276 159,142	858,276 159,142

1	2	3	4	5	6	7
		sau coloana, curent pina la 250				
11	08-02-141-2	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 2 kg (в траншее)	100 m	1,3500	1 403,673 789,942	1 894,958 1 066,422
12	08-02-148-2	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg (Кабель в трубе ПВХ)	100 m	0,1200	1 590,550 1 055,175	190,866 126,621
13	08-02-148-2	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg (Кабель в коробе, канале)	100 m	0,1000	1 591,380 1 055,180	159,138 105,518
14	Pret de piata	Кабель АПвзБбШп-1 4x70,0мм2	m	157,0000	105,000 0,000	16 485,000 0,000
15	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee (Устройство постели)	100 m	1,5700	1 629,785 382,286	2 558,763 600,189
16	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m	1,3500	1 435,367 375,367	1 937,745 506,745
17	08-02-163-2	Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 120 mm2	buc	2,0000	128,104 99,752	256,208 199,504
18	08-02-396-6	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m (Короб стальной оцинкованный)	100 m	0,0200	2 733,950 1 695,200	54,679 33,904
19	Pret de piata	Короб стальной оцинкованный	m	2,0000	85,000 0,000	170,000 0,000
20	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc	0,3000	1 923,030 478,000	576,909 143,400
21	08-02-472-5	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 12 mm (d=20мм)	100 m	0,1200	2 905,642 1 026,350	348,677 123,162
		<i>Total</i>	Lei			25 491,219
		<i>CASM</i>	22,5 %			689,537
		<i>Transportarea materialelor</i>	10 %			1 826,935

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			2 329,101
		<i>Total</i>				30 336,792
		<i>Beneficiu</i>	6 %			1 820,207
		<i>Total</i>				32 156,999
		Total Capitolul 2. Lucrari de montare Inclusiv salariu				32 156,999 3 064,607
		3. Capitolul 3. Valoare utilajului				
22	Цена поставщ	Автомат. выключатель BA88-35/3/250A с электрон. расцепителем MP211	buc	1,0000	1 471,670 0,000	1 471,670 0,000
		<i>Total</i>	Lei			1 471,670
		<i>Cheltuieli de aprovizionare si depozitare</i>	1,2 %			17,660
		<i>Total</i>				1 489,330
		Total Capitolul 3. Valoare utilajului Inclusiv salariu				1 489,330
		Total	Lei			42 393,74
		TVA	20 %			8 478,75
		Total deviz: Inclusiv salariu				50 872,49 5 127,74

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reconstructia sediului Sectorului
Politiei de Frontiera "Briceni" a
DR Nord al IGPF al MAI**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1-21
Alimentarea cu energie electrica (marca AEE)

Valoarea de deviz 50 872,49 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-21:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	54,7456	57,66	3 156,632
2.	7137010011500	Electrician	h-om	20,1250	57,66	1 160,408
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	14,0600	57,66	810,700
		Total manopera				5 127,74

Materiale:

1.	101-0070	Benzina "АИ-98", "АИ-95" "Экстра", "АИ-93"	t	0,0000	14 750,00	0,000
2.	1010069	Benzina de aviatie "Б-70"	t	0,0016	25 000,00	40,000
3.	1010633	Parafina petroliera solida "П-3"	t	0,0000	12 500,00	0,000
4.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0002	22 000,00	4,400
5.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0013	5 000,00	6,500
6.	1011613	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 12 mm	t	0,0110	13 500,00	148,500
7.	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0243	13 500,00	328,050
8.	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,0135	13 500,00	182,250
9.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0014	13 500,00	18,900
10.	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0010	125 000,00	125,000
11.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,6568	36,45	23,940
12.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	25,00	0,100
13.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,4310	55,00	23,705
14.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,4700	17,50	25,725
15.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0220	10,00	0,220
16.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,4700	10,00	14,700
17.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0160	125,00	2,000
18.	1019852	Vopsea	kg	0,3845	75,00	28,837
19.	102-0097	Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III	m3	0,0010	3 150,00	3,150
20.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje	t	0,0030	13 500,00	40,500

		sudate, masa pina la 0,1 t				
21.	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	1,2500	20,50	25,625
22.	4453454545	Автомат. выключатель ВА88-35/3/250А с электрон. расцепителем МР211	buc	1,0000	1 471,67	1 471,670
23.	455244545	Кабель АПвзБбШп-1 4х70,0мм2	m	157,0000	105,00	16 485,000
24.	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	75,00	457,500
25.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	125,00	125,000
26.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0171	35,00	0,599
27.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0963	5,00	0,481
28.	5009619	Ate de cusut	kg	0,0020	25,00	0,050
29.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0200	75,00	1,500
30.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,1100	13,50	1,485
31.	530-0182	Tevi din polietilena de tensiune joasă, diametrul exterior 110 mm	m	12,0000	75,00	900,000
32.	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,3600	10,00	3,600
33.	5429033	Vaselina tehnică	kg	0,0090	18,00	0,162
34.	5440089	Banda adezivă izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", lățime 20-30 mm, grosime de la 0,14 până la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1420	75,00	10,650
35.	5542452452	Nisip	m3	16,0000	200,00	3 200,000
36.	665445344343	Короб стальной оцинкованный	m	2,0000	85,00	170,000
		Total materiale de construcții				23 869,80

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrări de montare a utilajului tehnologic (cu excepția conductelor principale), 10 t	h-ut	14,5933	75,00	1 094,497
2.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	5,2842	75,00	396,315
3.	030408	Cabestane electrice, forță de tracțiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	5,2842	15,00	79,263
4.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	0,1824	15,00	2,736
5.	040502	Instalații pentru sudare manuală cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,7980	15,00	26,970
6.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,5580	350,00	545,300
7.	2952260003553	Buldozer pe senile până la 65-80 CP	h-ut	0,5450	350,00	190,750
8.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	5,1950	15,00	77,925
9.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	5,00	0,200
10.	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de acționare electrică	h-ut	0,2300	15,00	3,450
11.	400002	Automobile cu bord, tonaj până la 8 t	h-ut	14,5933	175,00	2 553,827
		Total utilaje de construcții				4 971,23

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect: Reconstrucția sediului Sectorului Poliției de Frontiera "Briceni" a DR Nord al IGPF al MAI

Investitor: Inspectoratul General al Poliției de Frontiera al MAI

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrări de construcție				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comanda hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în depozit teren catg. II (Разработка механизированная в отвале)	100 m3			717,500 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	350,00	717,50
		Cheltuieli directe	Lei			545,300
2	TsA20B	Sapatura manuală de pământ, în taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, în teren mijlociu (Доработка вручную)	m3			118,780 118,780
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	57,66	118,78
		Cheltuieli directe	Lei			296,949
3	TsD02A1	Imprastierea pământului afinat provenit din teren categoria I sau II, executată cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, în straturi cu grosimea de 15-20 cm (Обратная засыпка бул.)	100 m3			381,500 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pînă la 65-80 CP	h-ut	1,0900	350,00	381,50
		Cheltuieli directe	Lei			190,750
4	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor în straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecărui strat în parte, umpluturile executîndu-se din pământ necoeziv (Уплотнение мех.)	100 m3			664,412 508,562
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	57,66	508,56
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	15,00	155,85
		Cheltuieli directe	Lei			332,206
5	TsD19A	Umplutura de pământ compactată, la fundațiile de la stâlpii liniilor electrice aeriene de înaltă tensiune, cu pământ provenit din teren ușor sau mijlociu (Обратная засыпка)	m3			94,883 92,833
	7137010011500	Electrician	h-om	1,6100	57,66	92,83
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1000	20,50	2,05
		Cheltuieli directe	Lei			1 186,033
6	Цена поставщ	Nisip	m3			200,000 0,000
	5542452452	Nisip	m3	1,0000	200,00	200,00
		Cheltuieli directe	Lei			3 200,000
7	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilenă: pînă la 2 gauri (Труба ПЭ д=110мм)	1 km			82 931,250 7 668,750
	1	Muncitor	h-om	133,0000	57,66	7 668,75

1	2	3	4	5	6	7
	101-0070	Benzina "АИ-98", "АИ-95" "Экстра", "АИ-93"	t	0,0008	14 750,00	0,00
	102-0097	Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III	m3	0,0800	3 150,00	262,50
	530-0182	Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 110 mm	m	1 000,0000	75,00	75 000,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			995,175
8	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта для заземления)	m3			68,615 68,615
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	57,66	68,62
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			205,846
9	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обр. засыпка вручную - для заземления)	m3			17,875 17,875
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	57,66	17,87
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			53,624
		2. Capitolul 2. Lucrari de montare				
10	08-03-526-3	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250	buc			858,276 159,142
	1	Muncitor	h-om	2,7600	57,66	159,14
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	36,45	2,55
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	25,00	0,10
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,4310	55,00	23,70
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	17,50	21,35
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	10,00	0,14
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	10,00	12,20
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0160	125,00	2,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0470	75,00	3,52
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0030	13 500,00	40,50
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	75,00	457,50
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	125,00	125,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	5,00	0,10
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0020	25,00	0,05
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0090	18,00	0,16
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭЛЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0420	75,00	3,15
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0060	75,00	0,45
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	15,00	1,95
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	5,00	0,20
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,2300	15,00	3,45
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0060	175,00	1,05
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			858,276
11	08-02-141-2	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 2 kg (в траншее)	100 m			1 403,673 789,942
	1	Muncitor	h-om	13,7000	57,66	789,94
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	22 000,00	1,63
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	5 000,00	4,07
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "ВСтр3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,0100	13 500,00	135,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0010	13 500,00	14,00
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,00006	125 000,00	9,26
	1019852	Vopsea	kg	0,2500	75,00	18,75
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	35,00	0,29

1	2	3	4	5	6	7
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0410	5,00	0,21
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	75,00	0,72
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,5600	75,00	42,00
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,2200	75,00	241,50
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,2200	15,00	48,30
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,5600	175,00	98,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			1 894,958
12	08-02-148-2	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg (Кабель в трубе ПБХ)	100 m			1 590,550 1 055,175
	1	Muncitor	h-om	18,3000	57,66	1 055,18
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	22 000,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	5 000,00	4,17
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,00006	125 000,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	35,00	0,29
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	5,00	0,02
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	75,00	0,75
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС30"	kg	0,5000	13,50	6,75
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,5600	75,00	42,00
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	4,2600	75,00	319,50
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	4,2600	15,00	63,90
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,5600	175,00	98,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			190,866
13	08-02-148-2	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg (Кабель в коробе, канале)	100 m			1 591,380 1 055,180
	1	Muncitor	h-om	18,3000	57,66	1 055,18
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	22 000,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	5 000,00	5,00
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,00006	125 000,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	35,00	0,28
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	5,00	0,02
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	75,00	0,75
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС30"	kg	0,5000	13,50	6,75
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,5600	75,00	42,00
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	4,2600	75,00	319,50
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	4,2600	15,00	63,90
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,5600	175,00	98,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			159,138
14	Pret de piata	Кабель АПвЗББШп-1 4x70,0мм2	m			105,000 0,000
	455244545	Кабель АПвЗББШп-1 4x70,0мм2	m	1,0000	105,00	105,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			16 485,000
15	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee (Устройство постели)	100 m			1 629,785 382,286
	1	Muncitor	h-om	6,6300	57,66	382,29
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	4,9900	75,00	374,25
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,9900	175,00	873,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			2 558,763
16	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m			1 435,367 375,367
	1	Muncitor	h-om	6,5100	57,66	375,37
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor	h-ut	4,2400	75,00	318,00

1	2	3	4	5	6	7
		principale), 10 t				
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,2400	175,00	742,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			1 937,745
17	08-02-163-2	Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 120 mm2	buc			128,104 99,752
	1	Muncitor	h-om	1,7300	57,66	99,75
	1010069	Benzina de aviatie "Б-70"	t	0,0008	25 000,00	20,00
	1010633	Parafina petroliera solida "П-3"	t	0,00001	12 500,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00204	35,00	0,07
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0100	5,00	0,05
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0500	75,00	3,75
	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,1800	10,00	1,80
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0024	75,00	0,18
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	75,00	0,75
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	175,00	1,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			256,208
18	08-02-396-6	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m (Короб стальной оцинкованный)	100 m			2 733,950 1 695,200
	1	Muncitor	h-om	29,4000	57,66	1 695,20
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	6,8400	36,45	249,30
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,5000	17,50	218,75
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,4000	10,00	4,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,5000	10,00	125,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,0900	75,00	81,75
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	9,1200	15,00	136,80
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,1600	15,00	32,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,0900	175,00	190,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			54,679
19	Pret de piata	Короб стальной оцинкованный	m			85,000 0,000
	665445344343	Короб стальной оцинкованный	m	1,0000	85,00	85,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			170,000
20	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc			1 923,030 478,000
	1	Muncitor	h-om	8,2900	57,66	478,00
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСтр3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0810	13 500,00	1 093,50
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0020	125 000,00	250,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,7800	36,45	28,43
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1400	75,00	10,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,5400	15,00	38,10
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1400	175,00	24,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			576,909
21	08-02-472-5	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 12 mm (д=20мм)	100 m			2 905,642 1 026,350
	1	Muncitor	h-om	17,8000	57,66	1 026,35
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0005	22 000,00	18,33
	1011613	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСтр3пс5-1", rotund, diametru 12 mm	t	0,0920	13 500,00	1 237,50
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0024	125 000,00	312,50
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,8000	36,45	65,61
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,5500	75,00	41,25
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de	h-ut	7,1900	15,00	107,85

1	2	3	4	5	6	7
		curent continuu)				
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,5500	175,00	96,25
		Cheltuieli directe	Lei			348,677
		3. Capitolul 3. Valoare utilajului				
22	Цена поставщ	Автомат. выключатель ВА88-35/3/250А с электрон. расцепителем МР211	buc			1 471,670
						0,000
	4453454545	Автомат. выключатель ВА88-35/3/250А с электрон. расцепителем МР211	buc	1,0000	1 471,67	1 471,67
		Cheltuieli directe	Lei			1 471,670

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reconstructia sediului Sectorului Politiei de
Frontiera "Briceni" a DR Nord al IGPF al
MAI**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-22
Imbracaminte rutiera pentru accese (marca PG)

Valoarea de deviz 313 083,98 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Демонтажные работы				
1	DG06B	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor, gurilor de scurgere etc., executate in alei, trotuare sau fundatii de drumuri (Рубка и разборка бетона на аллеях, тротуарах или дорожных основаниях для прокладки кабеля, трубопроводов, помостов, водостоков и т.д., выполненные в аллеях, тротуарах или дорожных фундаментах)	m3	3,9000	224,891 194,891	877,074 760,074
2	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (Разборка существующего асфальтобетонного покрытия механизированным способом)	m3	7,8000	135,782 92,256	1 059,097 719,597
3	DG03A	Desfacerea de trotuare din dale de beton sau bazalt, montate pe beton (Разборка тротуаров из бетонных или базальтовых плит, монтируемых на бетон)	m2	110,0000	17,298 17,298	1 902,780 1 902,780
4	TsC03H1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in	100 m3	0,1720	690,698 0,000	118,800 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		autovehicule, teren catg. IV (Погрузка мусора экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем в автомобили, κ=0,85)				
5	TsI50F	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 10 km (Вывоз мусора от разборок автосамосвалами на расстояние 10 км)	t	36,1200	31,850 0,000	1 150,415 0,000
6	TsC50D	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria IV(на 1 км, κ=2)	100 m3	0,1720	122,953 0,000	21,148 0,000
		<i>Total</i>	Lei			5 129,314
		Total Capitolul 1. Демонтажные работы Inclusiv salariu				5 129,314 3 382,451
		2. Capitolul 2. Замощение - 375м2				
7	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (толщ.0,20м)	m3	75,0000	342,565 21,334	25 692,390 1 600,065
8	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast fr.20-40mm (толщ.0,15м)	m3	56,2500	539,215 21,334	30 330,817 1 200,049
9	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Бетон B10)	m3	37,5000	1 191,254 259,470	44 672,008 9 730,124
10	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. (Покрытие из плитки толщ. 60mm на	m2	375,0000	196,200 34,365	73 575,154 12 887,010

1	2	3	4	5	6	7
		цементно-песчаном основании)				
11	DE10A	Borduri prefabricate din beton,, pe fundatie de beton 30x15 cm (Укладка бортового камня БР 100.30.15)	m	95,0000	140,622 34,019	13 359,128 3 231,843
		<i>Total</i>	Lei			187 629,497
		Total Capitolul 2. Замощение - 375м2 Inclusiv salariu				187 629,497 28 649,091

		Total	Lei	192 758,83
		Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	7 207,10
		Transportarea materialelor	10 %	14 999,31
		Cheltuieli de regie	14,5 %	31 169,96
		Total		246 135,20
		Beneficiu de deviz	6 %	14 768,12
		Total		260 903,32
		TVA	20 %	52 180,66
		313 083,98		
		Total deviz: Inclusiv salariu		
		32 031,54		

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Reconstructia sediului Sectorului Politiei de
Frontiera "Briceni" a DR Nord al IGPF al
MAI

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1-22

Imbracaminte rutiera pentru accese (marca PG)

Valoarea de deviz 313 083,98 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-21:				

Manopera:

1.	7123010010200	Betonist	h-om	144,3750	57,66	8 324,662
2.	7129020012800	Pavator	h-om	307,9375	57,66	17 755,676
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	60,4320	57,66	3 484,509
4.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	24,3750	57,66	1 405,462
5.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	5,9250	57,66	341,636
6.	9310060019930	Muncitor	h-om	12,4800	57,66	719,597
		Total manopera				32 031,54

Materiale:

1.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0069	275,00	1,898
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,7600	200,00	152,000
3.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	98,3250	200,00	19 665,000
4.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	1,8750	200,00	375,000
5.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	16,0500	200,00	3 210,000
6.	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	73,7437	350,00	25 810,295
7.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	277,4000	1,50	416,100
8.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	600,0000	1,50	900,000
9.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	2 951,2500	1,50	4 426,875
10.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare gr.60mm	m2	380,6250	126,67	48 213,769
11.	2663102100000	Beton	m3	38,8219	850,00	32 998,615
12.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	4,2750	0,00	0,000
13.	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200	m	95,4750	100,00	9 547,500
14.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	7,5000	475,00	3 562,500
15.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	30,4500	20,50	624,225
16.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	4,3575	20,50	89,329
		Total materiale de construcții				149 993,11

Utilaje de construcții:

1.	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	6,0450	35,00	211,575
2.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa	h-ut	2,3400	35,00	81,900

		presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min				
3.	2922140007000	Macara	h-ut	9,3750	175,00	1 640,625
4.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	6,4490	250,00	1 612,250
5.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	20,0812	250,00	5 020,300
6.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,4752	250,00	118,800
7.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,0550	350,00	19,250
8.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	15,0000	15,00	225,000
9.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	6,0450	15,00	90,675
10.	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	2,3400	15,00	35,100
11.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	6,5738	175,00	1 150,415
12.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	3,0187	175,00	528,273
		Total utilaje de construcții				10 734,18

Total	Lei	192 758,8 3
Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	7 207,10
Transportarea materialelor	10 %	14 999,31
Cheltuieli de regie	14,5 %	31 169,96
Total		246 135,2 0
Beneficiu de deviz	6 %	14 768,12
Total		260 903,3 2
TVA	20 %	52 180,66

Total deviz: **313 083,9
8**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect: Reconstrucția sediului Sectorului Poliției de
Frontiera "Briceni" a DR Nord al IGPF al MAI**

**Investitor: Inspectoratul General al Poliției
de Frontiera al MAI**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Демонтажные работы				
1	DG06B	Spargerea și desfacerea betonului de ciment pe suprafețe limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor, gurilor de scurgere etc., executate în alei, trotuare sau fundații de drumuri (Рубка и разборка бетона на аллеях, тротуарах или дорожных основаниях для прокладки кабеля, трубопроводов, помостов, водостоков и т.д., выполненные в аллеях, тротуарах или дорожных фундаментах)	m3			224,891 194,891
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,3800	57,66	194,89
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasă presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,6000	35,00	21,00
	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,6000	15,00	9,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			877,074
2	DI109	Decaparea mecanizată a îmbracamintei din beton asfaltic (Разборка существующего асфальтобетонного покрытия механизированным способом)	m3			135,782 92,256
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	57,66	92,26
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0191	250,00	4,78
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	15,00	11,63
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	35,00	27,13
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			1 059,097
3	DG03A	Desfacerea de trotuare din dale de beton sau bazalt, montate pe beton (Разборка тротуаров из бетонных или базальтовых плит, монтируемых на бетон)	m2			17,298 17,298
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			1 902,780
4	TsC03H1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule, teren catg. IV (Погрузка мусора экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем в автомобили, κ=0,85)	100 m3			690,698 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	3,2500	250,00	690,70
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			118,800
5	TsI50F	Transportarea încărcăturilor cu autocamioane la distanță 10 km (Вывоз мусора от разборок автосамосвалами на расстояние 10 км)	t			31,850 0,000
	3410540000006	Autobasculantă-5t	h-ut	0,1820	175,00	31,85
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			1 150,415
6	TsC50D	Repararea și întreținerea drumurilor naturale la transportarea pământului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria IV (на 1 км, κ=2)	100 m3			122,953 0,000

1	2	3	4	5	6	7
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0200	275,00	11,03
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1600	350,00	111,92
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			21,148
		2. Capitolul 2. Замощение - 375м2				
7	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (толщ.0,20м)	m3			342,565 21,334
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	20,50	4,76
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	200,00	262,20
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	250,00	38,25
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	175,00	4,02
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	250,00	12,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			25 692,390
8	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast fr.20-40mm (толщ.0,15м)	m3			539,215 21,334
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,3110	350,00	458,85
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	20,50	4,76
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	250,00	38,25
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	175,00	4,02
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	250,00	12,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			30 330,817
9	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Бетон B10)	m3			1 191,254 259,470
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	57,66	221,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	57,66	37,48
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	850,00	879,96
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,07
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	175,00	43,75
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	15,00	6,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			44 672,008
10	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. (Покрытие из плитки толщ. 60mm на цементно-песчаном основании)	m2			196,200 34,365
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	57,66	33,45
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	57,66	0,91
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare gr.60mm	m2	1,0150	126,67	128,57
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,50	2,40
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	1,50	11,80
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	200,00	1,00
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	200,00	8,56
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	475,00	9,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			73 575,154
11	DE10A	Borduri prefabricate din beton,, pe fundatie de beton 30x15 cm (Укладка бортового камня БР 100.30.15)	m			140,622 34,019
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	57,66	8,65
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	57,66	25,37
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	0,00	0,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	1,50	4,38
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	200,00	1,60
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200	m	1,0050	100,00	100,50

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,50	0,12
		Cheltuieli directe	Lei			13 359,128

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reconstructia sediului Sectorului Politiei de
Frontiera "Briceni" a DR Nord al IGPF al
MAI**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-23
Retelele exterioare de alimentare cu apa si canalizare. REAC

Valoarea de deviz 52 607,63 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. A1 Водопровод хоз-питьевой 1.1. Capitolul 1.1. Земляные работы под трубопроводы и колодцы				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II. (Разработка грунта экскаватором)	100 m3	0,7700	984,000 0,000	757,680 0,000
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu. (Доработка грунта вручную)	m3	2,3700	118,780 118,780	281,508 281,508
3	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm. (Обратная засыпка механ.)	100 m3	0,5800	566,800 0,000	328,744 0,000
4	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint	100 m3	0,5800	932,910 508,560	541,088 294,965

1	2	3	4	5	6	7
		coeziv.(Уплотнение мех.)				
5	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu. (Обратная засыпка вручную)	m3	14,4100	17,875 17,875	257,573 257,573
6	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Погрузка лишнего грунта)	100 m3	0,0700	1 080,000 0,000	75,600 0,000
7	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km (Вывоз)	t	14,9200	15,200 0,000	226,780 0,000
8	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II (на 1км,с κ=2)	100 m3	0,0700	151,671 0,000	10,617 0,000
9	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,0700	229,829 20,757	16,088 1,453
		<i>Total</i>	Lei			2 495,678
		Total Capitolul 1.1. Земляные работы под трубопроводы и колодцы Inclusiv salariu				2 495,678 835,499
		1.2. Capitolul 1.2. Арматура и трубопроводы				
10	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (Vana cu comanda manuala Dy= 63mm Py=10bar)	buc	1,0000	5 065,313 31,713	5 065,313 31,713
11	AcA23A	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de	buc	2,0000	204,732 33,443	409,464 66,886

1	2	3	4	5	6	7
		sticla, avind diametrul de 63 mm				
12	AcA23A	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 110 mm Втулка под фланец пластмассовая ф63	buc	2,0000	72,686 33,443	145,372 66,886
13	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, Teava din polietilena Du 63 . PE80 SDR21 PN6	m	34,0000	70,964 3,114	2 412,784 105,864
14	AcF11C	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	34,0000	7,606 2,306	258,618 78,418
15	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m	34,0000	0,336 0,236	11,438 8,038
16	AcA08B1	Pentru fiecare subtraversari cabluri, canale, telefonie, etc. se adauga (Для всех пересечений: кабельных, каналов, телефонных связей, и т.д. применяется добавка:)	buc	3,0000	9,226 9,226	27,677 27,677
17	IC44E	Confectionarea, montarea si cimentarea tevi de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, (Труба стальная < гильза в колодце> , L=0,3м ф90 ГОСТ 10704-91*) m	buc m	2,0000	165,357 74,958	330,714 149,916
18	AcE51B	Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 80 mm (Врезка , диам. 63 мм)	piesa	1,0000	252,568 181,629	252,568 181,629
19	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка) h=0.1m	m3	2,0000	321,494 51,894	642,988 103,788
		Total	Lei			9 556,936

1	2	3	4	5	6	7
		Total Capitolul 1.2. Арматура и трубопроводы Inclusiv salariu				9 556,936 820,815
		1.3. Capitolul 1.3. Канализация хоз-бытовая				
20	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm SN4 SDR41	m	20,0000	128,250 17,298	2 564,995 345,960
21	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 110 mm SN4 SDR41	m	12,0000	86,442 17,298	1 037,301 207,576
22	AcE51C	Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 100 mm	piesa	1,0000	318,060 202,387	318,060 202,387
23	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка) h=0.1m	m3	2,0000	321,494 51,894	642,988 103,788
		<i>Total</i>	Lei			4 563,344
		Total Capitolul 1.3. Канализация хоз-бытовая Inclusiv salariu				4 563,344 859,711
		1.4. Capitolul 1.4. Сборные железобетонные конструкции колодцев водопроводных				
24	AcE11A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3	1,3800	963,993 555,843	1 330,310 767,063
25	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana.	buc	2,0000	1 850,000 0,000	3 700,000 0,000
26		Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3)	buc	1,0000	1 020,000 0,000	1 020,000 0,000
27		Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1(0,27 m3)	buc	1,0000	912,000 0,000	912,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
28		Inel prefabricat pt. camine KЦ-15-9 (0,4 m3)	buc	1,0000	780,000 0,000	780,000 0,000
29		Inel prefabricat pt. camine KЦ-15-9a (0,31 m3)	buc	1,0000	810,000 0,000	810,000 0,000
30		Inel de reazem KЦО-1(0,02 m3)	buc	1,0000	80,000 0,000	80,000 0,000
31	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Покраска стремьянки)	m2	0,9200	79,139 63,426	72,808 58,352
32	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast(щебень толщ.10см)	m3	0,1900	430,037 66,311	81,707 12,599
33	DB16A	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu asternere manuala (отмостка - асф.бет. смесь)	m2	1,9000	92,439 4,613	175,634 8,764
34	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana. (Колодец канализационный ф1,0м 1шт.)	m3	0,4600	1 887,622 799,743	868,306 367,882
35	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului . (Сборные ж/бетонные конструкции колодцев ф1,0м) KЦД-10	buc	1,0000	476,000 0,000	476,000 0,000
36	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform	buc	2,0000	270,000 0,000	540,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		proiectului . (Сборные ж/бетонные конструкции колодцев ф1,0м) КЦ-10-3 ui				
37	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului . (Сборные ж/бетонные конструкции колодцев ф1,0м) КЦП1-10-1 i	buc	1,0000	$\frac{336,000}{0,000}$	$\frac{336,000}{0,000}$
38	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului . (Сборные ж/бетонные конструкции колодцев ф1,0м) -КЦО-1	buc	1,0000	$\frac{80,000}{0,000}$	$\frac{80,000}{0,000}$
39	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului . (Сборные ж/бетонные конструкции колодцев ф1,0м) Люк тип "Л "	buc	2,0000	$\frac{1\,850,000}{0,000}$	$\frac{3\,700,000}{0,000}$
40	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,0100	$\frac{2\,076,300}{311,300}$	$\frac{20,763}{3,113}$
41	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast(отмостка щебень толщ.10см)	m3	0,1900	$\frac{430,037}{66,311}$	$\frac{81,707}{12,599}$

1	2	3	4	5	6	7
42	DB16A	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu astenere manuala (асф.бет. смесь)	m2	1,9000	92,439 4,613	175,634 8,764
		<i>Total</i>	Lei			15 240,869
		Total Capitolul 1.4. Сборные железобетонные конструкции колодцев водопроводных Inclusiv salariu				15 240,869 1 239,136
		1.5. Capitolul 1.5. Вскрытие и восстановление асфальтового покрытия , L=2.5m				
43	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri (Резка машиной с алмазными дисками швов)	m	5,0000	27,454 16,721	137,269 83,607
44	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (Разборка существующего асфальтобетонного покрытия)	m3	1,0300	154,203 92,256	158,829 95,024
45	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Погрузка мусора от разборки)	100 m3	0,0100	1 248,000 0,000	12,480 0,000
46	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Вывоз)	t	2,1600	21,204 0,000	45,800 0,000
47	TsC50C	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria III(Ремонт и содержание дорог)	100 m3	0,0100	80,500 0,000	0,805 0,000
48	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III (Работа на отвале)	100 m3	0,0100	240,300 21,900	2,403 0,219
49	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara,	m3	0,5000	377,524 66,308	188,762 33,154

1	2	3	4	5	6	7
		cu asternere manuala, cu nisip (Укладка песка толщ.0,20м)				
50	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire (50 % от объема)	m3	0,2600	434,142 80,723	112,877 20,988
51	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire (50 % от объема. без ст.щебня)	m3	0,2600	434,142 80,723	112,877 20,988
52	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica . (Мелкозернистый асф/бетон)	m2	0,1500	136,487 2,880	20,473 0,432
		<i>Total</i>	Lei			792,575
		Total Capitolul 1.5. Вскрытие и восстановление асфальтового покрытия , L=2.5m Inclusiv salariu				792,575 254,412
		<i>Total</i>	Lei			32 649,402
		Total Capitolul 1. A1 Водопровод хоз-питьевой Inclusiv salariu				32 649,402 4 009,573

		Total	Lei	32 649,44
		CASM	22,5 %	902,16
		Transportarea materialelor	10 %	2 569,09
		Cheltuieli de regie	14,5 %	5 237,50
		Total		41 358,19
		Beneficiu	6 %	2 481,50
		Total		43 839,69
		TVA	20 %	8 767,94
		Total deviz: Inclusiv salariu		52 607,63 4 009,58

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Reconstructia sediului Sectorului Politiei de
Frontiera "Briceni" a DR Nord al IGPF al
MAI

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1-23
Retelele exterioare de alimentare cu apa si canalizare. REAC

Valoarea de deviz 52 607,63 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-23:				

Manopera:

1.	7122050013400	Zidar	h-om	0,0448	57,66	2,583
2.	7123010010200	Betonist	h-om	1,4500	57,66	83,607
3.	7129020012800	Pavator	h-om	1,7400	57,66	100,328
4.	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,3115	57,66	17,960
5.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,6000	57,66	149,916
6.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	31,7916	57,66	1 833,105
7.	7136080025000	Montator conducte	h-om	1,3634	57,66	78,614
8.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0120	57,66	58,352
9.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	18,0939	57,66	1 043,294
10.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6120	57,66	35,288
11.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	8,8618	57,66	510,972
12.	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6572	57,66	95,554
		Total manopera				4 009,58

Materiale:

1.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,2383	1 300,00	309,790
2.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	0,6604	250,00	165,100
3.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,3747	250,00	93,675
4.	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0118	3 200,00	37,760
5.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	5,1296	210,00	1 077,216
6.	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0096	210,00	2,016
7.	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	0,4982	250,00	124,550
8.	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,0056	3 200,00	17,920
9.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,0602	3 200,00	192,640
10.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0000	3 200,00	0,000
11.	2320166200676	White spirit	kg	0,0920	18,00	1,656
12.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,0258	16,70	17,131
13.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,5708	25,00	14,270
14.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,2400	55,00	13,200
15.	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1564	55,00	8,602
16.	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,0957	28,00	2,680
17.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1012	15,00	1,518

18.	25132066215001	Banda de avertizare	m	36,7200	2,50	91,800
19.	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	4,1612	10,00	41,612
20.	2513736601700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	buc	3,6984	10,00	36,984
21.	25212167005454 500	Teava din PVC mufata de 9 m lungime 160	m	20,9040	105,00	2 194,920
22.	25212167005563 500	Teava din PVC mufata de 9 m lungime 110	m	12,5424	65,00	815,256
23.	25212532516710 0011	Teava polietilena 63	m	34,1020	50,20	1 711,920
24.	25215321670100 0	Teava din otel 100	m	0,4140	119,00	49,266
25.	25217721670100 0	Врезка , диам. 63 мм)	m	0,4156	78,00	32,417
26.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,9400	3,75	14,775
27.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,7120	1,60	2,739
28.	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,3706	1,60	0,593
29.	26611264330911	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	1,0000	80,00	80,000
30.	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3)	buc	1,0000	476,00	476,000
31.	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3)	buc	1,0000	336,00	336,000
32.	26611898264331 011	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-3	buc	2,0000	270,00	540,000
33.	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	0,2787	1 100,00	306,570
34.	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,1899	1 100,00	208,890
35.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,0024	1 100,00	2,640
36.	2664102101126	Var	kg	0,1541	3,50	0,539
37.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0497	1 100,00	54,670
38.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0175	35,00	0,612
39.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0282	12,00	0,339
40.	27221024233100 00	Труба стальная < гильза в колодце> , L=0,3м ф90 ГОСТ 10704-91*)	m	1,2000	119,00	142,800
41.	2735725900310	Electrozi pentru sudura	kg	0,4178	45,00	18,802
42.	2811236305661	Scara cu vanguri din otel	kg	0,0000	12,00	0,000
43.	2874115800001	Suruburi hexagonale cu piulite	buc	32,9600	1,00	32,960
44.	28741173053150 000	Vana cu comanda manuala Dy= 63mm	buc	1,0400	4 840,00	5 033,600
45.	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,1121	18,00	2,018
46.	2875274200001	Capacul cu rama din fonta*	buc	4,0000	1 850,00	7 400,000
47.	28752765355663 4428200	Flansa rotunda libera 63	buc	2,0600	148,20	305,292
48.	28755542744282 00	Втулка под фланец пластмассовая ф63	buc	2,0600	20,00	41,200
49.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,4302	8,00	3,442
50.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0044	8,00	0,035
51.	4100116202820	Apa potabila	m3	3,4024	8,00	27,219
52.	4100126202818	Apa	m3	0,4000	8,00	3,200
53.	45543453453	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1(0,27 m3)	buc	1,0000	912,00	912,000
54.	45635464533546 354	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	1,0000	80,00	80,000

55.	54544545	Placi prefabricate pt. camine KII-15 (0,38 m3)	buc	1,0000	1 020,00	1 020,000
56.	644564345345	Inel prefabricat pt. camine KII-15-9 (0,4 m3)	buc	1,0000	780,00	780,000
57.	645453453	Inel prefabricat pt. camine KII-15-9a (0,31 m3)	buc	1,0000	810,00	810,000
Total materiale de construcții						25 690,86

Utilaje de construcții:

1.	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7982	50,00	39,910
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	1,6800	65,00	109,200
3.	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,0680	50,00	3,400
4.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,8400	50,00	42,000
5.	2922140007000	Macara	h-ut	0,0040	50,00	0,200
6.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	2,9900	25,00	74,750
7.	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	1,3600	20,00	27,200
8.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0197	200,00	3,940
9.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0008	65,00	0,052
10.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2533	200,00	50,660
11.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0008	250,00	0,200
12.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,7620	480,00	845,760
13.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,6322	520,00	328,744
14.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,0533	520,00	27,716
15.	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0320	50,00	1,600
16.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7982	25,00	19,955
17.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	5,4694	45,00	246,123
18.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	1,4700	35,00	51,450
19.	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	1,3600	350,00	476,000
20.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	3,4224	50,00	171,120
21.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,3629	200,00	272,580
22.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,0429	150,00	156,435
Total utilaje de construcții						2 949,00

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect: Reconstrucția sediului Sectorului Politiei de
Frontiera "Briceni" a DR Nord al IGPF al MAI**

**Investitor: Inspectoratul General al Politiei
de Frontiera al MAI**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. A1 Водопровод хоз-питьевой				
		1.1. Capitolul 1.1. Земляные работы под трубопроводы и колодцы				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comanda hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în depozit teren catg. II. (Разработка грунта экскаватором)	100 m3			984,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	480,00	984,00
		Cheltuieli directe	Lei			757,680
2	TsA20B	Sapatura manuală de pământ, în taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, în teren mijlociu. (Доработка грунта вручную)	m3			118,780 118,780
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	57,66	118,78
		Cheltuieli directe	Lei			281,508
3	TsD02A1	Imprastierea pământului afinat provenit din teren categoria I sau II, executată cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, în straturi cu grosimea de 15-20 cm. (Обратная засыпка механ.)	100 m3			566,800 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pînă la 65-80 CP	h-ut	1,0900	520,00	566,80
		Cheltuieli directe	Lei			328,744
4	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor în straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecărui strat în parte, umpluturile executîndu-se din pământ coeziv. (Уплотнение мех.)	100 m3			932,910 508,560
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	57,66	508,56
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	45,00	424,35
		Cheltuieli directe	Lei			541,088
5	TsD01B	Imprastierea cu lopată a pământului afinat, în straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pînă la 3 m din gramezi, inclusiv sfarîmarea bulgarilor, pământul provenind din teren mijlociu. (Обратная засыпка вручную)	m3			17,875 17,875
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	57,66	17,87
		Cheltuieli directe	Lei			257,573
6	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comanda hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II (Погрузка лишнего грунта)	100 m3			1 080,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	480,00	1 080,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			75,600
7	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km (Вывоз)	t			15,200 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	200,00	15,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			226,780
8	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II (на 1км,с κ=2)	100 m3			151,671 0,000
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0120	250,00	6,07
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1400	520,00	145,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			10,617
9	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			229,829 20,757
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	250,00	1,07
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	520,00	208,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			16,088
		1.2. Capitolul 1.2. Арматура и трубопроводы				
10	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (Vana cu comanda manuala Dy= 63mm Py=10bar)	buc			5 065,313 31,713
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	57,66	31,71
	28741173053150000	Vana cu comanda manuala Dy= 63mm	buc	1,0000	4 840,00	5 033,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			5 065,313
11	AcA23A	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 63 mm	buc			204,732 33,443
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	57,66	33,44
	287527653556634428200	Flansa rotunda libera 63	buc	1,0000	148,20	152,65
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	10,00	10,40
	2874115800001	Suruburi hexagonale cu piulite	buc	8,0000	1,00	8,24
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			409,464
12	AcA23A	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 110 mm Втулка под фланец пластмассовая ф63	buc			72,686 33,443
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	57,66	33,44
	2875554274428200	Втулка под фланец пластмассовая ф63	buc	1,0000	20,00	20,60
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	10,00	10,40
	2874115800001	Suruburi hexagonale cu piulite	buc	8,0000	1,00	8,24
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			145,372
13	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, Teava din polietilena Du 63 . PE80 SDR21 PN6	m			70,964 3,114
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0360	57,66	2,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180	57,66	1,04
	252125325167100011	Teava polietilena 63	m	1,0030	50,20	50,35
	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,0800	2,50	2,70
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	350,00	14,00
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	20,00	0,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			2 412,784
14	AcF11C	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa	m			7,606

1	2	3	4	5	6	7
		montarea si imbinarea, inaintea receptiei				2,306
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,0400	57,66	2,31
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,1000	8,00	0,80
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0300	150,00	4,50
		Cheltuieli directe	Lei			258,618
15	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m			0,336 0,236
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0041	57,66	0,24
	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,0020	50,00	0,10
		Cheltuieli directe	Lei			11,438
16	AcA08B1	Pentru fiecare subtraversari cabluri, canale, telefonie, etc. se adauga (Для всех пересечений: кабельных, каналов, телефонных связей, и т.д. применяется добавка:)	buc			9,226 9,226
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1600	57,66	9,23
		Cheltuieli directe	Lei			27,677
17	IC44E	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, (Труба стальная < гильза в колодце> , L=0,3м ф90 ГОСТ 10704-91*)	buc			165,357 74,958
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,3000	57,66	74,96
	2722102423310000	Труба стальная < гильза в колодце> , L=0,3м ф90 ГОСТ 10704-91*)	m	0,6000	119,00	71,40
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,3600	16,70	6,01
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1600	25,00	4,00
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,1200	55,00	6,60
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,8560	1,60	1,37
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0048	210,00	1,01
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0012	8,00	0,01
		Cheltuieli directe	Lei			330,714
18	AcE51B	Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 80 mm (Врезка , диам. 63 мм)	piesa			252,568 181,629
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,7500	57,66	100,90
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,4000	57,66	80,72
	252177216701000	Врезка , диам. 63 мм)	m	0,4000	78,00	32,42
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,1020	16,70	1,77
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0960	25,00	2,49
	2735725900310	Electrozi pentru sudura	kg	0,1820	45,00	8,51
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	1,0300	25,00	25,75
		Cheltuieli directe	Lei			252,568
19	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка) h=0.1m	m3			321,494 51,894
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	57,66	51,89
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	210,00	231,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	8,00	0,80
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	50,00	10,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	65,00	27,30
		Cheltuieli directe	Lei			642,988
		1.3. Capitolul 1.3. Канализация хоз-бытовая				
20	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm SN4 SDR41	m			128,250 17,298
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3000	57,66	17,30
	25212167005454500	Teava din PVC mufata de 9 m lungime 160	m	1,0400	105,00	109,75
	2513736601700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	buc	0,1150	10,00	1,16

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	50,00	0,05
		Cheltuieli directe	Lei			2 564,995
21	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 110 mm SN4 SDR41	m			86,442 17,298
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3000	57,66	17,30
	25212167005563500	Teava din PVC mufata de 9 m lungime 110	m	1,0400	65,00	67,94
	2513736601700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	buc	0,1150	10,00	1,16
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	50,00	0,05
		Cheltuieli directe	Lei			1 037,301
22	AcE51C	Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 100 mm	piesa			318,060 202,387
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,9500	57,66	112,44
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,5600	57,66	89,95
	252153216701000	Teava din otel 100	m	0,4000	119,00	49,27
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1930	16,70	3,34
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1460	25,00	3,78
	2735725900310	Electrozi pentru sudura	kg	0,2210	45,00	10,29
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	1,9600	25,00	49,00
		Cheltuieli directe	Lei			318,060
23	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка) h=0.1m	m3			321,494 51,894
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	57,66	51,89
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	210,00	231,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	8,00	0,80
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	50,00	10,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	65,00	27,30
		Cheltuieli directe	Lei			642,988
		1.4. Capitolul 1.4. Сборные железобетонные конструкции колодцев водопроводных				
24	AcE11A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3			963,993 555,843
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,7500	57,66	389,21
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,8900	57,66	166,64
	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	0,1990	1 100,00	222,15
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0100	1 100,00	11,16
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,2660	250,00	67,50
	2664102101126	Var	kg	0,1100	3,50	0,39
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0800	18,00	1,46
	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,0040	3 200,00	12,99
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8500	50,00	92,50
		Cheltuieli directe	Lei			1 330,310
25	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana.	buc			1 850,000 0,000
	2875274200001	Capacul cu rama din fonta*	buc	1,0000	1 850,00	1 850,00
	2811236305661	Scara cu vanguri din otel	kg	0,0000	12,00	0,00
		Cheltuieli directe	Lei			3 700,000
26		Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3)	buc			1 020,000 0,000
	54544545	Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3)	buc	1,0000	1 020,00	1 020,00
		Cheltuieli directe	Lei			1 020,000
27		Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1(0,27 m3)	buc			912,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
	45543453453	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1(0,27 m3)	buc	1,0000	912,00	912,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			912,000
28		Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3)	buc			780,000 0,000
	644564345345	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3)	buc	1,0000	780,00	780,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			780,000
29		Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9a (0,31 m3)	buc			810,000 0,000
	645453453	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9a (0,31 m3)	buc	1,0000	810,00	810,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			810,000
30		Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc			80,000 0,000
	456354645335463 54	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	1,0000	80,00	80,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			80,000
31	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Покраска стремянки)	m2			79,139 63,426
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	57,66	63,43
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	28,00	2,91
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	15,00	1,65
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	55,00	9,35
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	18,00	1,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			72,808
32	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast(щебень толщ.10см)	m3			430,037 66,311
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1500	57,66	66,31
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,3110	250,00	327,76
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri- terasam.	m3	0,2320	8,00	1,86
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	200,00	30,63
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	150,00	3,47
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			81,707
33	DB16A	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu astenere manuala (отмостка - асф.бет. смесь)	m2			92,439 4,613
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0800	57,66	4,61
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0590	1 300,00	76,70
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	3 200,00	9,60
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0070	12,00	0,08
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0072	200,00	1,44
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			175,634
34	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana. (Колодец канализационный ф1,0м 1шт.)	m3			1 887,622 799,743
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	9,7100	57,66	559,88
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,1600	57,66	239,87
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,4100	1 100,00	454,11
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1300	3 200,00	418,78
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0770	1 100,00	85,37

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1600	210,00	33,83
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,8000	1,60	1,29
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8900	50,00	94,50
		Cheltuieli directe	Lei			868,306
35	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului . (Сборные ж/бетонные конструкции колодцев ф1,0м) КЦД-10	buc			476,000 0,000
	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3)	buc	1,0000	476,00	476,00
		Cheltuieli directe	Lei			476,000
36	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului . (Сборные ж/бетонные конструкции колодцев ф1,0м) КЦ-10-3	buc			270,000 0,000
	26611898264331011	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-3	buc	1,0000	270,00	270,00
		Cheltuieli directe	Lei			540,000
37	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului . (Сборные ж/бетонные конструкции колодцев ф1,0м) КЦП1-10-1	buc			336,000 0,000
	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3)	buc	1,0000	336,00	336,00
		Cheltuieli directe	Lei			336,000
38	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului . (Сборные ж/бетонные конструкции колодцев ф1,0м) - КЦО-1	buc			80,000 0,000
	26611264330911	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	1,0000	80,00	80,00
		Cheltuieli directe	Lei			80,000
39	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului . (Сборные ж/бетонные конструкции колодцев ф1,0м) Люк тип "Л "	buc			1 850,000 0,000
	2875274200001	Саракул cu rama din fonta*	buc	1,0000	1 850,00	1 850,00
		Cheltuieli directe	Lei			3 700,000
40	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3			2 076,300 311,300
	7122050013400	Zidar	h-om	4,4800	57,66	258,30
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9200	57,66	53,00
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,0000	3,75	1 477,50
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,2400	1 100,00	264,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	3 200,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400	8,00	3,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	50,00	20,00
		Cheltuieli directe	Lei			20,763
41	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind	m3			430,037

1	2	3	4	5	6	7
		functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast(отмостка щебень толщ.10см)				66,311
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1500	57,66	66,31
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,3110	250,00	327,76
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	8,00	1,86
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	200,00	30,63
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	150,00	3,47
		Cheltuieli directe	Lei			81,707
42	DB16A	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu asternere manuala (асф.бет. смесь)	m2			92,439
						4,613
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0800	57,66	4,61
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0590	1 300,00	76,70
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	3 200,00	9,60
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0070	12,00	0,08
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0072	200,00	1,44
		Cheltuieli directe	Lei			175,634
		1.5. Capitolul 1.5. Вскрытие и восстановление асфальтового покрытия , L=2.5m				
43	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri (Резка машиной с алмазными дисками швов)	m			27,454
						16,721
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	57,66	16,72
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	35,00	0,12
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	8,00	0,32
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	35,00	10,29
		Cheltuieli directe	Lei			137,269
44	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (Разборка существующего асфальтобетонного покрытия)	m3			154,203
						92,256
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	57,66	92,26
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	200,00	3,83
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	25,00	19,37
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	50,00	38,75
		Cheltuieli directe	Lei			158,829
45	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Погрузка мусора от разборки)	100 m3			1 248,000
						0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	480,00	1 248,00
		Cheltuieli directe	Lei			12,480
46	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Вывоз)	t			21,204
						0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	200,00	21,20
		Cheltuieli directe	Lei			45,800
47	TsC50C	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria III(Ремонт и содержание дорог)	100 m3			80,500
						0,000
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0140	250,00	2,50
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1500	520,00	78,00
		Cheltuieli directe	Lei			0,805
48	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III (Работа на отвале)	100 m3			240,300

1	2	3	4	5	6	7
						21,900
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	57,66	21,90
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0050	250,00	0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4200	520,00	218,40
		Cheltuieli directe	Lei			2,403
49	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip (Укладка песка толщ.0,20м)	m3			377,524 66,308
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1500	57,66	66,31
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	210,00	275,31
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	8,00	1,86
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	200,00	30,60
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	150,00	3,45
		Cheltuieli directe	Lei			188,762
50	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire (50 % от объема)	m3			434,142 80,723
	7129020012800	Pavator	h-om	1,4000	57,66	80,72
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	250,00	317,50
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	8,00	0,40
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1740	200,00	34,77
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	150,00	0,75
		Cheltuieli directe	Lei			112,877
51	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire (50 % от объема. без ст.щебня)	m3			434,142 80,723
	7129020012800	Pavator	h-om	1,4000	57,66	80,72
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	250,00	317,50
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	8,00	0,40
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1740	200,00	34,77
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	150,00	0,75
		Cheltuieli directe	Lei			112,877
52	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica . (Мелкозернистый асф/бетон)	m2			136,487 2,880
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 300,00	122,20
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	3 200,00	8,53
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	12,00	0,13
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	200,00	1,07
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	65,00	0,35
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	250,00	1,33
		Cheltuieli directe	Lei			20,473

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Reconstructia sediului Sectorului Politiei de Frontiera "Briceni" a DR Nord al IGPF al MAI

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-24 Amenajare teritoriului (marca PG)

Valoarea de deviz 337 388,69 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Тротуар из бетонной плитки - 580 м2				
1	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (толщ.0,20м)	m3	116,0000	342,565 21,334	39 737,563 2 474,767
2	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. (Покрытие из плитки толщ. 40mm на цементно-песчаном основании)	m2	580,0000	170,825 34,365	99 078,738 19 931,909
3	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Placa de tip "Bordur" pentru pietonie БР100x20x80)	m	245,0000	79,790 17,298	19 548,428 4 238,010
		<i>Total</i>	Lei			158 364,729
		Total Capitolul 1. Тротуар из бетонной плитки - 580 м2 Inclusiv salariu				158 364,729 26 644,686

1	2	3	4	5	6	7
		2. Capitolul 2. Подпорная стенка - L=37м				
4	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную)	m3	21,1000	68,615 68,615	1 447,785 1 447,785
5	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обратная засыпка вручную)	m3	5,9000	17,875 17,875	105,460 105,460
6	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)	m3	1,4800	397,433 57,083	588,201 84,483
7	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B15 (Устройство подпорных стен, бетон B15)	m3	19,2400	1 473,252 221,991	28 345,370 4 271,106
8	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)	m2	96,2000	101,317 69,192	9 746,696 6 656,271
9	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarti "Gleta" intr-un, la suprafete interioare si exterioare pereti exteriori la fatade(Нанесение вручную кварцевой грунтовки)	m2	16,0000	18,162 6,919	290,593 110,707
10	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью	m2	16,0000	121,340 70,345	1 941,443 1 125,523

1	2	3	4	5	6	7
		"ТИНК")				
11	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Облицовка наружной керамической плиткой верха подпорной стены)	m2	16,0000	348,651 141,267	5 578,416 2 260,272
		<i>Total</i>	Lei			48 043,964
		Total Capitolul 2. Подпорная стенка - L=37м Inclusiv salariu				48 043,964 16 061,607

		Total	Lei	206 408,70
		Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	9 608,92
		Transportarea materialelor	10 %	15 635,38
		Cheltuieli de regie	14,5 %	33 589,68
		Total		265 242,68
		Beneficiu de deviz	6 %	15 914,56
		Total		281 157,24
		TVA	20 %	56 231,45
		Total deviz:		337 388,69
		Inclusiv salariu		42 706,30

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reconstructia sediului Sectorului
Politiei de Frontiera "Briceni" a
DR Nord al IGPF al MAI**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-24
Amenajare teritoriului (marca PG)**

Valoarea de deviz 337 388,69 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-24:				

Manopera :

1.	7122050013442	Tencuitor	h-om	19,5200	57,66	1 125,523
2.	7123010010200	Betonist	h-om	66,3780	57,66	3 827,355
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	101,0100	57,66	5 824,237
4.	7129020012800	Pavator	h-om	423,5360	57,66	24 421,086
5.	7132010010900	Faiantar	h-om	36,0000	57,66	2 075,760
6.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	1,9200	57,66	110,707
7.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	57,8032	57,66	3 332,932
8.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	25,3260	57,66	1 460,297
9.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	9,1640	57,66	528,396
		Total manopera				42 706,30

Materiale:

1.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,7020	275,00	468,050
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,7350	200,00	147,000
3.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	152,0760	200,00	30 415,200
4.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	2,9000	200,00	580,000
5.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	24,8240	200,00	4 964,800
6.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0481	3 150,00	151,515
7.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,3367	3 150,00	1 060,605
8.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	320,0000	0,05	16,000
9.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	9,6200	125,00	1 202,500
10.	2320187315789	Decofrol	kg	11,5440	10,00	115,440
11.	24302261000001	Fuga	kg	5,2800	21,00	110,880
12.	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	6,6400	26,79	177,886
13.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	64,0000	3,67	234,880
14.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	249,9000	1,50	374,850
15.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	928,0000	1,50	1 392,000
16.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,4000	1,50	9,600

17.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	4 564,6000	1,50	6 846,900
18.	26531021008311	Tink	kg	36,8000	22,11	813,648
19.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare gr.40mm	m2	588,7000	101,67	59 853,129
20.	2663102100000	Beton	m3	20,0168	1 150,00	23 019,320
21.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	11,7600	0,00	0,000
22.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	246,2250	60,00	14 773,500
23.	2670112203000	Placi tip faianta	m2	16,8000	175,00	2 940,000
24.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	4,8100	22,00	105,820
25.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	7,6960	20,00	153,920
26.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	28,8600	3,50	101,010
27.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	28,8600	0,50	14,430
28.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,4810	55,00	26,455
29.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	2,8860	55,00	158,730
30.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	11,6000	475,00	5 510,000
31.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	26,9120	20,50	551,696
32.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,8159	20,50	57,726
33.	4100126202818	Apa	m3	0,2120	20,50	4,346
34.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,8000	2,50	2,000
Total materiale de construcții						156 353,84

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,6216	35,00	21,756
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,3108	35,00	10,878
3.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,3200	10,00	3,200
4.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	5,5680	250,00	1 392,000
5.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	17,7480	250,00	4 437,000
6.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,1920	5,00	0,960
7.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	11,5440	15,00	173,160
8.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,0960	10,00	0,960
9.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	4,8100	175,00	841,750
10.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,6680	175,00	466,900
Total utilaje de construcții						7 348,56

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect: Reconstrucția sediului Sectorului Poliției de Frontieră "Briceni" a DR Nord al IGPF al MAI

Investitor: Inspectoratul General al Poliției de Frontieră al MAI

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Трогуар из бетонной плитки - 580 м2				
1	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind funcția de rezistență filtrantă, izolatoare, aerisire, antigelivă și anticăpilară, cu asternere mecanică, cu nisip (толщ.0,20м)	m3			342,565 21,334
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,2320	20,50	4,76
	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	200,00	262,20
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	250,00	38,25
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	175,00	4,02
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0480	250,00	12,00
		Cheltuieli directe	Lei			39 737,563
2	DE18A	Pavaje executate din plăci de trotuare din beton prefabricat așezate pe un strat din amestec uscat de ciment și nisip, în proporție 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment și nisip, grosime strat de 5 cm. (Покрытие из плитки толщ. 40mm на цементно-песчаном основании)	m2			170,825 34,365
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	57,66	33,45
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	57,66	0,91
	2661112800655	Plăci din beton, pentru trotuare gr.40mm	m2	1,0150	101,67	103,20
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,50	2,40
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	1,50	11,80
	1421102200546	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	200,00	1,00
	1421102200547	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	200,00	8,56
	2881116002701	Disc pentru tăiat plăci	buc	0,0200	475,00	9,50
		Cheltuieli directe	Lei			99 078,738
3	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu secțiunea de 10x15 cm, pnetu încadrarea spațiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., așezate pe o fundație din beton, de 10x20 cm (Placă de tip "Bordur" pentru pietonie БР100x20x80)	m			79,790 17,298
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	57,66	6,92
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	57,66	10,38
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0480	0,00	0,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	1,50	1,53
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	200,00	0,60
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	1,0050	60,00	60,30
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0030	20,50	0,06
		Cheltuieli directe	Lei			19 548,428
		2. Capitolul 2. Подпорная стенка - L=37м				
4	TsA02B	Săpătură manuală de pământ în spații limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m lățime, executată fără sprijiniri, cu taluz vertical, la	m3			68,615 68,615

1	2	3	4	5	6	7
		fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную)				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	57,66	68,62
		Cheltuieli directe	Lei			1 447,785
5	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обратная засыпка вручную)	m3			17,875 17,875
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	57,66	17,87
		Cheltuieli directe	Lei			105,460
6	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)	m3			397,433 57,083
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,08
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	275,00	316,25
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,50	2,05
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	35,00	7,35
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	35,00	14,70
		Cheltuieli directe	Lei			588,201
7	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B15 (Устройство подпорных стен, бетон B15)	m3			1 473,252 221,991
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	57,66	198,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,06
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	1 150,00	1 196,43
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,08
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,00	9,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	175,00	43,75
		Cheltuieli directe	Lei			28 345,370
8	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)	m2			101,317 69,192
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	57,66	60,54
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	55,00	0,27
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,50	0,15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	3,50	1,05
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	55,00	1,65
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	22,00	1,10
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	20,00	1,60
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	125,00	12,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 150,00	11,02
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 150,00	1,57
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	10,00	1,20
		Cheltuieli directe	Lei			9 746,696
9	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarti "Gleta" intr-un, la suprafete interioare si exterioare pereti exteriori la fatade(Нанесение вручную кварцевой грунтовки)	m2			18,162 6,919
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	57,66	6,92
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	26,79	11,12
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
		Cheltuieli directe	Lei			290,593
10	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК")	m2			121,340 70,345

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,35
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	22,11	50,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,50	0,08
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,0060	10,00	0,06
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			1 941,443
11	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Облицовка наружной керамической плиткой верха подпорной стены)	m2			348,651 141,267
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	57,66	129,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	175,00	183,75
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,50	0,60
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	21,00	6,93
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	20,50	0,16
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	3,67	14,68
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	5,00	0,06
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			5 578,416

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reconstructia sediului Sectorului Politiei de
Frontiera "Briceni" a DR Nord al IGPF al
MAI**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-25

Ingraditura (marca PG)

Valoarea de deviz 138 552,97 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Ограждение				
1	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта под опоры металлических ограждений и ворот)	m3	15,9600	68,615 68,615	1 095,102 1 095,102
2	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa 15(Фундамент под стойки из бетона B15)	m3	13,8600	1 158,178 253,704	16 052,346 3 516,337
3	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)	m2	77,6000	101,017 69,192	7 838,919 5 369,299
4	CO06B4	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din	m	215,0000	260,269 74,958	55 957,790 16 115,970

1	2	3	4	5	6	7
		beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici (Ограждения Optima H=1,8m, L=2,5m, d=4mm, по металлическим стойкам из кв.трубы 50x50x2)				
5	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat (Установка металлических ворот H=2m, L=3,5m d=4mm и калитки, включая необходимые аксессуары)	m2	9,0000	1 472,927 98,599	13 256,346 887,387
6	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Окраска ворот и калитки)	m2	11,2000	85,664 63,426	959,442 710,371
		<i>Total</i>	Lei			95 159,945
		Total Capitolul 1. Ограждение Inclusiv salariu				95 159,945 27 694,466

		Total	Lei	95 159,95
		CASM	22,5 %	6 231,26
		Transportarea materialelor	5 %	3 335,14
		Cheltuieli de regie	5 %	5 236,32
		Total		109 962,67
		Beneficiu de deviz	5 %	5 498,14
		Total		225 423,48
		TVA	20 %	23 092,16
				138 552,97
		Total deviz: Inclusiv salariu		27 694,47

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reconstructia sediului Sectorului Politiei de
Frontiera "Briceni" a DR Nord al IGPF al
MAI**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1-25
Ingraditura (marca PG)

Valoarea de deviz 138 552,97 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-25:				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	55,4400	57,66	3 196,670
2.	7123030012500	Montator P.B	h-om	197,8000	57,66	11 405,148
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	81,4800	57,66	4 698,137
4.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	13,9400	57,66	803,780
5.	7212030022700	Sudor	h-om	1,7100	57,66	98,599
6.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	8,6400	57,66	498,182
7.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	18,9924	57,66	1 095,102
8.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	102,3040	57,66	5 898,848
		Total manopera				27 694,47

Materiale:

1.	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	11,0402	275,00	3 036,055
2.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0360	200,00	7,200
3.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,5600	5,00	2,800
4.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0388	3 150,00	122,220
5.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,2716	3 150,00	855,540
6.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	7,7600	125,00	970,000
7.	2030112930150	Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.)	m2	9,0000	1 350,00	12 150,000
8.	2320166200676	White spirit	kg	1,1200	26,85	30,072
9.	2320187315789	Decofrol	kg	9,3120	10,00	93,120
10.	2430116104160	Email alchidic	kg	1,9040	75,00	142,800
11.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,9000	25,00	22,500
12.	2430226100700	Grund alchidic	kg	1,1648	25,00	29,120
13.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,5600	10,00	5,600
14.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	1,2320	26,85	33,079
15.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	11,2500	1,50	16,875
16.	2663102100000	Beton	m3	14,4196	816,67	11 776,055
17.	2663102100908	Beton marfa clasa C5/4 (B5/M75)	m3	14,3523	0,00	0,000
18.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	2,2400	2,50	5,600
19.	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	105,9864	10,00	1 059,864

20.	2732103646250	Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma	m2	419,5295	52,31	21 945,588
21.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	3,8800	22,00	85,360
22.	2811106302005	Stilpi metalici inclusiv piese de fixare	kg	1 380,0313	10,00	13 800,313
23.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	6,2080	20,00	124,160
24.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,0350	36,45	37,726
25.	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	36,0000	1,75	63,000
26.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	23,2800	2,50	58,200
27.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	23,2800	0,50	11,640
28.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	36,0000	0,50	18,000
29.	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	36,0000	0,50	18,000
30.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3880	55,00	21,340
31.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	2,3280	55,00	128,040
32.	4011106202741	Energie electrica	kw	2,0700	1,92	3,974
33.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,4158	20,50	29,023
		Total materiale de constructii				66 702,86

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,1800	175,00	31,500
2.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	8,3160	15,00	124,740
3.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	3,4650	175,00	606,375
		Total utilaje de constructii				762,62

Total	Lei	95 159,95
CASM	22,5 %	6 231,26
Transportarea materialelor	5 %	3 335,14
Cheltuieli de regie	5 %	5 236,32
Total		109 962,67
Beneficiu de deviz	5 %	5 498,14
Total		225 423,48
TVA	20 %	23 092,16

Total deviz:

138 552,97

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect: Reconstrucția sediului Sectorului Politiei de Frontiera "Briceni" a DR Nord al IGPF al MAI

Investitor: Inspectoratul General al Politiei de Frontiera al MAI

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Ограждение				
1	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта под опоры металлических ограждений и ворот)	m3			68,615 68,615
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	57,66	68,62
		Cheltuieli directe	Lei			1 095,102
2	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa 15(Фундамент под стойки из бетона B15)	m3			1 158,178 253,704
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	57,66	230,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,06
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	816,67	849,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,08
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,00	9,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	175,00	43,75
		Cheltuieli directe	Lei			16 052,346
3	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)	m2			101,017 69,192
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	57,66	60,54
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	55,00	0,28
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,50	0,15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,50	0,75
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	55,00	1,65
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	22,00	1,10
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	20,00	1,60
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	125,00	12,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 150,00	11,03
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 150,00	1,58
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	10,00	1,20
		Cheltuieli directe	Lei			7 838,919
4	CO06B4	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stlpilor metalici (Ограждения Оптима H=1,8m, L=2,5m, d=4mm, по металлическим стойкам из кв.трубы 50x50x2)	m			260,269 74,958
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,9200	57,66	53,05

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800	57,66	21,91
	2732103646250	Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma	m2	1,9000	52,31	102,07
	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	0,4800	10,00	4,93
	2811106302005	Stilpi metalici inclusiv piese de fixare	kg	6,2500	10,00	64,19
	2663102100908	Beton marfa clasa C5/4 (B5/M75)	m3	0,0650	0,00	0,00
	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumsuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	0,0500	275,00	14,12
		Cheltuieli directe	Lei			55 957,790
5	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotund gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat (Установка металлических ворот H=2m, L=3,5m d=4mm и калитки, включая необходимые аксессуары)	m2			1 472,927 98,599
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	57,66	10,96
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9600	57,66	55,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1800	57,66	10,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800	57,66	21,91
	2030112930150	Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.)	m2	1,0000	1 350,00	1 350,00
	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	4,0000	1,75	7,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	4,0000	0,50	2,00
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	4,0000	0,50	2,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	25,00	2,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1150	36,45	4,19
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2300	1,92	0,44
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2500	1,50	1,88
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0040	200,00	0,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,02
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	175,00	3,50
		Cheltuieli directe	Lei			13 256,346
6	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Окраска ворот и калитки)	m2			85,664 63,426
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	57,66	63,43
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	25,00	2,60
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	26,85	2,95
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	10,00	0,50
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	75,00	12,75
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	2,50	0,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	26,85	2,69
		Cheltuieli directe	Lei			959,442

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Reconstructia sediului Sectorului Politiei de Frontiera "Briceni" a DR Nord al IGPF al MAI

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-26

Inverzire (marca PG)

Valoarea de deviz 24 120,85 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Gazon obisnuit				
1	TsH04A	Mobilizarea manuala a solului in vederea asigurarii prizei cu stratul vegetal, nivelarea si finisarea suprafetelor dupa mobilizarea solului, teren mijlociu la adincimea de 10 cm (Ручное рыхление)	m2	640,0000	10,955 10,955	7 011,456 7 011,456
2	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% (Засевание газонов обыкновенных)	100m2	6,4000	772,921 277,921	4 946,696 1 778,696
		<i>Total</i>	Lei			11 958,152
		Total Capitolul 1. Gazon obisnuit Inklusiv salariu				11 958,152 8 790,152
		2. Capitolul 2. Цветы многолетние				
3	TsH01A01	Degajarea terenului de corpuri straine (Очистка участка под цветы многолетние)	100m2	1,2000	407,656 407,656	489,187 489,187
4	TsH04A	Mobilizarea manuala a solului in vederea asigurarii prizei cu stratul vegetal, nivelarea si finisarea suprafetelor dupa mobilizarea solului, teren mijlociu la adincimea de 10 cm (Ручное рыхление под цветы многолетние) M	m2	120,0000	10,955 10,955	1 314,648 1 314,648
5	TsH30A	Plantarea florilor si plantelor perene pina la 15 cm inaltime in teren Flori multianuale (Flori)	100 buc	1,2000	1 236,609 145,879	1 483,931 175,055
		<i>Total</i>	Lei			3 287,766

1	2	3	4	5	6	7
		Total Capitolul 2. Цветы многолетние Inclusiv salariu				3 287,766 1 978,890
		3. Capitolul 3. Очистка участка под озеленение				
6	TsH18C	Extragerea manuala a arborilor si puietilor de arbori fara balot de pamint la radacina puieti de arbori (Ручное извлечение деревьев и саженцев без кома земли на корнях - саженцы деревьев)	buc	4,0000	23,640 23,640	94,562 94,562
7	TsH19B	Extragerea manuala a tufelor de arbusti si a rasinoaselor de pina la h=2 m, avind balot de pamint la radacina de diam. 0,40 m si h=0,40 m ambalat in pinza de sac (Корчевка пней)	buc	4,0000	242,989 147,033	971,956 588,132
		<i>Total</i>	Lei			1 066,518
		Total Capitolul 3. Очистка участка под озеленение Inclusiv salariu				1 066,518 682,694

		Total	Lei	16 312,45
		CASM	22,5 %	2 576,64
		Transportarea materialelor	5 %	243,04
		Cheltuieli de regie	2,5 %	478,31
		Total		19 610,44
		Beneficiu de deviz	2,5 %	490,27
		Total		20 100,71
		TVA	20 %	4 020,14
		24 120,85		
		Total deviz:		
		Inclusiv salariu		
		11 451,75		

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reconstructia sediului Sectorului
Politiei de Frontiera "Briceni" a
DR Nord al IGPF al MAI**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-26
Inverzire (marca PG)**

Valoarea de deviz 24 120,85 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-26:				

Manopera :

1.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	138,3040	57,66	7 974,608
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	60,3040	57,66	3 477,128
		Total manopera				11 451,75

Materiale:

1.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	25,3440	125,00	3 168,000
2.	1111000100003	Plante florare anuale si bienale	buc	124,8000	10,00	1 248,000
3.	1725127333925	Pinza sac din fire de cinepa de 0,7 m latime	m2	7,9200	45,00	356,400
4.	1752117344766	Sfoara din cinepa dn=2 mm, S 1930-80	kg	0,4000	25,00	10,000
5.	2010102906996	Laturoaie rasin.(molid-brad), Gr18 mm L=1-1,25 m, lt=>7 cm	m	2,3760	25,00	59,400
6.	2710503805346	Sirma moale zincata D=1,5 OL32 S 889	kg	0,7920	22,00	17,424
7.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0720	20,50	1,476
		Total materiale de construcții				4 860,70
		Total utilaje de construcții				0,00

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect: Reconstrucia sediului Sectorului Politiei de Frontiera "Briceni" a DR Nord al IGPF al MAI

Investitor: Inspectoratul General al Politiei de Frontiera al MAI

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Gazon obisnuit				
1	TsH04A	Mobilizarea manuala a solului in vederea asigurarii prizei cu stratul vegetal, nivelarea si finisarea suprafetelor dupa mobilizarea solului, teren mijlociu la adincimea de 10 cm (Ручное рыхление)	m2			10,955 10,955
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0600	57,66	3,46
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,1300	57,66	7,50
		Cheltuieli directe	Lei			7 011,456
2	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% (Засевание газонов обыкновенных)	100m2			772,921 277,921
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,8200	57,66	277,92
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,9600	125,00	495,00
		Cheltuieli directe	Lei			4 946,696
		2. Capitolul 2. Цветы многолетние				
3	TsH01A01	Degajarea terenului de corpuri straine (Очистка участка под цветы многолетние)	100m2			407,656 407,656
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,0700	57,66	407,66
		Cheltuieli directe	Lei			489,187
4	TsH04A	Mobilizarea manuala a solului in vederea asigurarii prizei cu stratul vegetal, nivelarea si finisarea suprafetelor dupa mobilizarea solului, teren mijlociu la adincimea de 10 cm (Ручное рыхление под цветы многолетние)	m2			10,955 10,955
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0600	57,66	3,46
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,1300	57,66	7,50
		Cheltuieli directe	Lei			1 314,648
5	TsH30A	Plantarea florilor si plantelor perene pina la 15 cm inaltime in teren Flori multianuale (Flori)	100 buc			1 236,609 145,879
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	57,66	25,95
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	2,0800	57,66	119,93
	1111000100003	Plante florare anuale si bienale	buc	104,0000	10,00	1 040,00
	2010102906996	Laturaoie rasin.(molid-brad), Gr18 mm L=1-1,25 m, lt=>7 cm	m	1,9800	25,00	49,50
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0600	20,50	1,23
		Cheltuieli directe	Lei			1 483,931
		3. Capitolul 3. Очистка участка под озеленение				
6	TsH18C	Extragerea manuala a arborilor si puietilor de arbori fara balot de pamint la radacina puieti de arbori (Ручное извлечение деревьев и саженцев без кома земли на корнях -	buc			23,640 23,640

1	2	3	4	5	6	7
		саженцы деревьев)				
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,4100	57,66	23,64
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			94,562
7	TsH19B	Extragerea manuala a tufelor de arbusti si a rasinoaselor de pina la h=2 m, avind balot de pamint la radacina de diam. 0,40 m si h=0,40 m ambalat in pinza de sac (Корчевка пней) c	buc			242,989 147,033
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,4200	57,66	81,88
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	1,1300	57,66	65,16
	1752117344766	Sfoara din cinepa dn=2 mm, S 1930-80	kg	0,1000	25,00	2,50
	2710503805346	Sirma moale zincata D=1,5 OL32 S 889	kg	0,1980	22,00	4,36
	1725127333925	Pinza sac din fire de cinepa de 0,7 m latime	m2	1,9800	45,00	89,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			971,956

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reconstructia sediului Sectorului
Politiei de Frontiera "Briceni" a
DR Nord al IGPF al MAI**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-27
Малые архитектурные формы (marca PG)

Valoarea de deviz 60 573,85 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsH91A	Instalarea banci	buc	4,0000	1 959,627 415,152	7 838,508 1 660,608
2	TsH91B	Instalarea urne.Urna	buc	3,0000	939,869 340,194	2 819,607 1 020,582
3	6502 Комп.КСИ Л	Контейнер для мусора	buc	2,0000	2 000,000 0,000	4 000,000 0,000
4	pret de piata	Flagstok din inox h=6m		3,0000	9 500,000 0,000	28 500,000 0,000

	Total	Lei	43 158,12
	CASM	22,5 %	603,27
	Transportarea materialelor	5 %	2 023,85
	Cheltuieli de regie	5 %	2 289,26
	Total		48 074,50
	Beneficiu de deviz	5 %	2 403,72
	Total		50 478,22
	TVA	20 %	10 095,63
	Total deviz:		60 573,85
	Inclusiv salariu		2 681,19

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reconstructia sediului Sectorului
Politiei de Frontiera "Briceni" a
DR Nord al IGPF al MAI**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1-27

Малые архитектурные формы (marca PG)

Valoarea de deviz 60 573,85 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-27:				

Manopera :

1.	7123011000200	Betonist	h-om	33,9500	57,66	1 957,557
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,4000	57,66	542,004
3.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,1500	57,66	181,629
		Total manopera				2 681,19

Materiale:

1.	1212121212121	Apa	m3	1,0500	20,50	21,525
2.	2030112931102	Urne	buc	3,0000	500,00	1 500,000
3.	2513206621460	Banca pe 2 picioare	buc	4,0000	1 500,00	6 000,000
4.	26589455	Flagstok din inox h=6m	buc	3,0000	9 500,00	28 500,000
5.	2663102100000	Beton	m3	0,3960	1 150,00	455,400
6.	454545	Контейнер для мусора Контейнер для мусора	buc	2,0000	2 000,00	4 000,000
		Total materiale de construcții				40 476,93
		Total utilaje de construcții				0,00

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect: Reconstructia sediului Sectorului Politiei de Frontiera "Briceni" a DR Nord al IGPF al MAI

Investitor: Inspectoratul General al Politiei de Frontiera al MAI

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsH91A	Instalarea banci	buc			1 959,627
						415,152
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	57,66	109,55
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	57,66	25,95
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	57,66	279,65
	2513206621460	Banca pe 2 picioare	buc	1,0000	1 500,00	1 500,00
	2663102100000	Beton	m3	0,0360	1 150,00	41,40
	1212121212121	Apa	m3	0,1500	20,50	3,08
		Cheltuieli directe	Lei			7 838,508
2	TsH91B	Instalarea urne.Urna	buc			939,869
						340,194
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	57,66	34,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	57,66	25,95
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	57,66	279,65
	2030112931102	Urne	buc	1,0000	500,00	500,00
	2663102100000	Beton	m3	0,0840	1 150,00	96,60
	1212121212121	Apa	m3	0,1500	20,50	3,08
		Cheltuieli directe	Lei			2 819,607
3	6502 Комп.КСИЛ	Контейнер для мусора	buc			2 000,000
						0,000
	454545	Контейнер для мусора	buc	1,0000	2 000,00	2 000,00
		Контейнер для мусора				
		Cheltuieli directe	Lei			4 000,000
4	pret de piata	Flagstok din inox h=6m				9 500,000
						0,000
	26589455	Flagstok din inox h=6m	buc	1,0000	9 500,00	9 500,00
		Cheltuieli directe	Lei			28 500,000

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-28

Sistematizarea verticala (marca PG)

Valoarea de deviz 12 590,26 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта бульдозером)	100 m3	4,2600	539,000 0,000	2 296,140 0,000
2	TsC22D1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II (Сдвижка в насыпь еще на 20м грунта, к=2)	100 m3	4,2600	560,000 0,000	2 385,600 0,000
3	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка с погрузкой мин. грунта, экскаватором 0,40-0,70 м3 в а/с, II категории)	100 m3	0,2400	787,500 0,000	189,000 0,000
4	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km (Завоз грунта автосамосвалом с расстояния 5 км)	t	39,6000	18,550 0,000	734,580 0,000
5	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II (Ремонт и содержание	100 m3	0,2400	104,646 0,000	25,115 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		естественных дорог при перемещении грунта на каждые 0,5 км, грунт II категории, κ=2)				
6	TsD21A	Compactarea umpluturilor cu compactor vibrator pe pneuri, de 20 t, în teren coeziv (Уплотнение грунта по площадке)	100 m3	4,5000	649,796 88,796	2 924,084 399,584

		Total	Lei	8 554,52
		Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	89,91
		Transportarea materialelor	7 %	0,11
		Cheltuieli de regie	14,5 %	1 253,47
		Total		9 898,01
		Beneficiu de deviz	6 %	593,88
		Total		20 389,90
		TVA	20 %	2 098,37
		12 590,26		
		Total deviz:		
		Inclusiv salariu		
		399,58		

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Deviz local de resurse № 2-1-28

Sistematizarea verticala (marca PG)

Valoarea de deviz 12 590,26 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-28:				

Manopera:

1.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,9300	57,66	399,584
		Total manopera				399,58

Materiale:

1.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0058	275,00	1,595
		Total materiale de construcții				1,60

Utilaje de construcții:

1.	2952240004017	Compactor vibrator autopropulsat mixt 20 tf si 120 cp	h-ut	10,0980	250,00	2 524,500
2.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,5400	350,00	189,000
3.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	13,4436	350,00	4 705,260
4.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	4,1976	175,00	734,580
		Total utilaje de construcții				8 153,34

Total	Lei	8 554,52
Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	89,91
Transportarea materialelor	7 %	0,11
Cheltuieli de regie	14,5 %	1 253,47
Total		9 898,01
Beneficiu de deviz	6 %	593,88
Total		20 389,90
TVA	20 %	2 098,37

Total deviz:

12 590,26

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect: Reconstrucția sediului Sectorului Poliției de
Frontiera "Briceni" a DR Nord al IGPf al MAI

Investitor: Inspectoratul General al Poliției
de Frontiera al MAI

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта бульдозером)	100 m3			539,000 0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,5400	350,00	539,00
		Cheltuieli directe	Lei			2 296,140
2	TsC22D1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II (Сдвижка в насыпь еще на 20м грунта, κ=2)	100 m3			560,000 0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,8000	350,00	560,00
		Cheltuieli directe	Lei			2 385,600
3	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка с погрузкой мин. грунта, экскаватором 0,40-0,70 м3 в а/с, II категории)	100 m3			787,500 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	350,00	787,50
		Cheltuieli directe	Lei			189,000
4	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km (Завоз грунта автосамосвалом с расстояния 5 км)	t			18,550 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	175,00	18,55
		Cheltuieli directe	Lei			734,580
5	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II (Ремонт и содержание естественных дорог при перемещении грунта на каждые 0,5 км, грунт II категории, κ=2)	100 m3			104,646 0,000
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0120	275,00	6,65
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1400	350,00	98,00
		Cheltuieli directe	Lei			25,115
6	TsD21A	Compactarea umpluturilor cu compactor vibrator pe pneuri, de 20 t, in teren coeziv (Уплотнение грунта по площадке)	100 m3			649,796 88,796
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,5400	57,66	88,80
	2952240004017	Compactor vibrator autopropulsat mixt 20 tf si 120 cp	h-ut	2,2440	250,00	561,00
		Cheltuieli directe	Lei			2 924,084

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.