

CAIET DE SARCINI

pentru Cererea Ofertelor de Prețuri

Nr. 14 din "25" martie 2019

" " _____

or. Rîșcani

(localitatea)

1. Autoritatea contractantă Președintele Raionului Rîșcani
2. Organizatorul procedurii de achiziție Președintele Raionului Rîșcani
3. Obiectul achiziției Lucrări de reparații la centrul stomatologic cu schimbarea destinației în bloc locativ (locuințe sociale)
4. Cod CPV: 45000000-7

Lista lucrărilor:

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Mansarda cota 6.600. Demolari de acoperis		
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (Разборка элементов крыши – кровли листовые, из асбоцемента, ПВХ, картона, полотнища, тростника и тд., включая повторное использование листов)	m2	192,000
2	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor (Разборка деревянных перекрытий и элементов крыши – обрешотка кровли с или без повторного использования материалов)	m2	192,000
3	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	144,000
		2. Stlpi si grinzi din beton monolit armat Stm-2шт		
4	RCsB30C	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 40 mm (Сверление сквозных отверстий в строительных конструкциях из бетона до марки 500 установками алмазного сверления диаметром кольцевого алмазного сверла: 40 мм)	buc	50,000
5	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stlpi si cadre exclusiv	m2	49,600

		sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для бетонирования колонн и рам, без креплений на высоте до 20м включительно)		
6	CA04A	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltimei pina la 35 m inclusiv (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, на высоте до 35м включительно, железобетон класса ...)	m3	11,000
7	CC02C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ..., диаметром до 8мм включительно, для балок и колонн, заготовленная в мастерской на стройплощадке, исключая конструкции в скользящей опалубке)	kg	534,130
8	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ..., диаметром более 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке)	kg	610,340
		3. Pereti exteriori si despartitori		
9	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m (Обычная кладка стен из блоков известняка (котельца) с приготовлением раствора М -50 вручную, высотой этажа до 4м)	m3	24,500
10	CD60C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m (Кладка из кирпича, размером 250x120x65 мм с приготовлением раствора М -50 в построчных условиях перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича, высотой до 4м)	100m2	1,330
11	CP10A	Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m	buc	6,000

		inclusiv, cu volum pina la 0,2 mc inclusive (Установка сборных ж/б элементов в жилых или культурно-социальных зданиях из монолитного ж/б, кладки или смешанного типа (кроме крупнопанельных), на высоте до 20м, объёмом до 0,2 м3 включительно)		
12	CC03D	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la constructii special (Укладка арматурной сварной сетки, для специальных конструкций, на высоте до 35м включительно)	kg	58,500
		4. Acoperis		
13	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка элементов каркаса с антисептированием)	m3	5,050
14	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Обрешётка кровли или ендовы кровли из черепицы, асбошиферных и др. плит, из необработанных хвойных досок (толщиной 24 мм), для обычных сооружений. Нормы с ресурсами 0 берутся по проекту) asterala 1,3 m.c. (Contraasterala)	m2	290,000
15	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Дополнительный полимерный слой, уложенный под кровлю из черепицы, волнистых или прессованных плит)	m2	290,000
16	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Обрешётка кровли или ендовы кровли из черепицы, асбошиферных и др. плит, из необработанных досок (толщиной 24 мм), для обычных сооружений. Нормы с ресурсами 0 берутся по проекту) asterala 1,3 m.c.	m2	290,000
17	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита деревянных конструкций: ферм, арок, балок, стропильных балок, подстропильных брусьев)	m3	7,750
18	RpIzC10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri sau plansee, executat cu placi din vata minerala tip G 80 sau G 100 sau placi din vata minerala PIB, lipite cu mastic de bitum, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 grade (Термоизолирующий слой террас, крыш и перекрытий минераловатными плитами, наклеенными на битумную мастику по	m2	290,000

		горизонтальным или наклонным до 40% поверхностям)		
19	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Дополнительный полимерный слой, уложенный под кровлю из черепицы, волнистых или прессованных плит)	m2	290,000
20	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (кровля из плит из штампованной листовой стали (тип черепица) для покрытия крыши (тип Lindab))	m2	290,000
21	CE05A	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Кровля из плоских оцинкованных или покрытых антикоррозионной защитой листов, толщиной 0,4 мм, закреплённых скобами, с двойными стыками в обоих направлениях, включая изготовление разжелобков, фартуков, примыканий к дымоходу, на поверхности более 40 м2)	m2	20,000
22	CE31C	Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m (Свес глухой без видимой стропильной консоли из хвойных досок строганных с одной стороны, средней шириной 0,4 м)	m2	80,000
23	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Система желодов типа «brass» из листовой стали с антикоррозийной защитой)	m	20,000
24	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Система водосточных труб типа «brass» из листовой стали с антикоррозийной защитой)	m	81,000

5. Informație financiară:

- Sursa de finanțare buget local

6. Termenul și condițiile efectuării lucrărilor 30 zile

7. Modul de prezentare a ofertelor:

- ofertele se prezintă în limba de stat, cu specificarea clară a parametrilor;
- prețul lucrărilor se indică în lei MD;
- oferta trebuie să conțină răspunsuri la toate întrebările expuse în solicitare;
- se prezintă lista lucrărilor în mod desfășurat și volumul materialelor de construcție care vor fi folosite în procesul lucrărilor;
- prețul lucrărilor include toate cheltuielile, inclusiv TVA și trebuie să fie fix pe toată perioada de executare a contractului;
- prețul ofertei se stabilește de către ofertant în baza cerințelor care le-a primit de la organizatorul procedurii de achiziție. Cheltuielile suplimentare, volumul lucrărilor incluse în sarcina de lucru dar care nu au fost luate în considerație de ofertant la prezentarea prețului, nu se acoperă de către beneficiar;

8. Oferta se prezintă pînă la data limită de depunere a ofertelor pe adresa: **SIA"RSAP" (MTender)**
9. Oferta este valabilă **60 de zile** de la data limită de depunere a ofertei;
10. Data cînd ofertanții fac cunoștință cu locul (obiectul) efectuării lucrărilor - la solicitarea operatorului economic;
11. Participanții asigură efectuarea lucrărilor în conformitate cu documentația de deviz și se vor conduce de Legea privind calitatea în construcții nr. 721 din 02.02.96.
12. Oferta câștigătoare se va aprecia conform criteriului - **pretul cel mai scăzut** și corespunderea cerințelor suplimentare.
13. Cerințele suplimentare care vor fi luate în considerație la evaluare:
- _____
 - _____
14. Înștiințarea privind determinarea câștigătorului se expediază în termen de **3 zile** de la data emiterii deciziei privind evaluarea ofertelor conform art.32 din Legea nr.131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice;
15. Condițiile de contractare:
- contractul se încheie între Autoritatea Contractantă și ofertantul câștigător în termen de **10 zile** după finisarea termenului de așteptare conform art.31 din Legea nr.131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice;


16. Documentele necesare a fi prezentate de către ofertanți:

Nr.	Denumirea documentului/cerințelor	Mod de demonstrare a îndeplinirii cerinței:	Obl. Da /Nu
1	Oferta formularul F3.1 Devizile original formele nr.3; nr.5; nr.7	<i>Original, confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului</i>	Da
2	Certificat de efectuare sistematică a plății impozitelor, contribuțiilor eliberat de Inspectoratul Fiscal	<i>Copie, confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului</i>	Da
3	Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice	<i>Copie, confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului</i>	Da
4	Licența de activitate – în cazul în care activitatea se licențiază în domeniul dat	<i>Copie, confirmat prin semnătura și ștampila ofertantului</i>	Da
5	Formularul informativ despre ofertant formularul F3.7	<i>Original, confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului</i>	Da
6	Declarație privind la obligațiile contractuale față de alți beneficiar formularul F3.8	<i>Original, confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului</i>	Da
7	Ultimul raportul financiar	<i>Copie, confirmat prin semnătura și ștampila ofertantului</i>	Da
8	Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului formularul F3.11	<i>Original, confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului</i>	Da
9	Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului formularul F3.12	<i>Original, confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului</i>	Da

10	Perioada de garanție a lucrărilor executate	1 ani	Da
11	Garanție pentru ofertă în cuantum de 2% din valoarea ofertei fără taxa pe valoarea adăugată	Original, confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului	Da
12	Garanția de bună execuție în cuantum de 15% din valoarea de deviz a contractului de achiziții publice	La semnarea contractului	Da

17. Relații de contact: I. Costețchi

S. Ceeeeee



Executor: Slesarciuc Denis
 Tel.: 025623675