

**Lucrari de eficienta energetica a
cladirii Centrului Raional
maternal "Pro Femina" din or.
Hincesti, cu hidroizolarea
soclului si fundatiei**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 01-01-2026

Etapa I Lucrari de hidroizolare si eficienta energetica. a soclului

Valoarea de deviz 406 006,86 Lei

Intocmit in prețuri curente 16.04.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Desfaceri				
1	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc (Разборка старого бетона ручными средствами, фундаменты и вертикальные сечения из смеси с цементом до 150 кг/м3)	m3	12,9900	446,65 442,50	5 801,98 5 748,07
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti, soclu si fundatii (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)	m2	43,3000	14,75 13,50	638,67 584,55
3	RpCM33A hmed 0,4m	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica soclu (Разборка облицовки из фаянса, песчаника, керамики)	m2	34,6400	80,44 80,00	2 786,27 2 771,20
4	TsC54A h=0,5m	Strat de fundatie din argila grasa (Слой основания из песка)	m3	25,8000	527,95 45,00	13 621,11 1 161,00
		<i>Total</i>	Lei			22 848,03
		Total Desfaceri Inclusiv salariu				22 848,03 10 264,82
		2. Soclu				
5	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda (Гидроизоляция бетонных поверхностей)	m2	95,4500	150,66 44,00	14 380,49 4 199,80

1	2	3	4	5	6	7
		(вертикальных, горизонтальных в т.ч. потолочных) составом "Пенетрон" за 2 раза: гладкая поверхность)				
6	RpCJ12A	Tencuieli exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane la soclu si fundatie (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с ровной поверхностью, средней толщ. 2 см)	m2	95,4500	118,57 85,00	11 317,61 8 113,25
7	IzF05A1	Strat hidroizolant executat la rece, subsoluri, , construite pe terenuri cu ape freatic, executate cu pelicola hidroizolanta auto adeziva bitum-cauciuc KSK SV 15 (Bitum, lemne de foc si topitor se exclud) (Гидроизоляция горячим способом оснований резервуаров, бассейнов, подвалов, ростверков, каналов, смотровых колодцев и др. на участках с грунтовыми водами, выполненная из рубероида и битумной мастики)	m2	95,4500	97,20 4,00	9 277,74 381,80
8	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren Placi polistiren extrudat XPS, cu grosimea de 100mm densitatea 26 kg/m3, Standart EN1602, conductivitate termica 0.035W/mk, standart (SM SR EN 12677), stres de compresiune 10% a grosimii de 200kPa (SM GOST , -EN 826), clasa incendiara E, (standart EN 13501-1+A1). Conform normativelor de rezistenta la foc pentru RM. (Наружная теплоизоляция стен зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким закреплением утеплителя), поверхность стен ровная: полистироловыми плитами)	m2	95,4500	278,19 85,90	26 553,38 8 199,15

1	2	3	4	5	6	7
9	IzF23B	Strat de protectia la termoizolatie peste placi de polistiren celular, cu strat de Membrana ISOFLRX asezata pe uscat pe placile de polistiren, inclusiv lipirea marginilor din carton sau impaslitura, la montaj (Bitum, lemne de foc si topitor se exclud) Sub trotuar perimetral (Защитный слой для термоизоляции пенополистирольных плит из битумного полотна или ткани из стекловолокна, наклеенных на предварительно обработанные битумом плиты, включая склеивание краев полотна или ткани при монтаже)	m2	47,7300	30,55 5,50	1 458,15 262,51
10	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки весом до 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно)	kg	130,3800	33,62 2,25	4 383,35 293,35
11	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 400x400 mm Calitatea A. inclusiv scarile de acces (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилостр и откосов) на клее (сухая смесь), размер плиток: до 200 x 200 мм)	m2	44,2000	315,80 82,50	13 958,23 3 646,50
		<i>Total</i>	Lei			81 328,95
		Total Soclu Inclusiv salariu				81 328,95 25 096,36
		3. Trotuar perimetral. 110.5m*0.8m cu dinte 02(h)*0.1				
12	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor (Разработка грунта вручную в	m3	34,6800	26,00 26,00	901,68 901,68

1	2	3	4	5	6	7
		нестесненных условиях в выемках, в траншеях, в ямах, снятие растительного слоя толщиной 10-30 см, на почве естественной влажности, сбрасывание в отвал или в автомобиль, платформа которого находится максимум до 0,60 м над уровнем разработки легкой грунта)				
13	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta 8-40mm-15 cm (Слой основания из бута)	m3	16,5700	667,45 49,50	11 059,64 820,21
14	DI119 Aplicat	Fundatii monolite din beton C 30./37 la edificiile artificiale 10 cm+dinte (Фундамент из монолитного бетона В20 искусственуых сооружений)	m3	13,5600	2 638,37 159,50	35 776,28 2 162,82
15	RpDC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatatie si contractie in betonul de uzura, la drumuri si strazi (Резка машиной с алмазными дисками температурных и деформационных швов в бетоне износа, на дорогах и улицах)	m	18,0000	152,43 18,50	2 743,73 333,00
16	RpAr6A	Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos: canal 10x35h mm (Продувка, очистка и заливка битумной мастики в шов: канал 10x35h мм)	m	18,0000	39,45 5,50	710,19 99,00
		<i>Total</i>	Lei			51 191,52
		Total Trotuar perimetral.110.5m*0.8m cu dinte 02(h)*0.1 Inklusiv salariu				51 191,52 4 316,71
		4. Sistema de evacuare a apelor pluviale				
17	0,2	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv. Aduas la burlane existente Se adauga 25% din elemente k=0.25 la burlane si elemente (Burlane norma 0.263;Cot burlan 0.147;pesa de legatura 0.25;(100%)Cleme 0.5(100%)Plinii de curatire 0.294(100%);Cot capat 0.074;Elemente de legatura 0.25(100%)	m	34,0000	151,75 17,50	5 159,50 595,00

1	2	3	4	5	6	7
18	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.sub drenaj. (Разработка грунта в отвал экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории)	100 м3	0,6900	2 370,59 0,00	1 635,71 0,00
19	TsA02A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor curatirea canalului sub drenaj (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в несвязанных или малосвязанных грунтах, глубиной < 0,75 м, легкий грунт)	м3	33,2500	37,50 37,50	1 246,88 1 246,88
20	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка)	м3	16,3000	527,95 45,00	8 605,59 733,50
21	AcD18D	Montarea tevii din PVC tip M-3, pentru scurgere, imbinate prin lipire, in exteriorul cladirilor, ingropate la o adincime de pina la 2m, avind diametrul de 200 mm (Укладка труб ПВХ, типа М-3, для стока, соединенных путем сварки, снаружи зданий, в землю на глубину до 2 м, диам. 210 мм)	м	135,6000	299,10 22,50	40 558,47 3 051,00
22	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana (бвус) (Устройство канализационных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,0 м, в сухих грунтах)	м3	3,1200	2 578,55 693,50	8 045,07 2 163,72

1	2	3	4	5	6	7
23	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3)	buc	6,0000	1 100,00 0,00	6 600,00 0,00
24	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9-С (0,24 m3)	buc	6,0000	1 100,00 0,00	6 600,00 0,00
25	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine КЦП1-10-2(0,10 m3)	buc	6,0000	800,00 0,00	4 800,00 0,00
26	AcE13A1	Сарас de fontак tip L	buc	6,0000	2 000,00 0,00	12 000,00 0,00
27	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Разбрасывание рыхлого грунта из кучи лопатой на расстоянии до 3м равномерными слоями толщиной 10-30 см, с разбивкой комьев, средний грунт)	m3	102,2500	15,50 15,50	1 584,88 1 584,88
28	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из связного грунта)	100 m3	1,0300	1 053,95 441,00	1 085,57 454,23
		<i>Total</i>	Lei			97 921,67
		Total Sistema de evacuare a apelor pluviale				97 921,67 9 829,21

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		5. Restabilirea pavajelor alte lucrari				
29	TrB01B2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, aruncare, descarcare, aruncare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m (Транспортировка материалов 4 группы (погрузка сбрасыванием, разгрузка сбрасыванием), тачкой на пневматическом ходу, на расстояние 50 м)	t	79,0000	58,00 58,00	4 582,00 4 582,00
30	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 м3	0,8000	1 215,00 0,00	972,00 0,00
31	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)	t	79,0000	37,10 0,00	2 930,90 0,00
32	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor (Разработка грунта вручную в нестесненных условиях в выемках, в траншеях, в ямах, снятие растительного слоя толщиной 10-30 см, на почве естественной влажности, сбрасывание в отвал или в автомобиль, платформа которого находится максимум до 0,60 м над уровнем разработки легкой грунта)	м3	2,0000	26,00 26,00	52,00 52,00
33	TsD7G1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor	100 м3	0,0200	2 099,50 248,50	41,99 4,97

1	2	3	4	5	6	7
		static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint coeziv grad. compact. 97-98% (Механизированное уплотнение насыпей трамбовочным самоходным катком 10-12 т последовательными слоями толщиной 15-20 см после уплотнения, без поливки каждого слоя, уплотнение выполняется связным грунтом степенью уплотнения 97-98%)				
34	TsC54C	Strat de fundatie din pietris 12 cm (Слой основания из щебня)	m3	2,0000	667,45 49,50	1 334,90 99,00
35	DE17A	Pavaje gri executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm placi de 60mm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см)	m2	10,0000	284,54 29,80	2 845,40 298,00
		<i>Total</i>	Lei			12 759,19
		Total Restabilirea pavajelor alte lucrari Inclusiv salariu				12 759,19 5 035,97

	Total	Lei	266 049,36
	Asigurarea sociale si medicale	24 %	13 090,34
	Cheltuieli de transport	5 %	9 718,03
	Cheltuieli directe		288 857,73
	Cheltuieli de regie	10,5 %	30 330,06
	Total		319 187,79
	Beneficiu de deviz	6 %	19 151,26
	Total		338 339,05
	TVA	20 %	67 667,81
	Total deviz:		406 006,86

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				54 543,07

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de eficienta energetica a
cladirii Centrului Raional
maternal "Pro Femina" din or.
Hincesti,cu hidroizolarea
soclului si fundatiei**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 01-01-2026

Etapa I Lucrari de hidroizolare si eficienta energetica. a soclului

Valoarea de deviz 406 006,86 Lei

Intocmit in prețuri curente 16.04.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 01-01-2026:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	41,4670	50,00	2 073,35
2.	7122050013442	Tencuitor	h-om	126,9485	50,00	6 347,43
3.	7123010010200	Betonist	h-om	80,5380	50,00	4 026,90
4.	7123011000200	Betonist	h-om	6,6600	50,00	333,00
5.	7123020011140	Fierar beton	h-om	5,2152	50,00	260,76
6.	7129020012800	Pavator	h-om	5,8020	50,00	290,10
7.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	61,0200	50,00	3 051,00
8.	7132010010900	Faiantar	h-om	27,7120	50,00	1 385,60
9.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	148,4253	50,00	7 421,26
10.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	30,2952	50,00	1 514,76
11.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	11,9000	50,00	595,00
12.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	232,8069	50,00	11 640,35
13.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	152,3239	50,00	7 616,18
14.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	41,5813	50,00	2 079,06
15.	9310060019930	Muncitor	h-om	118,1664	50,00	5 908,32
Total manopera						54 543,07

Materiale:

1.	10119951	Mastic bituminos	kg	6,3000	30,00	189,00
2.	1212121212121	Apa	m3	0,7416	20,00	14,83
3.	1411122201752	Piatra sparta	m3	19,0555	500,00	9 527,75
4.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	2,3000	500,00	1 150,00
5.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,5772	400,00	1 030,88
6.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	46,8127	400,00	18 725,08
7.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0500	400,00	20,00
8.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,3800	400,00	152,00
9.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,5017	6 500,00	3 261,05
10.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,4084	200,00	81,68
11.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	892,8400	0,10	89,28
12.	2010237318750	Distantieri	buc	39,1140	1,20	46,94
13.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	6,7108	25,00	167,77
14.	2320167317232	Diclorețan	kg	6,8478	20,00	136,96

15.	2413217300010	Cleme	buc	17,3400	15,00	260,10
16.	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	76,3600	132,70	10 132,97
17.	24302261000001	Fuga	kg	20,9817	25,00	524,54
18.	2462106110467	Codez - 100	kg	4,5195	20,00	90,39
19.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	385,6180	3,50	1 349,66
20.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	385,6180	3,50	1 349,66
21.	25212167000200	Teava PVC SN8 MS D.200 L=2 m / 5.9 mm	m	143,8038	218,10	31 363,61
22.	2521302602907	Placi termoizolante, placi polistiren celular, 40kg/m3*	m2	103,1528	135,00	13 925,63
23.	2523156670000	Fitinguri PVC coturi d200	buc	23,4195	225,00	5 269,39
24.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	106,0450	8,20	869,57
25.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	16,0000	2,30	36,80
26.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	913,4565	2,30	2 100,95
27.	26511221004022	Ciment M-400	kg	2,5135	2,30	5,78
28.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	132,0000	2,30	303,60
29.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	42,4767	4,00	169,91
30.	2661112800655-6	Placi din beton, pentru trotuare gri 60mm	m2	10,1500	200,00	2 030,00
31.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	45,5348	200,00	9 106,96
32.	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3)	buc	6,0000	1 100,00	6 600,00
33.	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9-C (0,24 m3)	buc	6,0000	1 100,00	6 600,00
34.	26611264331014 2	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-2(0,10 m3)	buc	6,0000	800,00	4 800,00
35.	2663102100000	Beton C 30/ 37	m3	13,8312	2 000,00	27 662,40
36.	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	1,2882	2 000,00	2 576,40
37.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,2419	1 500,00	362,85
38.	2664102102010-с	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)-справочно	m3	2,2908	0,00	0,00
39.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	165,1754	3,50	578,11
40.	26821326012080	Membrana ISOFLEX	m2	61,5717	18,50	1 139,08
41.	2682132601626	Pelicola hidroizolanta auto adeziva bitum-cauciuc KSK SV 15	m2	109,7675	80,00	8 781,40
42.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	36,4140	75,00	2 731,05
43.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,6519	18,00	11,73
44.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	10,00	0,00
45.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,3038	35,00	45,63
46.	2873122004100	Plase sudate	kg	131,6838	30,00	3 950,51
47.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	8,6700	15,00	130,05
48.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	578,4270	1,20	694,11
49.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	8,6700	25,00	216,75
50.	28752740000502	Cot burlan	buc	17,3400	45,00	780,30
51.	28752740000503	Cot de capat	buc	8,6700	45,00	390,15
52.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	8,6700	5,00	43,35
53.	28752742000111	Люк tip L	buc	6,0000	2 000,00	12 000,00
54.	2881116001678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	95,8692	5,00	479,35
55.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,2000	25,00	5,00
56.	2881116002721	Disc armat cu seg. diamantati cu crestatura larga cu D=400 mm, forma IA-IR-55/C1	buc	0,0649	1 000,00	64,90

57.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	5,4792	20,00	109,58
58.	4100126202818	Apa	m3	6,2602	20,00	125,21
Total materiale de construcții						194 360,65

Utilaje de construcții:

1.	25922700042021	Mai mecanic 150 - 200 kg	h-ut	25,4814	65,00	1 656,29
2.	28752774100001	Compresor	h-ut	0,3060	65,00	19,89
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	12,7407	65,00	828,15
4.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	4,7165	25,00	117,91
5.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,0003	25,00	25,00
6.	2922140007000	Macara	h-ut	6,0560	450,00	2 725,20
7.	2932110004424	Tractor T-25 pentru stramutarea cazanului si compresorului	h-ut	0,7200	250,00	180,00
8.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	2,1953	25,00	54,88
9.	2940520007684	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive de 24 CP	h-ut	6,6600	100,00	666,00
10.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,8345	25,00	20,86
11.	2952220000004	Autogudronator	h-ut	0,3420	650,00	222,30
12.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	0,1234	300,00	37,02
13.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,7181	25,00	42,95
14.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,8000	540,00	972,00
15.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	3,0291	540,00	1 635,71
16.	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,7636	65,00	49,63
17.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,4420	25,00	11,05
18.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,7129	65,00	631,34
19.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	5,8968	450,00	2 653,56
20.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	8,3740	350,00	2 930,90
21.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	6,6600	250,00	1 665,00
Total utilaje de construcții						17 145,64

Total	Lei	266 049,36
Asigurarea sociale si medicale	24 %	13 090,34
Cheltuieli de transport	5 %	9 718,03
Cheltuieli directe		288 857,73
Cheltuieli de regie	10,5 %	30 330,06
Total		319 187,79
Beneficiu de deviz	6 %	19 151,26
Total		338 339,05
TVA	20 %	67 667,81

Total deviz:

406 006,86

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari de eficienta energetica a cladirii Investitor
Centrului Raional maternal "Pro Femina" din
or. Hincesti, cu hidroizolarea soclului si
fundatiei

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Desfaceri				
1	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc (Разборка старого бетона ручными средствами, фундаменты и вертикальные сечения из смеси с цементом до 150 кг/м3)	m3			446,65 442,50
	7123010010200	Betonist	h-om	6,2000	50,00	310,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,6500	50,00	132,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	20,00	0,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	25,00	3,75
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti, soclu si fundatii (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)	m2			14,75 13,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	50,00	6,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
3	RpCM33A hmed 0,4m	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica soclu (Разборка облицовки из фаянса, песчаника, керамики)	m2			80,44 80,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	50,00	40,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	50,00	40,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,00	0,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	25,00	0,38
4	TsC54A h=0,5m	Strat de fundatie din argila grasa (Слой основания из песка)	m3			527,95 45,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	50,00	45,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	400,00	440,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	65,00	13,65
	25922700042021	Mai mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	65,00	27,30
		2. Soclu				
5	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda (Гидроизоляция бетонных поверхностей (вертикальных, горизонтальных в т.ч. потолочных) составом "Пенетрон" за 2 раза: гладкая поверхность)	m2			150,66 44,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	50,00	25,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	50,00	19,00
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	0,8000	132,70	106,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	20,00	0,50
6	RpCJ12A	Tencuieli exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane la soclu si fundatie	m2			118,57 85,00

1	2	3	4	5	6	7
		(Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с ровной поверхностью, средней толщ. 2 см)				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3300	50,00	66,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	50,00	18,50
	2664102102010-c	Mortar ciment 100-Т(pt.informatie)-справочно	m3	0,0240	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	2,30	22,01
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	400,00	10,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,00	0,14
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	65,00	0,52
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	25,00	0,10
7	IzF05A1	Strat hidroizolant executat la rece, subsoluri, , construite pe terenuri cu ape freatiche, executate cu pelicola hidroizolanta auto adeziva bitum-cauciuc KSK SV 15 (Bitum,lemne de foc si topitor se exclud) (Гидроизоляция горячим способом оснований резервуаров, бассейнов, подвалов, ростверков, каналов, смотровых колодцев и др.на участках с грунтовыми водами, выполненная из рубероида и битумной мастики)	m2			97,20 4,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	50,00	4,00
	2682132601626	Pelicola hidroizolanta auto adeziva bitum-cauciuc KSK SV 15	m2	1,1500	80,00	92,00
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	4,00	1,20
8	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren Placi polistiren extrudat XPS, cu grosimea de 100mm densitatea 26 kg/m3, Standart EN1602,conductivitate termica 0.035W/mk,standart(SM SR EN 12677), stres de compresiune 10% a grosimii de 200kPa (SM GOST , -EN 826), clasa incendiara E, (standart EN 13501-1+A1).Conform normativelor de rezistenta la foc pentru RM. (Наружная теплоизоляция стен зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким закреплением утеплителя), поверхность стен ровная: полистироловыми плитами)	m2			278,19 85,90
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	50,00	71,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	50,00	14,90
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	3,50	14,14
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	3,50	14,14
	2521302602907	Placi termoizolante, placi polistiren celular, 40kg/m3*	m2	1,0700	135,00	145,89
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,20	9,11
	2710703501057	Cornier din aluminiu 1 = 3m	m	0,0000	10,00	0,00
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	1,20	7,27
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	25,00	0,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	25,00	0,08
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	25,00	0,57
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	25,00	0,45
9	IzF23B	Strat de protectia la termoizolatie peste placi de polistiren celular, cu strat de Membrana ISOFLRX asezata pe uscat pe placile de polistiren, inclusiv lipirea marginilor din carton sau impaslitura, la montaj (Bitum,lemne de foc si topitor se exclud)Sub trotuar perimetral (Защитный слой для термоизоляции пенополистирольных плит из битумного полотна или ткани из стекловолокна, наклеенных на предварительно обработанные битумом плиты, включая склеивание краев полотна или ткани при монтаже)	m2			30,55 5,50

1	2	3	4	5	6	7
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1100	50,00	5,50
	26821326012080	Membrana ISOFLEX	m2	1,2900	18,50	23,87
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,2900	4,00	1,16
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	25,00	0,02
10	CC03A	Montare plase sudate la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti și diafragme, cu greutatea plaselor pînă la 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки весом до 3 кг/м ² , для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно)	kg			33,62 2,25
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	50,00	2,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	50,00	0,25
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	30,00	30,30
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,00	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	35,00	0,35
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,20	0,36
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	450,00	0,27
11	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri și glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pînă la 400x400 mm Calitatea A.inclusiv scarile de acces (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилостр и откосов) на клею (сухая смесь), размер плиток: до 200 x 200 мм)	m2			315,80 82,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	50,00	82,50
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	200,00	206,04
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,50	13,08
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	25,00	11,87
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,00	0,04
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		3. Trotuar perimetral.110.5m*0.8m cu dinte 02(h)*0.1				
12	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor (Разработка грунта вручную в нестесненных условиях в выемках, в траншеях, в ямах, снятие растительного слоя толщиной 10-30 см, на почве естественной влажности, сбрасывание в отвал или в автомобиль, платформа которого находится максимум до 0,60 м над уровнем разработки легкой почвы)	m3			26,00 26,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5200	50,00	26,00
13	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta 8-40mm-15 cm (Слой основания из бута)	m3			667,45 49,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	50,00	49,50
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	500,00	575,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pînă la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	65,00	13,65
	25922700042021	Mai mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	65,00	27,30
14	DII19 Aplicat	Fundatii monolite din beton C 30./37 la edificiile artificiale 10 cm+dinte (Фундамент из монолитного бетона B20 искусственных сооружений)	m3			2 638,37 159,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	50,00	159,50
	2663102100000	Beton C 30/ 37	m3	1,0200	2 000,00	2 040,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	6 500,00	240,49
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	450,00	198,38
15	RpDC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatatie si contractie in betonul de uzura, la drumuri si strazi (Резка	m			152,43 18,50

1	2	3	4	5	6	7
		машиной с алмазными дисками температурных и деформационных швов в бетоне износа, на дорогах и улицах)				
	7123011000200	Betonist	h-om	0,3700	50,00	18,50
	2881116002721	Disc armat cu seg. diamantati cu crestatura larga cu D=400 mm, forma IA-IR-55/C1	buc	0,0035	1 000,00	3,61
	1212121212121	Apa	m3	0,0400	20,00	0,82
	2940520007684	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive de 24 CP	h-ut	0,3700	100,00	37,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,3700	250,00	92,50
16	RpAr6A	Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos: canal 10x35h mm (Продувка, очистка и заливка битумной мастики в шов: канал 10x35h мм)	m			39,45 5,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1100	50,00	5,50
	10119951	Mastic bituminos	kg	0,3500	30,00	10,50
	2952220000004	Autogudronator	h-ut	0,0190	650,00	12,35
	28752774100001	Compresor	h-ut	0,0170	65,00	1,10
	2932110004424	Tractor T-25 pentru stramutarea cazanului si compresorului	h-ut	0,0400	250,00	10,00
		4. Sistema de evacuare a apelor pluviale				
17	0,2	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv. Adauga la burlane existente Se adauga 25% din elemente k=0.25 la burlane si elemente (Burlane norma 0.263;Cot burlan 0.147;pesa de legatura 0.25;(100%)Cleme 0.5(100%)Plinii de curatire 0.294(100%);Cot capat 0.074;Elemente de legatura 0.25(100%)	m			151,75 17,50
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	50,00	17,50
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	75,00	80,33
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	45,00	22,95
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	5,00	1,27
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	15,00	7,65
	2874115830000	Plinii de curatire	buc	0,2500	15,00	3,83
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	45,00	11,47
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	25,00	6,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	25,00	0,38
18	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.sub drenaj. (Разработка грунта в отвал экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3			2 370,59 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,3900	540,00	2 370,59
19	TsA02A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor curatirea canalului sub drenaj (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в несвязанных или малосвязанных грунтах, глубиной < 0,75 м, легкий грунт)	m3			37,50 37,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	50,00	37,50
20	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка)	m3			527,95 45,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	50,00	45,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	400,00	440,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea	h-ut	0,2100	65,00	13,65

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m ³ /min				
	25922700042021	Mai mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	65,00	27,30
21	AcD18D	Montarea tevii din PVC tip M-3, pentru scurgere, imbinat prin lipire, in exteriorul cladirilor, ingropate la o adincime de pina la 2m, avind diametrul de 200 mm (Укладка труб ПВХ, типа М-3, для стока, соединенных путем сварки, снаружи зданий, в землю на глубину до 2 м, диам. 210 мм)	m			299,10 22,50
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,4500	50,00	22,50
	25212167000200	Teava PVC SN8 MS D.200 L=2 m / 5.9 mm	m	1,0500	218,10	231,30
	2523156670000	Fitinguri PVC coturi d200	buc	0,1710	225,00	38,86
	2462106110467	Codez - 100	kg	0,0330	20,00	0,67
	2320167317232	Dicloretan	kg	0,0500	20,00	1,01
	2881116001678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	0,7000	5,00	3,54
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,0490	25,00	1,24
22	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana (6buc) (Устройство канализационных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,0 м, в сухих грунтах)	m ³			2 578,55 693,50
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	9,7100	50,00	485,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,1600	50,00	208,00
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m ³	0,4100	2 000,00	825,77
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m ²	0,1300	200,00	26,18
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m ³	0,0770	1 500,00	116,30
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m ³	0,1600	400,00	64,45
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,8000	2,30	1,85
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8900	450,00	850,50
23	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m ³)	buc			1 100,00 0,00
	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m ³)	buc	1,0000	1 100,00	1 100,00
24	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9-С (0,24 m ³)	buc			1 100,00 0,00
	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9-С (0,24 m ³)	buc	1,0000	1 100,00	1 100,00
25	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine КЦП1-10-2(0,10 m ³)	buc			800,00 0,00
	266112643310142	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-2(0,10 m ³)	buc	1,0000	800,00	800,00
26	AcE13A1	Сарас de fontak tip L	buc			2 000,00 0,00
	28752742000111	Люк тип L	buc	1,0000	2 000,00	2 000,00
27	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Разбрасывание рыхлого грунта из кучи лопатой на расстоянии до 3м равномерными слоями толщиной 10-30 см, с разбивкой комьев, средний грунт)	m ³			15,50 15,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	50,00	15,50
28	TsD05B	Compactarea cu maui mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя,	100 m ³			1 053,95 441,00

1	2	3	4	5	6	7
		уплотнения выполняются из связного грунта)				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	50,00	441,00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	65,00	612,95
		5. Restabilirea pavajelor alte lucrari				
29	TrB01B2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, aruncare, descarcare, aruncare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m (Транспортировка материалов 4 группы (погрузка сбрасыванием, разгрузка сбрасыванием), тачкой на пневматическом ходу, на расстояние 50 м)	t			58,00 58,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1600	50,00	58,00
30	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3			1 215,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	540,00	1 215,00
31	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)	t			37,10 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	350,00	37,10
32	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor (Разработка грунта вручную в нестесненных условиях в выемках, в траншеях, в ямах, снятие растительного слоя толщиной 10-30 см, на почве естественной влажности, сбрасывание в отвал или в автомобиль, платформа которого находится максимум до 0,60 м над уровнем разработки легкой почвы)	m3			26,00 26,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5200	50,00	26,00
33	TsD7G1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 97-98% (Механизированное уплотнение насыпей трамбовочным самоходным катком 10-12 т последовательными слоями толщиной 15-20 см после уплотнения, без поливки каждого слоя, уплотнение выполняется связным грунтом степенью уплотнения 97-98%)	100 m3			2 099,50 248,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,9700	50,00	248,50
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	6,1700	300,00	1 851,00
34	TsC54C	Strat de fundatie din pietris 12 cm (Слой основания из щебня)	m3			667,45 49,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	50,00	49,50
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	500,00	575,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	65,00	13,65

1	2	3	4	5	6	7
	25922700042021	Mai mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	65,00	27,30
35	DE17A	Pavaje gri executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm placi de 60mm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см)	m2			284,54 ----- 29,80
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	50,00	29,01
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	50,00	0,79
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,30	3,68
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	2,30	30,36
	2661112800655-6	Placi din beton, pentru trotuare gri 60mm	m2	1,0150	200,00	203,00
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	400,00	2,00
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	400,00	15,20
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	25,00	0,50

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.