

Investitor
ObiectPrimaria s. Calmatui
Primaria s. Calmatui, r-nul Hincesti**Borderou de resurse №**
Lucrari de reparatie a unui drum local

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Cantitate	
				pe unitate de măsură	Conform datelor din proiect
1	2	3	4	6	7
		1. Drum varianta alba			
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3		1,95
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	7,039
2	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%	100 m3		1,95
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,0700	9,886
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	8,7020	16,969
3	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire Hmin=0.15m M400	m3		195,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,8000	156,000
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,2570	50,115
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 16-32 mm	m3	0,1020	19,890
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 32-62 mm	m3	1,2700	247,650
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2500	48,750
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	8,190
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	50,310
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	4,875
4	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m		6,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,7200	10,320
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,9500	5,700

Conducatorul grupului



C. Sandu