

DEVIZ LOCAL

Executare pardoseli din beton armat, sectia nr.1, incapere pentru compresoare

Valoarea de deviz 176.581,27 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	RpDC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatatie si contractie in betonul de uzura, la drumuri si strazi	m	2,4000	161,138 24,050	386,731 57,720
2	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (pandus la intrare)	m3	0,4000	754,515 357,500	301,806 143,000
3	RpCB15A	Spituirea suprafetelor de beton, in vederea aderarii unui beton nou (Frezarea denivelarilor)	m2	26,0000	111,225 104,000	2.891,850 2.704,000
4	TsH92A	Incarcarea demolarilor in autobasculanta	t	0,9000	88,400 88,400	79,560 79,560
5	TsI50B5	Transportarea demolarilor cu autobasculanta la gunoieste	t	0,9000	193,500 0,000	174,150 0,000
6	RpAcF03B1	Ridicarea la nivelul strazii a cutiilor cu capac a hidrantilor, asezate pe placi prefabricate din beton armat	buc	1,0000	1.004,409 54,600	1.004,409 54,600
7	RpCE29A	Pelicula din polimeri pentru protejarea absorbtiei stratului din beton	m2	129,0000	22,419 9,750	2.892,012 1.257,750
8	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii, pardoseli	kg	1.514,0000	23,843 3,705	36.097,545 5.609,370
9	CG22A k=2	Pardoseli din beton clasa C 20/25 in grosime de 20 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, inclusiv toping (4,5kg/m2) si slefuire mecanizata	m2	129,0000	487,750 117,000	62.919,750 15.093,000
10	TrB01A2-2	Transportul betonului, cu roabe pe pneuri, pe distanta de pina la 20 m	t	35,2000	66,950 66,950	2.356,640 2.356,640

1	2	3	4	5	6	7
		Total	Lei			109.104,46
		Asigurarea sociala	24 %			6.565,35
		Cheltuieli de transport	7 %			5.571,89
		Total				121.241,70
		Cheltuieli de regie	14,5 %			17.580,05
		Total				138.821,75
		Beneficiu de deviz	6 %			8.329,31
		Total				147.151,06
		TVA	20 %			29.430,21
		Total deviz:				176.581,27
		Inclusiv salariu				27.355,64

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Fabrica de sticla din or.Chisinau

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Executare pardoseli din beton armat, sectia nr.1, incapere pentru compresoare

Valoarea de deviz 176.581,27 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	249,6000	65,00	16.224,000
2.	7123011000200	Betonist	h-om	0,8880	65,00	57,720
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	81,7560	65,00	5.314,140
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	12,9000	65,00	838,500
5.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8400	65,00	54,600
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	37,4800	65,00	2.436,200
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	37,3920	65,00	2.430,480
		Total manopera				27.355,64

Materiale:

1.	00000117	Pelicula din polimeri	m	144,9315	4,20	608,712
2.	1212121212121	Apa	m3	0,0989	13,30	1,315
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1548	455,00	70,434

4.	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,2709	3.500,00	948,150
5.	2010237318750	Distantieri	buc	227,1000	2,80	635,880
6.	2521302602011	Placa din beton	buc	1,0050	875,00	879,375
7.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	59,8000	2,80	167,440
8.	26631021000011	Beton clasa C20/25	m3	26,4450	1.600,00	42.312,000
9.	2710602200000	Confectii din armatura	kg	1.551,8500	18,70	29.019,595
10.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	15,1400	55,00	832,700
11.	2881116002721	Disc armat cu seg. diamantati cu crestatura larga cu D=400 mm, forma IA-IR-55/C1	buc	0,0087	4.800,00	41,760
12.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,3200	13,30	17,556
13.	41001262028182	Topping	kg	580,5000	7,00	4.063,500
Total materiale de constructii						79.598,42

Utilaje de constructii:

1.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,1400	136,00	19,040
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	4,1060	20,00	82,120
3.	2940520007684	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive de 24 CP	h-ut	0,8880	122,00	108,336
4.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	25,8000	20,00	516,000
5.	29522600035521	Masina de slefuit	h-ut	6,4500	97,00	625,650
6.	29522700033741	Ciocan pneumatic (Demolator cu picon)	h-ut	0,1400	985,00	137,900
7.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	1,5480	200,00	309,600
8.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2322	750,00	174,150
9.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,8880	200,00	177,600
Total utilaje de constructii						2.150,40

Total	Lei	109.104,46
Asigurarea sociala	24 %	6.565,35
Cheltuieli de transport	7 %	5.571,89
Total		121.241,70
Cheltuieli de regie	14,5 %	17.580,05
Total		138.821,75
Beneficiu de deviz	6 %	8.329,31
Total		147.151,06
TVA	20 %	29.430,21

Total deviz:

176.581,27

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Fabrica de sticla din or.Chisinau

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
1	RpDC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatație și contractie în betonul de uzura, la drumuri și străzi	m			161,138
	7123011000200	Betonist	h-om	0,3700	65,00	24,05
	2881116002721	Disc armat cu seg. diamantati cu crestatura larga cu D=400 mm, forma IA-IR-55/C1	buc	0,0035	4.800,00	17,40
	1212121212121	Apa	m3	0,0400	13,30	0,55
	2940520007684	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive de 24 CP	h-ut	0,3700	122,00	45,14
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,3700	200,00	74,00
2	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (pandus la intrare)	m3			754,515
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	65,00	260,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000	65,00	97,50
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0500	13,30	0,66
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	136,00	47,60
	29522700033741	Ciocan pneumatic (Demolator cu picon)	h-ut	0,3500	985,00	344,75
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	20,00	4,00
3	RpCB15A	Spituierea suprafețelor de beton, în vederea aderenței unui beton nou (Frezarea denivelărilor)	m2			111,225
	7123010010200	Betonist	h-om	1,6000	65,00	104,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,3000	2,80	6,44
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0500	13,30	0,67
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0060	20,00	0,12
4	TsH92A	Incarcarea demolarilor în autobasculanta	t			88,400
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	65,00	88,40
5	TsI50B5	Transportarea demolarilor cu autobasculanta la gunoierie	t			193,500
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	750,00	193,50
6	RpAcF03B1	Ridicarea la nivelul străzii a cutiilor cu capac a hidranților, așezate pe plăci prefabricate din beton armat	buc			1.004,409
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8400	65,00	54,60
	2521302602011	Placa din beton	buc	1,0000	875,00	879,38
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1540	455,00	70,43
7	RpCE29A	Pelicula din polimeri pentru protejarea absorbției stratului din beton	m2			22,419
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,1000	65,00	6,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	65,00	3,25
	00000117	Pelicula din polimeri	m	1,0700	4,20	4,72
	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,0020	3.500,00	7,35
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	20,00	0,60
8	CC01F1	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv în fundatii, pardoseli	kg			23,843
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	65,00	3,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	65,00	0,20
	2710602200000	Confecții din armatura	kg	1,0250	18,70	19,17
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	2,80	0,42
	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	55,00	0,55
9	CG22A k=2	Pardoseli din beton clasa C 20/25 în grosime de 20 cm, în cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, în încăperi cu suprafața mai mare de 16 mp, inclusiv topping (4,5kg/m2) și slefuire mecanizată	m2			487,750
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	65,00	104,00

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	13,00
	26631021000011	Beton clasa C20/25	m3	0,1025	1.600,00	328,00
	41001262028182	Topping	kg	2,2500	7,00	31,50
	29522600035521	Masina de slefuit	h-ut	0,0250	97,00	4,85
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	20,00	4,00
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	200,00	2,40
10	TrB01A2-2	Transportul betonului, cu roabe pe pneuri, pe distanta de pina la 20 m	t			66,950
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,0300	65,00	66,95

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.