

**Lucrari de termoizolare a fatadelor gradinita №4 mun. Ceadir-Lunga**

(наименование стройки)

WinСмета2000  
Форма Nr.7

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА**

Lucrari de termoizolare a fatadelor gradinita №4 mun. Ceadir-Lunga

Сметная стоимость 573 866 lei

Составлена в текущих ценах

№ п/п.	Шифры норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Един. измерения:	К-во единиц по проектным данным	Сметная стоимость, lei	
					На един измерения в т.ч. з/пл	Всего в т.ч. з/пл
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Фасад</b>				
1	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jghcaburi, burlanc, glafuri, sorturi, etc.	m	60,000	8,25 8,07	495,14 484,34
2	RpCG29A прим	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime (Разборка стен кладки из кирпича толщ. 12-13 см к=2)-стенные карнизы	m2	9,000	154,68 152,22	1 392,14 1 370,00
3	RpCB18B	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc (Разборка старого бетона ручными средствами,)-крыльцо и световые окна	m3	3,500	652,83 649,83	2 284,90 2 274,40
4	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane местами	m2	18,000	133,22 98,02	2 398,02 1 764,40
5	CN54B	Aplicarea manuala a grundului, la pereti exteriori la fatade	m2	463,500	19,52 6,92	9 047,14 3 207,05
6	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (Наружная теплоизоляция стен зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким закреплением утеплителя), поверхность стен ровная: минераловатными плитами t=100mm 135 kg/m3*) (coltare 250 ml)	m2	357,400	509,44 133,19	182 074,25 47 603,75



1	2	3	4	5	6	7
7	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifudate din vata minerala 30 mm откосы	m2	47,700	432,61 168,54	20 635,57 8 039,36
8	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren XPS 100 цоколь	m2	33,000	374,64 99,06	12 363,21 3 268,98
9	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	528,600	22,42 6,92	11 853,43 3 657,49
10	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti цвет согл. с заказчиком	m2	528,600	144,11 70,35	76 178,24 37 184,47
11	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica- granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm	m2	58,400	459,09 167,21	26 810,70 9 765,30
12	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu latimea ранее снятых	m	60,000	27,21 23,06	1 632,84 1 383,84
13	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv Dn150 mm	m	110,000	218,45 17,30	24 029,28 1 902,78
14	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv Dn150 mm	m	39,000	230,63 20,18	8 994,49 787,06
15	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	528,600	41,45 34,60	21 911,38 18 287,45
16	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора) площадка входа бокового фасада	m2	4,000	18,77 17,30	75,08 69,20
17	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	4,000	80,41 40,36	321,64 161,44
18	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Нанесение вручную грунтовок "Betoncontact" в один слой на поверхности полов)	m2	6,500	21,50 8,07	139,75 52,47



1	2	3	4	5	6	7
19	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm (Полы площадок и ступеней из керамических плиток на клею (сухая смесь) размером: до 300 x 300 мм)-шероховатой плиткой с противоскольжением качество и дизайн согл. с заказчиком	m2	6,500	365,21 68,04	2 373,89 442,25
20	CL21A1	Protectia muchiiilor la elemente din zidarie, cu otel cornier la ziduri, stilpi, trepte, rampe (Защита ребер элементов ступеней уголком)	m	9,100	119,03 40,36	1 083,14 367,29
<b>Всего Фасад</b>						<b>406 094,23</b>
<b>2. Вход в подвал</b>						
21	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (Разборка элементов крыши - кровли листовые, из асбоцемента,)	m2	19,250	41,87 41,51	806,09 799,16
22	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc (Демонтаж металлических балюстрад, решеток, парапетов, оград и т.д.)	kg	45,000	2,64 2,31	118,71 103,78
23	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime (Пробивка отверстий для врезки и установки проф. трубы)	buc	15,000	35,75 35,75	536,24 536,24
24	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii sau consolidari (Заделка отверстий в стенах цементным раствором после установок или укреплений)	buc	15,000	35,33 33,44	530,00 501,65
25	CL18Af	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton(Разные металлические изделия из прокатного профиля, Рама покрытия и стен из проф.трубы., для крепления профнастила,	kg	250,000	42,57 12,11	10 643,40 3 027,15
26	CE06A1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Кровля из профилированного листа с антикоррозионной защитой, волнистого или гофрированного,	m2	19,250	297,20 89,37	5 721,16 1 720,41




1	2	3	4	5	6	7
		креплением специальными крючками и стальными шурупами, на металлические подкладки, на поверхности до 40 м2 включительно)				
27	СК18Спр им	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Установка реек на обшивку)-притворная планка из профнастила п-образная	m	14,500	57,74 14,99	837,26 217,38
28	CD07A	Pereti din panouri din tabla zincata cutata fixate prin impuscarea pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv (Стены из проф. гофрированных листов, закрепленных пристрелкой к металлическому каркасу, устанавливаемые на высоте до 6м включительно)	m2	12,000	227,12 51,89	2 725,49 622,73
29	СК13А	Usi si porti metalice glisante sau pliante intr-un canat montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata pina la 7 mp inclusiv.(Установка калиток из профнастила, с одной створкой, на любой кладке, включая необходимые принадлежности (петли, арматуру и т.д.),	m2	2,000	1 219,16 192,59	2 438,33 385,17
30	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t	0,250	2 038,28 419,76	509,57 104,94
<b>Всего Вход в подвал</b>					<b>24 866,25</b>	
<b>3. Кабинет медсестры и изолятор</b>						
31	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (Демонтаж радиаторов)	m2	2,000	9,22 9,22	18,45 18,45
32	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: дверных блоков и дверной коробки)	m2	3,120	24,21 24,21	75,54 75,54
33	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Разборка стен кладки из полнотелых кирпичей, BCA, керамических или легкобетонных блоков, кирпичей GVP, исключая леса и очистку кирпичей)	m3	0,600	231,00 227,77	138,60 136,66
34	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса, песчаника, керамики)	m2	20,000	92,57 92,26	1 851,42 1 845,12



1	2	3	4	5	6	7
35	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)-кабинет логопеда	m2	2,120	2 305,50 46,73	4 887,65 99,06
36	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: ровных потолков без изоляции, высотой до 4 м)	m2	12,800	218,41 110,13	2 795,70 1 409,67
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков)	m2	12,800	6,38 1,73	81,66 22,14
38	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность потолков, толщиной 2,0 мм)-к=2	m2	12,800	82,47 63,43	1 055,67 811,85
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков перед покраской)	m2	12,800	6,38 1,73	81,66 22,14
40	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane (Профили литые, заводского изготовления, на стыках стен и потолков внутри помещений с развернутой шириной до 20 см включительно)-багеты	m	20,500	51,15 25,95	1 048,56 531,91
41	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеровиниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) потолки и багеты	m2	12,800	53,64 31,71	686,64 405,93
42	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de	m2	13,320	338,34 89,37	4 506,64 1 190,45



1	2	3	4	5	6	7
		lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плинтуса 19.5 mp и зачистку, в помещениях менее или равных 16 м2)				
43	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: откосов и арки, высотой до 4 м)	m2	7,000	437,84 217,23	3 064,88 1 520,61
44	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: наклонных поверхностей стен без изоляции, высотой до 4 м)	m2	48,600	216,27 105,81	10 510,74 5 142,18
45	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и откосов)	m2	55,600	6,38 1,73	354,72 96,18
46	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлевки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен и откосов, толщиной 2,0 мм)-к=2	m2	55,600	82,47 63,43	4 585,58 3 526,49
47	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и откосов перед покраской)	m2	55,600	6,38 1,73	354,72 96,18
48	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеровиниловыми водоземulsionными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)-цвет согласовать с заказчиком	m2	55,600	53,64 31,71	2 982,55 1 763,24
49	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)	kg	0,200	126,45 4,05	25,29 0,81
50	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau		1,000	86,29 15,57	86,29 15,57



1	2	3	4	5	6	7
		plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Установка выключателей двойных)				
51	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка розеток двойных)	buc	2,000	99,28 17,88	198,55 35,75
52	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Прокладка алюминиевых или медных проводов, ПВС 3x1,5нг)	m	30,000	19,54 4,04	586,09 121,09
53	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Прокладка алюминиевых или медных проводов, ПВС 3x2,5 нг)	m	6,000	27,89 4,04	167,31 24,22
54	RpEA01B 1	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent, pe dibluri din lemn sau material plastic pe console metalice, fixate direct in perete, cu d=18 mm. Pentru montarea tuburilor IP-PVC ingropate (Прокладка защитных труб (футляров) ПВХ, диаметром 18-25 мм. скрытый монтаж Гофра d 20mm)	m	36,000	40,45 34,60	1 456,38 1 245,46
55	RpEA07C	Montarea dozelor de ramificatie cu 2-6 racorduri pe circuit existent, la tub sau element de protectie avind diametrul peste 21 mm, la tuburi IP, plinte PVC (Установка распред. коробок)	buc	2,000	62,02 43,82	124,05 87,64
56	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon sau de perete, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-485 complet echipate (Установка осветительных приборов , полностью укомплектованных) LED	buc	2,000	419,85 62,85	839,70 125,70
57	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,000	2 517,20 271,00	2 517,20 271,00
58	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal (Умывальник полуфарфоровый, санфарфоровый и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной	buc	1,000	1 120,20 109,55	1 120,20 109,55



1	2	3	4	5	6	7
		пластиковой трубой, установленный на ножке)				
59	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель с откидным (опускным) рычагом для умывальника или раковины, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, диаметр 1/2 ")	buc	1,000	505,14 95,14	505,14 95,14
60	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm Установка радиаторов ранее снятых	buc	2,000	51,31 37,48	102,62 74,96
<b>Всего Кабинет медсестры и изолятор</b>						<b>46 810,20</b>
		<b>4. Внутренняя теплоизоляция стен</b>				
61	CN54B	Aplicarea manuala a grundului intr-un strat, la pereti	m2	38,000	19,52 6,92	741,73 262,93
62	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (Внутренняя теплоизоляция стен зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким закреплением утеплителя), поверхность стен ровная: минераловатными плитами t=100mm 135 kg/m3*) (coltare 13.5 ml)	m2	35,000	507,25 133,19	17 753,72 4 661,82
63	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifudate din vata minerala 30 mm откосы	m2	3,000	432,61 168,54	1 297,82 505,62
64	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и откосов )	m2	38,000	6,38 1,73	242,43 65,73
65	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеровиниловыми водоземulsionными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)-цвет согласовать с заказчиком	m2	38,000	53,64 31,71	2 038,43 1 205,09
66	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant.	kg	0,200	126,45	25,29





1	2	3	4	5	6	7
		material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)			4,05	0,81
<b>Всего Внутренняя теплоизоляция стен</b>						<b>22 099,42</b>
<b>5. Канализация</b>						
67	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах из кирпичной кладки толщ. 26 - 50 см)	buc	1,000	66,31 66,31	66,31 66,31
68	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii sau consolidari (Заделка отверстий в стенах цементным раствором после установок или укреплений)	buc	1,000	35,33 33,44	35,33 33,44
69	DG05A	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice (Снятие слоя покрытия толщиной до 3 см, состоящего из асфальта, асфальтобетона) средней толщ. 5 см k=1,67	m2	2,500	52,01 52,01	130,02 130,02
70	RpCS19D	Demontari: pavaje din piatra sau pavele (Разборка: брусчатки)	m2	0,750	20,21 20,21	15,16 15,16
71	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infatire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare (Разработка грунта вручную в стесненных условиях,)	m3	2,000	121,67 121,67	243,33 243,33
72	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Засыпка песком траншеи трубопровода водоснабжения или канализации, в качестве подложки, защитного слоя, изоляционного слоя или фильтрующего слоя, для дренажных труб)	m3	0,500	393,58 35,18	196,79 17,59
73	SB08D	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 75 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки,	m	12,000	89,17 16,14	1 069,98 193,74



1	2	3	4	5	6	7
		уложенные снаружи или под полами, диаметр 75 мм)				
74	SB10D	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 75 mm (Пластиковые (PP, PE, PP-R и т.д.) соединительные части (простые ответвления) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 75 мм)	buc	2,000	69,19 16,14	138,37 32,29
75	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обратная засыпка)	m3	1,500	17,87 17,87	26,81 26,81
76	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство тротуаров из плитки)(ПЛИТКА ОТ РАЗБОРКИ)	m2	0,750	82,71 34,36	62,03 25,77
77	DB16D	(Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см вручную)	m2	2,500	183,92 6,92	459,81 17,30
<b>Всего Канализация</b>					<b>2 443,94</b>	

**В том числе зарплата**

**802**

Прямые затраты	lei	502 310
Fondul social (ПЗ) * 24 %	24,00 %	42 843
Transpotul materialelor (ПЗ) * 2 %	2,00 %	6 428
Cheltuieli de regie (ПЗ+Fondul+Transp) * 2 %	2,00 %	11 032
Total ПЗ+Fondul+Transp+Cheltu	100,00 +	562 613
Beneficiu de deviz (ПЗ+Fondul+Transp+Cheltu) * 2 %	2,00 %	11 253

**Всего по смете:**

**573 866**

**в том числе зарплата**

**178 512**

Составил

\_\_\_\_\_ ( )  
(должность, подпись)

Проверил

\_\_\_\_\_ ( )  
(должность, подпись)



**Lucrari de termoizolare a fatadelor gradinita №4 mun. Ceadir-Lunga**

(наименование стройки)

WinCмера2000  
Formular Nr.3

**Локальная смета**

**Lucrari de termoizolare a fatadelor gradinita №4 mun. Ceadir-Lunga**

**Сметная стоимость 573 866 lei**

Составлена в текущих ценах

№ п/п.	Шифры норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Един. измер.	К-во единиц по проектным данным	Сметная стоимость, lei	
					На ед. измерен.	Всего
1	2	3	4	5	6	7
<b>Total borderou de resurse № 0:</b>						

**Затраты труда:**

1.	7122050013400	Zidar	h-om	7,828	57,66	451,37
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	61,560	57,66	3 549,55
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	668,832	57,66	38 564,85
4.	7123010010200	Betonist	h-om	27,650	57,66	1 594,30
5.	7124010010700	Dulgher	h-om	317,160	57,66	18 287,45
6.	7129020012800	Pavator	h-om	0,563	57,66	32,46
7.	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,300	57,66	17,30
8.	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,548	57,66	89,26
9.	7132010010900	Faiantar	h-om	16,000	57,66	922,56
10.	7132030012600	Mozaicar	h-om	10,070	57,66	580,63
11.	7132040012700	Parchetar	h-om	18,982	57,66	1 094,51
12.	7133010012100	Ipsosar	h-om	8,200	57,66	472,81
13.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	910,657	57,66	52 508,49
14.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	12,170	57,66	701,72
15.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,300	57,66	74,96
16.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,320	57,66	18,45
17.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	27,820	57,66	1 604,11
18.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,890	57,66	51,32
19.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	64,064	57,66	3 693,93
20.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	124,522	57,66	7 179,94
21.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,820	57,66	104,94
22.	7212030022700	Sudor	h-om	2,880	57,66	166,06
23.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	86,892	57,66	5 010,19
24.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	4,400	57,66	253,70
25.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,900	57,66	51,89
26.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	63,760	57,66	3 676,40
27.	7422010060100	Timplar	h-om	23,625	57,66	1 362,22
28.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,940	57,66	400,16
29.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	112,319	57,66	6 476,33
30.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	202,379	57,66	11 669,17
31.	9310060019930	Muncitor	h-om	309,361	57,66	17 837,76
32.	9312040019600	Sapator	h-om	0,305	57,66	17,59
<b>Итого по затратам труда</b>						<b>178 512</b>



### Материальные ресурсы:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	3,750	15,00	56,25
2.	11110001000131 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,235	1 800,00	423,00
3.	11110001000241	Intreupator manual (двойные)	buc	1,010	60,00	60,60
4.	1111000100048	Strat sintetic	m2	14,126	15,00	211,89
5.	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,007	600,00	4,20
6.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,015	0,00	0,00
7.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,502	510,00	256,02
8.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,512	350,00	179,20
9.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,004	510,00	2,04
10.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,028	350,00	9,80
11.	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	0,408	120,00	48,96
12.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	5,695	5,00	28,48
13.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,008	25,00	0,20
14.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,053	5 500,00	291,50
15.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,159	5 500,00	874,50
16.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,159	5 500,00	874,50
17.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	131,300	0,05	6,57
18.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,063	5 500,00	346,50
19.	2030112939150. 02	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	2,120	2 200,00	4 664,00
20.	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	19,507	14,00	273,10
21.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	133,686	2,00	267,37
22.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,208	40,00	8,32
23.	2320166200676	White spirit	kg	0,750	30,00	22,50
24.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,045	15,00	0,67
25.	2413217300010	Cleme	buc	19,890	25,00	497,25
26.	2413217300101	Clema de legatura	buc	1,830	1,00	1,83
27.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,036	16,00	0,58
28.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,060	80,00	84,80
29.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	234,342	30,00	7 030,26
30.	2430116100000	Email clorcauciu	kg	3,000	100,00	300,00
31.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	42,560	50,00	2 128,00
32.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,016	60,00	0,96
33.	24302261000001	Fuga	kg	28,383	34,00	965,02
34.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	1,300	30,00	39,00
35.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	1,500	50,00	75,00
36.	2430226101010	Grund cu quart "Cleta"	kg	219,369	37,00	8 116,65
37.	2430226101010b	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	2,697	32,00	86,30
38.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	6,016	32,00	192,51
39.	2430226101600	Chit silionic	kg	0,371	60,00	22,26
40.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	29,385	6,00	176,32
41.	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	2,021	13,00	26,27
42.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,210	25,00	5,25
43.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,176	50,00	8,80
44.	2461117308504	Cartuse pistol pentru bolturi TORNADO	buc	33,600	1,00	33,60
45.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	1 923,444	4,00	7 693,77
46.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	2 370,975	4,00	9 483,90
47.	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	259,530	4,00	1 038,12
48.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor	m	52,582	2,00	105,17
49.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,050	25,00	26,25



50.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,000	5,00	10,00
51.	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,050	12,00	12,60
52.	25212167042351 6	Tub PVC cu D=11-39 mm tip IP Гофра d=20mm	m	38,556	4,00	154,22
53.	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,306	25,00	7,65
54.	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare d=75mm	m	12,360	70,00	865,20
55.	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,050	32,00	33,60
56.	2521302602907	Placi termoizolante, placi polistiren celular, 40kg/m3*	m2	35,663	200,00	7 132,60
57.	2521302602909	Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 180 kg/m3* t=30mm	m2	54,791	176,00	9 643,21
58.	2523156713500	Mufa din PVC, tip G,	buc	5,670	2,00	11,34
59.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	176,528	1,00	176,53
60.	2523156721015	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare	buc	2,000	50,00	100,00
61.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	537,652	12,50	6 720,65
62.	2622102438000	Lavoar	buc	1,030	700,00	721,00
63.	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,060	1 600,00	1 696,00
64.	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,050	150,00	157,50
65.	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,030	150,00	154,50
66.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,200	2,20	2,64
67.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,363 188,780	0,00 2,20	0,00 415,31
68.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	9,900	2,20	21,78
69.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	37,284	2,50	93,21
70.	26531021008311	Tink	kg	1 215,780	32,00	38 904,96
71.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	144,310	9,00	1 298,79
72.	26611128007001 ш	Placi sau piscoturi de gresie половая шероховатая с противоскольжением	m2	6,762	250,00	1 690,50
73.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	13,507 58,672	42,00 44,00	567,29 2 581,57
74.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,132	1 200,00	158,40
75.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	30,856	4,00	123,42
76.	2666122800555	Element de inchidere	buc	22,660	15,00	339,90
77.	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	60,164	250,00	15 041,00
78.	2670112204051	Placi din laminat	m2	14,126	200,00	2 825,20
79.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	54,472	3,00	163,42
80.	2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri t=100mm 135 kg/m3*	m2	424,067	281,00	119 162,83
81.	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	23,244	137,50	3 196,05
82.	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	12,127	32,00	388,06
83.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	41,769	132,00	5 513,51
84.	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	118,965	110,00	13 086,15
85.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,027	30,00	0,81
86.	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	6,569	20,00	131,38
87.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,000 263,500	0,00 7,00	0,00 1 844,50
88.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	71,307	11,00	784,38
89.	2710703520285	Profil de suport	m	165,303	15,00	2 479,54
90.	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru ПВС 3x2,5	m	6,798	21,00	142,76
91.	27221031070012 15	Conductor de aluminiu sau cupru ПВС3x1,5	m	30,900	15,00	463,50
92.	2732103646070	Tabla cutata	m2	13,320	138,00	1 838,16
93.	2743123549025	Baghete din притворная планка п-образная	m	15,225	35,00	532,88
94.	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre б/у	m	60,000	0,00	0,00



95.	27461673351002 22	Priza двойная	buc	2,040	70,00	142,80
96.	27752763098861 4	Confectii metalice inglobate in beton	kg	250,000	30,00	7 500,00
97.	2811236309900	Confectii metalice pentru protectia muchiiilor stilpilor si zidurilor	m	9,100	75,00	682,50
98.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	3,000	10,00	30,00
99.	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	5,670	7,00	39,69
100.	28112363110091	Doza de ramificatie pentru tub de protectie - коробка дозовая	buc	2,000	16,58	33,16
101.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,100	15,00	1,50
102.	2812106305900	Profiluri uzinate	m	21,935	20,00	438,70
103.	28121063060001	Usi metalice gata confectionate din profiluri de профнастил	m2	2,000	1 000,00	2 000,00
104.	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	29,547	7,00	206,83
105.	2822115705014	Radiator б/у	buc	2,000	0,00	0,00
106.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,586	30,00	47,58
107.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,270	48,00	12,96
108.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,432	48,00	68,74
109.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	335,480	1,00	335,48
110.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	9,945	10,00	99,45
111.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	1 375,057	0,50	687,52
112.	2874115837745	Suruburi	buc	1 133,000	0,50	566,50
113.	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	101,062	1,00	101,06
114.	2874115893397	Bolt tornado K 6/20 OL50	buc	33,600	5,00	168,00
115.	2874125886734	Nituri POP	buc	143,062	1,50	214,59
116.	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,050	15,00	15,75
117.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	3 370,572	2,00	6 741,14
118.	28741363134002	Diblu din material plastic	buc	409,656	2,00	819,31
119.	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,050	60,00	63,00
120.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,020	80,00	81,60
121.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,020	45,00	45,90
122.	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,050	200,00	210,00
123.	2875274000050	Elemente de legatura`	buc	21,275	25,00	531,87
124.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	22,660	55,00	1 246,30
125.	2875274000502	Cot burlan	buc	19,890	50,00	994,50
126.	2875274000503	Cot de capat	buc	9,945	55,00	546,98
127.	2875274021004	Curbe, coturi, PVC la 90 grd.	buc	5,670	1,00	5,67
128.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	9,945	30,00	298,35
129.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	22,660	45,00	1 019,70
130.	28752744005012	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	2,040	350,00	714,00
131.	2875276305097	Console din otel lat 50x5 mm	kg	0,200	15,00	3,00
132.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	158,620	35,00	5 551,70
133.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	8,000	2,00	16,00
134.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,000	400,00	400,00
135.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,050	15,00	15,75
136.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,050	15,00	15,75
137.	4011106202741	Energie electrica	kw	2,933	2,17	6,36
138.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,538	15,00	8,07
139.	4100126202818	Apa	m3	2,894	15,00	43,41
140.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	60,570	3,00	181,72
<b>Итого по строительным материалам</b>						<b>321 390</b>

**Строительные машины:**

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,080	0,00	0,00
2.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp.	h-ut	2 378,700	0,50	1 189,35



		G=13,5 t				
3.	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	13,763	18,00	247,73
4.	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,685	18,00	30,33
5.	2922140007000	Macara	h-ut	0,480	0,00	0,00
6.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	27,741	15,00	416,11
7.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	7,920	15,00	118,78
8.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,029	500,00	14,50
9.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	9,899	15,00	148,50
10.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,409	15,00	6,13
11.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	4,263	15,00	63,95
12.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,160	25,00	4,00
13.	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,144	25,00	3,60
14.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,723	25,00	18,07
15.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	3,172	18,00	57,10
16.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	4,380	18,00	78,83
17.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,225	50,00	11,25
		<b>Итого по строительным машинам</b>				<b>2 408</b>

**Всего:**

Прямые затраты	lei	502 310
Fondul social (ПЗ) * 24 %	24,00 %	42 843
Transpotul materialelor (ПЗ) * 2 %	2,00 %	6 428
Cheltuieli de regie (ПЗ+Fondul+Transp) * 2 %	2,00 %	11 032
Total ПЗ+Fondul+Transp+Cheltu	100,00 +	562 613
Beneficiu de deviz (ПЗ+Fondul+Transp+Cheltu) * 2 %	2,00 %	11 253

**Итого по смете:**

**573 866**

Составил

\_\_\_\_\_ ( )  
(должность, подпись)

Проверил

\_\_\_\_\_ ( )  
(должность, подпись)




Инвестор  
Объект

## Lucrari de termoizolare a fatadelor gradinita №4 mun. Ceadir-Lunga


**Каталог единичных расценок к объекту**  
Lucrari de termòizolare a fatadelor gradinita №4 mun. Ceadir-Lunga  
(развернутая форма)

№ п/п.	Шифры норм и коды ресурсов	Наименование работ, затрат и ресурсов	Единица измерения	Расход ресурсов на единицу измерения	Стоимость, lei	
					На единицу измерения	Всего в т.ч. з/пл.
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Фасад</b>				
1	RpCI4 2A	Demontarea elementelor de acoperis - jghcaburi, burlanc, glafuri, sorturi, etc.	m			8,25
						8,07
	72130500 13100	Tinichigiu	h-om	0,0900	57,66	5,19
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	18,00	0,18
2	RpCG 29A прим	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime (Разборка стен кладки из кирпича толщ. 12-13 см к=2)-стеновые карнизы	m2			154,68
						152,22
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	57,66	152,22
	41001262 02818	Apa	m3	0,0100	15,00	0,30
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	18,00	2,16
3	RpCB 18B	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc (Разборка старого бетона ручными средствами,)-крыльцо и световые окна	m3			652,83
						649,83
	71230100 10200	Betonist	h-om	7,9000	57,66	455,51
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3700	57,66	194,31
	41001162 02818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0200	15,00	0,30
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	18,00	2,70
4	RpCJ1 2A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane местами	m2			133,22
						98,02
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	1,3300	57,66	76,69
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	57,66	21,33
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	2,20	21,05
	14211022	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri S.P.L.	m3	0,0270	510,00	13,77






1	2	3	4	5	6	7
	00513	0,0-3,0 mm				
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	15,00	0,10
	29522700 038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	25,00	0,20
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	18,00	0,07
5	CN54 B	Aplicarea manuala a grundului, la pereti exteriori la fatade	m2			19,52
	71410200 13301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	57,66	6,92
	24165861 05303	Amorsa-grund	kg	0,4150	30,00	12,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
6	IzF55 C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (Наружная теплоизоляция стен зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким креплением утеплителя), поверхность стен ровная: минераловатными плитами t=100mm 135 kg/m3*) (coltare 250 ml)	m2			509,44
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	57,66	109,09
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	57,66	24,10
	24621061 10545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	4,00	16,16
	24621061 10547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	4,00	20,20
	26821626 11370	Placi vata minerala termoiz. cladiri t=100mm 135 kg/m3*	m2	1,0700	281,00	303,68
	26141226 01913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	12,50	13,89
	27107035 01057	Cornier din aluminiu l = 3m	m		7,00	4,90
	28741363 13400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	2,00	16,16
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	18,00	0,45
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	15,00	0,05
	29404200 07679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0210	15,00	0,31
7	IzF55 E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifudate din vata minerala 30 mm откосы	m2			432,61
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	2,3940	57,66	138,04
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,5290	57,66	30,50
	24621061 10545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	4,00	16,16
	24621061 10547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	4,00	20,20
	25213026 02909	Placi ignifudate din vata minerala	m2	1,0700	176,00	190,20



1	2	3	4	5	6	7
		termoiz. cladiri 180 kg/m3* t=30mm				
	26141226 01913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,2700	12,50	16,03
	28741363 134002	Diblu din material plastic	buc	8,0000	2,00	16,16
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	18,00	0,45
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	15,00	0,05
	29404200 07679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,3000	15,00	4,50
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0210	15,00	0,32
8	IzF55 B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren XPS 100 цоколь	m2			374,64 99,06
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	57,66	81,88
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	57,66	17,18
	24621061 10545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	4,00	16,16
	24621061 10547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	4,00	16,16
	25213026 02907	Placi termoizolante, placi polistiren celular, 40kg/m3*	m2	1,0700	200,00	216,14
	26141226 01913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	12,50	13,89
	27107035 01057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	0,00	0,00
	28741363 13400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	2,00	12,12
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	18,00	0,45
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	15,00	0,05
	29404200 07679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	15,00	0,34
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0180	15,00	0,27
9	CN54 B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			22,42 6,92
	71410200 13301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	57,66	6,92
	24302261 01010	Grund cu quart "Cleta"	kg	0,4150	37,00	15,35
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
10	CF30 A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti цвет согл. с заказчиком	m2			144,11 70,35
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,35
	26531021 008311	Tink	kg	2,3000	32,00	73,60
	41001262 02818	Apa	m3	0,0040	15,00	0,06
	29522700 07607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	18,00	0,11
11	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica- granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm	m2			459,09 167,21



1	2	3	4	5	6	7
	93100600 19930	Muncitor	h-om	2,9000	57,66	167,21
	26701122 02051	Placi din ceramica granit	m2	1,0200	250,00	257,55
	24621061 10557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	4,00	17,78
	24302261 000001	Fuga	kg	0,4300	34,00	14,77
	41001262 02818	Apa	m3	0,0020	15,00	0,03
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	15,00	0,38
	29522700 03820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	25,00	0,27
	29522700 03205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	15,00	1,10
12	CK26 B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu latimea ранее снятых	m			27,21
	74220100 60100	Timplar	h-om	0,3200	57,66	18,45
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,61
	27431235 49026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre б/у	m	1,0000	0,00	0,00
	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
13	CE20 A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv Dn150 mm	m			218,45
	72130500 13100	Tinichigiu	h-om	0,3000	57,66	17,30
	27104063 11800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	1,0500	110,00	118,97
	28752763 11231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	35,00	50,47
	26661228 00555	Element de inchidere	buc	0,2000	15,00	3,09
	28752740 00050	Elemente de legatura	buc	0,1000	25,00	2,58
	28752741 10101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	45,00	9,27
	28752740 00501	Cot de jgheab	buc	0,2000	55,00	11,33
	28741158 37745	Suruburi	buc	10,0000	0,50	5,15
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
14	CE22 A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv Dn150 mm	m			230,63
	72130500 13100	Tinichigiu	h-om	0,3500	57,66	20,18
	27104063 11726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	132,00	141,37
	28752740 00502	Cot burlan	buc	0,5000	50,00	25,50
	28752741 10001	Piesa de legatura	buc	0,2500	30,00	7,65
	24132173 00010	Cleme	buc	0,5000	25,00	12,75
	28741158 30000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	10,00	2,55
	28752740 00503	Cot de capat	buc	0,2500	55,00	14,03
	28752740	Elemente de legatura	buc	0,2500	25,00	6,37



1	2	3	4	5	6	7
	00050					
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,00	0,22
15	CB14 A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			41,45 34,60
	71240100 10700	Dulgher	h-om	0,6000	57,66	34,60
	20101029 04340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	5 500,00	1,65
	20101029 03495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	5 500,00	0,55
	20101029 19000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	5 500,00	1,65
	20201429 25412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	5 500,00	0,66
	28731458 87000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	30,00	0,09
	28112300 07606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	4,5000	0,50	2,25
16	RpCK 42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора) площадка входа бокового фасада	m2			18,77 17,30
	71320400 12700	Parchetar	h-om	0,1500	57,66	8,65
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	41001262 02818	Apa	m3	0,0500	15,00	0,75
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	18,00	0,72
17	CG01 A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2			80,41 40,36
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,59
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,76
	26641021 02010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	1 200,00	39,60
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
18	CN54 A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Нанесение вручную грунтовки "Betoncontact" в один слой на поверхности полов)	m2			21,50 8,07
	71410200 13301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,66	8,07
	24302261 01010b	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,4150	32,00	13,28
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
19	CG47 C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm (Полы площадок и ступеней из керамических плиток на клею (сухая смесь) размером: до 300 x	m2			365,21 68,04




1	2	3	4	5	6	7
		300 мм)-шeroховатой плиткой с противоскольжением качество и дизайн согл. с заказчиком				
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	1,1800	57,66	68,04
	26611128 007001m	Placi sau piscoturi de gresie половая шероховатая с противоскольжением	m2	1,0300	250,00	260,08
	26641021 02013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	4,7000	4,00	18,99
	24302261 000001	Fuga	kg	0,4600	34,00	15,80
	20102373 18700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	41001262 02818	Apa	m3	0,0020	15,00	0,03
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0014	15,00	0,02
	29522700 03820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0125	25,00	0,31
	29522400 05106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	15,00	0,94
20	CL21 A1	Protectia muchiilor la elemente din zidarie, cu otel cornier la ziduri, stilpi, trepte, rampe (Защита ребер элементов ступеней уголком)	m			119,03 <hr/> 40,36
	72142400 21810	Lacatus CM	h-om	0,6000	57,66	34,60
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	28112363 09900	Confectii metalice pentru protectia muchiilor stilpilor si zidurilor	m	1,0000	75,00	75,00
	28731559 01200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0200	48,00	0,96
	40111062 02741	Energie electrica	kw	0,0300	2,17	0,06
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2000	2,20	2,64
		<b>2. Вход в подвал</b>				
21	RpCI4 2B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (Разборка элементов крыш - кровли листовые, из асбоцемента.)	m2			41,87 <hr/> 41,51
	72130500 13100	Tinichigiu	h-om	0,3600	57,66	20,76
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	57,66	20,76
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	18,00	0,36
22	RpCP4 5D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmirilor metalice etc (Демонтаж металлических балюстрад, решеток, парапетов, оград и т.д.)	kg			2,64 <hr/> 2,31
	72142400 21800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	57,66	1,15
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	57,66	1,15
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0008	16,00	0,01
	24111159 04512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	15,00	0,01
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	18,00	0,05
	31105000 02401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	50,00	0,25



1	2	3	4	5	6	7
23	RpCU 05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime (Пробивка отверстий для врезки и установки проф. трубы)	buc			35,75 35,75
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,0400	57,66	2,31
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5800	57,66	33,44
24	RpCU 07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii sau consolidari (Заделка отверстий в стенах цементным раствором после установок или укреплений)	buc			35,33 33,44
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,4300	57,66	24,79
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3500	2,20	0,77
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	510,00	0,51
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	15,00	0,09
	29522700 03817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	18,00	0,27
25	CL18 Af	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striată, oțel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические изделия из прокатного профиля, Рама покрытия и стен из проф.трубы., для крепления профнастила,	kg			42,57 12,11
	72142400 21810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,96
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	72120300 22700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,58
	27752763 0988614	Confecții metalice inglobate in beton	kg	1,0000	30,00	30,00
	28731559 01200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	48,00	0,24
	10101262 00341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	15,00	0,23
26	CE06 A1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv, ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Кровля из профилированного листа с антикоррозионной защитой, волнистого или гофрированного, с креплением специальными крючками и стальными шурупами, на металлические подкладки, на поверхности до 40 м2 включительно)	m2			297,20 89,37



1	2	3	4	5	6	7
	72130500 13100	Tinichigiu	h-om	1,4500	57,66	83,61
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	27104036 42000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,1500	137,50	166,03
	27104036 43220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	32,00	20,16
	28741258 86734	Nituri POP	buc	5,0000	1,50	7,87
	28741158 37746	Suruburi mecanice	buc	5,0000	1,00	5,25
	27107034 34927	Otel lat 30 x 6	kg	0,3250	20,00	6,82
	24302261 03064	Snur profilat din mastic	kg	0,1000	13,00	1,36
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	15,00	0,33
27	СК18 Сприм	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Установка реек на обшивку)-притворная планка из профнастила п-образная	m			57,74 14,99
	74220100 60100	Timplar	h-om	0,2600	57,66	14,99
	27431235 49025	Baghete din притворная планка п-образная	m	1,0500	35,00	36,75
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	0,00	0,00
	14211022 00496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	0,00	0,00
	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
28	CD07 A	Pereti din panouri din tabla zincata cutata fixate prin impuscarea pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv (Стены из проф. гофрированных листов, закрепленных пристрелкой к металлическому каркасу, устанавливаемые на высоте до 6м включительно)	m2			227,12 51,89
	72142400 21810	Lacatus CM	h-om	0,9000	57,66	51,89
	27321036 46070	Tabla cutata	m2	1,1100	138,00	153,18
	28741258 86734	Nituri POP	buc	3,5000	1,50	5,25
	28741158 93397	Bolt tornado K 6/20 OL50	buc	2,8000	5,00	14,00
	24611173 08504	Cartuse pistol pentru bolturi TORNADO	buc	2,8000	1,00	2,80
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,0400	0,00	0,00
29	СК13 A	Usi si porti metalice glisante sau pliante intr-un canal montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata pina la 7 mp inclusiv.(Установка калиток из профнастила, с одной створкой, на любой кладке, включая необходимые принадлежности (петли, арматуру и т.д.),	m2			1 219,16 192,59
	72120300 22700	Sudor	h-om	0,1900	57,66	10,96
	72142100 26800	Montator constructii metalice	h-om	2,2000	57,66	126,85
	93100600	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	57,66	46,13




1	2	3	4	5	6	7
	19920					
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1500	57,66	8,65
	28121063 060001	Usi metalice gata confectionate din profiluri de профнастил	m2	1,0000	1 000,00	1 000,00
	40111062 02741	Energie electrica	kw	0,2700	2,17	0,58
	28731559 00800	Electrozi de sudura	kg	0,1350	48,00	6,48
	24302261 00034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,6500	30,00	19,50
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	15,00	0,01
	24105200 06700	Automacara	h-ut	0,0400	0,00	0,00
30	IzD10 C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t			2 038,28 419,76
	71410200 13400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	57,66	419,76
	24301161 00000	Email clorcauciuc	kg	12,0000	100,00	1 200,00
	24302261 00814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	6,0000	50,00	300,00
	24302261 09420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	25,00	21,00
	23201662 00676	White spirit	kg	3,0000	30,00	90,00
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	1,5000	5,00	7,52
		<b>3. Кабинет медсестры и изолятор</b>				
31	RpIB1 1A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (Демонтаж радиаторов)	m2			9,22 9,22
	71360400 11800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	57,66	9,22
32	RpCO 56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: дверных блоков и дверной коробки)	m2			24,21 24,21
	74220100 60100	Timplar	h-om	0,2100	57,66	12,11
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,11
33	RpCG 29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Разборка стен кладки из полнотельных кирпичей, BCA, керамических или легкобетонных блоков, кирпичей GVP, исключая леса и очистку кирпичей)	m3			231,00 227,77
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,4500	57,66	25,95
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	57,66	201,82
	41001262 02818	Apa	m3	0,1200	15,00	1,80
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	18,00	1,43
34	RpCM 33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса, песчаника, керамики)	m2			92,57 92,26






1	2	3	4	5	6	7
	71320100 10900	Faianțar	h-om	0,8000	57,66	46,13
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	57,66	46,13
	41001262 02818	Apa	m3	0,0030	15,00	0,04
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	18,00	0,27
35	CK25 A	Usi confecționate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile și accesorii necesare usilor montate în zidărie de orice natură la construcții cu înălțimea până la 35 m inclusiv, într-un canat, cu suprafața tocului până la 7 mp inclusiv (Установка дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)-кабинет логопеда	m2			2 305,50 46,73
	71292000 11200	Finisor MP	h-om	0,7300	57,66	42,10
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,62
	20301129 39150.02	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile și accesorii necesare	m2	1,0000	2 200,00	2 200,00
	28741158 29126	Suruburi cu cap înecat creștat 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	24165661 01572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	80,00	40,00
	24302261 01600	Chit siliconic	kg	0,1750	60,00	10,50
	26811260 014721	Hirtie pentru șlefuit uscată 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,00	1,80
	40111062 02741	Energie electrică	kw	1,0000	2,17	2,17
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
36	CF59 D	Placarea suprafețelor cu un strat de PGC cu executarea carcăsei metalice simple plane, cu înălțimea până la 4 m: tavane fără izolație (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: ровных потолков без изоляции, высотой до 4 м)	m2			218,41 110,13
	93100600 19930	Muncitor	h-om	1,9100	57,66	110,13
	26621027 01000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	42,00	44,32
	27107035 20284	Profil de ghidaj	m	0,9190	11,00	10,16
	27107035 20285	Profil de suport	m	2,2000	15,00	33,16
	25231567 20072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	1,00	2,36
	25132066 21602	Banda pentru îmbinarea rosturilor	m	0,7575	2,00	1,52
	24302261 02822	Chit pe bază de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	6,00	1,63
	24302261 01017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	32,00	2,81
	20511429 507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	2,00	3,32
	28741158	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,50	8,14




1	2	3	4	5	6	7
	33871					
	29522700 07609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	18,00	0,85
37	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков)	m2			6,38
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861 05303	Amorsa-grund	kg	0,1500	30,00	4,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
38	CF57 A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность потолков, толщиной 2,0 мм)-к=2	m2			82,47
	71220500 13401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	51,89
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	11,53
	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,00	18,99
	41001262 02818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,03
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,03
39	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков перед покраской)	m2			6,38
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861 05303	Amorsa-grund	kg	0,1500	30,00	4,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
40	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane (Профили литые, заводского изготовления, на стыках стен и потолков внутри помещений с развернутой шириной до 20 см включительно)-багеты	m			51,15
	71330100 12100	Ipsosar	h-om	0,4000	57,66	23,06
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	26531021 00830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,5000	2,50	3,75
	28121063 05900	Profiluri uzinate	m	1,0700	20,00	21,40
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	15,00	0,02
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	15,00	0,03
41	CN06 A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной	m2			53,64
						31,71



1	2	3	4	5	6	7
		поверхности, в 2 слоя, вручную) потолки и багеты				
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	24301161 03800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	50,00	20,00
	26531021 00830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,15
	26811260 014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,03
42	CG36 B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плинтуса 19.5 mp и зачистку, в помещениях менее или равных 16 м2)	m2			338,34 89,37
	71320400 12700	Parchetar	h-om	1,3800	57,66	79,57
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	57,66	9,80
	26701122 04051	Placi din laminat	m2	1,0500	200,00	212,10
	11110001 00048	Strat sintetic	m2	1,0500	15,00	15,91
	20301229 46766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	1,4500	14,00	20,50
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
43	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: откосов и арки, высотой до 4 м)	m2			437,84 217,23
	93100600 19930	Muncitor	h-om	3,7674	57,66	217,23
	26621027 01000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	44,00	46,43
	27107035 20284	Profil de ghidaj	m	2,0750	11,00	22,94
	27107035 20285	Profil de suport	m	4,2000	15,00	63,31
	28121063 06002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,2000	7,00	29,55
	25231567 20072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	4,4800	1,00	4,50
	25132066 21602	Banda pentru imbinarea rosturilor	m	0,8300	2,00	1,67
	24302261 02822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	6,00	10,85
	24302261 01017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	32,00	2,82
	20511429 507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	2,00	9,11
	28741158 33871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	0,50	26,86
	29521600	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	15,00	0,09



1	2	3	4	5	6	7
	07200					
	29522700 07609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	18,00	2,48
44	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: наклонных поверхностей стен без изоляции, высотой до 4 м)	m2			216,27 105,81
	93100600 19930	Muncitor	h-om	1,8350	57,66	105,81
	26621027 01000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	44,00	46,43
	27107035 20284	Profil de ghidaj	m	0,9190	11,00	10,16
	27107035 20285	Profil de suport	m	2,2000	15,00	33,17
	25231567 20072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	2,3500	1,00	2,36
	25132066 21602	Banda pentru imbinarea rosturilor	m	0,7575	2,00	1,52
	24302261 02822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	6,00	1,63
	24302261 01017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	32,00	2,81
	20511429 507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	2,00	3,32
	28741158 33871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,50	8,14
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	15,00	0,07
	29522700 07609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	18,00	0,85
45	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и откосов)	m2			6,38 1,73
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861 05303	Amorsa-grund	kg	0,1500	30,00	4,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
46	CF57 A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен и откосов, толщиной 2,0 мм)-к=2	m2			82,47 63,43
	71220500 13401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	51,89
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	11,53
	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,00	18,99
	41001262 02818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,03
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,03
47	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и	m2			6,38 1,73



1	2	3	4	5	6	7
		откосов перед покраской)				
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861 05303	Amorsa-grund	kg	0,1500	30,00	4,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
48	CN06 A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)-цвет согласовать с заказчиком	m2			53,64 31,71
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	24301161 03800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	50,00	20,00
	26531021 00830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,15
	26811260 014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,03
49	CF17 D	Diverse lucrari - adaqs de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)	kg			126,45 4,05
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,0700	57,66	4,05
	14213022 00465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	120,00	122,40
50	RpEE0 1A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductorii de cupru sau aluminiu (Установка выключателей двойных)	buc			86,29 15,57
	71370100 11520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	57,66	15,57
	11110001 000241	Intrerupator manual (двойные)	buc	1,0100	60,00	60,60
	28112363 11002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	10,00	10,00
	26531021 00830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,50	0,12
51	RpEE0 3A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка розеток двойных)	buc			99,28 17,88
	71370100 11520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	57,66	17,88
	27461673 35100222	Priza двойная	buc	1,0200	70,00	71,40
	28112363 11002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	10,00	10,00



1	2	3	4	5	6	7
52	RpEB 01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mm (Прокладка алюминиевых или медных проводов, ПВС 3x1,5нг)	m			19,54 4,04
	71370100 11520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	57,66	4,04
	27221031 07001215	Conductor de aluminiu sau cupru ПВС3x1,5	m	1,0300	15,00	15,45
	24132173 00101	Clema de legatura	buc	0,0500	1,00	0,05
53	RpEB 01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mm (Прокладка алюминиевых или медных проводов, ПВС 3x2,5 нг)	m			27,89 4,04
	71370100 11520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	57,66	4,04
	27221031 07001	Conductor de aluminiu sau cupru ПВС 3x2,5	m	1,0300	21,00	23,79
	24132173 00101	Clema de legatura	buc	0,0500	1,00	0,06
54	RpEA 01B1	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent, pe dibluri din lemn sau material plastic pe console metalice, fixate direct in perete, cu d=18 mm. Pentru montarea tuburilor IP-PVC ingropate (Прокладка защитных труб (футляров) ПВХ, диаметром 18-25 мм. скрытый монтаж Гофра d 20mm)	m			40,45 34,60
	71370100 11520	Electrician in constructii	h-om	0,6000	57,66	34,60
	25212167 0423516	Tub PVC cu D=11-39 mm tip IP Гофра d=20mm	m	1,0200	4,00	4,28
	28752740 21004	Curbe, coturi, PVC la 90 grd.	buc	0,1500	1,00	0,16
	25231567 13500	Mufa din PVC, tip G,	buc	0,1500	2,00	0,32
	28112363 11006	Doze de ramificatie	buc	0,1500	7,00	1,10
55	RpEA 07C	Montarea dozelor de ramificatie cu 2-6 racorduri pe circuit existent, la tub sau element de protectie avind diametrul peste 21 mm, la tuburi IP, plinte PVC (Установка распред. коробок)	buc			62,02 43,82
	71370100 11520	Electrician in constructii	h-om	0,7600	57,66	43,82
	28112363 110091	Doza de ramificatie pentru tub de protectie -коробка дозовая	buc	1,0000	16,58	16,58
	28752763 05097	Console din otel lat 50x5 mm	kg	0,1000	15,00	1,50
	26531021 00830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,50	0,13
56	RpEF0 2A	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon sau de perete, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-485 complet echipate (Установка осветительных приборов, полностью)	buc			419,85 62,85



1	2	3	4	5	6	7
		укомплектованных) LED				
	71370100 11520	Electrician in constructii	h-om	1,0900	57,66	62,85
	28752744 005012	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000	350,00	357,00
57	SC07 A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc			2 517,20 271,00
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	4,7000	57,66	271,00
	26221024 42760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	1 600,00	1 696,00
	26221024 52900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	150,00	157,50
	29131342 01561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	15,00	15,75
	29131342 01755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	15,00	15,75
	28741342 03260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	15,00	15,75
	25212167 20210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,0000	32,00	33,60
	25133073 36203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	25,00	26,25
	28751142 00400	Tragator pt. closet	buc	1,0000	60,00	63,00
	28751167 10000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	200,00	210,00
	25137366 21595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	12,00	12,60
58	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal (Умывальник полуфарфоровый, санфарфоровый и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, установленный на ножке)	buc			1 120,20 109,55
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	57,66	109,55
	26221024 38000	Lavoar	buc	1,0100	700,00	721,00
	28751142 02800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	80,00	81,60
	28751142 03270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	45,00	45,90
	25212167 17050	Teava din material plastic	m	0,3000	25,00	7,65
	26221024 53900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,0100	150,00	154,50
59	SD04 A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель с откидным (опускным) рычагом для умывальника или раковины, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, диаметр 1/2 ")	buc			505,14 95,14
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	57,66	95,14




1	2	3	4	5	6	7
	29131242 01370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	400,00	400,00
	25133073 36204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	5,00	10,00
60	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm Установка радиаторов ранее снятых	buc			51,31
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	57,66	37,48
	28221157 05014	Radiator б/у	buc	1,0000	0,00	0,00
	17142273 22940	Cinapa fuior	kg	0,0040	25,00	0,10
	24301261 00338	Solutie de etansare	kg	0,0080	60,00	0,48
	28112368 32352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	15,00	0,75
	28752763 13344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	2,00	8,00
	29522700 07609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	18,00	4,50
		<b>4. Внутренняя теплоизоляция стен</b>				
61	CN54 B	Aplicarea manuala a grundului intr-un strat, la pereti	m2			19,52
	71410200 13301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	57,66	6,92
	24165861 05303	Amorsa-grund	kg	0,4150	30,00	12,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
62	IzF55 C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (Внутренняя теплоизоляция стен зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким закреплением утеплителя), поверхность стен ровная: минераловатными плитами t=100mm 135 kg/m3*) (coltare 13.5 ml)	m2			507,25
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	57,66	109,09
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	57,66	24,10
	24621061 10545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	4,00	16,16
	24621061 10547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	4,00	20,20
	26821626 11370	Placi vata minerala termoiz. cladiri t=100mm 135 kg/m3*	m2	1,0700	281,00	303,68
	26141226 01913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	12,50	13,89
	27107035 01057	Cornier din aluminiu l = 3m	m		7,00	2,70
	28741363 13400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	2,00	16,16
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	18,00	0,45
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	15,00	0,05
	29404200 07679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	15,00	0,45





1	2	3	4	5	6	7
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0210	15,00	0,32
63	IzF55 E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifudate din vata minerala 30 mm откосы	m2			432,61 168,54
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	2,3940	57,66	138,04
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,5290	57,66	30,50
	24621061 10545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	4,00	16,16
	24621061 10547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	4,00	20,20
	25213026 02909	Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 180 kg/m3* t=30mm	m2	1,0700	176,00	190,20
	26141226 01913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,2700	12,50	16,03
	28741363 134002	Diblu din material plastic	buc	8,0000	2,00	16,16
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	18,00	0,45
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	15,00	0,05
	29404200 07679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,3000	15,00	4,50
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0210	15,00	0,32
64	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и откосов)	m2			6,38 1,73
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	24165861 05303	Amorsa-grund	kg	0,1500	30,00	4,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
65	CN06 A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоземulsionными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)-цвет согласовать с заказчиком	m2			53,64 31,71
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	24301161 03800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	50,00	20,00
	26531021 00830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,50	0,15
	26811260 014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,03
66	CF17 D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)	kg			126,45 4,05
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,0700	57,66	4,05



1	2	3	4	5	6	7
	14213022 00465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	120,00	122,40
		<b>5. Canalizarea</b>				
67	RpCU 05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах из кирпичной кладки толщ. 26 - 50 см)	buc			66,31 <hr/> 66,31
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,0500	57,66	2,88
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1000	57,66	63,43
68	RpCU 07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii sau consolidari (Заделка отверстий в стенах цементным раствором после установок или укреплений)	buc			35,33 <hr/> 33,44
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,4300	57,66	24,79
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3500	2,20	0,77
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	510,00	0,51
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	15,00	0,09
	29522700 03817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	18,00	0,27
69	DG05 A	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice (Снятие слоя покрытия толщиной до 3 см, состоящего из асфальта, асфальтобетона) средней толщ. 5 см k=1,67	m2			52,01 <hr/> 52,01
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,5400	57,66	52,01
70	RpCS1 9D	Demontari: pavaje din piatra sau pavele (Разборка: брусчатки)	m2			20,21 <hr/> 20,21
	71290200 12800	Pavator	h-om	0,1700	57,66	9,84
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,1800	57,66	10,37
71	TsA02 C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare (Разработка грунта вручную в стесненных условиях.)	m3			121,67 <hr/> 121,67
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	2,1100	57,66	121,67
72	AcF03 A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare	m3			393,58 <hr/> 35,18



1	2	3	4	5	6	7
		sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Засыпка песком траншеи трубопровода водоснабжения или канализации, в качестве подложки, защитного слоя, изоляционного слоя или фильтрующего слоя, для дренажных труб)				
	93120400 19600	Sapator	h-om	0,6100	57,66	35,18
	14211022 00525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	350,00	358,40
73	SB08 D	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diãmetrul de 75 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 75 мм)	m			89,17 16,14
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	57,66	16,14
	25212167 20160	Teava din material plastic pentru canalizare d=75mm	m	1,0300	70,00	72,10
	24514373 45967	Solutie unguenta	kg	0,0080	50,00	0,40
	21123073 25046	Hirtie absorbanta	kg	0,0130	40,00	0,52
74	SB10 D	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 75 mm (Пластиковые (PP, PE, PP-R и т.д.) соединительные части (простые ответвления) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 75 мм)	buc			69,19 16,14
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	57,66	16,14
	25231567 21015	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	50,00	50,00
	24514373 45967	Solutie unguenta	kg	0,0400	50,00	2,00
	21123073 25046	Hirtie absorbanta	kg	0,0260	40,00	1,04
75	TsD01 B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gamezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обратная засыпка)	m3			17,87 17,87
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	57,66	17,87
76	DE17 A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство тротуаров из плитки (ПЛИТКА ОТ РАЗБОРКИ))	m2			82,71 34,36
	71290200 12800	Pavator	h-om	0,5802	57,66	33,44



1	2	3	4	5	6	7
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	57,66	0,92
	26511221 00027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,20	3,52
	26511221 00442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	2,20	29,04
	14211022 00546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	510,00	2,72
	14211022 00547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	350,00	13,07
77	DB16 D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala(Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см вручную)	m2			183,92 <hr/> 6,92
	71290400 10110	Asfaltator	h-om	0,1200	57,66	6,92
	11110001 0001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 800,00	169,20
	14211022 00000	Nisip bitumat	t	0,0030	600,00	1,68
	27106034 20379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	30,00	0,32
	29522400 04010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	500,00	5,80

L.S.

Офертант



должность, подпись (инициалы, фамилия)

Утверждаю:

L.S.

Инвестор

()

()

должность, подпись (инициалы, фамилия)