

Instalarea pavajului in scuarul Primariei com.Tohatin

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 184 198,13 Lei

Intocmit in prețuri curente 14.04.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. AMENAJARE				
1	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc	m3	0,410	720,46	295,39
2	RpDB36A	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (dale din piatra sau beton)	m2	357,000	27,30	9 746,10
3	TrI1AA02 A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t	34,200	38,50	1 316,70
4	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	34,200	18,38	628,75
5	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%	100 m3	0,390	1 007,55	392,95
6	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu dimensiunea 100x20x8	m	22,000	121,34	2 669,57

1	2	3	4	5	6	7
		cm, asezate pe o fundatie din beton C16/20				
7	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	357,000	277,92	99 217,08
8	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	6,000	331,24	1 987,46
		Total AMENAJARE Inclusiv salariu				116 253,97 32 252,29

		Прямые затраты	Lei	116 254,00
		Asigurari sociale	24,00 %	7 740,55
		Transportarea materialelor	5,00 %	4 155,77
		Total	100,00 +	128 150,31
		Cheltuieli de regie	13,00 %	16 659,54
		Total	100,00 +	144 809,85
		Beneficiu de deviz	6,00 %	8 688,59
		Total	100,00 +	153 498,44
		TVA	20,00 %	30 699,69
		Всего с учётом НДС	Lei	184 198,13
		Total deviz: Inclusiv salariu		184 198,13

Intocmit

SRL PRO KASS INV

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Instalarea pavajului on scuarul Primariei com.Tohatin

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse

Valoarea de deviz 184 198,13 Lei

Intocmit in prețuri curente 14.04.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	2,542	85,00	216,07
2.	7129020012800	Pavator	h-om	222,014	90,00	19 981,24
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	26,067	70,00	1 824,71
4.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	140,317	70,00	9 822,16
5.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	5,830	70,00	408,11
Total manopera						32 252,29

Materiale:

1.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,066	395,00	26,07
2.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	1,815	400,00	726,00
3.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	13,794	390,00	5 379,66
4.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	22,440	2,50	56,10
5.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	580,800	2,50	1 452,00
6.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	4 791,600	2,50	11 979,00
7.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	368,445	165,00	60 793,43
8.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,056	0,00	0,00
9.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	22,110	68,00	1 503,48
10.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	7,260	165,00	1 197,90
11.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,074	23,00	1,71
Total materiale de construcții						83 115,34

Utilaje de construcții:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,061	50,00	3,08
2.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	3,394	75,00	254,53
3.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	1,310	480,00	628,75
Total utilaje de construcții						886,36

Прямые затраты	Lei	116 254,00
Asigurari sociale	24,00 %	7 740,55
Transportarea materialelor	5,00 %	4 155,77
Total	100,00 +	128 150,31
Cheltuieli de regie	13,00 %	16 659,54
Total	100,00 +	144 809,85

Beneficiu de deviz	6,00 %	8 688,59
Total	100,00 +	153 498,44
TVA	20,00 %	30 699,69
Всего с учётом НДС	Lei	184 198,13

Total deviz:

184 198,13

Intocmit

SRL PRO KASS INV

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Instalarea pavajului in scuarul Primariei Investitor Primaria Tohatin com.Tohatin

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. AMENAJARE				
1	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc	m3			720,46
	7123010010200	Betonist	h-om	6,2000	85,00	527,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,6500	70,00	185,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	23,00	0,46
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	50,00	7,50
2	RpDB36A	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (dale din piatra sau beton)	m2			27,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	70,00	27,30
3	Tr11AA02A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t			38,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5500	70,00	38,50
4	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			18,38
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	480,00	18,38
5	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%	100 m3			1 007,55
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,0700	70,00	354,90
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	8,7020	75,00	652,65

1	2	3	4	5	6	7
6	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu dimensiunea 100x20x8 cm, asezate pe o fundatie din beton C16/20	m			121,34
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	70,00	16,80
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	90,00	32,40
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0480	0,00	0,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,50	2,55
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	395,00	1,19
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	1,0050	68,00	68,34
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	23,00	0,07
7	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2			277,92
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	90,00	52,22
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	70,00	1,11
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,50	4,00
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	2,50	33,00
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	165,00	167,47
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	400,00	2,00
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	390,00	14,82
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	165,00	3,30
8	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2			331,24
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	90,00	104,44
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	70,00	2,21
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,50	4,00
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	2,50	33,00
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	165,00	167,47
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	400,00	2,00
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	390,00	14,82
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	165,00	3,30

APROBAT:

Intocmit
SRL PRO KASS INV

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.