

**Reconstruirea „Mobilierului
rural : Punte (pod) pietonal de
acces in zona Rezervatiei,
"Prutul de Jos", situat in raionul
Cahul, s. Valeni"**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 7 072 748,546 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari pregatitoare 1.1. Demontarea podetului existent				
1	PG14A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Demontarea lemnariei din poduri, cindre si esafodaje	m3	95,500	717,209 717,209	68 493,440 68 493,440
2	PG14A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Demontarea pilonilor de lemn	m3	18,600	717,209 717,209	13 340,084 13 340,084
3	TrI1AF07 A4 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Incarcarea materialelor -deseuri de la demolarea podetului	t	68,500	94,600 94,600	6 480,100 6 480,100
4	TsI51A3 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	68,500	13,815 0,000	946,350 0,000
5	TsG03C п.	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv	100m2	1,000	1 442,650	1 442,650

1	2	3	4	5	6	7
	K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor pentru suprafetele mai mici de 500 mp, fara scoaterea radacini			1 442,650	1 442,650
Total Demontarea podetului existent						90 702,624
Incluziv salariu						89 756,274
		1.2. Separarea provizorie a apei (Batardou) F1,F2				
6	Pret comercial n. K=1,000	Trasarea si pichetarea Batardou	buc	2,000	1 300,000 0,000	2 600,000 0,000
7	TrI1AC02 A2 n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Incarcarea saci cu nisip	t	45,000	518,110 33,110	23 314,950 1 489,950
8	TrB05B1- 3 n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Transportul, prin purtare directa, al sacilor cu nisip, avind peste 25 kg, pe distanța de 30 m si amplasarea in albie.	t	45,000	122,034 122,034	5 491,530 5 491,530
9	CE17A n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Strat suplimentar de folie PVC pentru iaz sau sere, grosimea 1mm	m2	300,000	37,228 23,650	11 168,460 7 095,000
Total Separarea provizorie a apei (Batardou) F1,F2						42 574,940
Incluziv salariu						14 076,480
		1.3. Forarea, armarea si turnarea pilonilor				
10	CQ10A3 n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Executarea pilotilor forati din beton armat cu instalatia tip Benotto EDF 55 cu diametrul tubajului 500 mm in teren categoria Icu adincimea l 8 m, pentru utilizarea betonului marfa la instalatii (Beton cl. C25/30 = 28,8 ,3, confectii metalice = 559,0 kg, otel beton = 3788,0 kg)	m	144,000	3 258,384 1 328,761	469 207,277 191 341,584

1	2	3	4	5	6	7
11	CB03A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	30,000	198,538 120,069	5 956,155 3 602,055
12	CC01F п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Armaturi din otel beton fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor d 12 B500B mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Armarea talpi Fm1)	kg	685,440	23,726 5,014	16 262,915 3 436,629
13	CC01F п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Armaturi din otel beton fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor d 20 B500B mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Armarea talpi Fm1)	kg	270,000	23,726 5,014	6 406,101 1 353,726
14	CA03K п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Beton simplu turnat in fundatii (Fm1) socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01 si turnarea cu pompa pe verticala (adincime) pina la 10 m inclusiv si pe orizontala pina la 15 m inclusiv, beton simplu clasa..C25/30.	m3	7,200	3 225,236 52,030	23 221,696 374,616
15	CB07A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Montarea si demontarea cofrajelor metalice tip INCERC (CUP) pentru pereti interiori, cu Hmax= 5 m (Hmed= 3,5 m) la constructii avind inaltimea pina la 20 m inclusiv	m2	254,340	144,433 58,215	36 735,044 14 806,403
16	CC01F п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Armaturi din otel beton fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor d 10 B500B mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Armarea Pilonilor Pn1)	kg	641,700	23,726 5,014	15 225,148 3 217,346
17	CC01F п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Armaturi din otel beton fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor d 20 B500B mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Armarea Pilonilor Pn1)	kg	2 160,00 0	23,726 5,014	51 248,808 10 829,808
18	CA04K п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Beton C25/30 turnat in stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu pompa, beton clasa (pr2xl= 0,45*0,45*3,14*4,85=3,08*18=55,44-(0,6*0,5*0,9*18=4,86)=50,58 m3	m3	50,580	3 345,703 94,600	169 225,668 4 784,868
19	CB01A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Cofraje, (grinda cota -1.2) din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	67,500	335,193 192,473	22 625,561 12 991,961

1	2	3	4	5	6	7
20	CC01E п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Armături din oțel beton fasonate în atelier de santier și montate cu diametrul barelor 6 A240 mm inclusiv în fundații continue și radiere	kg	137,790	25,051 6,338	3 451,748 873,347
21	CC01F п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Armături din oțel beton fasonate în atelier de santier și montate cu diametrul barelor 20 B500B mm inclusiv în fundații continue și radiere (Armarea grinzii)	kg	1 416,00 0	23,726 5,014	33 596,441 7 099,541
22	CA04K п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Beton C25/30 turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 și turnarea cu pompa, beton clasă	m3	14,400	3 345,636 94,600	48 177,160 1 362,240
Total Forarea, armarea și turnarea pilonilor						901 339,722
Incluziv salariu						256 074,124
		1.4. Armarea și turnarea antretoazelor și executarea planseelor				
		1.4.1. Portal 1				
		1.4.1.1. Fundatii				
23	CC01E п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de santier și montate cu diametrul barelor 6 A240 mm inclusiv în fundații continue și radiere	kg	92,200	25,520 6,339	2 352,931 584,439
24	CC01E п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de santier și montate cu diametrul barelor 8 B500B mm inclusiv în fundații continue și radiere	kg	172,800	24,800 6,338	4 285,504 1 095,184
25	CC01F п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Armături din oțel beton fasonate în atelier de santier și montate cu diametrul barelor 12 B500B mm inclusiv în fundații continue și radiere	kg	162,000	18,221 0,284	2 951,851 45,976
26	CC01F п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Armături din oțel beton fasonate în atelier de santier și montate cu diametrul barelor 14 B500B mm inclusiv în fundații continue și radiere	kg	188,800	18,221 0,284	3 440,144 53,544
27	CC01F п.	Armături din oțel beton fasonate în atelier de santier și montate cu diametrul barelor 18 B500B mm	kg	36,000	18,221	655,967

1	2	3	4	5	6	7
	K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	inclusiv in fundatii continue si radiere			0,284	10,217
28	CC01F п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Armaturi din otel beton fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor 20 B500B mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	60,000	18,221 0,284	1 093,278 17,028
29	CB03A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	44,520	198,531 120,068	8 838,611 5 345,449
30	CA03B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	4,000	3 290,483 373,670	13 161,930 1 494,680
31	CA03K п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Beton simplu turnat in fundatii socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01 si turnarea cu pompa pe verticala (adincime) pina la 10 m inclusiv si pe orizontala pina la 15 m inclusiv, beton simplu clasa..C25/30.	m3	13,100	3 231,435 52,030	42 331,803 681,593
Total Fundatii						79 112,019
Incluziv salariu						9 328,110
		1.4.1.2. Pereti, centuri, coloane Cota -3.400				
32	CC01E п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor 6 A240 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	209,440	26,082 6,338	5 462,563 1 327,427
33	CC01E п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor 8 B500B mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	864,000	24,801 6,338	21 427,805 5 476,205
34	CC01F п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Armaturi din otel beton fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor 14 B500B mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	199,600	18,221 0,284	3 636,990 56,665
35	CC01F	Armaturi din otel beton fasonate in	kg	103,200	18,222	1 880,476

1	2	3	4	5	6	7
	п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	ateliere de santier si montate cu diametrul barelor 18 B500B mm inclusiv in fundatii continue si radiere			0,284	29,326
36	CC01F п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Armaturi din otel beton fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor 20 B500B mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	172,000	18,221 0,284	3 134,064 48,814
37	CB03A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	222,880	198,526 120,068	44 247,373 26 760,867
38	CA04K п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Beton C25/30 turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu pompa, beton clasa	m3	52,300	3 345,732 94,600	174 981,760 4 947,580
Total Pereti, centuri, coloane Cota -3.400						254 771,031
Incluziv salariu						38 646,884
		1.4.1.3. Coloane, grinzi. Cota+0.000				
39	CC01E п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor 6 A240 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	63,690	25,050 6,338	1 595,455 403,659
40	CC01F п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Armaturi din otel beton fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor 14 B500B mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	41,830	18,220 0,283	762,155 11,825
41	CC01F п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Armaturi din otel beton fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor 18 B500B mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	173,600	18,221 0,284	3 163,237 49,287
42	CC01F п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Armaturi din otel beton fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor 20 B500B mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	208,000	18,221 0,284	3 790,030 59,030
43	CB01A п.	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de	m2	47,120	335,093	15 789,595

1	2	3	4	5	6	7
	K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile			192,473	9 069,351
44	CA04K п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Beton C25/30 turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu pompa, beton clasa	m3	9,100	3 345,853 94,600	30 447,260 860,860
45	CD65C п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Zidarie medie din caramida, format 250x120x65 mm la pereti exteriori cu rostuire, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m	m3	2,080	4 488,736 598,845	9 336,570 1 245,598
Total Coloane, grinzi. Cota+0.000						64 884,302
Incluziv salariu						11 699,610
Total Portal 1						398 767,352
Incluziv salariu						59 674,604
		1.4.2. Porta 2				
		1.4.2.1. Fundatii				
46	CC01E п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor 6 A240 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	92,200	25,520 6,339	2 352,931 584,439
47	CC01E п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor 8 B500B mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	172,800	24,800 6,338	4 285,504 1 095,184
48	CC01F п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Armaturi din otel beton fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor 12 B500B mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	162,000	18,221 0,284	2 951,851 45,976
49	CC01F п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Armaturi din otel beton fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor 14 B500B mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	188,800	18,221 0,284	3 440,144 53,544
50	CC01F п. K=3=1,000; M=1,000;	Armaturi din otel beton fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor 18 B500B mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	36,000	18,221 0,284	655,967 10,217

1	2	3	4	5	6	7
	III=1,000					
51	CC01F п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Armături din oțel beton fasonate în atelier de șantier și montate cu diametrul barelor 20 B500B mm inclusiv în fundații continue și radiere	kg	60,000	18,221 0,284	1 093,278 17,028
52	CB03A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în cuzinete, fundații pahar și fundații de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	44,520	198,531 120,068	8 838,611 5 345,449
53	CA03B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Beton turnat în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrala de betoane și turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	4,000	3 327,872 373,670	13 311,490 1 494,680
54	CA03K п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Beton simplu turnat în fundații socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01 și turnarea cu pompa pe verticală (adâncime) până la 10 m inclusiv și pe orizontală până la 15 m inclusiv, beton simplu clasa..C25/30.	m3	13,100	3 220,019 52,030	42 182,243 681,593
Total Fundatii						79 112,019
Incluziv salariu						9 328,110
		1.4.2.2. Pereți, centuri, coloane Cota -3.400				
55	CC01E п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de șantier și montate cu diametrul barelor 6 A240 mm inclusiv în fundații continue și radiere	kg	209,440	26,082 6,338	5 462,563 1 327,427
56	CC01E п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de șantier și montate cu diametrul barelor 8 B500B mm inclusiv în fundații continue și radiere	kg	864,000	24,801 6,338	21 427,805 5 476,205
57	CC01F п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Armături din oțel beton fasonate în atelier de șantier și montate cu diametrul barelor 14 B500B mm inclusiv în fundații continue și radiere	kg	199,600	18,221 0,284	3 636,990 56,665
58	CC01F п. K=3=1,000;	Armături din oțel beton fasonate în atelier de șantier și montate cu diametrul barelor 18 B500B mm	kg	103,200	18,222 0,284	1 880,476 29,326

1	2	3	4	5	6	7
	M=1,000; III=1,000	inclusiv in fundatii continue si radiere				
59	CC01F п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Armaturi din otel beton fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor 20 B500B mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	172,000	18,221 0,284	3 134,064 48,814
60	CB03A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	222,880	198,526 120,068	44 247,373 26 760,867
61	CA04K п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Beton C25/30 turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu pompa, beton clasa	m3	52,300	3 345,732 94,600	174 981,760 4 947,580
Total Pereti, centuri, coloane Cota -3.400						254 771,031
Incluziv salariu						38 646,884
		1.4.2.3. Coloane, grinzi. Cota+0.000				
62	CC01E п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor 6 A240 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	63,690	25,050 6,338	1 595,455 403,659
63	CC01F п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Armaturi din otel beton fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor 14 B500B mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	41,830	18,220 0,283	762,155 11,825
64	CC01F п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Armaturi din otel beton fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor 18 B500B mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	173,600	18,221 0,284	3 163,237 49,287
65	CC01F п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Armaturi din otel beton fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor 20 B500B mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	208,000	18,221 0,284	3 790,030 59,030
66	CB01A п. K=3=1,000; M=1,000;	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si	m2	47,120	335,093 192,473	15 789,595 9 069,351

1	2	3	4	5	6	7
	III=1,000	diafragme) inclusiv sprijinirile				
67	CA04K п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Beton C25/30 turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu pompa, beton clasa	m3	9,100	3 345,853 94,600	30 447,260 860,860
68	CD65C п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Zidarie medie din caramida, format 250x120x65 mm la pereti exteriori cu rostuire, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m	m3	2,080	4 488,736 598,845	9 336,570 1 245,598
Total Coloane, grinzi. Cota+0.000						64 884,302
Incluziv salariu						11 699,610
Total Porta 2						398 767,352
Incluziv salariu						59 674,604
Total Armarea si turnarea antretoazelor si executarea planseelor						797 534,704
Incluziv salariu						119 349,208
		1.5. Executarea podetului din elemente de cherestra				
69	CE40A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) din stejar cu tratament antiseptic	m3	25,740	22 480,648 2 570,557	578 651,889 66 166,150
70	CG42A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Pardoseli din scinduri groase de stejar, geluite, sectiune 100x150 mm, amplasate pe talpi din grinzi din lemn	m2	322,880	1 927,429 102,604	622 328,130 33 128,780
71	CN51A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	30,000	49,070 23,650	1 472,100 709,500
72	CH05C п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Mina curenta pentru scari drepte executate din lemn in sectiune profilata, inclusiv lustruirea, confectionarea si montarea minii curente executata pe santier	m	120,000	2 242,323 345,290	269 078,700 41 434,800

1	2	3	4	5	6	7
73	CN51A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	9,920	49,085 23,650	486,924 234,608
74	CN16B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar	m2	360,000	97,040 56,760	34 934,400 20 433,600
Total Executarea podetului din elemente de cherestra						1 506 952,143
Incluziv salariu						162 107,438
		1.6. Executarea acoperisului (La 2 porti)				
75	CE40A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) din stejar cu tratament antiseptic	m3	4,290	22 479,136 2 570,560	96 435,495 11 027,702
76	CE17A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	66,150	37,229 23,651	2 462,709 1 564,495
77	CE01A2 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Invelitori din tigla profilata din argila arsa, asezate pe sipci de rasinoase, executate pe suprafete mai mari de 50 mp.,executia rostuirii in pod a tiglelor, inclusiv executarea doliilor, paziilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	66,150	655,905 115,340	43 388,094 7 629,747
78	CE01B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Invelitori din coame din argila arsa, asezate pe sipci de rasinoase, executate pe suprafete mai mari de 50 mp.,inclusiv executarea doliilor, paziilor, racordurilor la cosuri etc.	m	21,200	587,121 7,459	12 446,972 158,127
Total Executarea acoperisului (La 2 porti)						154 733,270
Incluziv salariu						20 380,071
		1.7. Lucrari de finisare				
79	CN54A п. K=3=1,000;	Aplicarea manuala a grundului BauMit Universal la pereti exteriori	m2	179,560	32,169 13,244	5 776,210 2 378,055

1	2	3	4	5	6	7
	M=1,000; III=1,000					
80	CF15A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	179,560	231,956 160,820	41 650,104 28 876,839
81	CN54A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Aplicarea manuala a grundului BauMit Universal la pereti exteriori	m2	179,560	32,169 13,244	5 776,210 2 378,055
82	CI22A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Placaj decorativ B30 imitare caramida pereti si soclu.	m2	79,420	570,533 169,334	45 311,748 13 448,525
83	CF30A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	100,140	184,582 115,412	18 484,072 11 557,377
84	CN11A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m2	100,140	88,050 42,570	8 817,346 4 262,960
Total Lucrari de finisare						125 815,690
Incluziv salariu						62 901,811
		1.8. Amenajarea: Parcare auto si cai de acces.				
		1.8.1. Lucrari de constructii				
		1.8.1.1. Pavaj				
85	TsD05A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,200	1 353,870 834,370	270,774 166,874
86	DA11A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroire	m3	48,000	1 214,337 170,280	58 288,160 8 173,440
87	CO02C п.	Trotuar executat cu placi de beton pentru pavaje h=75mm asezate pe un	m2	80,000	326,828	26 146,240

1	2	3	4	5	6	7
	K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	strat de nisip de 10 cm grosime cu rosturile umplute cu nisip			64,328	5 146,240
Total Pavaj						
						84 705,174
Incluziv salariu						13 486,554
		1.8.1.2. Parcare auto.				
88	TsC21B1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	1,340	5 745,746 0,000	7 699,300 0,000
89	TsD7A1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Compactarea mecanica a umpluturilor cu ruluu compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%	100 m3	1,340	4 395,643 479,636	5 890,162 642,712
90	DE10E п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm	m	32,000	364,498 64,328	11 663,936 2 058,496
91	DA12B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore	m3	100,500	1 066,804 56,760	107 213,820 5 704,380
92	DI107 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,402	15 643,408 0,000	6 288,650 0,000
93	DB19G п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	670,000	303,516 5,676	203 355,720 3 802,920
94	DB16H п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Imbracaminte de beton asfaltic cu aggregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	670,000	284,425 11,825	190 564,750 7 922,750
Total Parcare auto.						532 676,338

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						20 131,258
Total Lucrari de constructii						617 381,512
Incluziv salariu						33 617,812
Total Amenajarea: Parcare auto si cai de acces.						617 381,512
Incluziv salariu						33 617,812
		1.9. Panou informativ B x H = 4,20 x 2,60 m				
95	RpEN05A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Montarea panou informativ	buc	2,000	211,904 211,904	423,808 423,808
Total Panou informativ B x H = 4,20 x 2,60 m						423,808
Incluziv salariu						423,808
Total						lei 4 237 458,413
CASM						24,00 % 182 084,886
Total						100,00 + 4 419 543,299
Transportarea materialelor						10,00 % 330 992,990
Total						100,00 + 4 750 536,289
Cheltuieli regie						14,50 % 688 827,762
Total						100,00 + 5 439 364,051
Beneficiul						6,00 % 326 361,843
Total						100,00 + 5 765 725,894
Total Lucrari pregatitoare						5 765 725,894
Incluziv salariu						758 687,026
		2. Lucrarii de montare a stilpilor electrici.				
96	08-03-595-1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Corp de iluminat cu lampi cu mercur pe console pe podete, inclusiv montarea ARD	100 buc	0,090	78 090,356 25 258,200	7 028,132 2 273,238
97	RpEJ07B	Stilpi pentru instalatii electrice in curti,	buc	9,000	4 634,410	41 709,690

1	2	3	4	5	6	7
	n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	gradini sau platforme, gata confectionati : metalici, intre 5,1 si 10 m inaltime, inclusiv gropile si umplutura			1 068,980	9 620,820
Total			lei		48 737,822	
CASM			24,00 %		2 854,574	
Total			100,00 +		51 592,396	
Cheltuieli regie			76,00 %		9 039,484	
Total			100,00 +		60 631,880	
Beneficiul			6,00 %		3 637,912	
Total Lucrarii de montare a stlpilor electrici.					64 269,792	
Incluziv salariu					11 894,058	
		3. Utilaj				
98	pret comercial n. K=1,000	Panou informativ	buc	2,000	25 000,000 0,000	50 000,000 0,000
99	pret comercial n. K=1,000	Corp iluminat LED stradal cu baterie solara	buc	9,000	1 467,000 0,000	13 203,000 0,000
Total			lei		63 203,000	
Cheltuieli de depozitare			1,20 %		758,436	
Total Utilaj					63 961,436	
Incluziv salariu					0,000	
Total			lei		5 893 957,122	
TVA			20,00 %		1 178 791,424	

Total deviz:
Incluziv salariu

7 072 748,5
46
770 581,084

Intocmit

(SRL Lifestar Com)

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)